

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	F802	INST Str.-Körper SM 2 2026
VE:	25-0361SU	Bankette
LV:	1	Bankett- und Grabenregulierung SM 2 Rohrbach

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
07.105		
21.106	ERDBAU	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: F802 **INST Str.-Körper SM 2 2026**
VE: 25-0361SU **Bankette**
LV: 1 **Bankett- und Grabenregulierung SM 2 Rohrbach**

Titel	Bezeichnung	Seite
	Langtext-Verzeichnis.....	3
00.	Bankett- und Grabenregulierung	
	Bundesstraßen.....	3
00.00.	Verkehrssicherung.....	3
00.01.	Bankettregulierung ohne Schutzpl.....	3
00.02.	Bankettregulierung mit Schutzpl.....	4
00.03.	Sonstige Leistungen.....	6
00.04.	Grabenregulierung.....	6
01.	Bankett- und Grabenregulierung	
	Landstraßen.....	8
01.00.	Verkehrssicherung.....	8
01.01.	Bankettregulierung ohne Schutzpl.....	8
01.02.	Bankettregulierung mit Schutzpl.....	10
01.03.	Bankettregulierung im Bereich Hoc.....	15
01.04.	Sonstige Leistungen.....	15
01.05.	Grabenregulierung.....	16
02.	Entsorgung Bund.....	17
02.00.	Ents. und Transport Bankettmaterial.....	17
02.01.	Analytik.....	18
03.	Entsorgung Land.....	20
03.00.	Ents. und Transport Bankettmaterial.....	20
03.01.	Analytik.....	21
	Kurztext-/Preis-Verzeichnis.....	23
00.	Bankett- und Grabenregulierung	
	Bundesstraßen.....	23
00.00.	Verkehrssicherung.....	23
00.01.	Bankettregulierung ohne Schutzpl.....	23
00.02.	Bankettregulierung mit Schutzpl.....	23
00.03.	Sonstige Leistungen.....	24
00.04.	Grabenregulierung.....	24
01.	Bankett- und Grabenregulierung	
	Landstraßen.....	25
01.00.	Verkehrssicherung.....	25
01.01.	Bankettregulierung ohne Schutzpl.....	25
01.02.	Bankettregulierung mit Schutzpl.....	26
01.03.	Bankettregulierung im Bereich Hoc.....	27
01.04.	Sonstige Leistungen.....	27
01.05.	Grabenregulierung.....	28
02.	Entsorgung Bund.....	29
02.00.	Ents. und Transport Bankettmaterial.....	29
02.01.	Analytik.....	29
03.	Entsorgung Land.....	30
03.00.	Ents. und Transport Bankettmaterial.....	30
03.01.	Analytik.....	30
	Zusammenstellung.....	31

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F802 INST Str.-Körper SM 2 2026
VE: 25-0361SU Bankette
LV: 1 Bankett- und Grabenregulierung SM 2 Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.	Bankett- und Grabenregulierung Bundesstraßen		
00.00.	Verkehrssicherung		
00.00.0001.	07.105/131.92.02.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CI/5' Für bewegliche Arbeitsstelle. Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	8,00	St
00.00.0002.	07.105/131.92.02.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/3' Für bewegliche Arbeitsstelle. Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	8,00	St
00.01.	Bankettregulierung ohne Schutzpl.		
00.01.0001.	----- Bankettregulierung ohne Schutzpl. Die Bankette werden so abgetragen, dass ein einwandfreier Abfluss des Oberflächenwassers gewährleistet ist und die regulierte Ebene eine Querneigung von 6 - 12% erhält. Straßenflächen unmittelbar nach den Regulierungsarbeiten innerhalb der Baustelleneinrichtung reinigen. Das Räumgut ist vom AN auf eine Verwertungsanlage nach Wahl des AN abzufahren. Transport mit Fahrzeug des AN. Transportkosten werden gesondert vergütet Frästiefe bis 15 cm Arbeitsbreite bis 1,50 m	5.708,00	m

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F802 INST Str.-Körper SM 2 2026
VE: 25-0361SU Bankette
LV: 1 Bankett- und Grabenregulierung SM 2 Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.01.0002.	-----	50,00	m
Bankettregulierung ohne Schutzpl. Die Bankette werden so abgetragen, dass ein einwandfreier Abfluss des Oberflächenwassers gewährleistet ist und die regulierte Ebene eine Querneigung von 6 - 12% erhält. Arbeitsbreite: bis 1,50 m Zulage für Mehrtiefe 0 - 5 cm Straßenflächen unmittelbar nach den Regulierungsarbeiten innerhalb der Baustelleneinrichtung reinigen. Das Räumgut ist vom AN auf eine Verwertungsanlage nach Wahl des AN abzufahren. Transport mit Fahrzeug des AN. Transportkosten werden gesondert vergütet			
00.02.	Bankettregulierung mit Schutzpl.		
00.02.0001.	-----	3.610,00	m
Bankettregulierung mit Schutzpl. Bankette seitlich der Straße regulieren vor, hinter und unter den Schutzplanken. Pfostenabstand 4,00 m Die Bankette werden so abgetragen, dass ein einwandfreier Abfluss des Oberflächenwassers gewährleistet ist und die regulierte Ebene eine Querneigung von 6 - 12% erhält. Erdmassen werden auf Lkw des AN verladen. Straßenflächen unmittelbar nach den Regulierungsarbeiten innerhalb der Baustelleneinrichtung reinigen. Das Räumgut ist vom AN auf eine Verwertungsanlage nach Wahl des AN abzufahren. Transport mit Fahrzeug des AN. Transportkosten werden gesondert vergütet. Frästiefe bis 15 cm. Arbeitsbreite bis 2,00 m.			

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F802 INST Str.-Körper SM 2 2026
VE: 25-0361SU Bankette
LV: 1 Bankett- und Grabenregulierung SM 2 Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0002.	-----	600,00	m
Bankettregulierung mit Schutzpl. Bankette seitlich der Straße regulieren vor, hinter und unter den Schutzplanken. Pfostenabstand 2,00 m Die Bankette werden so abgetragen, dass ein einwandfreier Abfluss des Oberflächenwassers gewährleistet ist und die regulierte Ebene eine Querneigung von 6 - 12% erhält. Erdmassen werden auf Lkw des AN verladen. Straßenflächen unmittelbar nach den Regulierungsarbeiten innerhalb der Baustelleneinrichtung reinigen. Das Räumgut ist vom AN auf eine Verwertungsanlage nach Wahl des AN abzufahren. Transport mit Fahrzeug des AN. Transportkosten werden gesondert vergütet. Frästiefe bis 15 cm. Arbeitsbreite bis 2,00 m.			
00.02.0003.	-----	50,00	m
Bankettregulierung mit Schutzpl. Bankette seitlich der Straße regulieren vor, hinter und unter den Schutzplanken. Pfostenabstand 1,33 m Die Bankette werden so abgetragen, dass ein einwandfreier Abfluss des Oberflächenwassers gewährleistet ist und die regulierte Ebene eine Querneigung von 6 - 12% erhält. Erdmassen werden auf Lkw des AN verladen. Straßenflächen unmittelbar nach den Regulierungsarbeiten innerhalb der Baustelleneinrichtung reinigen. Das Räumgut ist vom AN auf eine Verwertungsanlage nach Wahl des AN abzufahren. Transport mit Fahrzeug des AN. Transportkosten werden gesondert vergütet. Frästiefe bis 15 cm. Arbeitsbreite bis 2,00 m.			

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F802 INST Str.-Körper SM 2 2026
VE: 25-0361SU Bankette
LV: 1 Bankett- und Grabenregulierung SM 2 Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0004.	----- Bankettregulierung mit Schutzpl. Die Bankette werden so abgetragen, dass ein einwandfreier Abfluss des Oberflächenwassers gewährleistet ist und die regulierte Ebene eine Querneigung von 6 - 12% erhält. Arbeitsbreite: bis 2,00 m Zulage für Mehrtiefe 0 - 5 cm Straßenflächen unmittelbar nach den Regulierungsarbeiten innerhalb der Baustelleneinrichtung reinigen. Das Räumgut ist vom AN auf eine Verwertungsanlage nach Wahl des AN abzufahren. Transport mit Fahrzeug des AN. Transportkosten werden gesondert vergütet	50,00	m
00.03.	Sonstige Leistungen		
00.03.0001.	----- Leitpfosten aufnehmen und lagern Leitpfosten, bestehend aus eingeschlagenem Bodenhülse, Klemmkeil und eigentlichem Leitpfosten aufnehmen und nach Angabe des AG im Baustellenbereich lagern.	5,00	St
00.03.0002.	----- Leitpfosten des AG aufstellen Leitpfosten des AG im Baustellenbereich liegend aufnehmen, Bodenhülse nach Angabe des AG einschlagen und Leitpfosten lot- und fluchtgerecht aufstellen. Leitpfosten aus Kunststoff	5,00	St
00.03.0003.	----- Erdm.bes. von Hand an Schilderpf.. Erdmassenbeseitigung von Hand an Schilderpfosten, Leitpfosten, Masten, Bäume etc.	80,00	St
00.03.0004.	----- Erdm.bes. von Hand an Schutzplank.. Erdmassenbeseitigung von Hand an Schutzplankenpfosten.	1.140,00	St
00.04.	Grabenregulierung		

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	F802	INST Str.-Körper SM 2 2026
VE:	25-0361SU	Bankette
LV:	1	Bankett- und Grabenregulierung SM 2 Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.04.0001.	21.106/509.32.00 Grabenprofil wiederherstellen Graben ausräumen und profilgerecht wiederherstellen. Mittlere Aushubmenge über 0,25 bis 0,50 m ³ /m. Räumgut beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.	400,00	m

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F802 INST Str.-Körper SM 2 2026
VE: 25-0361SU Bankette
LV: 1 Bankett- und Grabenregulierung SM 2 Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.	Bankett- und Grabenregulierung Landstraßen		
01.00.	Verkehrssicherung		
01.00.0001.	07.105/131.92.02.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CI/5' Für bewegliche Arbeitsstelle. Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St
01.00.0002.	07.105/131.92.02.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/3' Für bewegliche Arbeitsstelle. Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St
01.01.	Bankettregulierung ohne Schutzpl.		
01.01.0001.	--- Bankettregulierung ohne Schutzpl. Die Bankette werden so abgetragen, dass ein einwandfreier Abfluss des Oberflächenwassers gewährleistet ist und die regulierte Ebene eine Querneigung von 6 - 12% erhält. Straßenflächen unmittelbar nach den Regulierungsarbeiten innerhalb der Baustelleneinrichtung reinigen. Das Räumgut ist vom AN auf eine Verwertungsanlage nach Wahl des AN abzufahren. Transport mit Fahrzeug des AN. Transportkosten werden gesondert vergütet Frästiefe bis 15 cm Arbeitsbreite bis 1,50 m	14.216,00	m

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F802 INST Str.-Körper SM 2 2026
VE: 25-0361SU Bankette
LV: 1 Bankett- und Grabenregulierung SM 2 Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.01.0002.	-----	50,00	m
Bankettregulierung ohne Schutzpl. Die Bankette werden so abgetragen, dass ein einwandfreier Abfluss des Oberflächenwassers gewährleistet ist und die regulierte Ebene eine Querneigung von 6 - 12% erhält. Jedoch in einer Breite von mehr als 1,50 m. Frästiefe bis 15cm Zulage für jede angefangene 0,50 m Mehrbreite Straßenflächen unmittelbar nach den Regulierungsarbeiten innerhalb der Baustelleneinrichtung reinigen. Das Räumgut ist vom AN auf eine Verwertungsanlage nach Wahl des AN abzufahren. Transport mit Fahrzeug des AN. Transportkosten werden gesondert vergütet			
01.01.0003.	-----	50,00	m
Bankettregulierung ohne Schutzpl. Die Bankette werden so abgetragen, dass ein einwandfreier Abfluss des Oberflächenwassers gewährleistet ist und die regulierte Ebene eine Querneigung von 6 - 12% erhält. Arbeitsbreite: bis 1,50 m Zulage für Mehrtiefe 0 - 5 cm Straßenflächen unmittelbar nach den Regulierungsarbeiten innerhalb der Baustelleneinrichtung reinigen. Das Räumgut ist vom AN auf eine Verwertungsanlage nach Wahl des AN abzufahren. Transport mit Fahrzeug des AN. Transportkosten werden gesondert vergütet			
01.01.0004.	-----	50,00	m
Bankettregulierung ohne Schutzpl. Die Bankette werden so abgetragen, dass ein einwandfreier Abfluss des Oberflächenwassers			

...Forts. 01.01.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F802 INST Str.-Körper SM 2 2026
VE: 25-0361SU Bankette
LV: 1 Bankett- und Grabenregulierung SM 2 Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.01.0004. Forts. ...

gewährleistet ist und die regulierte Ebene eine Querneigung von 6 - 12% erhält.

Arbeitsbreite mehr als 1,50 m.

Für jede angefangene 0,50 m Mehrbreite

Zulag für Mehrtiefe 0 - 5 cm

Straßenflächen unmittelbar nach den Regulierungsarbeiten innerhalb der Baustelleneinrichtung reinigen.

Das Räumgut ist vom AN auf eine Verwertungsanlage nach Wahl des AN abzufahren.

Transport mit Fahrzeug des AN.

Transportkosten werden gesondert vergütet

01.02. Bankettregulierung mit Schutzpl.

01.02.0001. --- 2.090,00 m

Bankettregulierung mit Schutzpl.

Bankette seitlich der Straße regulieren vor, hinter und unter den Schutzplanken.

Pfostenabstand 4,00 m

Die Bankette werden so abgetragen, dass ein einwandfreier Abfluss des Oberflächenwassers gewährleistet ist und die regulierte Ebene eine Querneigung von 6 - 12% erhält.

Erdmassen werden auf Lkw des AN verladen.

Straßenflächen unmittelbar nach den Regulierungsarbeiten innerhalb der Baustelleneinrichtung reinigen.

Das Räumgut ist vom AN auf eine Verwertungsanlage nach Wahl des AN abzufahren.

Transport mit Fahrzeug des AN.

Transportkosten werden gesondert vergütet.

Frästiefe bis 15 cm.

Arbeitsbreite bis 2,00 m.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F802 INST Str.-Körper SM 2 2026
VE: 25-0361SU Bankette
LV: 1 Bankett- und Grabenregulierung SM 2 Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.02.0002.	-----	50,00	m
Bankettregulierung mit Schutzpl. Bankette seitlich der Straße regulieren vor, hinter und unter den Schutzplanken. Pfostenabstand 2,00 m Die Bankette werden so abgetragen, dass ein einwandfreier Abfluss des Oberflächenwassers gewährleistet ist und die regulierte Ebene eine Querneigung von 6 - 12% erhält. Erdmassen werden auf Lkw des AN verladen. Straßenflächen unmittelbar nach den Regulierungsarbeiten innerhalb der Baustelleneinrichtung reinigen. Das Räumgut ist vom AN auf eine Verwertungsanlage nach Wahl des AN abzufahren. Transport mit Fahrzeug des AN. Transportkosten werden gesondert vergütet. Frästiefe bis 15 cm. Arbeitsbreite bis 2,00 m.			
01.02.0003.	-----	2.000,00	m
Bankettregulierung mit Schutzpl. Bankette seitlich der Straßen regulieren vor, hinter und unter den Schutzplanken. Unter Schutzplanken =<30 cm, Pfostenabstand 4,00 m Die Bankette werden so abgetragen, dass ein einwandfreier Abfluss des Oberflächenwassers gewährleistet ist und die regulierte Ebene eine Querneigung von 6 - 12% erhält. Erdmassen werden auf LKW des AN verladen. Straßenflächen unmittelbar nach den Regulierungsarbeiten innerhalb der Baustelleneinrichtung reinigen. Das Räumgut ist vom AN auf eine Verwertungsanlage nach Wahl des AN abzufahren. Transport mit Fahrzeugen des AN. Transportkosten werden gesondert vergütet. Frästiefe bis 15 cm Arbeitsbreite bis 2,00 m.			

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F802 INST Str.-Körper SM 2 2026
VE: 25-0361SU Bankette
LV: 1 Bankett- und Grabenregulierung SM 2 Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.02.0004. --- 50,00 m

Bankettregulierung mit Schutzpl.
Bankette seitlich der Straßen regulieren vor, hinter und unter den Schutzplanken.
Unter Schutzplanken =<30 cm, Pfostenabstand 2,00 m

Die Bankette werden so abgetragen, dass ein einwandfreier Abfluss des Oberflächenwassers gewährleistet ist und die regulierte Ebene eine Querneigung von 6 - 12% erhält.

Erdmassen werden auf LKW des AN verladen.

Straßenflächen unmittelbar nach den Regulierungsarbeiten innerhalb der Baustelleneinrichtung reinigen.

Das Räumgut ist vom AN auf eine Verwertungsanlage nach Wahl des AN abzufahren.

Transport mit Fahrzeugen des AN.

Transportkosten werden gesondert vergütet.

Frästiefe bis 15 cm
Arbeitsbreite bis 2,00 m.

01.02.0005. --- 50,00 m

Bankettregulierung mit Schutzpl.
Bankette seitlich der Straße regulieren vor, hinter und unter den Schutzplanken.

Die Bankette werden so abgetragen, dass ein einwandfreier Abfluss des Oberflächenwassers gewährleistet ist und die regulierte Ebene eine Querneigung von 6 - 12% erhält.

Erdmassen werden auf Lkw des AN verladen.

Straßenflächen unmittelbar nach den Regulierungsarbeiten innerhalb der Baustelleneinrichtung reinigen.

Das Räumgut ist vom AN auf eine Verwertungsanlage nach Wahl des AN abzufahren.

Transport mit Fahrzeug des AN.

Transportkosten werden gesondert vergütet.

Frästiefe bis 15 cm.

...Forts. 01.02.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F802 INST Str.-Körper SM 2 2026
VE: 25-0361SU Bankette
LV: 1 Bankett- und Grabenregulierung SM 2 Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.02.0005. Forts. ...

Breite > 2,00 m
Zulage für jede angefangene 0,50 m Mehrbreite :

01.02.0006. ----- 50,00 m

Bankettregulierung mit Schutzpl.

Bankette seitlich der Straße regulieren vor, hinter und unter den Schutzplanken.

Abstand der Schutzplankenpfosten = 4,00 m

Die Bankette werden so abgetragen, dass ein einwandfreier Abfluss des Oberflächenwassers gewährleistet ist und die regulierte Ebene eine Querneigung von 6 - 12% erhält.

Straßenflächen unmittelbar nach den Regulierungsarbeiten innerhalb der Baustelleneinrichtung reinigen.

Arbeitsbreite bis 2,00 m.

Zulage für Mehrtiefe 0 - 5 cm:

Das Räumgut ist vom AN auf eine Verwertungsanlage nach Wahl des AN abzufahren.

Transport mit Fahrzeug des AN.

Transportkosten werden gesondert vergütet.

01.02.0007. ----- 50,00 m

Bankettregulierung mit Schutzpl.

Bankette seitlich der Straße regulieren vor, hinter und unter den Schutzplanken.

Abstand der Schutzplankenpfosten = 2,00 m

Die Bankette werden so abgetragen, dass ein einwandfreier Abfluss des Oberflächenwassers gewährleistet ist und die regulierte Ebene eine Querneigung von 6 - 12% erhält.

Straßenflächen unmittelbar nach den Regulierungsarbeiten innerhalb der Baustelleneinrichtung reinigen.

Arbeitsbreite bis 2,00 m.

Zulage für Mehrtiefe 0 - 5 cm:

Das Räumgut ist vom AN auf eine Verwertungsanlage nach Wahl des AN abzufahren.

...Forts. 01.02.0007.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F802 INST Str.-Körper SM 2 2026
VE: 25-0361SU Bankette
LV: 1 Bankett- und Grabenregulierung SM 2 Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.02.0007.	Forts. ...		
	Transport mit Fahrzeug des AN.		
	Transportkosten werden gesondert vergütet.		
01.02.0008.	-----	50,00	m
	Bankettregulierung mit Schutzpl.		
	Bankette seitlich der Straße regulieren vor, hinter und unter den Schutzplanken.		
	Abstand der Schutzplankenpfosten = 1,33 m		
	Die Bankette werden so abgetragen, dass ein einwandfreier Abfluss des Oberflächenwassers gewährleistet ist und die regulierte Ebene eine Querneigung von 6 - 12% erhält.		
	Straßenflächen unmittelbar nach den Regulierungsarbeiten innerhalb der Baustelleneinrichtung reinigen.		
	Arbeitsbreite bis 2,00 m		
	Zulage der Mehrtiefe 0 - 5 cm		
	Das Räumgut ist vom AN auf eine Verwertungsanlage nach Wahl des AN abzufahren.		
	Transport mit Fahrzeug des AN.		
	Transportkosten werden gesondert vergütet.		
01.02.0009.	-----	50,00	m
	Bankettregulierung mit Schutzpl.		
	Bankette seitlich der Straße regulieren vor, hinter und unter den Schutzplanken.		
	Die Bankette werden so abgetragen, dass ein einwandfreier Abfluss des Oberflächenwassers gewährleistet ist und die regulierte Ebene eine Querneigung von 6 - 12% erhält.		
	Straßenflächen unmittelbar nach den Regulierungsarbeiten innerhalb der Baustelleneinrichtung reinigen.		
	Arbeitsbreite mehr als 2,00 m.		
	Für jede angefangene 0,50 m Mehrbreite		
	Zulage für Mehrtiefe 0 - 5 cm :		
	Das Räumgut ist vom AN auf eine Verwertungsanlage nach Wahl des AN abzufahren.		

...Forts. 01.02.0009.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	F802	INST Str.-Körper SM 2 2026
VE:	25-0361SU	Bankette
LV:	1	Bankett- und Grabenregulierung SM 2 Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.02.0009. Forts. ...

Transport mit Fahrzeug des AN.

Transportkosten werden gesondert vergütet.

01.03. Bankettregulierung im Bereich Hochborde

01.03.0001.	-----	50,00	m
--------------------	-------	-------	---

Bankettregulierung im Bereich Hoc..

Bankette seitlich der Straße regulieren
Die Bankette werden so abgetragen, dass ein einwandfreier Abfluss des Oberflächenwassers gewährleistet ist und die regulierte Ebene eine Querneigung von 6 - 12% erhält.

Straßenflächen unmittelbar nach den Regulierungsarbeiten innerhalb der Baustelleneinrichtung reinigen.

Höhe der Hochborde bis 20 cm

Frästiefe bis 15 cm

Arbeitsbreite bis 1,50 m

Das Räumgut ist vom AN auf eine Verwertungsanlage nach Wahl des AN abzufahren.

Transport mit Fahrzeug des AN.

Transportkosten werden gesondert vergütet.

01.04. Sonstige Leistungen

01.04.0001.	-----	20,00	St
--------------------	-------	-------	----

Leitpfosten aufnehmen und lagern

Leitpfosten, bestehend aus eingeschlagener Bodenhülse Klemmkeil und eigentlichem Leitpfosten aufnehmen und nach Angabe des AG im Baustellenbereich lagern.

01.04.0002.	-----	20,00	St
--------------------	-------	-------	----

Leitpfosten des AG aufstellen

Leitpfosten des AG im Baustellenbereich liegend aufnehmen, Bodenhülse nach Angabe des AG einschlagen und Leitpfosten lot- und fluchtgerecht aufstellen.

Leitpfosten aus Kunststoff

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F802 INST Str.-Körper SM 2 2026
VE: 25-0361SU Bankette
LV: 1 Bankett- und Grabenregulierung SM 2 Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.04.0003.	----- Erdm.bes. von Hand an Schilderpfö.. Erdmassenbeseitigung von Hand an Schilderpfosten, Leitpfosten, Masten, Bäume etc.	100,00	St
01.04.0004.	----- Erdm.bes. von Hand an Schutzplank.. Erdmassenbeseitigung von Hand an Schutzplankenpfosten.	2.050,00	St
01.04.0005.	----- Erdm.bes. von Hand an Abläufen, .. Erdmassenbeseitigung von Hand an Abläufen, Längs und Querdurchlässen.	20,00	St
01.04.0006.	----- Verdichtung des Seitenstreifens .. Seitenstreifen unmittelbar nach den Regulierungsarbeiten verdichten mit Handwalze oder ähnlichem.	18.306,00	m2
01.05.	Grabenregulierung		
01.05.0001.	21.106/509.32.00 Grabenprofil wiederherstellen Graben ausräumen und profilgerecht wiederherstellen. Mittlere Aushubmenge über 0,25 bis 0,50 m3/m. Räumgut beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.	2.570,00	m

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F802 INST Str.-Körper SM 2 2026
VE: 25-0361SU Bankette
LV: 1 Bankett- und Grabenregulierung SM 2 Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge AE
02.	Entsorgung Bund	
02.00.	Ents. und Transport Bankettmaterial	
02.00.0001.	----- N.gefährl. Abfall aus Baustelle .. Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und nach dem ergebniss der Deklarationsanalyse entsprechend entsorgen/verwerten . Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall = Bankettschälgut. Abfallschlüsselnummer = 17 05 04. Entsorgung nach Wahl des AN. Sämtliche Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.	1.000,00 t
02.00.0002.	----- Gefährl. Abfall aus Baustelle ent.. Gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und nach dem ergebniss der Deklarationsanalyse entsprechend entsorgen/verwerten . Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall = Bankettschälgut. Abfallschlüsselnummer = 17 05 03*. Entsorgung nach Wahl des AN. Sämtliche Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.	100,00 t

Hinweis zur OZ 02.01.
Die Dokumentation und Bewertung der
Untersuchungsergebnisse hat durch Vorlage eines
Untersuchungsberichtes zu erfolgen. Im
Untersuchungsbericht nach dem Probenahmeprotokoll gemäß
LAGA PN 98 Anhang C, der Prüfbericht
(Deklarationsanalyse/Analyseergebnisse) und Informationen
(z.B. Ausgangsstoffe und deren Zusammensetzung) bezogen
auf die vorgehene Entsorgung(Verwertung/Beseitigung)
des Abfalls mit den dazu einzuhaltenden Gesetzen,
Verordnungen und Verwaltungsvorschriften (BBodSchG,
BBodSchV, DepV, LAGA-Merkblätter, Ersatzbaustoffverordnung
etc.) dargestellt sein. Die Deklarationsanalyse dient zur
eindeutigen Identifikation der Inhaltsstoffe der Abfälle
zur anschließenden ordnungsgemäßen und schadlosen
Entsorgung von gefährlichen Abfällen und nicht
gefährlichen Abfällen.
Die chemische Analytik der relevanten Parameter erfolgt
nach dem jeweils gültigen Stand der EN/DIN/ISO-Normen der
Wasser-, Feststoffanalytik unter Beachtung der dort
angegebenen Anwendungsbereiche durch Feststellung des

...Forts.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F802 INST Str.-Körper SM 2 2026
VE: 25-0361SU Bankette
LV: 1 Bankett- und Grabenregulierung SM 2 Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

Forts. ...

- Gesamtgehaltes (im Regelfall Feststoffanalyse)
- verfügbaren (mobilen) Anteiles der Schadstoffe (im Regelfall Eluatanalyse) sowie sonstiger erforderlicher Parameter. Der Umfang der Analytik ist mit dem Entsorger abzustimmen und richtet sich nach den Regelungen der Genehmigung bzw. des Zulassungsbescheides, insbesondere der Annahmeparameter der Entsorgungsanlage. Die Deklarationsanalyse ist u. a. Bestandteil der Entsorgungs- nachweisverfahren. Die Probenahme und Analytik ist von einer zugelassenen Prüfstelle durchzuführen.

02.01. Analytik

02.01.0001. ----- 20,00 St

Untersuchung nach EBV + weitere

Untersuchung von Bodenproben gem.
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) vom 09.07.2021.
Materialwerte für Boden/Baggergut BM/BG-0* gem Anlage 1 Tab. 3 (TOC konv.) inkl. Elution DIN 19529. zusätzlich zur obengenannten Untersuchung nach EBV müssen folgende Untersuchungen durchgeführt werden:
- Chlorphenole gem. MantelV vom 09.07.2021 im Eluat
- Chlorbenzole gem. MantelV vom 09.07.2021 im Eluat
- Kohlenwasserstoffe, C10-C40 + C10-C22 gem. MantelV vom 09.07.2021 im Eluat
- LHKW+BTEX gem. MantelV vom 09.07.2021 im Feststoff
- Phenole gem. MantelV vom 09.07.2021 im Eluat
- Antimon (Sb) DIN EN ISO 17294-2
- Cyanide ges. DIN EN ISO 17380
- Molybdän (Mo) DIN EN ISO 17294-2
- Vanadium (V) DIN EN ISO 17294-2
- Beryllium (Be) DIN EN 16171 : 2017-01
- Chrom VI OB) DIN EN 15192 : 2007-02
- Selen (Se) DIN EN 16171 : 2017-01

02.01.0002. ----- 20,00 St

Untersuchung nach DepV Anhang 3

Untersuchung von Boden- und Reststoffproben gem.
Deponieverordnung nach Anhang 3 Tabelle 2 Deponieklasse II.

02.01.0003. ----- 6,00 St

Unters. Atmungsaktivität + Brennsw..

Untersuchung der Atmungsaktivität AT4 von Boden- und Reststoffproben inklusive Brennwert, oberer Heizwert

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F802 INST Str.-Körper SM 2 2026
VE: 25-0361SU Bankette
LV: 1 Bankett- und Grabenregulierung SM 2 Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.01.0004.	----- Unters. Gasbildungsrate + Brennwert Untersuchung der Gasbildungsrate GB21 von Boden- und Reststoffproben inklusive Brennwert, oberer Heizwert.	6,00	St
02.01.0005.	----- Probeentnahme Probenahme zur entsorgung/Verwertung von Abfall gem. LAGA PN 98 inkl. Protokoll und Dokumentation je Probe. Abfall = Bankettschälgut. Abfallschlüsselnummer = 17 05 04.	20,00	St
02.01.0006.	----- Unters. Säureneutralisationskapaz.. Untersuchung der Säureneutralisationskapazität nach DepV Anhang 3 tab. 2 von Boden- und Reststoffproben.	10,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F802 INST Str.-Körper SM 2 2026
VE: 25-0361SU Bankette
LV: 1 Bankett- und Grabenregulierung SM 2 Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
03.	Entsorgung Land		
03.00.	Ents. und Transport Bankettmaterial		
03.00.0001.	-----	1.000,00	t
	N.gefährl. Abfall aus Baustelle .. Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und nach dem ergebniss der Deklarationsanalyse entsprechend entsorgen/verwerten . Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall = Bankettschälgut. Abfallschlüsselnummer = 17 05 04. Entsorgung nach Wahl des AN. Sämtliche Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.		
03.00.0002.	-----	200,00	t
	Gefährl. Abfall aus Baustelle ent.. Gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und nach dem ergebniss der Deklarationsanalyse entsprechend entsorgen/verwerten . Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall = Bankettschälgut. Abfallschlüsselnummer = 17 05 03*. Entsorgung nach Wahl des AN. Sämtliche Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.		

Hinweis zur OZ 03.01.
 Die Dokumentation und Bewertung der
 Untersuchungsergebnisse hat durch Vorlage eines
 Untersuchungsberichtes zu erfolgen. Im
 Untersuchungsbericht nach dem Probenahmeprotokoll gemäß
 LAGA PN 98 Anhang C, der Prüfbericht
 (Deklarationsanalyse/Analyseergebnisse) und Informationen
 (z.B. Ausgangsstoffe und deren Zusammensetzung) bezogen
 auf die vorgehene Entsorgung(Verwertung/Beseitigung)
 des Abfalls mit den dazu einzuhaltenden Gesetzen,
 Verordnungen und Verwaltungsvorschriften (BBodSchG,
 BBodSchV, DepV, LAGA-Merkblätter, Ersatzbaustoffverordnung
 etc.) dargestellt sein. Die Deklarationsanalyse dient zur
 eindeutigen Identifikation der Inhaltsstoffe der Abfälle
 zur anschließenden ordnungsgemäßen und schadlosen
 Entsorgung von gefährlichen Abfällen und nicht
 gefährlichen Abfällen.
 Die chemische Analytik der relevanten Parameter erfolgt
 nach dem jeweils gültigen Stand der EN/DIN/ISO-Normen der
 Wasser-, Feststoffanalytik unter Beachtung der dort
 angegebenen Anwendungsbereiche durch Feststellung des

...Forts.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F802 INST Str.-Körper SM 2 2026
VE: 25-0361SU Bankette
LV: 1 Bankett- und Grabenregulierung SM 2 Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

Forts. ...

- Gesamtgehaltes (im Regelfall Feststoffanalyse)
- verfügbaren (mobilen) Anteiles der Schadstoffe (im Regelfall Eluatanalyse) sowie sonstiger erforderlicher Parameter. Der Umfang der Analytik ist mit dem Entsorger abzustimmen und richtet sich nach den Regelungen der Genehmigung bzw. des Zulassungsbescheides, insbesondere der Annahmeparameter der Entsorgungsanlage. Die Deklarationsanalyse ist u. a. Bestandteil der Entsorgungs- nachweisverfahren. Die Probenahme und Analytik ist von einer zugelassenen Prüfstelle durchzuführen.

03.01. Analytik

03.01.0001. ----- 20,00 St

Untersuchung nach EBV + weitere

Untersuchung von Bodenproben gem.
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) vom 09.07.2021.
Materialwerte für Boden/Baggergut BM/BG-0* gem Anlage 1
Tab. 3 (TOC konv.) inkl. Elution DIN 19529. zusätzlich
zur obengenannten Untersuchung nach EBV müssen folgende
Untersuchungen durchgeführt werden:
- Chlorphenole gem. MantelV vom 09.07.2021 im
Eluat
- Chlorbenzole gem. MantelV vom 09.07.2021 im
Eluat
- Kohlenwasserstoffe, C10-C40 + C10-C22 gem.
MantelV vom 09.07.2021 im Eluat
- LHKW+BTEX gem. MantelV vom 09.07.2021 im
Feststoff
- Phenole gem. MantelV vom 09.07.2021 im Eluat
- Antimon (Sb) DIN EN ISO 17294-2
- Cyanide ges. DIN EN ISO 17380
- Molybdän (Mo) DIN EN ISO 17294-2
- Vanadium (V) DIN EN ISO 17294-2
- Beryllium (Be) DIN EN 16171 : 2017-01
- Chrom VI OB) DIN EN 15192 : 2007-02
- Selen (Se) DIN EN 16171 : 2017-01

03.01.0002. ----- 20,00 St

Untersuchung nach DepV Anhang 3

Untersuchung von Boden- und Reststoffproben gem.
Deponieverordnung nach Anhang 3 Tabelle 2 Deponieklasse
II.

03.01.0003. ----- 6,00 St

Unters. Atmungsaktivität + Brennsw..

Untersuchung der Atmungsaktivität AT4 von Boden- und
Reststoffproben inklusive Brennwert, oberer Heizwert

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F802 INST Str.-Körper SM 2 2026
VE: 25-0361SU Bankette
LV: 1 Bankett- und Grabenregulierung SM 2 Rohrbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE
03.01.0004.	----- Unters. Gasbildungsrate + Brennwert Untersuchung der Gasbildungsrate GB21 von Boden- und Reststoffproben inklusive Brennwert, oberer Heizwert.	6,00	St
03.01.0005.	----- Probeentnahme Probenahme zur entsorgung/Verwertung von Abfall gem. LAGA PN 98 inkl. Protokoll und Dokumentation je Probe. Abfall = Bankettschälgut. Abfallschlüsselnummer = 17 05 04.	20,00	St
03.01.0006.	----- Unters. Säureneutralisationskapaz.. Untersuchung der Säureneutralisationskapazität nach DepV Anhang 3 tab. 2 von Boden- und Reststoffproben.	10,00	St