

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	F820	RV Verkehrssicherung
VE:	26-0103VP	Verkehrssicherung 2027-2028
LV:	1	Verkehrssicherung 2027-2028

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: F820 **RV Verkehrssicherung**
VE: 26-0103VP **Verkehrssicherung 2027-2028**
LV: 1 **Verkehrssicherung 2027-2028**

Titel	Bezeichnung	Seite
	Langtext-Verzeichnis.....	3
00.	Verkehrssicherung kürzerer Dauer.....	3
00.00.	B - Innerorts.....	3
00.01.	C - Außerorts.....	4
00.02.	D - Autobahnähnliche Bundesstraßen.....	6
01.	Verkehrssicherung längerer Dauer.....	9
01.00.	B - Innerorts.....	9
01.01.	C - Außerorts.....	22
01.02.	Vollsperrung und Einbahnstraße.....	32
02.	Verkehrszeichen, Markierung, Absp.....	40
02.00.	Verkehrszeichen.....	40
02.01.	Vorübergehende Markierung.....	46
02.02.	Absperrgeräte.....	49
03.	Lichtsignalanlagen.....	53
03.00.	Transportable Lichtsignalanlagen.....	53
04.	Transportable Schutzeinrichtung.....	56
04.00.	Transportable Schutzeinrichtung.....	56
05.	Sonstige Leistungen.....	59
05.00.	Sonstige Leistungen.....	59
	Kurztext-/Preis-Verzeichnis.....	63
00.	Verkehrssicherung kürzerer Dauer.....	63
00.00.	B - Innerorts.....	63
00.01.	C - Außerorts.....	63
00.02.	D - Autobahnähnliche Bundesstraßen.....	64
01.	Verkehrssicherung längerer Dauer.....	66
01.00.	B - Innerorts.....	66
01.01.	C - Außerorts.....	68
01.02.	Vollsperrung und Einbahnstraße.....	70
02.	Verkehrszeichen, Markierung, Absp.....	73
02.00.	Verkehrszeichen.....	73
02.01.	Vorübergehende Markierung.....	75
02.02.	Absperrgeräte.....	77
03.	Lichtsignalanlagen.....	79
03.00.	Transportable Lichtsignalanlagen.....	79
04.	Transportable Schutzeinrichtung.....	80
04.00.	Transportable Schutzeinrichtung.....	80
05.	Sonstige Leistungen.....	82
05.00.	Sonstige Leistungen.....	82
	Zusammenstellung.....	84

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.	Verkehrssicherung kürzerer Dauer		
00.00.	B - Innerorts		
00.00.0001.	21.105/135.90.19.91.11 TA	2,00	St
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'BIV/1.' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '100 m.' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 12 h.' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.		
00.00.0002.	-----	2,00	St
	Verkehrss. kürzerer Dauer umsetzen Verkehrssicherung BIV/1, wie in Vorposition beschrieben umsetzen auf die gegenüberliegende Straßenseite. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.		
00.00.0003.	21.105/135.90.19.91.11 TA	2,00	St
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'BIV/2.' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '50 m.' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 12 h.' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.		
00.00.0004.	-----	2,00	St
	Verkehrss. kürzerer Dauer umsetzen Verkehrssicherung BIV/2, wie in Vorposition beschrieben umsetzen auf die gegenüberliegende Straßenseite. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.00.0005.	21.105/135.90.19.91.11 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'BIV/4.' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '100 m.' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 12 h.' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	2,00	St
00.00.0006.	----- Verkehrss. kürzerer Dauer umsetzen Verkehrssicherung BIV/4 wie in Vorposition beschrieben umsetzen auf die gegenüberliegende Straßenseite. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.	2,00	St
00.01.	C - Außerorts		
00.01.0001.	21.105/135.90.19.91.11 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/1.' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '100 m.' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 12 h.' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	2,00	St
00.01.0002.	----- Verkehrss. kürzerer Dauer umsetzen Verkehrssicherung CII/1, wie in Vorposition beschrieben, umsetzen auf die gegenüberliegende Straßenseite. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.	4,00	St
00.01.0003.	21.105/135.90.19.91.11 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer	5,00	St

...Forts. 00.01.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.01.0003. Forts. ...

betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'CII/2.'
Für stationäre Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches '50 m.'
Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 12 h.'
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

00.01.0004.	-----	4,00	St
-------------	-------	------	----

Verkehrss. kürzerer Dauer umsetzen

Verkehrssicherung CII/2, wie in Vorposition beschrieben, umsetzen auf die gegenüberliegende Straßenseite.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

00.01.0005.	21.105/135.90.19.91.11 TA	8,00	St
-------------	---------------------------	------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'CII/4.'
Für stationäre Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'
Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 12 h.'
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

00.01.0006.	-----	4,00	St
-------------	-------	------	----

Verkehrss. kürzerer Dauer umsetzen

Verkehrssicherung CII/4, wie in Vorposition beschrieben, umsetzen auf die gegenüberliegende Straßenseite.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

00.01.0007.	21.105/135.90.19.91.11 TA	2,00	St
-------------	---------------------------	------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'CII/5.'
Für stationäre Arbeitsstelle.

...Forts. 00.01.0007.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.01.0007. Forts. ...

Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'
Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 12 h.'
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

00.01.0008.	21.105/135.90.19.91.11 TA	4,00	St
-------------	---------------------------	------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'CII/6.'
Für stationäre Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'
Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 12 h.'
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

00.01.0009.	21.105/135.90.19.91.11 TA	2,00	St
-------------	---------------------------	------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'CII/8'
Für stationäre Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'
Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 12 h.'
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

00.02. D - Autobahnähnliche Bundesstraßen

00.02.0001.	21.105/135.90.19.91.11 TA	4,00	St
-------------	---------------------------	------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

...Forts. 00.02.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.02.0001. Forts. ...

Nach RSA, Regelplan 'DIII/11.'
Für stationäre Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'
Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 12 h.'
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

00.02.0002.	21.105/135.90.19.91.11 TA	4,00	St
-------------	---------------------------	------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'DIII/1r.'
Für stationäre Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'
Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 12 h.'
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

00.02.0003.	21.105/135.90.19.91.11 TA	4,00	St
-------------	---------------------------	------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'DIII/2.'
Für stationäre Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'
Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 12 h.'
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

00.02.0004.	21.105/135.90.19.92.11 TA	2,00	St
-------------	---------------------------	------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

...Forts. 00.02.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	F820	RV Verkehrssicherung
VE:	26-0103VP	Verkehrssicherung 2027-2028
LV:	1	Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
-----------	---------------	--------------	-----------

00.02.0004. Forts. ...

Nach RSA, Regelplan 'DIV/11.'
Für stationäre Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'
Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 12h.'
Bei Dunkelheit.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Gebührenfrei.

00.02.0005.	21.105/135.90.19.92.11	TA	2,00	St
--------------------	------------------------	----	------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'DIV/1r.'
Für stationäre Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches '100m.'
Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 12h.'
Bei Dunkelheit.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Gebührenfrei.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.	Verkehrssicherung längerer Dauer		
01.00.	B - Innerorts		
01.00.0001.	-----	4,00	St
	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'BI/2.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer kraft setzen. Länge des Arbeitsbereichs '50 m.' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.		
01.00.0002.	21.105/110.10	12,00	d
	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.		
01.00.0003.	----- TA	2,00	St
	Verkehrssicherung umbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen 'BI/2 auf gegenüberliegende Straßenseite.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-		

...Forts. 01.00.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.00.0003. Forts. ...

Ber Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

01.00.0004.	----- TA	4,00	St
-------------	----------	------	----

Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.

Nach RSA, Regelplan 'BI/2.'

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen.

Länge des Arbeitsbereiches '50 m.'

01.00.0005.	-----	4,00	St
-------------	-------	------	----

Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.

Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan 'BI/4.'

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen.

Länge des Arbeitsbereichs '100 m.'

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen.

Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

Gebührenfrei.

01.00.0006.	21.105/110.10	12,00	d
-------------	---------------	-------	---

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-

...Forts. 01.00.0006.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.00.0006. Forts. ...

cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.00.0007.	--- TA	2,00	St
-------------	--------	------	----

Verkehrssicherung umbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.

Umbauen 'BI/4 auf gegenüberliegende Straßenseite.'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

01.00.0008.	--- TA	4,00	St
-------------	--------	------	----

Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.

Nach RSA, Regelplan 'BI/4.'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen.
Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'

01.00.0009.	---	8,00	St
-------------	-----	------	----

Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.

Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile

...Forts. 01.00.0009.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.00.0009. Forts. ...

Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'BI/5.'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen.
Länge des Arbeitsbereichs '100 m.'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Gebührenfrei.

01.00.0010.	21.105/110.10	20,00	d
-------------	---------------	-------	---

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.00.0011.	----- TA	4,00	St
-------------	----------	------	----

Verkehrssicherung umbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Umbauen 'BI/5 auf gegenüberliegende Straßenseite.'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Gebührenfrei.

01.00.0012.	----- TA	8,00	St
-------------	----------	------	----

Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-

...Forts. 01.00.0012.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.00.0012. Forts. ...

table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.
Nach RSA, Regelplan 'BI/5.'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen.
Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'

01.00.0013.	-----	8,00	St
-------------	-------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'BI/6.'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer kraft setzen.
Länge des Arbeitsbereichs '100 m.'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Gebührenfrei.

01.00.0014.	21.105/110.10	20,00	d
-------------	---------------	-------	---

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.00.0015.	----- TA	4,00	St
-------------	----------	------	----

Verkehrssicherung umbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich tungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvor richtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Ver kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel

...Forts. 01.00.0015.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	F820	RV Verkehrssicherung
VE:	26-0103VP	Verkehrssicherung 2027-2028
LV:	1	Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
-----------	---------------	--------------	-----------

01.00.0015. Forts. ...

und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Umbauen 'BI/6 auf gegenüberliegende Straßenseite.'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

01.00.0016.	----- TA	8,00	St
--------------------	----------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.
Nach RSA, Regelplan 'BI/6.'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen.
Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'

01.00.0017.	-----	2,00	St
--------------------	-------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'BI/11.'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen.
Länge des Arbeitsbereichs '100 m.'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Gebührenfrei.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.00.0018.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-kehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	10,00	d
01.00.0019.	----- TA Verkehrss. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan 'BI/11.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-der in Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'	2,00	St
01.00.0020.	----- Verkehrss. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'BI/12.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches '100 m.' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	2,00	St
01.00.0021.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi- ...Forts. 01.00.0021.	10,00	d

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.00.0021. Forts. ...

cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.00.0022.	--- TA	2,00	St
-------------	--------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.

Nach RSA, Regelplan 'BI/12.'

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen.

Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'

01.00.0023.	---	2,00	St
-------------	-----	------	----

Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.

Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan 'BI/15.'

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen.

Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen.

Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

Gebührenfrei.

01.00.0024.	21.105/110.10	10,00	d
-------------	---------------	-------	---

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.

Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.00.0025.	----- TA Verkehrss. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab- bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor- table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan 'BI/15.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie- der in Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'	2,00	St
01.00.0026.	----- Verkehrss. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen und transportable Lichtsignalanlage) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'BI/16.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer kraft setzen. Länge des Arbeitsbereichs '100 m.' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	2,00	St
01.00.0027.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in- stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi- cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver- kehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	10,00	d
01.00.0028.	----- TA Verkehrssicherung umbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich- tungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvor- richtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und	2,00	St

...Forts. 01.00.0028.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.00.0028. Forts. ...

Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen und transportable Lichtsignalanlage) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen 'BI/16 auf gegenüberliegende Straßenseite.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

01.00.0029.	----- TA	2,00	St
-------------	----------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan 'BI/16.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'

01.00.0030.	-----	2,00	St
-------------	-------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'BI/17.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereichs '100 m.' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der

...Forts. 01.00.0030.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.00.0030. Forts. ...

Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Gebührenfrei.

01.00.0031.	21.105/110.10	10,00	d
-------------	---------------	-------	---

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.00.0032.	----- TA	1,00	St
-------------	----------	------	----

Verkehrssicherung umbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen und transportable Lichtsignalanlage) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Umbauen 'BI/17 auf gegenüberliegende Straßenseite.'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Gebührenfrei.

01.00.0033.	----- TA	2,00	St
-------------	----------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.
Nach RSA, Regelplan 'BI/17.'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen.
Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'

01.00.0034.	-----	4,00	St
-------------	-------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich

...Forts. 01.00.0034.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.00.0034. Forts. ...

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'BII/4.'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen.
Länge des Arbeitsbereichs '100 m.'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Gebührenfrei.

01.00.0035.	21.105/110.10	10,00	d
-------------	---------------	-------	---

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.00.0036.	----- TA	2,00	St
-------------	----------	------	----

Verkehrssicherung umbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen und transportable Lichtsignalanlage) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Umbauen 'BII/4 auf gegenüberliegende Straßenseite.'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Gebührenfrei.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.00.0037.	----- TA Verkehrss. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab- bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor- table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan 'BII/4.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie- der in Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'	4,00	St
01.00.0038.	----- Verkehrss. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'BII/9.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer kraft setzen. Länge des Arbeitsbereichs 'bis 45 m.' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	4,00	St
01.00.0039.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in- stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi- cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver- kehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	10,00	d
01.00.0040.	----- TA Verkehrssicherung umbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich- tungen (Absperrgeräte, Warnleuchten, Aufstellvor-	2,00	St

...Forts. 01.00.0040.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.00.0040. Forts. ...

richtungen und transportable Lichtsignalanlage)
aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende
Markierung, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Umbauen 'BII/9 auf gegenüberliegende Straßenseite.'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Gebührenfrei.

01.00.0041.	----- TA	4,00	St
-------------	----------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergütet.
Nach RSA, Regelplan 'BII/9.'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.
Länge des Arbeitsbereiches 'bis 45 m.'

01.01. C - Außerorts

01.01.0001.	-----	4,00	St
-------------	-------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung,
Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert
vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'CI/3.'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer
kraft setzen.
Länge des Arbeitsbereichs '100 m.'

...Forts. 01.01.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.01.0001. Forts. ...

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

01.01.0002.	21.105/110.10	12,00	d
-------------	---------------	-------	---

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.01.0003.	-- -- -- -- -- TA	4,00	St
-------------	-------------------	------	----

Verkehrssicherung umbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen und transportable Lichtsignalanlage) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen 'CI/3 auf gegenüberliegende Straßenseite.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

01.01.0004.	-- -- -- -- -- TA	4,00	St
-------------	-------------------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan 'CI/3.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.01.0005.	-----	8,00	St
Verkehrss. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'CI/4.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereichs '50 m.' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.			
01.01.0006.	21.105/110.10	20,00	d
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.			
01.01.0007.	----- TA	4,00	St
Verkehrssicherung umbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen und transportable Lichtsignalanlage) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen 'CI/4 auf gegenüberliegende Straßenseite.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-			
...Forts. 01.01.0007.			

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.01.0007. Forts. ...

liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

01.01.0008.	--- TA	8,00	St
-------------	--------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.

Nach RSA, Regelplan 'CI/4.'

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen.

Länge des Arbeitsbereiches '50 m.'

01.01.0009.	---	15,00	St
-------------	-----	-------	----

Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.

Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

Vorübergehende Markierung, transportable

Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile

Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable

Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan 'CI/5.'

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen.

Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG

einholen und zugehörige Unterlagen erstellen.

Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der

Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung

durchführen.

Gebührenfrei.

01.01.0010.	21.105/110.10	200,00	d
-------------	---------------	--------	---

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.

Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.01.0011.	----- TA Verkehrssicherung umbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen und transportable Lichtsignalanlage) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen 'CI/5 auf gegenüberliegende Straßenseite.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	5,00	St
01.01.0012.	----- TA Verkehrss. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan 'CI/5.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'	15,00	St
01.01.0013.	----- Verkehrss. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'CI/7.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer	2,00	St

...Forts. 01.01.0013.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.01.0013. Forts. ...

kraft setzen.
Länge des Arbeitsbereichs '100 m.'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Gebührenfrei.

01.01.0014.	21.105/110.10	10,00	d
-------------	---------------	-------	---

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.01.0015.	----- TA	2,00	St
-------------	----------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.
Nach RSA, Regelplan 'CI/7.'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen.
Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'

01.01.0016.	-----	2,00	St
-------------	-------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'CI/8.'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen.
Länge des Arbeitsbereichs '100 m.'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen.

...Forts. 01.01.0016.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.01.0016. Forts. ...			
	Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.		
01.01.0017.	21.105/110.10	10,00	d
	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.		
01.01.0018.	-- -- -- -- -- TA	2,00	St
	Verkehrss. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan 'CI/8.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'		
01.01.0019.	-- -- -- -- --	2,00	St
	Verkehrss. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'CI/9.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer kraft setzen. Länge des Arbeitsbereichs '100 m.' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.01.0020.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-kehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	10,00	d
01.01.0021.	----- TA Verkehrss. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan 'CI/9.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-der in Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'	2,00	St
01.01.0022.	----- Verkehrss. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'CI/12.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches '100 m.' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	2,00	St
01.01.0023.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi- ...Forts. 01.01.0023.	10,00	d

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.01.0023. Forts. ...

cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.01.0024.	--- TA	2,00	St
-------------	--------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer umbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen und transportable Lichtsignalanlage) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen 'CI/12 auf gegenüberliegende Straßenseite.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

01.01.0025.	--- TA	2,00	St
-------------	--------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan 'CI/12.' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'

01.01.0026.	---	2,00	St
-------------	-----	------	----

Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile

...Forts. 01.01.0026.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.01.0026. Forts. ...

Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'CI/13.'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen.
Länge des Arbeitsbereichs '100 m.'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Gebührenfrei.

01.01.0027.	21.105/110.10	10,00	d
-------------	---------------	-------	---

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.01.0028.	----- TA	1,00	St
-------------	----------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer umbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen und transportable Lichtsignalanlage) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Umbauen 'CI/13 auf gegenüberliegende Straßenseite.'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Gebührenfrei.

01.01.0029.	----- TA	2,00	St
-------------	----------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-

...Forts. 01.01.0029.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.01.0029. Forts. ...

table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.
Nach RSA, Regelplan 'CI/13.'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen.
Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'

01.02. Vollsperrung und Einbahnstraße

01.02.0001.	----- TA	5,00	St
-------------	----------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen.
Länge des Arbeitsbereiches '100 m.'
Für Verkehrsführungsphase 'Einbahnstraßenregelung.'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

01.02.0002.	21.105/110.19 TA	30,00	d
-------------	------------------	-------	---

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
Für Verkehrsführungsphase 'Einbahnstraßenregelung.'

01.02.0003.	----- TA	5,00	St
-------------	----------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.

...Forts. 01.02.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.02.0003. Forts. ...

Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen.
Für Verkehrsführungsphase 'Einbahnstraßenregelung.'

01.02.0004.	----- TA	1,00	St
-------------	----------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen.
Länge des Arbeitsbereiches 'Umleitung bis 5 km.'
Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung bei Einbahnstraßenregelung.'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

01.02.0005.	21.105/110.19 TA	30,00	d
-------------	------------------	-------	---

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung bis 5 km.'

01.02.0006.	----- TA	1,00	St
-------------	----------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.

...Forts. 01.02.0006.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.02.0006. Forts. ...

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen.
Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung bis 5 km.'

01.02.0007.	----- TA	2,00	St
-------------	----------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen.
Länge des Arbeitsbereiches 'Umleitung > 5 km bis 10 km.'
Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung bei Einbahnstraßenregelung.'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

01.02.0008.	21.105/110.19 TA	30,00	d
-------------	------------------	-------	---

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung > 5 km bis 10 km.'

01.02.0009.	----- TA	2,00	St
-------------	----------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-

...Forts. 01.02.0009.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.02.0009. Forts. ...

der in Kraft setzen.
Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung > 5 km bis 10 km.'

01.02.0010.	----- TA	2,00	St
-------------	----------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen.
Länge des Arbeitsbereiches 'Umleitung > 10 km.'
Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung bei Einbahnstraßenregelung.'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

01.02.0011.	21.105/110.19 TA	30,00	d
-------------	------------------	-------	---

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung > 10 km.'

01.02.0012.	----- TA	2,00	St
-------------	----------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen.
Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung > 10 km.'

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.02.0013.	----- TA Verkehrss. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches '100 m.' Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung.' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	12,00	St
01.02.0014.	21.105/110.19 TA Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung.'	200,00	d
01.02.0015.	----- TA Verkehrss. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung.'	12,00	St
01.02.0016.	----- TA Verkehrss. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig	5,00	St

...Forts. 01.02.0016.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.02.0016. Forts. ...

aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches 'Umleitung bis 5 km.' Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung bei Vollsperrung.' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

01.02.0017.	21.105/110.19 TA	30,00	d
-------------	------------------	-------	---

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung bis 5 km.'

01.02.0018.	----- TA	5,00	St
-------------	----------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung bis 5 km.'

01.02.0019.	----- TA	5,00	St
-------------	----------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

...Forts. 01.02.0019.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.02.0019. Forts. ...

Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen.
Länge des Arbeitsbereiches 'Umleitung > 5 km bis 10 km.'
Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung bei Vollsperrung.'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

01.02.0020.	21.105/110.19 TA	60,00	d
-------------	------------------	-------	---

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung > 5 km bis 10 km.'

01.02.0021.	--- TA	5,00	St
-------------	--------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen.
Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung > 5 km bis 10 km.'

01.02.0022.	--- TA	5,00	St
-------------	--------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

...Forts. 01.02.0022.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	F820	RV Verkehrssicherung
VE:	26-0103VP	Verkehrssicherung 2027-2028
LV:	1	Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge AE
-----------	---------------	-----------------

01.02.0022. Forts. ...

Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen.
Länge des Arbeitsbereiches 'Umleitung > 10 km.'
Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung bei Vollsperrung.'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

01.02.0023.	21.105/110.19 TA	60,00	d
--------------------	------------------	-------	---

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung > 10 km.'

01.02.0024.	-- -- -- -- -- TA	5,00	St
--------------------	-------------------	------	----

Verkehrss. läng. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen.
Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung > 10 km.'

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

02. Verkehrszeichen, Markierung, Absperrgeräte

Hinweis zur OZ 02.00.

Info zu 02.00 Verkehrszeichen und 02.02 Absperrgeräte:
Positionen zu Verkehrszeichen und Absperrgeräte gelten
sowohl für Arbeitsstellen kürzerer als auch längerer
Dauer.

02.00. Verkehrszeichen

Hinweis zur OZ 02.00.0001.

Zusätzliche Verkehrszeichen, die nicht Bestandteil der
Regelpläne bzw. VZ-Pläne sind. Aufbau auf Anordnung des
AG.

02.00.0001.	21.105/203.12.23.94 TA	250,00	St	Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon- trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder- nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Schild = profilverstärkt. Aufstellvorrichtung 'nach statischen Erfordnerissen' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
-------------	------------------------	--------	----	---

02.00.0002.	21.105/205.01	3.000,00	Std	Verkehrsschild vorhalten Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.
-------------	---------------	----------	-----	--

02.00.0003.	21.105/203.42.23.94 TA	50,00	St	Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon- trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder- nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild = Zeichen 454, 457. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Schild = profilverstärkt.
-------------	------------------------	-------	----	--

...Forts. 02.00.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.00.0003. Forts. ...			
	Aufstellvorrichtung 'nach statischen Erfordernissen.' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.		
02.00.0004.	21.105/205.01	300,00	Std
	Verkehrsschild vorhalten Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.		
02.00.0005.	21.105/203.52.23.94 TA	200,00	St
	Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild = Zeichen 455, 460. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Schild = profilverstärkt. Aufstellvorrichtung 'nach statischen Erfordernissen.' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.		
02.00.0006.	21.105/205.01	300,00	Std
	Verkehrsschild vorhalten Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.		
02.00.0007.	21.105/203.92.23.94 TA	50,00	St
	Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild 'Zusatzzeichen.' Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Schild = profilverstärkt. Aufstellvorrichtung 'nach statischen Erfordernissen.' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.00.0008.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.	200,00	Std
02.00.0009.	21.105/210.21.30 Verkehrsschild verändern Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild Größe 2. Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe bis 2,00 m. Verkehrsschild berührungslos außer Kraft und wieder in Kraft setzen.	10,00	St
02.00.0010.	21.105/210.22.30 Verkehrsschild verändern Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild Größe 2. Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m. Verkehrsschild berührungslos außer Kraft und wieder in Kraft setzen.	10,00	St
02.00.0011.	21.105/210.23.31 Verkehrsschild verändern Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild Größe 2. Über der Fahrbahn. Verkehrsschild berührungslos außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrsschild außer Kraft setzen mit mobiler Auskreuzvorrichtung.	5,00	St
02.00.0012.	21.105/213.12.94 TA Verkehrsschild umsetzen Verkehrsschild innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrsschild = Runde, Dreieck, Quadrat. Größe 2. Aufstellvorrichtung 'nach statischen Erfordernissen.' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.	25,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.00.0013.	21.105/213.42.94 TA Verkehrsschild umsetzen Verkehrsschild innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrsschild = Zeichen 454, 457. Größe 2. Aufstellvorrichtung 'nach statischen Erfordernissen.' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.	10,00	St
02.00.0014.	21.105/213.52.94 TA Verkehrsschild umsetzen Verkehrsschild innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrsschild = Zeichen 455, 460. Größe 2. Aufstellvorrichtung 'nach statischen Erfordernissen.' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.	10,00	St
02.00.0015.	21.105/215.21.22.19.04 TA Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. Verkehrsschildkombination aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschildkombination = 1 Verkehrsschild und Zusatzschild Höhe 2. Verkehrsschild = Runde, Dreieck, Quadrat, Achteck, Rechteck. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Schild = flach. Aufstellvorrichtung 'nach statischen Erfordernissen.' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.	30,00	St
02.00.0016.	21.105/218.01 Verkehrsschildkombination vorhalten Verkehrsschildkombination vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschildkombination wie in Vorposition beschrieben.	30,00	Std
02.00.0017.	21.105/215.41.22.19.04 TA Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. Verkehrsschildkombination aufbauen und abbauen. Vorhal-	30,00	St

...Forts. 02.00.0017.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

02.00.0017. Forts. ...

ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrsschildkombination = 2 Verkehrsschilder.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck, Rechteck.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild = flach.
Aufstellvorrichtung 'nach statischen Erfordernissen.'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

02.00.0018.	21.105/218.01	30,00	Std
-------------	---------------	-------	-----

Verkehrsschildkombination vorhalten

Verkehrsschildkombination vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
Verkehrsschildkombination wie in Vorposition beschrieben.

02.00.0019.	21.105/225.11.29.04 TA	10,00	St
-------------	------------------------	-------	----

Verkehrsschildkombination umsetzen

Verkehrsschildkombination innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Verkehrsschildkombination = 1 Verkehrsschild und Zusatzschild.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck, Rechteck.
Größe 2.
Aufstellvorrichtung 'nach statischen Erfordernissen.'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

02.00.0020.	21.105/225.21.29.04 TA	10,00	St
-------------	------------------------	-------	----

Verkehrsschildkombination umsetzen

Verkehrsschildkombination innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Verkehrsschildkombination = 2 Verkehrsschilder.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck, Rechteck.
Größe 2.
Aufstellvorrichtung 'nach statischen Erfordernissen.'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.00.0021.	21.105/240.91.21.93 TA Verkehrstafel aufbauen und abbauen Verkehrstafel aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrstafel 'nach Unterlagen des AG.' Größe über 1,10 bis 2,00 m2 nach Unterlagen des AG. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Randausbildung = profilverstärkt. Aufstellvorrichtung 'nach statischen Erfordernissen.' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.	50,00	St
02.00.0022.	21.105/243.01 Verkehrstafel vorhalten Verkehrstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrstafel wie in Vorposition beschrieben.	500,00	Std
02.00.0023.	21.105/240.92.21.93 TA Verkehrstafel aufbauen und abbauen Verkehrstafel aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrstafel 'nach Unterlagen des AG' Größe über 2,00 bis 4,00 m2 nach Unterlagen des AG. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Randausbildung = profilverstärkt. Aufstellvorrichtung 'nach statischen Erfordernissen.' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.	50,00	St
02.00.0024.	21.105/243.01 Verkehrstafel vorhalten Verkehrstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrstafel wie in Vorposition beschrieben.	500,00	Std

Hinweis zur OZ 02.00.0025.
Vorankündigungstafeln Baustelle, Aufstellung 10 Tage vor Baubeginn.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.00.0025.	21.105/245.91.21.93.99 TA Verkehrstafel aufb., abb., vorh. Verkehrstafel aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrstafel 'Vorankündigungstafel.' Größe über 1,10 bis 2,00 m2 nach Unterlagen des AG. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Randausbildung = profilverstärkt. Aufstellvorrichtung 'nach statischen Erfordernissen.' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m. Einsatzzeit '10 Tage.'	80,00	St
02.01.	Vorübergehende Markierung		
02.01.0001.	21.105/332.11.40.21.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Markierungssystem aus Folie. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	200,00	m
02.01.0002.	21.105/332.21.40.21.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Markierungssystem aus Folie. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	500,00	m

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.01.0003.	21.105/332.31.40.21.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,12 m. Markierungssystem aus Folie. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	200,00	m
02.01.0004.	21.105/332.43.40.21.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,25 m. Markierungssystem aus Folie. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	100,00	m
02.01.0005.	21.105/334.34.02.11 Quermarkierung Typ II herstellen Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Fußgängerfurt. Markierungssystem aus Folie. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	300,00	m
02.01.0006.	21.105/334.14.02.11 Quermarkierung Typ II herstellen Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.	200,00	m

...Forts. 02.01.0006.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

02.01.0006. Forts. ...

Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Haltlinie.
Markierungssystem aus Folie.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

02.01.0007.	21.105/334.54.02.11	50,00	m
-------------	---------------------	-------	---

Quermarkierung Typ II herstellen

Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Fußgängerüberweg.
Markierungssystem aus Folie.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

02.01.0008.	21.105/338.12.30.21.01	5,00	St
-------------	------------------------	------	----

Pfeilmarkierung Typ II herstellen

Pfeilmarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus.
Länge = 5,00 m.
Markierungssystem aus Folie.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

02.01.0009.	21.105/338.32.30.21.01	5,00	St
-------------	------------------------	------	----

Pfeilmarkierung Typ II herstellen

Pfeilmarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder rechts ab.
Länge = 5,00 m.
Markierungssystem aus Folie.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

02.01.0010.	21.105/338.42.30.21.01	5,00	St
-------------	------------------------	------	----

Pfeilmarkierung Typ II herstellen

Pfeilmarkierung Typ II als vorübergehende Markierung

...Forts. 02.01.0010.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

02.01.0010. Forts. ...

herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Markierungszeichen = Pfeil links und rechts ab.
Länge = 5,00 m.
Markierungssystem aus Folie.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

02.01.0011.	21.105/344.21.24.11	10,00	St
-------------	---------------------	-------	----

Auskreuzung herstellen

Auskreuzung als vorübergehende Markierung herstellen,
warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen.
Als Markierungssystem aus Folie Typ II.
Strichbreite = 0,12 m.
Strichlänge = 2 x 5,00 m.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierungsfolie entfernen. Abfall aufnehmen und nach
Wahl des AN verwerten.

02.01.0012.	21.105/318.01	50,00	m2
-------------	---------------	-------	----

Markierungsfläche vorbereiten

Markierungsfläche auf neuer Betondecke vorbereiten. Ab-
fall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Vorüber-
gehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abge-
rechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil,
Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt
sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Recht-
eck.
Vorbereiten mit Wasserhochdruckverfahren.

02.01.0013.	21.105/312	50,00	m2
-------------	------------	-------	----

Markierungsfläche trocknen

Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
umschriebenen Rechteck.

02.02. Absperrgeräte

Hinweis zur OZ 02.02.0001.

Zusätzliche Leitbaken, Leitkegel, Absperrgeräte und
Absperrschrankengitter, die nicht Bestandteil der
Regelpläne bzw. VZ-Pläne sind. Aufbau auf Anordnung des
AG.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.02.0001.	21.105/405.04.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm doppelseitig. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.	250,00	St
02.02.0002.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben.	800,00	Std
02.02.0003.1	21.105/405.99.20.00 TA Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung 'Absperrschrankengitter (Höhe 100 mm, Länge 2000 mm.)' Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.	500,00	St
02.02.0004.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben.	1.000,00	Std
02.02.0005.1	21.105/405.99.23.01 TA Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung 'Absperrschrankengitter (Höhe 100 mm, Länge 2000 mm.)'	50,00	St

...Forts. 02.02.0005.1

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.02.0005.1 Forts. ...			
	Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1. Energieversorgung nach Wahl des AN.		
02.02.0006.	21.105/410.01	200,00	Std
	Absp.g.,Warneinr. vorhalten Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-sondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben.		
02.02.0007.1	21.105/405.99.24.01 TA	10,00	St
	Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-bau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung 'Absperrschrankengitter (Höhe 100 mm, Länge 2000 mm.)' Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht, WL1. Energieversorgung nach Wahl des AN.		
02.02.0008.	21.105/410.01	200,00	Std
	Absp.g.,Warneinr. vorhalten Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-sondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben.		
02.02.0009.	21.105/405.06.25.01	5,00	St
	Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-bau, der Rest nach Abbau vergütet. Leitkegel Höhe 500 mm. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit Blitzlicht, WL5. Energieversorgung nach Wahl des AN.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.02.0010.	21.105/405.06.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Leitkegel Höhe 500 mm. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.	200,00	St
02.02.0011.	21.105/405.07.25.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Leitkegel Höhe 750 mm. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit Blitzlicht, WL5. Energieversorgung nach Wahl des AN.	5,00	St
02.02.0011.0	21.105/405.07.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Leitkegel Höhe 750 mm. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.	150,00	St
02.02.0012.	21.105/405.08.00.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Blinkender Vorankündigungspfeil. Energieversorgung nach Wahl des AN.	5,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

03. Lichtsignalanlagen

Hinweis zur OZ 03.00.
Transportable Lichtsignalanlagen vom Typ D sollen die Möglichkeit der Ansteuerung mit akustischen und taktilen Signalgeber für Blinde und Sehbehinderte gemäß RiLSA haben.

03.00. Transportable Lichtsignalanlagen

- | | | | | |
|-------------|------------------------|-------|-----|--|
| 03.00.0001. | 21.105/505.21.21.91 TA | 10,00 | St | <p>Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.
Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.
LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung.
Verbindung nach Wahl des AN.
Entfernung der Signalgeberstandorte über 50,00 m bis 100,00 m.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Mit Steuerung für 'verkehrsabhängige Steuerung.'
Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen.</p> |
| 03.00.0002. | 21.105/515.01 | 50,00 | Std | <p>Transport. Lichtsignalanlage vorh.
Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.</p> |
| 03.00.0003. | 21.105/510.20.19.01 TA | 5,00 | St | <p>Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.
Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für kreuzende Verkehrsströme Typ D mit Kabelverbindung, einschließlich Energieversorgung, aufbauen, in Betrieb nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.
LSA für Einmündungsverkehr mit 3 Fahrzeugsignalgruppen und eine Fußgängersignalgruppe.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Steuerung 'verkehrsabhängig.'</p> |

...Forts. 03.00.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
03.00.0003. Forts. ...			
	Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen.		
03.00.0004.	21.105/515.01	25,00	Std
	Transport. Lichtsignalanlage vorh. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.		
03.00.0005.	21.105/510.60.19.01 TA	5,00	St
	Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für kreuzende Verkehrsströme Typ D mit Kabelverbindung, einschließlich Energieversorgung, aufbauen, in Betrieb nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA für Kreuzungsverkehr mit 4 Fahrzeugsignalgruppen und zwei Fußgängersignalgruppen. Energieversorgung nach Wahl des AN. Steuerung 'verkehrsabhängig.' Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen.		
03.00.0006.	21.105/515.01	25,00	Std
	Transport. Lichtsignalanlage vorh. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.		
03.00.0007.	21.105/510.70.19.01 TA	5,00	St
	Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für kreuzende Verkehrsströme Typ D mit Kabelverbindung, einschließlich Energieversorgung, aufbauen, in Betrieb nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA für Sicherung einer Fußgängerquerung. Energieversorgung nach Wahl des AN. Steuerung 'verkehrsabhängig.'		
...Forts. 03.00.0007.			

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	F820	RV Verkehrssicherung
VE:	26-0103VP	Verkehrssicherung 2027-2028
LV:	1	Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

03.00.0007. Forts. ...

Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen.

03.00.0008.	21.105/515.01	50,00	Std
-------------	---------------	-------	-----

Transport. Lichtsignalanlage vorh.

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.

Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.	Transportable Schutzeinrichtung		
04.00.	Transportable Schutzeinrichtung		
04.00.0001.	21.105/605.21.29.01 TA	100,00	m
	Transp.Schutzeinrichtung aufbauen Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr. Aufhaltestufe mind. T 1. Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m). Maximale Baubreite '0,35 m.' Aufstellung unverankert.		
04.00.0002.	21.105/610.01	1.500,00	md
	Transport. Schutzeinr. vorhalten Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben.		
04.00.0003.	21.105/615.10.01.02	100,00	m
	Transp. Schutzeinrichtung umsetzen Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben. Umsetzen nach Verkehrskonzept des AG. Standort nach Umsetzen = Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr.		
04.00.0004.	21.105/605.23.29.01 TA	200,00	m
	Transp.Schutzeinrichtung aufbauen Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau		

...Forts. 04.00.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

04.00.0004. Forts. ...

vergütet.
Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr.
Aufhaltestufe mind. T 3.
Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m).
Maximale Baubreite '0,35 m.'
Aufstellung unverankert.

04.00.0005.	21.105/610.01	1.500,00	md
-------------	---------------	----------	----

Transport. Schutzeinr. vorhalten

Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben.

04.00.0006.	21.105/615.10.01.02	200,00	m
-------------	---------------------	--------	---

Transp. Schutzeinrichtung umsetzen

Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben.
Umsetzen nach Verkehrskonzept des AG.
Standort nach Umsetzen = Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr.

04.00.0007.	21.105/625.91 TA	2,00	St
-------------	------------------	------	----

AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.
AEK an OZ 'T1/W2.'
Als Absenkung.

04.00.0008.	21.105/630.01	750,00	Std
-------------	---------------	--------	-----

AEK vorhalten

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
AEK wie in Vorposition beschrieben.

04.00.0009.	21.105/625.91 TA	2,00	St
-------------	------------------	------	----

AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-

...Forts. 04.00.0009.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	F820	RV Verkehrssicherung
VE:	26-0103VP	Verkehrssicherung 2027-2028
LV:	1	Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

04.00.0009. Forts. ...

trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.
AEK an OZ 'T3/W2.'
Als Absenkung.

04.00.0010.	21.105/630.01	750,00	Std
-------------	---------------	--------	-----

AEK vorhalten

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
AEK wie in Vorposition beschrieben.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.	Sonstige Leistungen		
05.00.	Sonstige Leistungen		
05.00.0001.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.	500,00	d
05.00.0002.	21.105/910.22 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzeinrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.	300,00	d
05.00.0003.	----- Hubsteigereinsatz Hubsteigereinsatz zum Anbringen und Entfernen der mobilen Auskreuzvorrichtung an Verkehrsschildern über der Fahrbahn oder neben der Fahrbahn in einer Höhe > 2,00m, sowie zum Abdecken und wieder Aufdecken von einzelnen Signalgebern an stationären Lichtsignalanlagen.	2,00	St
05.00.0004.	----- An- und Abfahrt einer Arbeitskolo.. Für die An- und Abfahrt einer Arbeitskolonne außerhalb der für Auf- und Abbau der Verkehrsführung vorgesehenen Zeiten. Zum Auf- und Abbau zusätzlich angeordneter Verkehrszeichen, Absperrgeräte oder Warneinrichtungen.	20,00	St

...Forts. 05.00.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

05.00.0004. Forts. ...

Verkehrsschild, Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und beseitigen wird über die entsprechenden Positionen vergütet.

05.00.0005.	-----	5,00	St
-------------	-------	------	----

An- und Abfahrt zur Aktivierung/D..

An- und Abfahrt für die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Beschilderungen für die Sperrung, da je nach Umfang der Sperrung bereits im Vorfeld die Beschilderung inaktiv aufgebaut oder inaktiv außer Betrieb genommen werden muss.

Hinweis zur OZ 05.00.0006.

Verkehrszeichenpläne für einzelne Verkehrsführungen längerer Dauer (Vollsperrungen oder Einbahnstraßenregelung) nach Vorgaben ZTV SA 97, RSA 21 erstellen.

05.00.0006.	-----	15,00	St
-------------	-------	-------	----

VZ-Pläne erstellen längerer Dauer

Die Verkehrszeichenpläne sind nach Vorgaben und Unterlagen des AG für den gesamten Zuständigkeitsbereich des LfS zu erstellen erstellen.

- Plan als Anlage für verkehrsrechtliche Anordnung einschließlich Detailpläne
- in farbiger Ausfertigung, DV gestützt erstellt
- sinnvolle Maßstab nach Wahl des AN, ggf. überhöhte Darstellung der Breiten.
- in Datenart .cdr und .pdf an den AG zu übergeben
- Vorlage beim LfS, Fachbereich Verkehrsmanagement mind. 1 Woche vor Beginn der Arbeiten.

Hinweis zur OZ 05.00.0007.

Verkehrszeichenpläne für einzelne Verkehrsführungen kürzerer Dauer nach Vorgaben ZTV SA 97, RSA 21 erstellen.

05.00.0007.	-----	20,00	St
-------------	-------	-------	----

VZ-Pläne erstellen kürzerer Dauer

Die Verkehrszeichenpläne sind nach Vorgaben und Unterlagen des AG für den gesamten Zuständigkeitsbereich des LfS zu erstellen erstellen.

- Plan als Anlage für verkehrsrechtliche Anordnung einschließlich Detailpläne

...Forts. 05.00.0007.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

05.00.0007. Forts. ...

- in farbiger Ausfertigung, DV gestützt erstellt
- sinnvolle Maßstab nach Wahl des AN, ggf. überhöhte Darstellung der Breiten.
- in Datenart .cdr und .pdf an den AG zu übergeben
- Vorlage bei der zuständigen Außenstelle mind. 1 Woche vor Beginn der Arbeiten.

05.00.0008.	-----	15,00	h
-------------	-------	-------	---

Zulage Sonn- und Feiertag

Zulage für die vorgenannten Positionen Verkehrssicherung kürzerer und längerer Dauer. Vergütet wird der Mehraufwand für das Einrichten oder Räumen der Baustellen, sowie für die Beschilderungsarbeiten an Sonn- und Feiertagen auf Anordnung des AG.

05.00.0009.	-----	10,00	h
-------------	-------	-------	---

Zulage Nachtarbeit

Zulage für die vorgenannten Positionen Verkehrssicherung kürzerer oder längerer Dauer. Vergütet wird der Mehraufwand für das Einrichten oder Räumen der Baustellen, sowie für die Beschilderungsarbeiten von 22:00 bis 06:00 Uhr (Nachtarbeit) auf Anordnung des AG.

05.00.0010.	-----	20,00	h
-------------	-------	-------	---

Stundenlohnarbeiten

Einsatz eines Sicherungsposten, der auf Weisung des AG vor Ort eingesetzt wird.
Sicherungsposten = Verkehrssicherungsfachkraft
Im Stundensatz sind alle Lohnnebenkosten einzurechnen.
Sonn- und Feiertagsarbeiten, sowie Nachtarbeiten werden über Zulagepositionen abgegolten.

05.00.0011.	-----	5,00	h
-------------	-------	------	---

Baustellenbeleuchtung

Blendfreie Ausleuchtung der Baustelle mit Leuchtballons oder ähnlich, nach Wahl des AN.
Die Beleuchtung ist für eine optimal und blendfreie Ausleuchtung der Arbeiten auszulegen.
Beleuchtung antransportieren, aufbauen, vorhalten, umbauen und abtransportieren während der Bauarbeiten auf Anweisung des AG.
Der Aufbau und Abbau zum Ende eines jeden Arbeitstages ist zu berücksichtigen.
Im Bereich der Arbeitsstelle muss eine einheitliche Beleuchtungsstärke von mind. 200 lx gemäß GUV-R2108 vorhanden sein.
Länge des Bauabschnittes gemäß Baubeschreibung.

...Forts. 05.00.0011.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	F820	RV Verkehrssicherung
VE:	26-0103VP	Verkehrssicherung 2027-2028
LV:	1	Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge AE
-----------	---------------	-----------------

05.00.0011. Forts. ...

Stromversorgung mit Aggregaten nach Wahl des AN.
100% Reserve während der Betriebszeit sind vorzuhalten.
Die Beleuchtung ist fahrbar anzuliefern.
Die ständige Vorhaltung der fachgerechten Bedienung ist einzukalkulieren.