

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	Q217B041	B 41 - BW 620 Johannisbrücke Saarbrücken
VE:	26-0175BB	Aufbau bauliches Leitelement
LV:	1	Verkehrssicherung Leitelement

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: Q217B041 **B 41 - BW 620 Johannisbrücke Saarbrücken**
VE: 26-0175BB **Aufbau bauliches Leitelement**
LV: 1 **Verkehrssicherung Leitelement**

Titel	Bezeichnung	Seite
	Langtext-Verzeichnis.....	3
00.	Johannisbrücke BW 620.....	3
00.00.	Verkehrssicherung Fahrtrichtung	3
00.01.	Verkehrssicherung Fahrtrichtung	5
	Kurztext-/Preis-Verzeichnis.....	8
00.	Johannisbrücke BW 620.....	8
00.00.	Verkehrssicherung Fahrtrichtung	8
00.01.	Verkehrssicherung Fahrtrichtung	8
	Zusammenstellung.....	10

Langtext-Verzeichnis

Projekt: Q217B041 B 41 - BW 620 Johannisbrücke Saarbrücken
VE: 26-0175BB Aufbau bauliches Leitelement
LV: 1 Verkehrssicherung Leitelement

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.	Johannisbrücke BW 620		
00.00.	Verkehrssicherung Fahrtrichtung Saarbrücken		
00.00.0001.	21.105/105.11.20.01.01 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	1,00	Psch
00.00.0002.	21.105/120.12.00 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen.	1,00	Psch
00.00.0003.	21.105/110.90 TA Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung der OZ ' 00.00.0001.'	12,00	d
00.00.0004.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-	12,00	d

...Forts. 00.00.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: Q217B041
VE: 26-0175BB
LV: 1

B 41 - BW 620 Johannisbrücke Saarbrücken
Aufbau bauliches Leitelement
Verkehrssicherung Leitelement

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.00.0004. Forts. ...

nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich.
Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.

00.00.0006.	21.105/245.92.21.93.99 TA	2,00	St
-------------	---------------------------	------	----

Verkehrstafel aufb., abb., vorh.

Verkehrstafel aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
Verkehrstafel 'Hinweistafel.'
Größe über 2,00 bis 4,00 m² nach Unterlagen des AG.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Randausbildung = profilverstärkt.
Aufstellvorrichtung 'nach stat. Erfordernissen und nach Wahl des AN.'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit '10 Tage.'

00.00.0007.	-- -- -- -- --	20,00	Std
-------------	----------------	-------	-----

Kontrolle der Hinweistafeln

Kontrolle der Hinweistafeln vor Baubeginn durchführen. Standorte gemäß Unterlagen des AG.
Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich.
Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.
Die Kontrollberichte sind dem AG zu übergeben.

00.00.0009.	-- -- -- -- --	1,00	St
-------------	----------------	------	----

Verkehrsschild verändern

Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten und instandsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
Verkehrsschild "Vorwegweiser".
Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m.
Verkehrsschild berührungslos außer Kraft und wieder in

...Forts. 00.00.0009.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: Q217B041
VE: 26-0175BB
LV: 1

B 41 - BW 620 Johannisbrücke Saarbrücken
Aufbau bauliches Leitelement
Verkehrssicherung Leitelement

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.00.0009. Forts. ...

Kraft setzen.
Verkehrsschild außer Kraft setzen mit mobiler Auskreuzvorrichtung.
Die Kosten für die Hubarbeitsbühne einschließlich Personalkosten werden nicht gesondert vergütet.
Die Vorhaltung der Auskreuzvorrichtungen wird über OZ 00.00.0003 vergütet.

00.00.0010.	-- -- -- -- --	3,00	St
-------------	----------------	------	----

Verkehrsschild verändern

Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten und instandsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
Verkehrsschild "Vorwegweiser".
Über der Fahrbahn.
Verkehrsschild berührungslos außer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsschild außer Kraft setzen mit mobiler Auskreuzvorrichtung.
Die Kosten für die Hubarbeitsbühne einschließlich Personalkosten werden nicht gesondert vergütet.
Die Vorhaltung der Auskreuzvorrichtungen wird über OZ 00.00.0003 vergütet.

00.00.0011.	21.105/135.90.90.21.11 TA	1,00	St
-------------	---------------------------	------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'DIII/11 '
Für 'Sperrung der B41 in Richtung Saarbrücken-St. Johann (Johannisbrücke).'
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

00.01. Verkehrssicherung Fahrtrichtung Neunkirchen

00.01.0001.	21.105/105.31.20.01.01	1,00	Psch
-------------	------------------------	------	------

Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.

...Forts. 00.01.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: Q217B041
VE: 26-0175BB
LV: 1

B 41 - BW 620 Johannisbrücke Saarbrücken
Aufbau bauliches Leitelement
Verkehrssicherung Leitelement

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.01.0001. Forts. ...

Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

00.01.0002.	21.105/120.12.00	1,00	Psch
-------------	------------------	------	------

Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen.

00.01.0003.	21.105/110.90 TA	11,00	d
-------------	------------------	-------	---

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung der OZ '00.01.0001.'

00.01.0004.	21.105/905.22	11,00	d
-------------	---------------	-------	---

Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-

...Forts. 00.01.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: Q217B041
VE: 26-0175BB
LV: 1

B 41 - BW 620 Johannisbrücke Saarbrücken
Aufbau bauliches Leitelement
Verkehrssicherung Leitelement

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.01.0004. Forts. ...

mal täglich.
Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.

00.01.0005.	21.105/910.22	11,00	d
-------------	---------------	-------	---

Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.

Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich.
Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.

00.01.0006.	21.105/245.92.21.93.99 TA	2,00	St
-------------	---------------------------	------	----

Verkehrstafel aufb., abb., vorh.

Verkehrstafel aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
Verkehrstafel 'Hinweistafel'
Größe über 2,00 bis 4,00 m2 nach Unterlagen des AG. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Randausbildung = profilverstärkt.
Aufstellvorrichtung 'nach stat. Erfordernissen und nach Wahl des AN.'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit '10 Tage.'

00.01.0007.	-----	20,00	Std
-------------	-------	-------	-----

Kontrolle der Hinweistafeln

Kontrolle der Hinweistafeln vor Baubeginn durchführen. Standorte gemäß Unterlagen des AG.
Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich.
Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.
Die Kontrollberichte sind dem AG zu übergeben.