

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K409 Umbeschilderung Sulzbach
 VE: 21-0129SA L126 Sulzbach Umbeschilderung
 LV: 001 L126 Sulzbach Umbeschilderung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Allgemein				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0003.</i>				
00.00.0003.	19.101/620 Lichtbilder herst. und liefern	120,00	St,..,..
	Zwischensumme 00.00.			,..
00.01.	Verkehrssicherung zusätzl. Aufwand				
00.01.0001.	21.105/208.12.20.03.01 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*Höhe 2,00 m bis 2 Tage	10,00	St,..,..
00.01.0002.	21.105/415.02.20.00.01 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh. Schr.bake doppels*Typ RA2 bis 2 Tage	20,00	St,..,..
00.01.0003.	21.105/415.07.20.00.01 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh. Leitkegel H 750mm*Typ RA2 bis 2 Tage	30,00	St,..,..
00.01.0004.	21.105/415.05.23.01.02 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*Versorg. Wahl AN über 2 bis 7 Tage	20,00	St,..,..
00.01.0005.	21.105/320.22.20.11.01 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,15 m Folie*mind. P 2*grobstr. Decke Markierung entf.	300,00	m,..,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K409 Umbeschilderung Sulzbach
VE: 21-0129SA L126 Sulzbach Umbeschilderung
LV: 001 L126 Sulzbach Umbeschilderung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.01.		,..
	Zwischensumme	00.		,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K409 Umbeschilderung Sulzbach
VE: 21-0129SA L126 Sulzbach Umbeschilderung
LV: 001 L126 Sulzbach Umbeschilderung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Beschilderung Bereich NK 6708-043				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.</i>				
01.00.	Verkehrssicherung				
01.00.0001.	21.105/135.99.19.21.10 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*... Freitext ... stat. Arbeitsst.*... Freitext ... über 4 bis 8 Std.*bei Tageslicht Anordnung n. Unt.	6,00	St,...,...
01.00.0002.	21.105/135.09.10.11.10 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. bis 4 Std.*bei Tageslicht Anordnung n. Unt.	10,00	St,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0003.</i>				
01.00.0003.	21.105/130.31.09.00.21 Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG ... Freitext ...*über 2 bis 7 Tage gebührenfrei	1,00	St,...,...
	Zwischensumme 01.00.			,...
01.01.	Demontearbeiten				
01.01.0001.	21.130/011.10.02.91.20 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Aufst.vb.Bef.abb. ... Freitext ...*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf	1,00	St,...,...
01.01.0002.	21.130/011.20.15.21.24 Verkehrsschild abbauen Gr.>1,1 b.5 m2*Mast bis 168,3 Fund.ges.vergütet*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*verf.Flä.herstel.	1,00	St,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K409 Umbeschilderung Sulzbach
VE: 21-0129SA L126 Sulzbach Umbeschilderung
LV: 001 L126 Sulzbach Umbeschilderung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0003.	21.130/011.20.15.91.20 Verkehrsschild abbauen Gr.>1,1 b.5 m2*Mast bis 168,3 ... Freitext ...*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf	6,00	St,...,...
01.01.0004.	21.130/011.20.16.91.20 Verkehrsschild abbauen Gr.>1,1 b.5 m2*Mast >168,3-244,5 ... Freitext ...*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf	2,00	St,...,...
01.01.0005.	21.130/011.30.15.21.24 Verkehrsschild abbauen Gr.>5 bis 10 m2*Mast bis 168,3 Fund.ges.vergütet*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*verf.Flä.herstel.	1,00	St,...,...
01.01.0006.	23.115/006.03.03.23.10 Naturpflasterd.zur Wiederverw.aufn. Pfl.st. 10 cm*Grauwacke Pfl.fugenmasse*Beton Steine lagern	3,00	m2,...,...
01.01.0007.	22.118/013.92.30.01 Beton abbrechen ... Freitext ...*Ger.bewehrt.Beton C20/25 bis C35/45*Verwerten	2,00	m3,...,...
	Zwischensumme 01.01.			,...
01.02.	Montagearbeiten				
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0001.</i>				
01.02.0001.	21.130/106.99.32.25.22 Wegweiser anbringen ... Freitext ...*Höhe 450 mm Breite 1500 mm*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen UK Schild ab 2 m	1,00	St,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0002.</i>				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K409 Umbeschilderung Sulzbach
VE: 21-0129SA L126 Sulzbach Umbeschilderung
LV: 001 L126 Sulzbach Umbeschilderung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0002.	21.130/111.11.02.23.01 Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*2 Schilder Schell+v.Trav.St.*UK Schild unt.2 m	2,83	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0003.</i>				
01.02.0003.	21.130/111.11.02.23.02 Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*2 Schilder Schell+v.Trav.St.*UK Schild ab 2 m	4,85	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0004.</i>				
01.02.0004.	21.130/111.11.02.33.01 Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*3 Schilder Schell+v.Trav.St.*UK Schild unt.2 m	4,47	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0005.</i>				
01.02.0005.	21.130/111.11.02.33.02 Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*3 Schilder Schell+v.Trav.St.*UK Schild ab 2 m	17,29	m2,...,...
	Zwischensumme 01.02.			,...
01.03.	Aufstellvorrichtungen + Fundamentarbeiten				
01.03.0001.	21.130/336.12.44.71.01 Mast aufstellen Statik vorlegen*rund Abd.versch. Durchm.168,3/4,5*Länge>4000-4500mm m.Fußpl.+Korb+Gew*Fundam.ges.verg. Preisänd. Mast	1,00	St,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K409 Umbeschilderung Sulzbach
VE: 21-0129SA L126 Sulzbach Umbeschilderung
LV: 001 L126 Sulzbach Umbeschilderung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0002.	21.130/336.12.55.81.01 Mast aufstellen Statik vorlegen*rund Abd.verschw. Durchm.177,8/5,0*Länge>4500-5000mm Fußpl.+Ko+Gew+Mör*Fundam.ges.verg. Preisänd. Mast	1,00	St,...,...
01.03.0003.	21.130/336.12.65.71.01 Mast aufstellen Statik vorlegen*rund Abd.verschw. Durchm.193,7/5,6*Länge>4500-5000mm m.Fußpl.+Korb+Gew*Fundam.ges.verg. Preisänd. Mast	1,00	St,...,...
01.03.0004.	21.130/336.12.13.13.11 Mast aufstellen Statik vorlegen*rund Abd.verschw. Durchm.108,0/3,6*Länge>3500-4000mm mit Fußplatte*vorh.Fund+Ver.Ank vorh.Anker entf.*Preisänd. Mast	2,00	St,...,...
01.03.0005.	21.130/336.12.23.13.11 Mast aufstellen Statik vorlegen*rund Abd.verschw. Durchm.133,0/4,0*Länge>3500-4000mm mit Fußplatte*vorh.Fund+Ver.Ank vorh.Anker entf.*Preisänd. Mast	4,00	St,...,...
01.03.0006.	21.130/336.12.45.13.11 Mast aufstellen Statik vorlegen*rund Abd.verschw. Durchm.168,3/4,5*Länge>4500-5000mm mit Fußplatte*vorh.Fund+Ver.Ank vorh.Anker entf.*Preisänd. Mast	1,00	St,...,...
01.03.0007.	24.108/107.07.10.51 Baugrube herstellen Schildfundament*Tiefe bis 1,25 m Aushub verwert.AN*Abr. senkrecht	6,00	m3,...,...
01.03.0008.	22.118/113.91.90.00 Schalung herstellen und beseitigen. ... Freitext ...*Ebene Flächen ... Freitext ...	2,00	m2,...,...
01.03.0009.	22.118/213.91 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*BSt 500 S	0,10	t,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K409 Umbeschilderung Sulzbach
VE: 21-0129SA L126 Sulzbach Umbeschilderung
LV: 001 L126 Sulzbach Umbeschilderung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0010.	22.118/323.93.90.99 Bew. Beton ohne Schalung herstellen ... Freitext ...*C30/37 ... Freitext ...*... Freitext ...	2,33	m3,..,..
01.03.0011.	22.118/518.91.39.00.00 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Freitext ...	1,00	St,..,..
01.03.0012.	23.115/152.31.93.12.99 Pflasterd. gebBw Kleinpfl.st. herst Rad- und Gehwege*Flächen bis 2 m2 ... Freitext ...*Grauwacke Bett.mörtel 0/4*Haftvermittler AN ... Freitext ...*... Freitext ...	3,00	m2,..,..
	Zwischensumme 01.03.			,..
	Zwischensumme 01.			,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K409 Umbeschilderung Sulzbach
VE: 21-0129SA L126 Sulzbach Umbeschilderung
LV: 001 L126 Sulzbach Umbeschilderung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Beschilderung Abzweig L126 - Sulzbacher Weg				
02.00.	Verkehrssicherung				
02.00.0001.	21.105/135.90.10.11.10 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. bis 4 Std.*bei Tageslicht Anordnung n. Unt.	2,00	St,...,...
02.00.0002.	21.105/135.90.19.11.10 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*bis 4 Std. bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.	2,00	St,...,...
	Zwischensumme 02.00.			,...
02.01.	Demontearbeiten				
02.01.0001.	21.130/011.19.06.11.23 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*... Freitext ... 2 Rohrpf.bis 76,1*Fundament entf. neben d. Fahrbahn*Stoffe d.Verw.zuf verf.Oberb.+eins.	1,00	St,...,...
02.01.0002.	21.130/011.29.06.11.21 Verkehrsschild abbauen Gr.>1,1 b.5 m2*... Freitext ... 2 Rohrpf.bis 76,1*Fundament entf. neben d. Fahrbahn*Stoffe d.Verw.zuf Boden a.Bst.verf.	1,00	St,...,...
	Zwischensumme 02.01.			,...
02.02.	Montagearbeiten				
02.02.0001.	21.130/106.01.23.25.21 Wegweiser anbringen Z415,418,432*Höhe 400 mm Breite 1750 mm*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen UK Schild unt.2 m	2,00	St,...,...
	Zwischensumme 02.02.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K409 Umbeschilderung Sulzbach
VE: 21-0129SA L126 Sulzbach Umbeschilderung
LV: 001 L126 Sulzbach Umbeschilderung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.	Aufstellvorrichtungen				
02.03.0001.	21.130/302.53.10.17.11 Rohrpfosten aufstellen Länge>3000-3500mm*R.St. 76,1/2,9 mm mit Erdanker*Boden Unterl. AG Ortb.0,4/0,4/0,8*Aushub i.Bst.vert Preisänd. Pfosten	2,00	St,..,..
	Zwischensumme	02.03.		,..
	Zwischensumme	02.		,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K409 Umbeschilderung Sulzbach
VE: 21-0129SA L126 Sulzbach Umbeschilderung
LV: 001 L126 Sulzbach Umbeschilderung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Beschilderung Bereich NK 6708-104 + Zufahrten				
03.00.	Verkehrssicherung				
03.00.0001.	21.105/135.90.10.11.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. bis 4 Std.*bei Tageslicht	7,00	St,...,...
03.00.0002.	21.105/135.90.10.21.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. über 4 bis 8 Std.*bei Tageslicht	8,00	St,...,...
	Zwischensumme 03.00.			,...
03.01.	Demontearbeiten				
03.01.0001.	21.130/011.10.08.11.24 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*2Rohrpf.>76,1-108 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*verf.Flä.herstel.	3,00	St,...,...
03.01.0002.	21.130/011.10.08.11.22 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*2Rohrpf.>76,1-108 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*Geeig.Boden verf.	3,00	St,...,...
03.01.0003.	21.130/011.40.26.21.23 Verkehrsschild abbauen Gr.>10 b.15 m2*2 Gabelständer Fund.ges.vergütet*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*verf.Oberb.+eins.	2,00	St,...,...
03.01.0004.	22.118/013.92.30.01 Beton abbrechen ... Freitext ...*Ger.bewehrt.Beton C20/25 bis C35/45*Verwerten	4,00	m3,...,...
	Zwischensumme 03.01.			,...
03.02.	Montagearbeiten				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K409 Umbeschilderung Sulzbach
VE: 21-0129SA L126 Sulzbach Umbeschilderung
LV: 001 L126 Sulzbach Umbeschilderung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0001.	21.130/106.01.12.25.21 Wegweiser anbringen Z415,418,432*Höhe 350 mm Breite 1500 mm*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen UK Schild unt.2 m	2,00	St,..,..
03.02.0002.	21.130/106.01.32.25.21 Wegweiser anbringen Z415,418,432*Höhe 450 mm Breite 1500 mm*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen UK Schild unt.2 m	4,00	St,..,..
03.02.0003.	21.130/106.01.55.25.21 Wegweiser anbringen Z415,418,432*Höhe 550 mm Breite 2250 mm*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen UK Schild unt.2 m	2,00	St,..,..
03.02.0004.	21.130/106.07.12.25.21 Wegweiser anbringen Zeichen 430*Höhe 350 mm Breite 1500 mm*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen UK Schild unt.2 m	4,00	St,..,..
	<i>Hinweis zur OZ 03.02.0005.</i>				
03.02.0005.	21.130/111.11.02.11.01 Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*1 Schild Alu-Klemmschellen*UK Schild unt.2 m	10,93	m2,..,..
	Zwischensumme 03.02.			,..
03.03.	Aufstellvorrichtungen + Fundamentarbeiten				
03.03.0001.	21.130/302.43.10.17.11 Rohrpfosten aufstellen Länge>2500-3000mm*R.St. 76,1/2,9 mm mit Erdanker*Boden Unterl. AG Ortb.0,4/0,4/0,8*Aushub i.Bst.vert Preisänd. Pfosten	2,00	St,..,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K409 Umbeschilderung Sulzbach
VE: 21-0129SA L126 Sulzbach Umbeschilderung
LV: 001 L126 Sulzbach Umbeschilderung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0002.	21.130/302.43.54.17.11 Rohrpfosten aufstellen Länge>2500-3000mm*R.St. 76,1/2,9 mm Bodenh.Unterl. AG*Pflaster a. Beton Boden Unterl. AG*Ortb.0,4/0,4/0,8 Aushub i.Bst.vert*Preisänd. Pfosten	2,00	St,...,...
03.03.0003.	21.130/302.53.10.17.11 Rohrpfosten aufstellen Länge>3000-3500mm*R.St. 76,1/2,9 mm mit Erdanker*Boden Unterl. AG Ortb.0,4/0,4/0,8*Aushub i.Bst.vert Preisänd. Pfosten	2,00	St,...,...
03.03.0004.	21.130/302.53.54.17.21 Rohrpfosten aufstellen Länge>3000-3500mm*R.St. 76,1/2,9 mm Bodenh.Unterl. AG*Pflaster a. Beton Boden Unterl. AG*Ortb.0,4/0,4/0,8 Aushub verwerten*Preisänd. Pfosten	2,00	St,...,...
03.03.0005.	21.130/346.12.64.10.01 Gabelständer aufstellen Statik vorlegen*Standr./Sp.60/500 Länge>4500-5000mm*m.Fußpl.+Korb+Gew Fundam. ges.verg.*Preisänd.Gabelst.	4,00	St,...,...
03.03.0006.	24.108/107.07.10.51 Baugrube herstellen Schildfundament*Tiefe bis 1,25 m Aushub verwert.AN*Abr. senkrecht	5,00	m3,...,...
03.03.0007.	22.118/113.91.90.00 Schalung herstellen und beseitigen. ... Freitext ...*Ebene Flächen ... Freitext ...	2,00	m2,...,...
03.03.0008.	22.118/213.91 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*BSt 500 S	0,20	t,...,...
03.03.0009.	22.118/323.93.90.99 Bew. Beton ohne Schalung herstellen ... Freitext ...*C30/37 ... Freitext ...*... Freitext ...	4,22	m3,...,...
	Zwischensumme 03.03.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	K409	Umbeschilderung Sulzbach
VE:	21-0129SA	L126 Sulzbach Umbeschilderung
LV:	001	L126 Sulzbach Umbeschilderung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	03.		,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K409 Umbeschilderung Sulzbach
VE: 21-0129SA L126 Sulzbach Umbeschilderung
LV: 001 L126 Sulzbach Umbeschilderung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	Beschilderung Bereich NK 6708-045 + Zufahrten				
04.00.	Verkehrssicherung				
04.00.0001.	21.105/135.90.10.10.10 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. bis 4 Std.*Anordnung n. Unt.	12,00	St,...,...
04.00.0002.	21.105/135.90.10.10.10 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. bis 4 Std.*Anordnung n. Unt.	12,00	St,...,...
	Zwischensumme 04.00.			,...
04.01.	Demontearbeiten				
04.01.0001.	21.130/011.10.08.11.22 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*2Rohrpf.>76,1-108 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf.*Geeig.Boden verf.	2,00	St,...,...
04.01.0002.	21.130/011.20.06.11.23 Verkehrsschild abbauen Gr.>1,1 b.5 m2*2 Rohrpf.bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*verf.Oberb.+eins.	1,00	St,...,...
04.01.0003.	21.130/011.20.15.21.23 Verkehrsschild abbauen Gr.>1,1 b.5 m2*Mast bis 168,3 Fund.ges.vergütet*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*verf.Oberb.+eins.	1,00	St,...,...
04.01.0004.	21.130/011.20.26.21.23 Verkehrsschild abbauen Gr.>1,1 b.5 m2*2 Gabelständer Fund.ges.vergütet*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*verf.Oberb.+eins.	3,00	St,...,...
04.01.0005.	21.130/011.30.26.21.23 Verkehrsschild abbauen Gr.>5 bis 10 m2*2 Gabelständer Fund.ges.vergütet*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*verf.Oberb.+eins.	1,00	St,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K409 Umbeschilderung Sulzbach
VE: 21-0129SA L126 Sulzbach Umbeschilderung
LV: 001 L126 Sulzbach Umbeschilderung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0006.	21.130/011.40.26.21.23 Verkehrsschild abbauen Gr.>10 b.15 m2*2 Gabelständer Fund.ges.vergütet*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*verf.Oberb.+eins.	1,00	St,...,...
04.01.0007.	22.118/013.92.30.01 Beton abbrechen ... Freitext ...*Ger.bewehrt.Beton C20/25 bis C35/45*Verwerten	12,00	m3,...,...
	Zwischensumme 04.01.			,...
04.02.	Montagearbeiten				
04.02.0001.	21.130/106.01.23.25.21 Wegweiser anbringen Z415,418,432*Höhe 400 mm Breite 1750 mm*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen UK Schild unt.2 m	2,00	St,...,...
04.02.0002.	21.130/106.01.23.25.22 Wegweiser anbringen Z415,418,432*Höhe 400 mm Breite 1750 mm*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen UK Schild ab 2 m	3,00	St,...,...
04.02.0003.	21.130/106.01.24.25.22 Wegweiser anbringen Z415,418,432*Höhe 400 mm Breite 2000 mm*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen UK Schild ab 2 m	2,00	St,...,...
04.02.0004.	21.130/106.01.64.25.21 Wegweiser anbringen Z415,418,432*Höhe 600 mm Breite 2000 mm*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen UK Schild unt.2 m	2,00	St,...,...
04.02.0005.	21.130/106.07.23.25.22 Wegweiser anbringen Zeichen 430*Höhe 400 mm Breite 1750 mm*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen UK Schild ab 2 m	1,00	St,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K409 Umbeschilderung Sulzbach
 VE: 21-0129SA L126 Sulzbach Umbeschilderung
 LV: 001 L126 Sulzbach Umbeschilderung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 04.02.0006.</i>				
04.02.0006.	21.130/111.11.02.11.01 Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*1 Schild Alu-Klemmschellen*UK Schild unt.2 m	20,76	m2,...,...
	Zwischensumme 04.02.			,...
04.03.	Aufstellvorrichtungen + Fundamentarbeiten				
04.03.0001.	21.130/302.43.10.17.10 Rohrpfosten aufstellen Länge>2500-3000mm*R.St. 76,1/2,9 mm mit Erdanker*Boden Unterl. AG Ortb.0,4/0,4/0,8*Aushub i.Bst.vert	4,00	St,...,...
04.03.0002.	21.130/302.43.10.17.20 Rohrpfosten aufstellen Länge>2500-3000mm*R.St. 76,1/2,9 mm mit Erdanker*Boden Unterl. AG Ortb.0,4/0,4/0,8*Aushub verwerten	2,00	St,...,...
04.03.0003.	21.130/302.74.10.17.11 Rohrpfosten aufstellen Länge>4000-4500mm*R.St. 88,9/3,2 mm mit Erdanker*Boden Unterl. AG Ortb.0,4/0,4/0,8*Aushub i.Bst.vert Preisänd. Pfosten	4,00	St,...,...
04.03.0004.	21.130/346.11.24.10.01 Gabelständer aufstellen Statik vorlegen*Standr./Sp.48/350 Länge>2500-3000mm*m.Fußpl.+Korb+Gew Fundam. ges.verg.*Preisänd.Gabelst.	2,00	St,...,...
04.03.0005.	21.130/346.11.44.10.01 Gabelständer aufstellen Statik vorlegen*Standr./Sp.48/350 Länge>3500-4000mm*m.Fußpl.+Korb+Gew Fundam. ges.verg.*Preisänd.Gabelst.	2,00	St,...,...
04.03.0006.	21.130/346.12.64.10.01 Gabelständer aufstellen Statik vorlegen*Standr./Sp.60/500 Länge>4500-5000mm*m.Fußpl.+Korb+Gew Fundam. ges.verg.*Preisänd.Gabelst.	4,00	St,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K409 Umbeschilderung Sulzbach
VE: 21-0129SA L126 Sulzbach Umbeschilderung
LV: 001 L126 Sulzbach Umbeschilderung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.03.0007.	21.130/356.11.15.71.01 Dreieckgabelständer aufstellen Statik vorlegen*gleichs.SL.350 mm Standr.D.48,3/2,6*Länge>3500-4500mm m.Fußpl.+Korb+Gew*Fundam.ges.verg. Preisänd.Dreieckg	1,00	St,..,..
04.03.0008.	24.108/107.07.10.51 Baugrube herstellen Schildfundament*Tiefe bis 1,25 m Aushub verwert.AN*Abr. senkrecht	10,00	m3,..,..
04.03.0009.	22.118/113.91.90.00 Schalung herstellen und beseitigen. ... Freitext ...*Ebene Flächen ... Freitext ...	5,00	m2,..,..
04.03.0010.	22.118/213.91 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*BSt 500 S	0,30	t,..,..
04.03.0011.	22.118/323.93.90.99 Bew. Beton ohne Schalung herstellen ... Freitext ...*C30/37 ... Freitext ...*... Freitext ...	8,15	m3,..,..
	Zwischensumme 04.03.			,..
	Zwischensumme 04.			,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K409 Umbeschilderung Sulzbach
VE: 21-0129SA L126 Sulzbach Umbeschilderung
LV: 001 L126 Sulzbach Umbeschilderung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	Beschilderung Bereich NK 6708-046 (Feuchtinger Schere)				
05.00.	Verkehrssicherung				
05.00.0001.	21.105/135.90.10.10.10 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. bis 4 Std.*Anordnung n. Unt.	12,00	St,...,...
05.00.0002.	21.105/135.90.10.10.10 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. bis 4 Std.*Anordnung n. Unt.	12,00	St,...,...
	Zwischensumme 05.00.			,...
05.01.	Demontearbeiten				
05.01.0001.	21.130/011.20.06.91.23 Verkehrsschild abbauen Gr.>1,1 b.5 m2*2 Rohrf.bis 76,1 ... Freitext ...*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*verf.Oberb.+eins.	1,00	St,...,...
05.01.0002.	21.130/011.30.16.21.23 Verkehrsschild abbauen Gr.>5 bis 10 m2*Mast >168,3-244,5 Fund.ges.vergütet*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*verf.Oberb.+eins.	1,00	St,...,...
05.01.0003.	21.130/011.30.26.21.23 Verkehrsschild abbauen Gr.>5 bis 10 m2*2 Gabelständer Fund.ges.vergütet*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*verf.Oberb.+eins.	5,00	St,...,...
05.01.0004.	21.130/011.40.26.21.23 Verkehrsschild abbauen Gr.>10 b.15 m2*2 Gabelständer Fund.ges.vergütet*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*verf.Oberb.+eins.	3,00	St,...,...
05.01.0005.	21.130/011.40.27.21.23 Verkehrsschild abbauen Gr.>10 b.15 m2*3 Gabelständer Fund.ges.vergütet*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*verf.Oberb.+eins.	1,00	St,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K409 Umbeschilderung Sulzbach
VE: 21-0129SA L126 Sulzbach Umbeschilderung
LV: 001 L126 Sulzbach Umbeschilderung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0006.	22.118/013.92.30.01 Beton abbrechen ... Freitext ...*Ger.bewehrt.Beton C20/25 bis C35/45*Verwerten	21,00	m3,..,..
	Zwischensumme 05.01.			,..
05.02.	Montagearbeiten				
	<i>Hinweis zur OZ 05.02.0001.</i>				
05.02.0001.	21.130/111.11.02.11.01 Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*1 Schild Alu-Klemmschellen*UK Schild unt.2 m	20,16	m2,..,..
	<i>Hinweis zur OZ 05.02.0002.</i>				
05.02.0002.	21.130/111.11.02.21.01 Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*2 Schilder Alu-Klemmschellen*UK Schild unt.2 m	10,38	m2,..,..
	Zwischensumme 05.02.			,..
05.03.	Aufstellvorrichtungen + Fundamentarbeiten				
05.03.0001.	21.130/346.12.74.10.01 Gabelständer aufstellen Statik vorlegen*Standr./Sp.60/500 Länge>5000-5500mm*m.Fußpl.+Korb+Gew Fundam. ges.verg.*Preisänd.Gabelst.	6,00	St,..,..
05.03.0002.	21.130/356.11.15.71.01 Dreieckgabelständer aufstellen Statik vorlegen*gleichs.SL.350 mm Standr.D.48,3/2,6*Länge>3500-4500mm m.Fußpl.+Korb+Gew*Fundam.ges.verg. Preisänd.Dreieckg	3,00	St,..,..
05.03.0003.	24.108/107.07.10.51 Baugrube herstellen Schildfundament*Tiefe bis 1,25 m Aushub verwert.AN*Abr. senkrecht	12,00	m3,..,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K409 Umbeschilderung Sulzbach
VE: 21-0129SA L126 Sulzbach Umbeschilderung
LV: 001 L126 Sulzbach Umbeschilderung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.03.0004.	22.118/113.91.90.00 Schalung herstellen und beseitigen. ... Freitext ...*Ebene Flächen ... Freitext ...	6,00	m2,..,..
05.03.0005.	22.118/213.91 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*BSt 500 S	0,20	t,..,..
05.03.0006.	22.118/323.93.90.99 Bew. Beton ohne Schalung herstellen ... Freitext ...*C30/37 ... Freitext ...*... Freitext ...	10,50	m3,..,..
	Zwischensumme 05.03.			,..
	Zwischensumme 05.			,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K409 Umbeschilderung Sulzbach
VE: 21-0129SA L126 Sulzbach Umbeschilderung
LV: 001 L126 Sulzbach Umbeschilderung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	Sonstiges				
	<i>Hinweis zur OZ 06.00.</i>				
06.00.	Zusätzliche Leistungen				
06.00.0001.	24.108/107.97.10.51 Baugrube herstellen ... Freitext ...*Schildfundament Tiefe bis 1,25 m*Aushub verwert.AN Abr. senkrecht	10,00	m3,..,..
06.00.0002.	24.108/912.01.10.01.01 Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*nur Handschacht. Boden einb.u.v.*Abrechnung Abtrag	10,00	m3,..,..
06.00.0003.	21.130/336.02.65.81.01 Mast aufstellen rund Abd.versch.*Durchm.193,7/5,6 Länge>4500-5000mm*Fußpl.+Ko+Gew+Mör Fundam.ges.verg.*Preisänd. Mast	1,00	St,..,..
	Zwischensumme 06.00.			,..
	Zwischensumme 06.			,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	K409	Umbeschilderung Sulzbach
VE:	21-0129SA	L126 Sulzbach Umbeschilderung
LV:	001	L126 Sulzbach Umbeschilderung

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV **001**

00. Allgemein

00.00.	Baustelleneinrichtung
--------	-----------------------	-------

00.01.	Verkehrssicherung zusätzl. Aufwand
--------	------------------------------------	-------

	Summe 00.
--	------------------	-------

01. Beschilderung Bereich NK 6708-043

01.00.	Verkehrssicherung
--------	-------------------	-------

01.01.	Demontagarbeiten
--------	------------------	-------

01.02.	Montagarbeiten
--------	----------------	-------

01.03.	Aufstellvorrichtungen + Fundamentarbeiten
--------	---	-------

	Summe 01.
--	------------------	-------

02. Beschilderung Abzweig L126 - Sulzbacher Weg

02.00.	Verkehrssicherung
--------	-------------------	-------

02.01.	Demontagarbeiten
--------	------------------	-------

02.02.	Montagarbeiten
--------	----------------	-------

02.03.	Aufstellvorrichtungen
--------	-----------------------	-------

	Summe 02.
--	------------------	-------

03. Beschilderung Bereich NK 6708-104 + Zufahrten

03.00.	Verkehrssicherung
--------	-------------------	-------

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	K409	Umbeschilderung Sulzbach
VE:	21-0129SA	L126 Sulzbach Umbeschilderung
LV:	001	L126 Sulzbach Umbeschilderung

OZ		GB in EUR
03.01.	Demontearbeiten
03.02.	Montearbeiten
03.03.	Aufstellvorrichtungen + Fundamentarbeiten
	Summe 03.
04.	Beschilderung Bereich NK 6708-045 + Zufahrten	
04.00.	Verkehrssicherung
04.01.	Demontearbeiten
04.02.	Montearbeiten
04.03.	Aufstellvorrichtungen + Fundamentarbeiten
	Summe 04.
05.	Beschilderung Bereich NK 6708-046 (Feuchtinger Schere)	
05.00.	Verkehrssicherung
05.01.	Demontearbeiten
05.02.	Montearbeiten
05.03.	Aufstellvorrichtungen + Fundamentarbeiten
	Summe 05.
06.	Sonstiges	
06.00.	Zusätzliche Leistungen
	Summe 06.

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: K409
VE: 21-0129SA
LV: 001

Umbeschilderung Sulzbach
L126 Sulzbach Umbeschilderung
L126 Sulzbach Umbeschilderung

OZ

GB in EUR

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	K409	Umbeschilderung Sulzbach
VE:	21-0129SA	L126 Sulzbach Umbeschilderung
LV:	001	L126 Sulzbach Umbeschilderung

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV 001

00.	Allgemein,..
01.	Beschilderung Bereich NK 6708-043,..
02.	Beschilderung Abzweig L126 - Sulzbacher Weg,..
03.	Beschilderung Bereich NK 6708-104 + Zufahrten,..
04.	Beschilderung Bereich NK 6708-045 + Zufahrten,..
05.	Beschilderung Bereich NK 6708-046 (Feuchtinger Schere),..
06.	Sonstiges,..

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),..
Angebotssumme (netto),..
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),..
Angebotssumme (brutto),..