

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F203
VE: 26-0178SU
LV: 1

B51 Felswand Bous-Völklingen
Bauausführung Felswandsicherung
Bauausführung Felswandsicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 00.</i>				
00.	Verkehrssicherung				
00.00.	Verkehrssicherung				
00.00.0001.	19.805/135.90.10.00.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst.	1,00	St	,...	,...
00.00.0002.	07.105/136.90.00 Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen ... Freitext ...	1,00	St	,...	,...
00.00.0003.	19.805/505.21.21.02 Transp. LSA f. Engst. aufb.u.abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.50bis100m*Versorg. n. Wahl VTU n.Unterl. AG	2,00	St	,...	,...
00.00.0004.	07.105/511.20.01 Transportable LS-Anlage umsetzen LSB f.Engst.Typ C*Versorg. n. Wahl	1,00	St	,...	,...
00.00.0005.	19.805/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	120,00	Std	,...	,...
00.00.0006.	-- -- -- -- -- Kontrolle der Arbeitsstellensiche..	15,00	d	,...	,...
	Zwischensumme 00.00.				,...
	Zwischensumme 00.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F203 B51 Felswand Bous-Völklingen
VE: 26-0178SU Bauausführung Felswandsicherung
LV: 1 Bauausführung Felswandsicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	LEISTUNGEN ZU LASTEN DES LANDES				
01.00.	Leistungen zu Lasten des Landes				
01.00.0001.	10.101/508 Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.00.0002.	10.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.00.0003.	10.101/528 SiGe-Koordinator stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 01.00.				,..
	Zwischensumme 01.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F203 B51 Felswand Bous-Völklingen
VE: 26-0178SU Bauausführung Felswandsicherung
LV: 1 Bauausführung Felswandsicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
02.00.	Baustelleneinrichtung				
02.00.0001.	10.101/107.13 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
02.00.0002.	10.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 02.00.				,..
	Zwischensumme 02.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F203
VE: 26-0178SU
LV: 1

B51 Felswand Bous-Völklingen
Bauausführung Felswandsicherung
Bauausführung Felswandsicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	SCHADSTELLE				
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.</i>				
03.00.	Beräumung, Grünschnitt				
03.00.0001.	--- -- -- -- -- Beseitigung von Bewuchs,Grünschnitt	200,00	m2	,...	,...
03.00.0002.	--- -- -- -- -- Beräumung der Felsböschung	100,00	m2	,...	,...
03.00.0003.	--- -- -- -- -- Herauslösen Felsblock	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 03.00.				,...
03.01.	Erdarbeiten				
03.01.0001.	--- -- -- -- -- Oberboden abtragen Auf Waldflächen*Abtrag 10 -30 cm Aufmaß Fahrzeug*Verw.AG	10,00	m3	,...	,...
03.01.0002.	--- -- -- -- -- Baugelände abräumen / Angleichen ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.01.0003.	--- -- -- -- -- Erosionsschutz	200,00	m²	,...	,...
	Zwischensumme 03.01.				,...
03.02.	Mikropfähle				
03.02.0001.	--- -- -- -- -- Mikropfahl aus Gewindestahl	40,00	St	,...	,...
03.02.0002.	--- -- -- -- -- Zulage für Mehrlängen Gewindestahl	5,00	m	,...	,...
03.02.0003.	--- -- -- -- -- Nagelkopf Netz	25,00	St	,...	,...
03.02.0004.	--- -- -- -- -- Nagelkopf Spritzbeton	15,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F203
VE: 26-0178SU
LV: 1

B51 Felswand Bous-Völklingen
Bauausführung Felswandsicherung
Bauausführung Felswandsicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0005.	--- -- -- -- -- Entwässerungsbohrungen	10,00	St	,...	,...
03.02.0006.	--- -- -- -- -- Dränmatten	30,00	m²	,...	,...
03.02.0007.	--- -- -- -- -- Geotextilstrumpf einbauen	30,00	m	,...	,...
03.02.0008.	--- -- -- -- -- Mehrverbrauch Zementsuspension	3,00	t	,...	,...
03.02.0009.	--- -- -- -- -- Zugversuche	3,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.02.				,...
03.03.	Drahtnetzverhängung				
03.03.0001.	--- -- -- -- -- Seilanker	8,00	St	,...	,...
03.03.0002.	--- -- -- -- -- Randseile	40,00	m	,...	,...
03.03.0003.	--- -- -- -- -- Drahtseilklemmen	32,00	St	,...	,...
03.03.0004.	--- -- -- -- -- Kausche	8,00	St	,...	,...
03.03.0005.	--- -- -- -- -- Steinschlag-Schutznetze einbauen	45,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 03.03.				,...
03.04.	Spritzbeton				
03.04.0001.	--- -- -- -- -- Spritzbeton herstellen Außenschale*Profilgerecht Mind. 50 cm	25,00	m3	,...	,...
03.04.0002.	--- -- -- -- -- Betonstahl einbauen	0,50	t	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	F203	B51 Felswand Bous-Völklingen
VE:	26-0178SU	Bauausführung Felswandsicherung
LV:	1	Bauausführung Felswandsicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	03.04.			,..
	Zwischensumme	03.			,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F203
VE: 26-0178SU
LV: 1

B51 Felswand Bous-Völklingen
Bauausführung Felswandsicherung
Bauausführung Felswandsicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	VERWERTUNG				
04.00.	Verwerten				
04.00.0001.	----- Oberboden nicht schadstoffbelaste..	20,00	t	,..	,..
	Zwischensumme 04.00.				,..
	Zwischensumme 04.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	F203	B51 Felswand Bous-Völklingen
VE:	26-0178SU	Bauausführung Felswandsicherung
LV:	1	Bauausführung Felswandsicherung

OZ		GB in EUR
LV	1	
00.	Verkehrssicherung	
00.00.	Verkehrssicherung	
	Summe 00.	
01.	LEISTUNGEN ZU LASTEN DES LANDES	
01.00.	Leistungen zu Lasten des Landes	
	Summe 01.	
02.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	
02.00.	Baustelleneinrichtung	
	Summe 02.	
03.	SCHADSTELLE	
03.00.	Beräumung, Grünschnitt	
03.01.	Erdarbeiten	
03.02.	Mikropfähle	
03.03.	Drahtnetzverhängung	
03.04.	Spritzbeton	
	Summe 03.	
04.	VERWERTUNG	

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	F203	B51 Felswand Bous-Völklingen
VE:	26-0178SU	Bauausführung Felswandsicherung
LV:	1	Bauausführung Felswandsicherung

OZ		GB in EUR
04.00.	Verwerten	
	Summe 04.	

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	F203	B51 Felswand Bous-Völklingen
VE:	26-0178SU	Bauausführung Felswandsicherung
LV:	1	Bauausführung Felswandsicherung

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	1	
00.	Verkehrssicherung	
01.	LEISTUNGEN ZU LASTEN DES LANDES	
02.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	
03.	SCHADSTELLE	
04.	VERWERTUNG	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	
Angebotssumme (netto)	
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	
Angebotssumme (brutto)	