Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	**Allgemeines**				
00.00.	**Baustelleneinrichtung**				
	Hinweis zur OZ 00.00.0001.				
00.00.0001.	19.101/107.11 **Baustelle einrichten** Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.00.0002.	19.101/112.01 **Baustelle räumen** Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 00.00.				**.....,..**
00.01.	**Baubüro**				
00.01.0001.	19.101/322.20.10.02.11 **Baubüro für AG auf- und abbauen** Fläche 25 m2*Stahlschrank Stellplatz AN*Zuf+Platz Wahl AN Platz für 2 PKW	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0002.	19.101/327 **Baubüro für AG vorhalten**	7,00	Mt	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 00.01.				**.....,..**
00.02.	**Sicherheits- und Gesundheitsschutz**				
00.02.0001.	19.101/508 **Vorankündigung erstellen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.02.0002.	19.101/513 **SiGe-Plan erstellen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 00.02.0003.				
00.02.0003.	19.101/528 **SiGe-Koordinator stellen.**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 00.02.				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.	**zusätzliche Leistungen**				
00.03.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Schotterkeil herstellen**	250,00	m	.....,..	.....,..
00.03.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Schotterkeil aufnehmen**	250,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 00.03.0003.				
00.03.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Überfahrt aus Stahlplatten auf- ..**	50,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 00.03.0004.				
00.03.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Überfahrt aus Stahlplatten vorhal..**	1.400,00	Std	.....,..	.....,..
00.03.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Erschwernisse für Anwohner**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.03.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **Anwohnerinformation**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 00.03.				**.....,..**
	Zwischensumme 00.				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	**Verkehrssicherung**				
	Hinweis zur OZ 01.00.				
01.00.	**Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke**				
	Hinweis zur OZ 01.00.0001.				
01.00.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Hinweistafeln aufstellen und bese..**	2,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Hinweistafeln vorhalten**	28,00	Std	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.00.0003.				
01.00.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Kontrolle d. Hinweistafeln**	28,00	d	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.00.0004.				
01.00.0004.	21.105/105.31.29.91.01 **Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen** Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... ... Freitext ...*Anordnung Unt. AG gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.00.0005.	21.105/110.19 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition*... Freitext ...	10,00	d	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.00.0006.				
01.00.0006.	21.105/115.99.91.11 **Verkehrssicherung umbauen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.00.0007.	21.105/110.19 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition*... Freitext ...	11,00	d	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 01.00.0008.				
01.00.0008.	21.105/115.99.91.11 **Verkehrssicherung umbauen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.00.0009.	21.105/110.19 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition*... Freitext ...	14,00	d	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.00.0010.				
01.00.0010.	21.105/115.99.91.11 **Verkehrssicherung umbauen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.00.0011.	21.105/110.19 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition*... Freitext ...	7,00	d	.....,..	.....,..
01.00.0012.	21.105/115.99.91.11 **Verkehrssicherung umbauen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.00.0013.	21.105/110.19 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition*... Freitext ...	7,00	d	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.00.0014.				
01.00.0014.	21.105/115.99.91.11 **Verkehrssicherung umbauen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.00.0015.	21.105/110.19 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition*... Freitext ...	21,00	d	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 01.00.0016.				
01.00.0016.	21.105/115.99.91.11 **Verkehrssicherung umbauen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.00.0017.	21.105/110.19 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition*... Freitext ...	14,00	d	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.00.0018.				
01.00.0018.	21.105/115.99.91.11 **Verkehrssicherung umbauen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.00.0019.	21.105/110.19 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition*... Freitext ...	10,00	d	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.00.0020.				
01.00.0020.	21.105/115.99.91.11 **Verkehrssicherung umbauen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.00.0021.	21.105/110.19 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition*... Freitext ...	18,00	d	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.00.0022.				
01.00.0022.	21.105/115.99.91.11 **Verkehrssicherung umbauen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0023.	21.105/110.19 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition*... Freitext ...	35,00	d	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.00.0024.				
01.00.0024.	21.105/115.99.91.11 **Verkehrssicherung umbauen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.00.0025.	21.105/110.19 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition*... Freitext ...	7,00	d	.....,..	.....,..
01.00.0026.	21.105/115.99.91.11 **Verkehrssicherung umbauen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.00.0027.	21.105/110.19 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition*... Freitext ...	14,00	d	.....,..	.....,..
01.00.0028.	21.105/120.12.99 **Verkehrssich. läng. Dauer abbauen** VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.00.0029.				
01.00.0029.	21.105/905.32 **Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.** zweimal täglich*elektron. Gerät	167,00	d	.....,..	.....,..
01.00.0030.	21.105/910.32 **Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.** zweimal täglich*elektron. Gerät	167,00	d	.....,..	.....,..
01.00.0031.	21.105/510.90.14.01 **Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.** ... Freitext ...*Versorg. n. Wahl verk.abh.St.2SZP*VTU erstellen	1,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0032.	21.105/515.01 **Transport. Lichtsignalanlage vorh.** wie Vorposition	20,00	Std	.....,..	.....,..
01.00.0033.	21.105/510.90.14.01 **Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.** ... Freitext ...*Versorg. n. Wahl verk.abh.St.2SZP*VTU erstellen	1,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0034.	21.105/515.01 **Transport. Lichtsignalanlage vorh.** wie Vorposition	35,00	Std	.....,..	.....,..
01.00.0035.	21.105/510.90.14.01 **Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.** ... Freitext ...*Versorg. n. Wahl verk.abh.St.2SZP*VTU erstellen	1,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0036.	21.105/515.01 **Transport. Lichtsignalanlage vorh.** wie Vorposition	10,00	Std	.....,..	.....,..
01.00.0037.	21.105/505.21.21.11 **Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.** LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf. ü.50bis100m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	2,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0038.	21.105/515.01 **Transport. Lichtsignalanlage vorh.** wie Vorposition	25,00	Std	.....,..	.....,..
01.00.0039.	21.105/312 **Markierungsfläche trocknen**	30,00	m2	.....,..	.....,..
01.00.0040.	21.105/316.03 **Markierungsfläche reinigen** von Hand	30,00	m2	.....,..	.....,..
01.00.0041.	21.105/320.11.30.41.01 **Längsmarkierung Typ I herstellen** durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m Folie,Gew.o.Kunst*mind. P 6 grobstr. Decke*Markierung entf.	30,00	m	.....,..	.....,..
01.00.0042.	21.105/322.13.04.11 **Quermarkierung Typ I herstellen** Haltlinie*Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6*grobstr. Decke Markierung entf.	70,00	m	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0043.	21.105/322.33.04.11 **Quermarkierung Typ I herstellen** Fußgängerfurt*Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6*grobstr. Decke Markierung entf.	40,00	m	.....,..	.....,..
01.00.0044.	21.105/344.11.14.11 **Auskreuzung herstellen** Typ I*Breite 0,12 m Länge 2 x 2,00 m*mind. P 6 grobstr. Decke*Folie entf.	1,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 01.00.				**.....,..**
	Hinweis zur OZ 01.01.				
01.01.	**zusätzl. Verkehrszeichen**				
01.01.0001.	21.105/203.12.20.94 **Verkehrsschild aufbauen u. abbauen** Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	10,00	St	.....,..	.....,..
01.01.0002.	21.105/203.92.20.94 **Verkehrsschild aufbauen u. abbauen** ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	10,00	St	.....,..	.....,..
01.01.0003.	21.105/203.92.20.94 **Verkehrsschild aufbauen u. abbauen** ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	5,00	St	.....,..	.....,..
01.01.0004.	21.105/205.99 **Verkehrsschild vorhalten** ... Freitext ...	2.000,00	Std	.....,..	.....,..
01.01.0005.	21.105/210.22.11 **Verkehrsschild verändern** Schild Größe 2*Höhe über 2,00 m auß. Kraft setzen*mob.Auskreuzvorr.	10,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0006.	21.105/213.92.94 **Verkehrsschild umsetzen** ... Freitext ...*Größe 2 ... Freitext ...*Höhe 2,20 m	5,00	St	.....,..	.....,..
01.01.0007.	21.105/240.12.21.92 **Verkehrstafel aufbauen und abbauen** Planskizze Z.458*Tafel über 2-4 m2 Typ RA2*profilverstärkt ... Freitext ...*Höhe 2,00 m	4,00	St	.....,..	.....,..
01.01.0008.	21.105/243.01 **Verkehrstafel vorhalten** wie Vorposition	250,00	Std	.....,..	.....,..
01.01.0009.	21.105/405.02.20.00 **Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.** Schr.bake doppels*Typ RA2	20,00	St	.....,..	.....,..
01.01.0010.	21.105/405.05.23.01 **Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.** Abspsch. 250x2000*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*Versorg. Wahl AN	10,00	St	.....,..	.....,..
01.01.0011.	21.105/405.05.24.01 **Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.** Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN	4,00	St	.....,..	.....,..
01.01.0012.	21.105/420.99 **Absperrger. oder Warneinr. umsetzen** ... Freitext ...	10,00	St	.....,..	.....,..
01.01.0013.	21.105/410.99 **Absp.g.,Warneinr. vorhalten** ... Freitext ...	2.000,00	Std	.....,..	.....,..
01.01.0014.	-- -- -- -- -- -- -- **Beschriftete Tafel ändern**	10,00	m2	.....,..	.....,..
01.01.0015.	21.105/505.21.21.21 **Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.** LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf. ü.50bis100m*Versorg. Wahl AN 4 SZP*VTU erstellen	1,00	St	.....,..	.....,..
01.01.0016.	21.105/515.01 **Transport. Lichtsignalanlage vorh.** wie Vorposition	30,00	Std	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 01.01.0017.				
01.01.0017.	21.105/135.90.10.11.11 **Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.** ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. bis 4 Std.*bei Tageslicht Anordnung n. Unt.*gebührenfrei	2,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 01.01.				**.....,..**
01.02.	**zusätzl. Leistungen**				
01.02.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Zusätzliche An- und Abfahrt**	2,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Zusätzliche An- und Abfahrt**	2,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 01.02.				**.....,..**
	Zwischensumme 01.				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	**Fahrbahnarbeiten LfS**				
02.00.	**Hilfeleistungen f. Kontrollprüfungen**				
	Hinweis zur OZ 02.00.0001.				
02.00.0001.	19.101/712.90 **Probegefäß liefern** ... Freitext ...	18,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.00.0002.				
02.00.0002.	19.101/722.24.19 **Bohrkern entnehmen** Kern-DU 15 cm*Tiefe 20 bis 25cm Asphaltschicht*... Freitext ...	14,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0003.	19.101/712.90 **Probegefäß liefern** ... Freitext ...	14,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0004.	19.101/707 **Belastungsfahrzeug bereitstellen**	3,00	h	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 02.00.				**.....,..**
	Hinweis zur OZ 02.01.				
02.01.	**Kampfmittelsondierungen**				
02.01.0001.	21.126/201.09.00.10 **Flächensondierung durchführen** ... Freitext ...*befestigt	100,00	m2	.....,..	.....,..
02.01.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Feldsondierungen auswerten**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.01.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Dokumentation erstellen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.01.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Ortungsfachkraft einsetzen**	2,00	h	.....,..	.....,..
02.01.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Helferkraft einsetzen**	2,00	h	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0006.	-- -- -- -- -- -- --	2,00	h	.....,..	.....,..
	Bagger einsetzen				
02.01.0007.	-- -- -- -- -- -- --	2,00	St	.....,..	.....,..
	An- und Abfahrt Ortungsfachkraft				
02.01.0008.	-- -- -- -- -- -- --	2,00	St	.....,..	.....,..
	An- und Abfahrt Helferkraft				
	Zwischensumme 02.01.				**.....,..**
	Hinweis zur OZ 02.02.				
02.02.	**Fräs- und Aufbrucharbeiten**				
	Hinweis zur OZ 02.02.0001.				
02.02.0001.	23.113/038.31.09	250,00	m	.....,..	.....,..
	Asphaltbefestigung trennen				
	Einzelfl.*schneiden				
	... Freitext ...				
	Hinweis zur OZ 02.02.0002.				
02.02.0002.	26.813/001.16.91.21.12	2.200,00	m2	.....,..	.....,..
	Asph. standardfräs. Kopierfräsverf.				
	LA 15*Breite über 200cm				
	... Freitext ...*ADS				
	Asphaltbeton*Fahrbahn				
	Ausb. Wiederverw.*Unebenheit 6 mm				
	Hinweis zur OZ 02.02.0003.				
02.02.0003.	26.813/001.16.99.21.13	6.800,00	m2	.....,..	.....,..
	Asph. standardfräs. Kopierfräsverf.				
	LA 15*Breite über 200cm				
	... Freitext ...*... Freitext ...				
	Asphaltbeton*Fahrbahn				
	Ausb. Wiederverw.*Unebenheit 10 mm				
	Hinweis zur OZ 02.02.0004.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0004.	23.113/018.99.91.91 **Pechhaltige Befestigung aufnehmen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Fahrbahn ... Freitext ...*Pech beseit. ges.	2.200,00	m2	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.02.0005.				
02.02.0005.	24.112/010.99.10.91 **Schicht ohne Bindemittel aufnehmen** ... Freitext ...*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext ... Abrechng. Abtrag	770,00	m3	.....,..	.....,..
02.02.0006.	23.113/058.91.12 **Unterlage reinigen** ... Freitext ...*lose Teile aufn. zus. Flächen*Hochdr.-Sauganl.	8.300,00	m2	.....,..	.....,..
02.02.0007.	23.113/058.11.12 **Unterlage reinigen** Asphaltbefestig.*lose Teile aufn. zus. Flächen*Hochdr.-Sauganl.	700,00	m2	.....,..	.....,..
02.02.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Gefährlicher Abfall**	500,00	t	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.02.0009.				
02.02.0009.	26.813/037.24.11 **Asphaltbefestigung aufnehmen** Zwickel/Streif.*Dicke ü. 12-18 cm Länge max. 25 cm*Ausb. Wiederverw.	45,00	m3	.....,..	.....,..
02.02.0010.	24.112/010.49.90.91 **Schicht ohne Bindemittel aufnehmen** STS*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng. Abtrag	14,00	m3	.....,..	.....,..
02.02.0011.	-- -- -- -- -- -- -- **N.gefährl. Abfall aus Baustelle ..**	14,00	m3	.....,..	.....,..
02.02.0012.	-- -- -- -- -- -- -- **Zulage zu vorg. Position**	14,00	m3	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 02.02.				**.....,..**
02.03.	**Entwässerungsarbeiten**				
02.03.0001.	22.110/505.12.20.01 **Straßenablauf ausbauen** Betonfertigteile*Tiefe ü1,25-1,75m StrA in bef. Fl.*Ausbau verwerten	5,00	St	.....,..	.....,..
02.03.0002.	22.110/508.11.01 **Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen** in Pflast./Platt.*Ablauf sichern alles verwerten	46,00	St	.....,..	.....,..
02.03.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Schaftkonus ausbauen, Teil 11**	5,00	St	.....,..	.....,..
02.03.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Schaft ausbauen, Teil 5d**	2,00	St	.....,..	.....,..
02.03.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Auflagering ausbauen, Teil 10b**	20,00	St	.....,..	.....,..
02.03.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **Auflagering ausbauen, Teil 10a**	5,00	St	.....,..	.....,..
02.03.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Schaftkonus einbauen, Teil 11**	5,00	St	.....,..	.....,..
02.03.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Schaft einbauen, Teil 5d**	2,00	St	.....,..	.....,..
02.03.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **Auflagering einbauen, Teil 10b**	20,00	St	.....,..	.....,..
02.03.0010.	-- -- -- -- -- -- -- **Auflagering einbauen, Teil 10a**	5,00	St	.....,..	.....,..
02.03.0011.	22.110/516.44.52.12.29 **Straßenablauf einbauen mit Erdarb.** Boden 1a Dicht.*Schaftkonus 11 1 ZwTeil 6a+6b*Aufl-Ring 10b Aufl. C 8/10,10cm*T ü. 1,25-1,75 m Boden Unterl. AG*... Freitext ...	5,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0012.	22.110/522.03.02.14.21 **Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen** 300x500, D,34,5mm*Scharnier Sicher. dämpf.Einlage*Zinkeimer C 3 Höhe Zug um Zug*Mörtel M20	36,00	St	.....,..	.....,..
02.03.0013.	24.110/523.02.09.12.21 **Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen** 500x500, D, Guss*... Freitext ... dämpf.Einlage*Zinkeimer A 4 Höhe Zug um Zug*Mörtel M20	15,00	St	.....,..	.....,..
02.03.0014.	24.112/010.99.99.41 **Schicht ohne Bindemittel aufnehmen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag	5,00	m3	.....,..	.....,..
02.03.0015.	-- -- -- -- -- -- -- **Leitungsgraben herstellen** eing. verd. Boden*Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150*m.Verb./+10 m3 W. lag. i./ver.o.Lz.*Aushub verwerten	6,00	m3	.....,..	.....,..
02.03.0016.	22.110/304.19.02.01 **Entwässerungsrohrleitung abbrechen** Rohr DN bis 250*... Freitext ... Tiefe ü.1,25-1,75*Ausb. verwerten	20,00	m	.....,..	.....,..
02.03.0017.	22.110/333.93.11.22.03 **Kunststoffrohrleitung herstellen** ... Freitext ...*PVC-U-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 T ü. 1,25-1,75 m*Überdeckg.ü.1-2 m LM 1, Statik	20,00	m	.....,..	.....,..
02.03.0018.	22.110/368.99.04.00 **Formstück einbauen (Zul.)** ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr	4,00	St	.....,..	.....,..
02.03.0019.	22.110/368.99.04.00 **Formstück einbauen (Zul.)** ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr	2,00	St	.....,..	.....,..
02.03.0020.	22.110/363.23.20 **Rohranschluss herstellen (Zul.)** Anschluss DN 150*AL Kunststoff SL Stahlbeton	3,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0021.	-- -- -- -- -- -- -- **Anschlussleitung trennen und abdi..**	1,00	St	.....,..	.....,..
02.03.0022.	22.110/343.99.02 **Leitungszone verfüllen** ... Freitext ...*Rohr DN 150	20,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.03.0023.				
02.03.0023.	21.108/237.29.10.11 **Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.** gemkörn. Boden*... Freitext ... Rohr bis DN 150*oberh.Leitungsz. Abrechnung senkr.	3,00	m3	.....,..	.....,..
02.03.0024.	-- -- -- -- -- -- -- **HGT herstellen**	5,00	m3	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 02.03.				**.....,..**
02.04.	**Platten, Borde, Rinnen**				
	Hinweis zur OZ 02.04.0001.				
02.04.0001.	23.115/041.59.19.01 **Rinne aus Betonformst. aufnehmen** Rinnenpl.10-12 cm*... Freitext ... Fugenmörtel*... Freitext ... Verwertung AN	100,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.04.0002.				
02.04.0002.	23.115/041.59.19.01 **Rinne aus Betonformst. aufnehmen** Rinnenpl.10-12 cm*... Freitext ... Fugenmörtel*... Freitext ... Verwertung AN	300,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.04.0003.				
02.04.0003.	23.115/041.59.19.01 **Rinne aus Betonformst. aufnehmen** Rinnenpl.10-12 cm*... Freitext ... Fugenmörtel*... Freitext ... Verwertung AN	850,00	m	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 02.04.0004.				
02.04.0004.	23.115/041.59.19.01 **Rinne aus Betonformst. aufnehmen** Rinnenpl.10-12 cm*... Freitext ... Fugenmörtel*... Freitext ... Verwertung AN	100,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.04.0005.				
02.04.0005.	23.115/046.29.11.21.00 **Streifen/Rinne aus Naturstein aufn.** Dicke 10 cm*... Freitext ... Granit*Fugenmörtel Fund.bet. ü.10-20*Verwertung AN	100,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.04.0006.				
02.04.0006.	23.115/041.93.12.01 **Rinne aus Betonformst. aufnehmen** ... Freitext ...*Breite 30-40 cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN	25,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.04.0007.				
02.04.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Rinnenplatten liefern und setzen ..**	100,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.04.0008.				
02.04.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Rinnenplatten liefern und setzen ..**	300,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.04.0009.				
02.04.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **Rinnenplatten liefern und setzen ..**	850,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.04.0010.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0010.	-- -- -- -- -- -- -- **Rinnenplatten liefern und setzen**	100,00	m	.....,..	.....,..
02.04.0011.	-- -- -- -- -- -- -- **Rinnenplatten liefern und setzen**	40,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.04.0012.				
02.04.0012.	-- -- -- -- -- -- -- **Rinnenplatten liefern und setzen**	100,00	m	.....,..	.....,..
02.04.0013.	-- -- -- -- -- -- -- **Rinnenplatten trennen**	200,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.04.0014.				
02.04.0014.	23.115/511.29.99 **Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst.** Fuge in Rinnen*... Freitext ... ... Freitext ...	300,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.04.0015.				
02.04.0015.	-- -- -- -- -- -- -- **Abbruch unbewehrter Beton**	20,00	m3	.....,..	.....,..
02.04.0016.	-- -- -- -- -- -- -- **Unbewehrten Beton liefern und**	20,00	m3	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.04.0017.				
02.04.0017.	23.115/031.15.02.00 **Bordstein aufnehmen.** Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	230,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.04.0018.				
02.04.0018.	-- -- -- -- -- -- -- **Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen auf..**	105,00	m2	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.04.0019.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0019.	23.115/011.21.11.00 **Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.** 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Verwertung AN	100,00	m2	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.04.0020.				
02.04.0020.	23.115/002.21.32.01 **Natursteinpflasterdecke aufnehmen** Kantenl. ü.6-12cm*Granit Fugenmörtel hydr.*Bettungsmörtel Verwertung AN	400,00	m2	.....,..	.....,..
02.04.0021.	23.115/311.06.00.01.19 **Bordstein aus Beton setzen** BSt. TB 10x25 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	65,00	m	.....,..	.....,..
02.04.0022.	23.115/311.99.00.01.19 **Bordstein aus Beton setzen** ... Freitext ...*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	150,00	m	.....,..	.....,..
02.04.0023.	23.115/311.99.00.01.19 **Bordstein aus Beton setzen** ... Freitext ...*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	6,00	m	.....,..	.....,..
02.04.0024.	-- -- -- -- -- -- -- **Bordstein aus Beton setzen** Übergangsstein von HB 16/18/16,5 auf Rollbord M 0-3	6,00	St	.....,..	.....,..
02.04.0025.	-- -- -- -- -- -- -- **Bordstein aus Beton setzen** Übergangsstein von Rollbord M 0-3 auf Tastbord	6,00	St	.....,..	.....,..
02.04.0026.	23.115/311.99.00.01.19 **Bordstein aus Beton setzen** ... Freitext ...*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...	11,00	m	.....,..	.....,..
02.04.0027.	-- -- -- -- -- -- -- **Bordstein aus Beton setzen** Übergangsstein von Tastbord (Fase 2) auf HB 16/18/16,5	4,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0028.	23.115/311.13.10.01.19 **Bordstein aus Beton setzen** BSt. FB 20x25 cm*Vorsatzschicht gerader Stein*bis 10 cm unt. OK ... Freitext ...	10,00	m	.....,..	.....,..
02.04.0029.	23.115/311.13.10.04.19 **Bordstein aus Beton setzen** BSt. FB 20x25 cm*Vorsatzschicht Halbm. ü. 1-2,5 m*bis 10 cm unt. OK ... Freitext ...	11,00	m	.....,..	.....,..
02.04.0030.	23.115/326.91.99 **Bordstein trennen** ... Freitext ...*BSt.nassschneiden ... Freitext ...	70,00	St	.....,..	.....,..
02.04.0031.	-- -- -- -- -- -- -- **Bewegungsfuge in Borden herstellen**	50,00	St	.....,..	.....,..
02.04.0032.	24.112/020.10.01 **Unterlage profilieren** SfM*Unebenh. max.2 cm	45,00	m2	.....,..	.....,..
02.04.0033.	-- -- -- -- -- -- -- **Orientierungsplatten, Rippenprofil**	180,00	St	.....,..	.....,..
02.04.0034.	-- -- -- -- -- -- -- **Orientierungsplatten, Noppenprofil**	80,00	St	.....,..	.....,..
02.04.0035.	-- -- -- -- -- -- -- **Orientierungsplatten schneiden**	50,00	St	.....,..	.....,..
02.04.0036.	23.115/101.40.91.19.91 **Pflasterd. aus Betonsteinen herst.** Rad-/Gehwegflchn.*... Freitext ... Fase 2/2*SZ18/LA20 ... Freitext ...*... Freitext ... Läuferverband	25,00	m2	.....,..	.....,..
02.04.0037.	23.115/101.40.41.19.91 **Pflasterd. aus Betonsteinen herst.** Rad-/Gehwegflchn.*St.100/200/80 Fase 2/2*SZ18/LA20 ... Freitext ...*... Freitext ... Läuferverband	120,00	m2	.....,..	.....,..
02.04.0038.	23.115/195.01.99 **Pflastersteine zuarbeiten** aus Beton*... Freitext ...	150,00	m	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0039.	24.112/320.51.19.02.01 **Schottertragschicht herstellen** Gehu.Radw. o.F.*0/32 URA+Einbaudoku*... Freitext ... Dicke 20 cm*U min.13+Filterst	120,00	m2	.....,..	.....,..
02.04.0040.	24.106/250.01 **Planum herstellen** Ev2 = 45 MPa	120,00	m2	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 02.04.				**.....,..**
	Hinweis zur OZ 02.05.				
02.05.	**Asphaltarbeiten**				
	Hinweis zur OZ 02.05.0001.				
02.05.0001.	26.813/114.49.10.09 **Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst** Bk3,2*... Freitext ... 30/45//35/50VL*... Freitext ...	5,00	t	.....,..	.....,..
02.05.0002.	26.813/114.49.10.00 **Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst** Bk3,2*... Freitext ... 30/45//35/50VL	2.150,00	t	.....,..	.....,..
02.05.0003.	26.813/061.92.01.13.00 **Bitumenemulsion aufsprühen** ... Freitext ...*vor A.bindersch. ATS geschlossen*C60BP4-S Menge 200 - 300	8.800,00	m2	.....,..	.....,..
02.05.0004.	26.813/209.41.91.10.00 **Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst** Bk3,2*neue Unterlage ... Freitext ...*10/40-65A Kategorie C 90/1	8.800,00	m2	.....,..	.....,..
02.05.0005.	26.813/061.93.03.13.00 **Bitumenemulsion aufsprühen** ... Freitext ...*vor A.deckschicht ABS geschlossen*C60BP4-S Menge 200 - 300	8.800,00	m2	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0006.	26.813/317.31.91.99.00 **Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst.** Bk3,2*neu/feingef. Unt. ... Freitext ...*25/55-55A ... Freitext ...*... Freitext ...	8.800,00	m2	.....,..	.....,..
02.05.0007.	26.813/321.39.19.90 **Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst.** Bk3,2*... Freitext ... 25/55-55A*... Freitext ... ... Freitext ...	70,00	t	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.05.0008.				
02.05.0008.	26.813/137.99.10.09 **Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst** ... Freitext ...*... Freitext ... 50/70//50/80VL*... Freitext ...	6,00	t	.....,..	.....,..
02.05.0009.	26.813/334.91.32.99.09 **Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.** ... Freitext ...*neu/feingef. Unt. Dicke 4 cm*70/100*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ...	22,00	m2	.....,..	.....,..
02.05.0010.	23.113/952.12.11 **Abstumpfungsmaßnahme durchführen** LFK 1/3*Gestein wie Aufh. Menge 1 kg/m2*maschinell	9.500,00	m2	.....,..	.....,..
02.05.0011.	23.113/937.62.52.01 **Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.** versch.Randanschl*über 20-100 m Tiefe 35 mm*Breite 12 mm schneiden	2.000,00	m	.....,..	.....,..
02.05.0012.	23.113/942.51.25.20.02 **Fugenfüllung herstellen** versch. Randfugen*Deckschicht über 20-100 m*Tiefe 35 mm Breite 12 mm*Fugenmasse N1	2.000,00	m	.....,..	.....,..
02.05.0013.	23.113/937.21.52.01 **Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.** Quernaht/-anschl.*bis 20 m Tiefe 35 mm*Breite 12 mm schneiden	90,00	m	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0014.	23.113/942.21.15.20.01 **Fugenfüllung herstellen** Querfuge*Deckschicht bis 20 m*Tiefe 35 mm Breite 12 mm*Fugenmasse N2	90,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.05.0015.				
02.05.0015.	26.813/049.10.23 **Unterlage reinigen** Asphaltbefestig.*Einzelflächen Kehrmaschine	20.000,00	m2	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 02.05.				**.....,..**
	Hinweis zur OZ 02.06.				
02.06.	**Fahrbahnmarkierung**				
02.06.0001.	21.131/505.11.16.09.21 **Längsmarkierung Typ II herstellen** durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke	95,00	m	.....,..	.....,..
02.06.0002.	21.131/505.13.16.09.21 **Längsmarkierung Typ II herstellen** durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke	70,00	m	.....,..	.....,..
02.06.0003.	21.131/505.31.16.09.21 **Längsmarkierung Typ II herstellen** Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke	56,00	m	.....,..	.....,..
02.06.0004.	21.131/505.61.16.09.21 **Längsmarkierung Typ II herstellen** Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke	21,00	m	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.06.0005.	21.131/505.43.16.09.21 **Längsmarkierung Typ II herstellen** Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke	142,50	m	.....,..	.....,..
02.06.0006.	21.131/510.11.10.91 **Quermarkierung Typ II herstellen** Haltlinie*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*... Freitext ... grobstr. Decke	21,00	m	.....,..	.....,..
02.06.0007.	21.131/510.21.10.91 **Quermarkierung Typ II herstellen** Wartelinie*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*... Freitext ... grobstr. Decke	21,00	m	.....,..	.....,..
02.06.0008.	21.131/510.31.10.91 **Quermarkierung Typ II herstellen** Fußgängerfurt*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*... Freitext ... grobstr. Decke	12,00	m	.....,..	.....,..
02.06.0009.	21.131/510.41.10.91 **Quermarkierung Typ II herstellen** Radfahrerfurt*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*... Freitext ... grobstr. Decke	25,00	m	.....,..	.....,..
02.06.0010.	21.131/510.51.10.91 **Quermarkierung Typ II herstellen** Fußgängerüberweg*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*... Freitext ... grobstr. Decke	28,00	m	.....,..	.....,..
02.06.0011.	21.131/515.11.40.01.01 **Sperrflächenmarkierung Typ II herst** Breite 0,25 m*mit Vormarkierung Kaltspritzplastik*mind. P 6 grobstr. Decke	74,00	m	.....,..	.....,..
02.06.0012.	21.131/520.11.21.09.01 **Pfeilmarkierung Typ II herstellen** geradeaus*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*grobstr. Decke	4,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.06.0013.	21.131/520.21.21.09.01 **Pfeilmarkierung Typ II herstellen** li.o.re. ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*grobstr. Decke	4,00	St	.....,..	.....,..
02.06.0014.	21.131/520.31.21.09.01 **Pfeilmarkierung Typ II herstellen** gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*grobstr. Decke	2,00	St	.....,..	.....,..
02.06.0015.	21.131/525.31.60.92.01 **Parkmarkierung Typ II herstellen** Zick-Zack-Linie*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*... Freitext ... P 7*grobstr. Decke	10,00	m	.....,..	.....,..
02.06.0016.	-- -- -- -- -- -- -- **Farbige Kennz. von Radwegen herst.** Farbe Rot*Kaltpl.m.Reibepl. Dicke 3,0 mm*grobstr. Decke	30,00	m2	.....,..	.....,..
02.06.0017.	21.131/525.11.60.91.01 **Parkmarkierung Typ II herstellen** Parkmarkierung*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*... Freitext ... mind. P 6*grobstr. Decke	36,00	m	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 02.06.				**.....,..**
02.07.	**Beschilderung**				
	Hinweis zur OZ 02.07.0001.				
02.07.0001.	21.130/011.10.02.91.20 **Verkehrsschild abbauen** Größe bis 1,1 m2*Aufst.vb.Bef.abb. ... Freitext ...*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf	8,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0002.	21.130/011.10.05.91.24 **Verkehrsschild abbauen** Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 ... Freitext ...*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*verf.Flä.herstel.	23,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.07.0003.	21.130/011.10.05.11.23 **Verkehrsschild abbauen** Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*verf.Oberb.+eins.	2,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0004.	21.130/011.10.01.91.90 **Verkehrsschild abbauen** Größe bis 1,1 m2*Aufst.Bef.bleibt ... Freitext ...*neben d. Fahrbahn ... Freitext ...	3,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0005.	21.130/011.10.10.11.23 **Verkehrsschild abbauen** Größe bis 1,1 m2*einb. Rohrrahmen Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*verf.Oberb.+eins.	2,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0006.	21.130/011.10.10.91.24 **Verkehrsschild abbauen** Größe bis 1,1 m2*einb. Rohrrahmen ... Freitext ...*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*verf.Flä.herstel. *Hinweis zur OZ 02.07.0007.*	4,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0007.	21.130/011.20.15.21.22 **Verkehrsschild abbauen** Gr.>1,1 b.5 m2*Mast bis 168,3 Fund.ges.vergütet*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*Geeig.Boden verf.	1,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0008.	22.118/013.12.30.01 **Beton abbrechen** Fundament*Ger.bewehrt.Beton C20/25 bis C35/45*Verwerten	1,00	m3	.....,..	.....,..
02.07.0009.	21.130/011.10.05.11.23 **Verkehrsschild abbauen** Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*verf.Oberb.+eins.	1,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0010.	21.130/011.10.99.91.20 **Verkehrsschild abbauen** Größe bis 1,1 m2*... Freitext ... ... Freitext ...*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf	2,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.07.0011.	21.130/011.10.11.11.24 **Verkehrsschild abbauen** Größe bis 1,1 m2*zweib. Rohrrahmen Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*verf.Flä.herstel.	2,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0012.	21.130/011.10.06.91.20 **Verkehrsschild abbauen** Größe bis 1,1 m2*2 Rohrpf.bis 76,1 ... Freitext ...*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf	2,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0013.	21.130/011.10.06.91.24 **Verkehrsschild abbauen** Größe bis 1,1 m2*2 Rohrpf.bis 76,1 ... Freitext ...*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*verf.Flä.herstel.	3,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.07.0014.				
02.07.0014.	21.130/101.01.21.23.39 **Verkehrsschild anbringen** Ronde*Größe 2*einseitig Folie RA 2*Profilverstärkt Alu-Klemmschellen*... Freitext ...	10,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0015.	21.130/101.03.21.23.39 **Verkehrsschild anbringen** Quadrat*Größe 2*einseitig Folie RA 2*Profilverstärkt Alu-Klemmschellen*... Freitext ...	16,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0016.	21.130/126.12.01.03.92 **Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr.** Größe bis 1,1 m2*profilverstärkt Befest. Teil AN*Alu-Klemmschellen ... Freitext ...*Sch.lag.i. Baust.	2,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0017.	21.130/101.02.21.23.39 **Verkehrsschild anbringen** Dreieck*Größe 2*einseitig Folie RA 2*Profilverstärkt Alu-Klemmschellen*... Freitext ...	3,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.07.0018.	21.130/101.04.21.23.39 **Verkehrsschild anbringen** Rechteck, Hochf.*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen ... Freitext ...	4,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0019.	21.130/101.50.21.23.39 **Verkehrsschild anbringen** Zusatzz. Höhe 1*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen ... Freitext ...	20,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0020.	21.130/101.24.21.22.89 **Verkehrsschild anbringen** Z310*Größe 2*einseitig Folie RA 2*3 mm dick Rohrr. Plan III*... Freitext ...	2,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0021.	21.130/101.29.02.32.59 **Verkehrsschild anbringen** Z350-40,750x750mm*doppelseitig Folie RA 3*3 mm dick St.hal/St.ba.Pl I*... Freitext ...	2,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0022.	21.130/101.29.02.32.89 **Verkehrsschild anbringen** Z350-40,750x750mm*doppelseitig Folie RA 3*3 mm dick Rohrr. Plan III*... Freitext ...	2,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.07.0023.				
02.07.0023.	21.130/106.10.43.25.21 **Wegweiser anbringen** Zeichen 434-53*Höhe 500 mm Breite 1750 mm*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen UK Schild unt.2 m	2,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.07.0024.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.07.0024.	21.130/106.10.32.25.21 **Wegweiser anbringen** Zeichen 434-53*Höhe 450 mm Breite 1500 mm*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen UK Schild unt.2 m	2,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.07.0025.				
02.07.0025.	21.130/106.10.29.25.21 **Wegweiser anbringen** Zeichen 434-53*Höhe 400 mm ... Freitext ...*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen UK Schild unt.2 m	1,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.07.0026.				
02.07.0026.	21.130/106.10.49.25.21 **Wegweiser anbringen** Zeichen 434-53*Höhe 500 mm ... Freitext ...*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen UK Schild unt.2 m	1,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0027.	21.130/106.10.29.25.21 **Wegweiser anbringen** Zeichen 434-53*Höhe 400 mm ... Freitext ...*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen UK Schild unt.2 m	1,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.07.0028.				
02.07.0028.	21.130/106.99.22.25.21 **Wegweiser anbringen** ... Freitext ...*Höhe 400 mm Breite 1500 mm*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen UK Schild unt.2 m	2,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0029.	21.130/106.10.32.25.21 **Wegweiser anbringen** Zeichen 434-53*Höhe 450 mm Breite 1500 mm*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen UK Schild unt.2 m	1,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 02.07.0030.				
02.07.0030.	21.130/111.11.02.13.02 **Großflächigen Wegweiser anbringen** Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*1 Schild Schell+v.Trav.St.*UK Schild ab 2 m	1,60	m2	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.07.0031.				
02.07.0031.	21.130/302.69.53.17.21 **Rohrpfosten aufstellen** Länge>3500-4000mm*... Freitext ... Bodenh.Unterl. AG*Pflaster Boden Unterl. AG*Ortb.0,4/0,4/0,8 Aushub verwerten*Preisänd. Pfosten	5,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0032.	21.130/302.73.53.17.21 **Rohrpfosten aufstellen** Länge>4000-4500mm*R.St. 76,1/2,9 mm Bodenh.Unterl. AG*Pflaster Boden Unterl. AG*Ortb.0,4/0,4/0,8 Aushub verwerten*Preisänd. Pfosten	6,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0033.	21.130/302.83.53.17.21 **Rohrpfosten aufstellen** Länge>4500-5000mm*R.St. 76,1/2,9 mm Bodenh.Unterl. AG*Pflaster Boden Unterl. AG*Ortb.0,4/0,4/0,8 Aushub verwerten*Preisänd. Pfosten	2,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0034.	21.130/316.92.41.52 **Rohrrahmen aufstellen** ... Freitext ...*Bodenh.Unterl.AG Pflaster a. Beton*Boden Unterl. AG Ortb.0,4/0,4/0,8*Aushub verwerten	2,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0035.	21.130/316.91.01.52 **Rohrrahmen aufstellen** ... Freitext ...*mit Erdanker Boden Unterl. AG*Ortb.0,4/0,4/0,8 Aushub verwerten	2,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.07.0036.	21.130/311.54.31.70.21 **Rohrpfosten des AG aufstellen** L>3-4m D b. 76 mm*mit Bodenhül. AN Pflaster*Boden Unterl. AG Ortb.F0,4/0,4/0,8*Aushub verwerten lagert in Baust.	2,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0037.	21.130/311.94.31.70.21 **Rohrpfosten des AG aufstellen** ... Freitext ...*mit Bodenhül. AN Pflaster*Boden Unterl. AG Ortb.F0,4/0,4/0,8*Aushub verwerten lagert in Baust. *Hinweis zur OZ 02.07.0038.*	1,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0038.	21.130/302.53.52.12.21 **Rohrpfosten aufstellen** Länge>3000-3500mm*R.St. 76,1/2,9 mm Bodenh.Unterl. AG*Asphalt>10 b.20cm Boden Unterl. AG*Fundament Typ B Aushub verwerten*Preisänd. Pfosten	7,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0039.	21.130/302.33.00.40.01 **Rohrpfosten aufstellen** Länge>2000-2500mm*R.St. 76,1/2,9 mm in Bodenhülse*Preisänd. Pfosten	2,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0040.	21.130/302.39.10.17.21 **Rohrpfosten aufstellen** Länge>2000-2500mm*... Freitext ... mit Erdanker*Boden Unterl. AG Ortb.0,4/0,4/0,8*Aushub verwerten Preisänd. Pfosten	10,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0041.	21.130/336.12.11.71.01 **Mast aufstellen** Statik vorlegen*rund Abd.verschw. Durchm.108,0/3,6*Länge 2500-3000mm m.Fußpl.+Korb+Gew*Fundam.ges.verg. Preisänd. Mast	1,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0042.	24.108/107.07.10.51 **Baugrube herstellen** Schildfundament*Tiefe bis 1,25 m Aushub verwert.AN*Abr. senkrecht	1,00	m3	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.07.0043.	22.118/213.91 **Betonstahl einbauen** ... Freitext ...*BSt 500 S	0,02	t	.....,..	.....,..
02.07.0044.	22.118/313.91.44.09.00 **Bew. Beton einschl. Schalung herst.** ... Freitext ...*Stahlbeton C30/37*XF4, XC4, XD3 ... Freitext ...	1,00	m3	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 02.07.				**.....,..**
02.08.	**Fußgängerüberweg**				
	Hinweis zur OZ 02.08.0001.				
02.08.0001.	24.108/222.13.12.01 **Graben für Leitungen herst.** eing. verd. Boden*Tiefe >0,50-0,75m Breite bis 0,30 m*lag.i./verd. Aush.verdichten	50,00	m	.....,..	.....,..
02.08.0002.	21.134/109.90.01.01 **Kabel liefern/in Schutzrohr einbr.** ... Freitext ...*KSR endl. d50 Länge bis 100 m	50,00	m	.....,..	.....,..
02.08.0003.	21.134/133.30.00.03.00 **Kabelschutzrohr liefern/einbauen** KSR endlos d50*Überdeckung 10cm	50,00	m	.....,..	.....,..
02.08.0004.	21.108/106.09.10.10 **Baugrube herstellen** ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m Aush.i.verdichten	2,00	m3	.....,..	.....,..
02.08.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Fundamentrohr d350 liefern/einbauen**	2,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.08.0006.				
02.08.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **Peitschenmast liefern und montieren**	2,00	St	.....,..	.....,..
02.08.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Montage Mastleuchten**	2,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.08.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Erdkabel Übergangskasten liefern ..**	2,00	St	.....,..	.....,..
02.08.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **Montage Erdkabel an Übergangskast..**	1,00	St	.....,..	.....,..
02.08.0010.	21.134/382.01 **Elektrische Anlage prüfen** Erstprüfung neu	1,00	St	.....,..	.....,..
02.08.0011.	21.134/706.30.01 **Kabeltrasse einmessen** Richtungswechsel*AG-Datenformat	50,00	m	.....,..	.....,..
02.08.0012.	21.134/711.90.01 **Objekt einmessen** ... Freitext ...*AG-Datenformat	1,00	St	.....,..	.....,..
02.08.0013.	21.134/716.00 **Kabelanlage dokumentieren**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 02.08.				**.....,..**
02.09.	**Sonstiges**				
02.09.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Pflanzkübel aufnehmen und wiederv..**	4,00	St	.....,..	.....,..
02.09.0002.	24.106/160.99.91 **Oberboden liefern und andecken** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Abrechng.Auftrag	5,00	m3	.....,..	.....,..
02.09.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Lieferung und Pflanzung Kugel-Amb..**	1,00	St	.....,..	.....,..
02.09.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Lieferung und Pflanzung Balkan-St..**	260,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 02.09.				**.....,..**
	Zwischensumme 02.				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	**Arbeiten Stadt Friedrichsthal**				
03.00.	**Rückbau Pflasterfläche**				
	Hinweis zur OZ 03.00.0001.				
03.00.0001.	23.115/011.31.11.00 **Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.** 10 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Verwertung AN	270,00	m2	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 03.00.0002.				
03.00.0002.	23.115/011.31.11.00 **Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.** 10 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Verwertung AN	100,00	m2	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 03.00.0003.				
03.00.0003.	23.115/002.21.32.01 **Natursteinpflasterdecke aufnehmen** Kantenl. ü.6-12cm*Granit Fugenmörtel hydr.*Bettungsmörtel Verwertung AN	23,00	m2	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 03.00.0004.				
03.00.0004.	24.112/010.49.19.41 **Schicht ohne Bindemittel aufnehmen** STS*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext ... Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag	31,00	m3	.....,..	.....,..
03.00.0005.	24.112/020.92.01 **Unterlage profilieren** ... Freitext ...*EV2 mind.120 Unebenh. max.2 cm	370,00	m2	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 03.00.				**.....,..**
	Hinweis zur OZ 03.01.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.	**Asphaltierung Einmündungen**				
	Hinweis zur OZ 03.01.0001.				
03.01.0001.	23.113/038.21.05 **Asphaltbefestigung trennen** Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	14,00	m	.....,..	.....,..
03.01.0002.	26.813/032.15.11 **Asphaltbefestigung aufnehmen** Fahrbahn*Dicke ü. 18-24 cm Länge max. 25 cm*Ausb. Wiederverw.	15,00	m2	.....,..	.....,..
03.01.0003.	26.813/114.99.10.00 **Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst** ... Freitext ...*... Freitext ... 30/45//35/50VL	24,00	t	.....,..	.....,..
03.01.0004.	26.813/061.12.01.13.00 **Bitumenemulsion aufsprühen** Fahrbahn*vor A.bindersch. ATS geschlossen*C60BP4-S Menge 200 - 300	100,00	m2	.....,..	.....,..
03.01.0005.	26.813/209.91.91.10.00 **Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst** ... Freitext ...*neue Unterlage ... Freitext ...*10/40-65A Kategorie C 90/1	100,00	m2	.....,..	.....,..
03.01.0006.	26.813/061.13.03.13.00 **Bitumenemulsion aufsprühen** Fahrbahn*vor A.deckschicht ABS geschlossen*C60BP4-S Menge 200 - 300	100,00	m2	.....,..	.....,..
03.01.0007.	26.813/317.91.21.99.00 **Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst.** ... Freitext ...*neu/feingef. Unt. Dicke 3,5 cm*25/55-55A ... Freitext ...*... Freitext ...	100,00	m2	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 03.01.0008.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0008.	26.813/001.16.21.21.12 **Asph. standardfräs. Kopierfräsverf.** LA 15*Breite über 200cm Tiefe 4 cm*ADS*Asphaltbeton Fahrbahn*Ausb. Wiederverw. Unebenheit 6 mm	1.200,00	m2	.....,..	.....,..
03.01.0009.	23.113/038.11.09 **Asphaltbefestigung trennen** Anbauber. längs*schneiden ... Freitext ...	60,00	m	.....,..	.....,..
03.01.0010.	23.113/058.11.12 **Unterlage reinigen** Asphaltbefestig.*lose Teile aufn. zus. Flächen*Hochdr.-Sauganl.	1.200,00	m2	.....,..	.....,..
03.01.0011.	26.813/061.13.07.23.00 **Bitumenemulsion aufsprühen** Fahrbahn*vor A.deckschicht Gefr. Grobstr.*C40B5-S Menge 200 - 300	1.200,00	m2	.....,..	.....,..
03.01.0012.	26.813/337.39.19.90 **Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.** Bk0,3*... Freitext ... 50/70 // 50/80 VL*... Freitext ... ... Freitext ...	120,00	t	.....,..	.....,..
03.01.0013.	23.113/952.12.11 **Abstumpfungsmaßnahme durchführen** LFK 1/3*Gestein wie Aufh. Menge 1 kg/m2*maschinell	1.300,00	m2	.....,..	.....,..
03.01.0014.	23.113/917.13.52.01 **Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.** Anschl. ADS*Anschl.längs+quer Schichtd. 4 cm*über 20-100 m Breite 10 mm	60,00	m	.....,..	.....,..
03.01.0015.	23.113/937.61.52.01 **Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.** versch.Randanschl*bis 20 m Tiefe 35 mm*Breite 12 mm schneiden	35,00	m	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **K430** **L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE: **26-0023SB** **Asphalterneuerung BA 9-18**
LV: **1** **Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0016.	23.113/942.51.15.20.02 **Fugenfüllung herstellen** versch. Randfugen*Deckschicht bis 20 m*Tiefe 35 mm Breite 12 mm*Fugenmasse N1	35,00	m	.....,..	.....,..
03.01.0017.	23.113/937.21.52.01 **Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.** Quernaht/-anschl.*bis 20 m Tiefe 35 mm*Breite 12 mm schneiden	14,00	m	.....,..	.....,..
03.01.0018.	23.113/942.21.15.20.01 **Fugenfüllung herstellen** Querfuge*Deckschicht bis 20 m*Tiefe 35 mm Breite 12 mm*Fugenmasse N2	14,00	m	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 03.01.				**.....,..**
	Zwischensumme 03.				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	**K430**	**L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE:	**26-0023SB**	**Asphalterneuerung BA 9-18**
LV:	**1**	**Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ		GB in EUR
LV	**1**	
00.	**Allgemeines**	
00.00.	Baustelleneinrichtung	.....,..
00.01.	Baubüro	.....,..
00.02.	Sicherheits- und Gesundheitsschutz	.....,..
00.03.	zusätzliche Leistungen	.....,..
	Summe 00.	**.....,..**
01.	**Verkehrssicherung**	
01.00.	Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre..	.....,..
01.01.	zusätzl. Verkehrszeichen	.....,..
01.02.	zusätzl. Leistungen	.....,..
	Summe 01.	**.....,..**
02.	**Fahrbahnarbeiten LfS**	
02.00.	Hilfeleistungen f. Kontrollprüfungen	.....,..
02.01.	Kampfmittelsondierungen	.....,..
02.02.	Fräs- und Aufbrucharbeiten	.....,..
02.03.	Entwässerungsarbeiten	.....,..
02.04.	Platten, Borde, Rinnen	.....,..
02.05.	Asphaltarbeiten	.....,..
02.06.	Fahrbahnmarkierung	.....,..
02.07.	Beschilderung	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	**K430**	**L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE:	**26-0023SB**	**Asphalterneuerung BA 9-18**
LV:	**1**	**Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ		GB in EUR
02.08.	Fußgängerüberweg	.....,..
02.09.	Sonstiges	.....,..
	Summe 02.	**.....,..**
03.	**Arbeiten Stadt Friedrichsthal**	
03.00.	Rückbau Pflasterfläche	.....,..
03.01.	Asphaltierung Einmündungen	.....,..
	Summe 03.	**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	**K430**	**L125 Sulzbach - Friedrichtsthal**
VE:	**26-0023SB**	**Asphalterneuerung BA 9-18**
LV:	**1**	**Asphalterneuerung BA 9-18**

OZ		**GB in EUR**
LV	**1**	
00.	Allgemeines	.....,..
01.	Verkehrssicherung	.....,..
02.	Fahrbahnarbeiten LfS	.....,..
03.	Arbeiten Stadt Friedrichsthal	.....,..

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	.....,..
Angebotssumme (netto)	.....,..
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....,..
Angebotssumme (brutto)	**.....,..**