

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M204 B423 Webenheim - Einöd
VE: 25-0101SB Neubau R+G Wattweiler Tälchen
LV: 1 Neubau R+G Wattweiler Tälchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Allgemeines				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0001.</i>				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 00.00.				,..
00.01.	Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen				
00.01.0001.	19.101/707 Belastungsfahrzeug bereitstellen	3,00	h	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0002.</i>				
00.01.0002.	19.101/712.90 Probegefäß liefern ... Freitext ...	4,00	St	,..	,..
00.01.0003.	19.101/722.29.19 Bohrkern entnehmen Kern-DU 15 cm*... Freitext ... Asphaltschicht*... Freitext ...	4,00	St	,..	,..
00.01.0004.	-- -- -- -- -- Probegefäß liefern ... Freitext ...	4,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 00.01.				,..
00.02.	SiGeKo				
00.02.0001.	19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.02.0002.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M204 B423 Webenheim - Einöd
VE: 25-0101SB Neubau R+G Wattweiler Tälchen
LV: 1 Neubau R+G Wattweiler Tälchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0003.	19.101/518 SiGe-Plan des AG fortschreiben	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0004.</i>				
00.02.0004.	19.101/528 SiGe-Koordinator stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 00.02.				,..
00.03.	Baubüro				
00.03.0001.	19.101/322.20.10.02.11 Baubüro für AG auf- und abbauen Fläche 25 m2*Stahlschrank Stellplatz AN*Zuf+Platz Wahl AN Platz für 2 PKW	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.03.0002.	19.101/327 Baubüro für AG vorhalten	2,00	Mt	,..	,..
	Zwischensumme 00.03.				,..
00.04.	Leistungen nach RiStWag 2016				
00.04.0001.	-- -- -- -- -- Entsorgungscontainer	1,00	St	,..	,..
00.04.0002.	-- -- -- -- -- Entsorgungscontainer vorhalten	33,00	d	,..	,..
00.04.0003.	-- -- -- -- -- Ölbindemittel einlagern	200,00	kg	,..	,..
00.04.0004.	-- -- -- -- -- Ölauffangwanne aufstellen	2,00	St	,..	,..
00.04.0005.	-- -- -- -- -- Ölauffangwanne vorhalten	66,00	Std	,..	,..
	Zwischensumme 00.04.				,..
00.05.	Vermessungsleistungen				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M204 B423 Webenheim - Einöd
 VE: 25-0101SB Neubau R+G Wattweiler Tälchen
 LV: 1 Neubau R+G Wattweiler Tälchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0001.	-- -- -- -- -- Übernehmen der Grundabsteckung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.05.0002.	-- -- -- -- -- Erstellen und Konkretisieren von ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.05.0003.	-- -- -- -- -- Verdichten und Übernehmen des Lag..	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.05.0004.	-- -- -- -- -- Übernehmen und Prüfen der Urgelän..	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.05.0005.	-- -- -- -- -- Abstecken	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.05.0006.	-- -- -- -- -- Durchführen und Dokumentieren von..	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.05.0007.	-- -- -- -- -- Durchführen und Dokumentieren der..	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.05.0008.	-- -- -- -- -- Erstellen eines Kanalkatasters	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 00.05.				,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.</i>				
00.06.	Kampfmittelsondierung				
00.06.0001.	21.126/201.09.09.00 Flächensondierung durchführen ... Freitext ...*... Freitext ...	1.690,00	m2	,..	,..
00.06.0002.	-- -- -- -- -- Feldsondierungen auswerten	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.06.0003.	-- -- -- -- -- Dokumentation erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.06.0004.	-- -- -- -- -- Ortungsfachkraft einsetzen	40,00	h	,..	,..
00.06.0005.	-- -- -- -- -- Helferkraft einsetzen	40,00	h	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M204 B423 Webenheim - Einöd
VE: 25-0101SB Neubau R+G Wattweiler Tälchen
LV: 1 Neubau R+G Wattweiler Tälchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0006.	-- -- -- -- -- Bagger einsetzen	40,00	h	,..	,..
00.06.0007.	-- -- -- -- -- An- und Abfahrt Ortungsfachkraft	4,00	St	,..	,..
00.06.0008.	-- -- -- -- -- An- und Abfahrt Helferkraft	4,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 00.06.				,..
	Zwischensumme 00.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M204 B423 Webenheim - Einöd
VE: 25-0101SB Neubau R+G Wattweiler Tälchen
LV: 1 Neubau R+G Wattweiler Tälchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.</i>				
01.00.	Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0001.</i>				
01.00.0001.	-- -- -- -- -- Hinweistafel aufstellen und besei..	2,00	St	,xx	,xx
01.00.0002.	-- -- -- -- -- Hinweistafel vorhalten	20,00	Std	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0003.</i>				
01.00.0003.	-- -- -- -- -- Kontrolle der Hinweistafeln	10,00	d	,xx	,xx
01.00.0004.	21.105/105.11.29.00.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
01.00.0005.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	33,00	d	,xx	,xx
01.00.0006.	21.105/105.21.20.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
01.00.0007.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	33,00	d	,xx	,xx
01.00.0008.	21.105/105.21.20.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
01.00.0009.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	33,00	d	,xx	,xx

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M204 B423 Webenheim - Einöd
 VE: 25-0101SB Neubau R+G Wattweiler Tälchen
 LV: 1 Neubau R+G Wattweiler Tälchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0010.	-- -- -- -- -- Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0011.</i>				
01.00.0011.	21.105/905.32 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zweimal täglich*elektron. Gerät	33,00	d	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0012.</i>				
01.00.0012.	21.105/910.32 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zweimal täglich*elektron. Gerät	33,00	d	,..	,..
01.00.0013.	21.105/344.11.13.21 Auskreuzung herstellen Typ I*Breite 0,12 m Länge 2 x 2,00 m*mind. P 5 nicht grob. Decke*Folie entf.	7,00	St	,..	,..
01.00.0014.	21.105/320.13.30.32.01 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg. Fb.begr.*Breite 0,25 m Folie,Gew.o.Kunst*mind. P 5 nicht grob. Decke*Markierung entf.	260,00	m	,..	,..
01.00.0015.	21.105/320.21.30.32.01 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m Folie,Gew.o.Kunst*mind. P 5 nicht grob. Decke*Markierung entf.	260,00	m	,..	,..
	Zwischensumme 01.00.				,..
01.01.	zusätzl. Verkehrszeichen				
01.01.0001.	21.105/203.12.20.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	10,00	St	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M204 B423 Webenheim - Einöd
VE: 25-0101SB Neubau R+G Wattweiler Tälchen
LV: 1 Neubau R+G Wattweiler Tälchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0002.	21.105/203.92.20.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	10,00	St	,...	,...
01.01.0003.	21.105/203.92.20.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	10,00	St	,...	,...
01.01.0004.	21.105/205.99 Verkehrsschild vorhalten ... Freitext ...	3.000,00	Std	,...	,...
01.01.0005.	21.105/210.22.11 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe über 2,00 m auß. Kraft setzen*mob.Auskreuzvorr.	10,00	St	,...	,...
01.01.0006.	21.105/213.92.94 Verkehrsschild umsetzen ... Freitext ...*Größe 2 ... Freitext ...*Höhe 2,20 m	5,00	St	,...	,...
01.01.0007.	21.105/240.12.21.92 Verkehrstafel aufbauen und abbauen Planskizze Z.458*Tafel über 2-4 m2 Typ RA2*profilverstärkt ... Freitext ...*Höhe 2,00 m	4,00	St	,...	,...
01.01.0008.	21.105/243.01 Verkehrstafel vorhalten wie Vorposition	300,00	Std	,...	,...
01.01.0009.	21.105/240.92.21.92 Verkehrstafel aufbauen und abbauen ... Freitext ...*Tafel über 2-4 m2 Typ RA2*profilverstärkt ... Freitext ...*Höhe 2,00 m	4,00	St	,...	,...
01.01.0010.	21.105/243.01 Verkehrstafel vorhalten wie Vorposition	300,00	Std	,...	,...
01.01.0011.	21.105/405.02.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Schr.bake doppels*Typ RA2	20,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M204 B423 Webenheim - Einöd
VE: 25-0101SB Neubau R+G Wattweiler Tälchen
LV: 1 Neubau R+G Wattweiler Tälchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0012.	21.105/405.05.23.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*Versorg. Wahl AN	10,00	St	,...	,...
01.01.0013.	21.105/405.05.24.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN	10,00	St	,...	,...
01.01.0014.	21.105/420.99 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen ... Freitext ...	10,00	St	,...	,...
01.01.0015.	21.105/410.99 Absp.g.,Warneinr. vorhalten ... Freitext ...	3.000,00	Std	,...	,...
01.01.0016.	-- -- -- -- -- Beschriftete Tafel ändern	10,00	m2	,...	,...
01.01.0017.	21.105/505.21.91.21 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN 4 SZP*VTU erstellen	2,00	St	,...	,...
01.01.0018.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	70,00	Std	,...	,...
01.01.0019.	21.105/510.30.14.01 Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. Einm.verk + 2 Fg.*Versorg. n. Wahl verk.abh.St.2SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
01.01.0020.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	70,00	Std	,...	,...
01.01.0021.	21.105/405.05.20.10 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 mit Tastleiste	125,00	St	,...	,...
01.01.0022.	21.105/420.01 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen wie Vorposition	250,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M204 B423 Webenheim - Einöd
VE: 25-0101SB Neubau R+G Wattweiler Tälchen
LV: 1 Neubau R+G Wattweiler Tälchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0023.	21.105/410.99 Absp.g.,Warneinr. vorhalten ... Freitext ...	4.125,00	Std	,..	,..
	Zwischensumme 01.01.				,..
01.02.	zusätzl. Leistungen				
01.02.0001.	-- -- -- -- -- Zusätzliche An- und Abfahrt	2,00	St	,..	,..
01.02.0002.	-- -- -- -- -- Zusätzliche An- und Abfahrt	2,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 01.02.				,..
	Zwischensumme 01.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M204 B423 Webenheim - Einöd
 VE: 25-0101SB Neubau R+G Wattweiler Tälchen
 LV: 1 Neubau R+G Wattweiler Tälchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Rad- und Gehweg				
02.00.	Ab- und Aufbrucharbeiten				
02.00.0001.	23.113/038.31.02 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	10,00	m	,...	,...
02.00.0002.	23.113/018.91.39.31 Pechhaltige Befestigung aufnehmen ... Freitext ...*Teerbeton Dicke ü. 5-10 cm*... Freitext ... aufbrechen*Pech beseit. ges.	210,00	m2	,...	,...
02.00.0003.	----- Gefährlicher Abfall	51,00	t	,...	,...
02.00.0004.	24.106/020.90.11 Wurzelstöcke roden ... Freitext ...*verfüll/Boden AG Wst.Verw. AN	50,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.00.				,...
02.01.	Erdbau				
02.01.0001.	24.106/120.90.92.01 Oberboden abtragen ... Freitext ...*... Freitext ... entsorgen*Abrechnung Abtrag	565,00	m3	,...	,...
02.01.0002.	12.102/121.21.11 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Boden*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG	1.276,00	t	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0003.</i>				
02.01.0003.	24.106/213.99.02.51.01 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*... Freitext ... Planum gesondert*BM-F2 Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw.	169,001	m3	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M204 B423 Webenheim - Einöd
VE: 25-0101SB Neubau R+G Wattweiler Tälchen
LV: 1 Neubau R+G Wattweiler Tälchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0004.	24.106/403.21.01.01.11 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer>25Jahr*pH 4-9 GRK 4*verlegen quer verl. bis 8 v.H.*Abr. Überdeckung	1.690,00	m2	,...	,...
02.01.0005.	24.106/243.90.12.01 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*Auftragsbereich Planum gesondert*Abrechng. Auftrag	719,00	m3	,...	,...
02.01.0006.	24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	1.690,00	m2	,...	,...
02.01.0007.	24.106/120.99.92.01 Oberboden abtragen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*entsorgen Abrechnung Abtrag	167,00	m3	,...	,...
02.01.0008.	-- -- -- -- -- Zulage zu OZ 02.01.0007.	36,00	m3	,...	,...
02.01.0009.	24.106/160.99.31 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*... Freitext ... Andeck. ü.15-25cm*Abrechng.Auftrag	20,00	m3	,...	,...
02.01.0010.	24.106/160.99.31 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*... Freitext ... Andeck. ü.15-25cm*Abrechng.Auftrag	29,001	m3	,...	,...
02.01.0011.	24.106/213.99.02.51.01 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*... Freitext ... Planum gesondert*BM-F2 Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw.	49,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 02.01.				,...
02.02.	Entwässerung				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M204 B423 Webenheim - Einöd
 VE: 25-0101SB Neubau R+G Wattweiler Tälchen
 LV: 1 Neubau R+G Wattweiler Tälchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0001.	24.106/513.29.91.91.99 Mulde herstellen gewachsener Boden*... Freitext Freitext ...*Tiefe ü. 0,2-0,3m ... Freitext ...*Boden Verwert. AN ... Freitext ...	195,00	m	,...	,...
02.02.0002.	22.112/706.19.99.11.01 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... 12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer EV2 mind. 100MPa	208,00	m	,...	,...
02.02.0003.	22.112/706.29.99.11.01 Bankett profilgerecht herstellen Neben Geh-Radweg*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... 12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer EV2 mind. 100MPa	220,00	m	,...	,...
02.02.0004.	24.110/517.12.01.11.60 Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden Form 1a*Schaft Form 5c Aufl-Ring 10a*Aufll. C 8/10,10cm Tiefe bis 1,25 m*Homogenb.,verw.	1,00	St	,...	,...
02.02.0005.	24.108/207.21.11.13.29 Leitungsgraben herstellen gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*m.Verb./+10 m3 W. lag. i./ver.o.Lz.*BM-F0* Aushub verwerten*... Freitext ...	1,50	m3	,...	,...
02.02.0006.	24.110/315.23.12.11.93 Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PVC-U-Rohr Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 2 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.bis 1 m ... Freitext ...*Ringst. Kl.SN 16	1,50	m	,...	,...
02.02.0007.	24.110/364.23.90 Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*AL Kunststoff ... Freitext ...	1,00	St	,...	,...
02.02.0008.	24.110/305.91.01.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen ... Freitext ...*Beton-Rohr Tiefe bis 1,25 m*Ausb. verwerten	1,50	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M204 B423 Webenheim - Einöd
 VE: 25-0101SB Neubau R+G Wattweiler Tälchen
 LV: 1 Neubau R+G Wattweiler Tälchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0009.	-- -- -- -- -- Fertigteil Muldeneinlaufeinfassung	1,00	St	,..	,..
02.02.0010.	24.108/207.21.11.39.29 Leitungsgraben herstellen gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*m.Verb./+10 m3 W. Verfüllboden ges.*... Freitext ... Aushub verwerten*... Freitext ...	57,00	m3	,..	,..
02.02.0011.	24.110/226.23.15.22.99 Sickerstrang herst. m. Erdarbeiten in Böschung*B ü. 0,40-0,60 m Tiefe bis 0,50 m*Naturgest. 0/32 Boden Unterl. AG*Aushub verwerten ... Freitext ...	189,00	m	,..	,..
02.02.0012.	24.110/229.33.21.01 Sickerrohrleitung verlegen in Sickerstrang*Rohr DN 150 Teilsickerrohr*PE-HD-Rohr, Typ R2 Tiefe bis 1,25 m	189,00	m	,..	,..
02.02.0013.	21.107/220.14.00.90.09 Nassansaat mit RSM Regio herstellen 100 g Zellulose*Kleber Wahl AN ... Freitext ...*UG 09	520,00	m2	,..	,..
	Zwischensumme 02.02.				,..
02.03.	Schichten ohne Bindemittel				
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0001.</i>				
02.03.0001.	24.106/333.41 Baustoff für Bodenaustausch einb. Naturgest.0-100mm*Wasserschutzgeb.	254,00	t	,..	,..
02.03.0002.	24.112/210.50.05.91.91 Frostschuttschicht herstellen Gehu.Radw. o.F.*0/32 ... Freitext ...*DPr min. 100 v.H. ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag	117,00	m3	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M204 B423 Webenheim - Einöd
 VE: 25-0101SB Neubau R+G Wattweiler Tälchen
 LV: 1 Neubau R+G Wattweiler Tälchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0003.	24.112/320.51.99.09.00 Schottertragschicht herstellen Gehu.Radw. o.F.*0/32 ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	730,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 02.03.				,...
02.04.	Asphaltarbeiten				
02.04.0001.	23.113/185.19.90 Asphalttragsch. aus AC 22 T L herst Geh- und Radwege*... Freitext Freitext ...	108,00	t	,...	,...
02.04.0002.	23.113/063.31.02.93 Bitumenemulsion aufsprühen Geh- und Radwege*Asphalt frisch C40B5-S*... Freitext ... vor A.deckschicht	559,00	m2	,...	,...
02.04.0003.	23.113/358.13.99.90.01 Asphaltdecksch. aus AC 8 D L herst. Geh- und Radwege*Dicke 3 cm ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Böschung 2 zu 1	543,00	m2	,...	,...
02.04.0004.	23.113/922.03.03 Randabdichtung herstellen Randmasse*über 10-12 cm	223,00	m	,...	,...
02.04.0005.	23.113/937.21.41.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Quernaht/-anschl.*bis 20 m Tiefe 30 mm*Breite 10 mm schneiden	13,00	m	,...	,...
02.04.0006.	23.113/912.21.04.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Querfuge*Deckschicht Tiefe 30 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	13,00	m	,...	,...
02.04.0007.	23.113/952.19.91 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*... Freitext Freitext ...*maschinell	543,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M204 B423 Webenheim - Einöd
VE: 25-0101SB Neubau R+G Wattweiler Tälchen
LV: 1 Neubau R+G Wattweiler Tälchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0008.	-- -- -- -- -- Verkehrsfläche kehren ... Freitext ...*VSM durchführen	543,00	m2	,..	,..
	Zwischensumme 02.04.				,..
	Zwischensumme 02.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M204 B423 Webenheim - Einöd
VE: 25-0101SB Neubau R+G Wattweiler Tälchen
LV: 1 Neubau R+G Wattweiler Tälchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Markierung und Beschilderung				
03.00.	Demontage vorh. Beschilderung				
03.00.0001.	21.130/011.20.26.91.22 Verkehrsschild abbauen Gr.>1,1 b.5 m2*2 Gabelständer ... Freitext ...*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf.*Geeig.Boden verf.	1,00	St	,...	,...
03.00.0002.	21.130/011.10.05.11.94 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn ... Freitext ...*verf.Flä.herstel.	3,00	St	,...	,...
03.00.0003.	21.130/011.10.06.11.94 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*2 Rohrpf.bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn ... Freitext ...*verf.Flä.herstel.	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.00.				,...
03.01.	Beschilderung				
03.01.0001.	21.130/126.19.01.03.22 Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr. Größe bis 1,1 m2*... Freitext ... Befest. Teil AN*Alu-Klemmschellen UK Schild ab 2 m*Sch.lag.i. Baust.	3,00	St	,...	,...
03.01.0002.	21.130/126.12.01.03.12 Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr. Größe bis 1,1 m2*profilverstärkt Befest. Teil AN*Alu-Klemmschellen UK Schild unt.2 m*Sch.lag.i. Baust.	1,00	St	,...	,...
03.01.0003.	21.130/101.01.21.23.32 Verkehrsschild anbringen Ronde*Größe 2*einseitig Folie RA 2*Profilverstärkt Alu-Klemmschellen*UK Schild ab 2 m	4,00	St	,...	,...
03.01.0004.	21.130/101.50.01.23.32 Verkehrsschild anbringen Zusatzz. Höhe 1*einseitig Folie RA 2*Profilverstärkt Alu-Klemmschellen*UK Schild ab 2 m	4,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M204 B423 Webenheim - Einöd
 VE: 25-0101SB Neubau R+G Wattweiler Tälchen
 LV: 1 Neubau R+G Wattweiler Tälchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0005.	21.130/101.02.11.23.32 Verkehrsschild anbringen Dreieck*Größe 1*einseitig Folie RA 2*Profilverstärkt Alu-Klemmschellen*UK Schild ab 2 m	2,00	St	,...	,...
03.01.0006.	21.130/116.11.02.06.11 Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*Größe > 4-4,5 m2 Alu-Klemmschelle*UK Schild unt.2 m	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.01.				,...
03.02.	Aufstellvorrichtungen				
03.02.0001.	21.130/302.61.10.17.11 Rohrpfosten aufstellen Länge>3500-4000mm*R.St. 60,3/2,0 mm mit Erdanker*Boden Unterl. AG Ortb.0,4/0,4/0,8*Aushub i.Bst.vert Preisänd. Pfosten	7,00	St	,...	,...
03.02.0002.	21.130/302.41.10.17.11 Rohrpfosten aufstellen Länge>2500-3000mm*R.St. 60,3/2,0 mm mit Erdanker*Boden Unterl. AG Ortb.0,4/0,4/0,8*Aushub i.Bst.vert Preisänd. Pfosten	2,00	St	,...	,...
03.02.0003.	21.130/356.11.16.71.01 Dreieckgabelständer aufstellen Statik vorlegen*gleichs.SL.350 mm Standr.D.48,3/2,6*Länge>4000-4500mm m.Fußpl.+Korb+Gew*Fundam.ges.verg. Preisänd.Dreieckg	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.02.				,...
03.03.	Erd- und Fundamentarbeiten				
03.03.0001.	24.108/107.07.90.50 Baugrube herstellen Schildfundament*... Freitext ... Aushub verwert.AN	1,50	m3	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M204 B423 Webenheim - Einöd
VE: 25-0101SB Neubau R+G Wattweiler Tälchen
LV: 1 Neubau R+G Wattweiler Tälchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0002.	22.118/213.91 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*BSt 500 S	0,05	t	,..	,..
03.03.0003.	22.118/313.91.44.09.00 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C30/37*XF4, XC4, XD3 ... Freitext ...	1,35	m3	,..	,..
	Zwischensumme 03.03.				,..
03.04.	Leitpfosten				
03.04.0001.	21.129/412.20.01.21 Leitpfosten des AG aufstellen Sockelleitpf.*St.einschl.sockel Pfosten abholen*HB 1	3,00	St	,..	,..
03.04.0002.	21.129/057.40.03 Leitpfosten abbauen Pf.m.Stahleinschl*Abbaut.förd.u.lag	3,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 03.04.				,..
03.05.	Fahrbahnmarkierung				
03.05.0001.	21.131/005.13.31.24.11 Längsmarkierung entfernen durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Erneuer.d.Mark.*ausfräsen 3 mm bit. Sanierungsm.*Abf.d. Verw.zuf.	230,00	m	,..	,..
03.05.0002.	21.131/505.11.14.09.29 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik ... Freitext ...*P 7 ... Freitext ...	230,00	m	,..	,..
03.05.0003.	21.131/510.22.90.96 Quermarkierung Typ II herstellen Wartelinie*ohne Vormarkier. ... Freitext ...*... Freitext ... vorh. Markierung	7,00	m	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M204 B423 Webenheim - Einöd
VE: 25-0101SB Neubau R+G Wattweiler Tälchen
LV: 1 Neubau R+G Wattweiler Tälchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0004.	21.131/505.43.24.09.26 Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m ohne Vormarkier.*Kaltspritzplastik ... Freitext ...*P 7 vorh. Markierung	5,00	m	,..	,..
03.05.0005.	21.131/405.11.16.92.02 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*mind. P 5 nicht grob.Decke	500,00	m	,..	,..
	Zwischensumme 03.05.				,..
	Zwischensumme 03.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	M204	B423 Webenheim - Einöd
VE:	25-0101SB	Neubau R+G Wattweiler Tälchen
LV:	1	Neubau R+G Wattweiler Tälchen

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV **1**

00. Allgemeines

00.00.	Baustelleneinrichtung	
00.01.	Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen	
00.02.	SiGeKo	
00.03.	Baubüro	
00.04.	Leistungen nach RiStWag 2016	
00.05.	Vermessungsleistungen	
00.06.	Kampfmittelondierung	
	Summe 00.	

01. Verkehrssicherung

01.00.	Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke	
01.01.	zusätzl. Verkehrszeichen	
01.02.	zusätzl. Leistungen	
	Summe 01.	

02. Rad- und Gehweg

02.00.	Ab- und Aufbrucharbeiten	
02.01.	Erdbau	
02.02.	Entwässerung	
02.03.	Schichten ohne Bindemittel	

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: M204 VE: 25-0101SB LV: 1	B423 Webenheim - Einöd Neubau R+G Wattweiler Tälchen Neubau R+G Wattweiler Tälchen
--	---

OZ	GB in EUR
02.04. Asphaltarbeiten	
Summe 02.	
03. Markierung und Beschilderung	
03.00. Demontage vorh. Beschilderung	
03.01. Beschilderung	
03.02. Aufstellvorrichtungen	
03.03. Erd- und Fundamentarbeiten	
03.04. Leitpfosten	
03.05. Fahrbahnmarkierung	
Summe 03.	

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: M204 VE: 25-0101SB LV: 1	B423 Webenheim - Einöd Neubau R+G Wattweiler Tälchen Neubau R+G Wattweiler Tälchen
--	---

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV **1**

00.	Allgemeines	
01.	Verkehrssicherung	
02.	Rad- und Gehweg	
03.	Markierung und Beschilderung	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	
Angebotssumme (netto)	
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	
Angebotssumme (brutto)	
