

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	ALLGEMEINE ARBEITEN				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl. LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 00.00.				,..
00.01.	Leistungen nach Baustellenverordnung				
00.01.0001.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.01.0002.	19.101/528 SiGe-Koordinator stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.01.0003.	19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 00.01.				,..
00.02.	Hilfeleistung für Kontrollprüfungen				
00.02.0001.	19.101/712.11 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	6,00	St	,..	,..
00.02.0002.	19.101/722.25.29 Bohrkern entnehmen Kern-DU 15 cm*Tiefe 25 bis 30cm Asphalt u. hydr.S*... Freitext ...	6,00	St	,..	,..
00.02.0003.	19.101/712.91 Probegefäß liefern ... Freitext ...*Mithilfe Kprüf.	6,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 00.02.				,..
00.03.	Sonstige Leistungen				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0001.	--- -- Erschwernisse durch Anlieger	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.03.0002.	--- -- Anwohnerinformation	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 00.03.				,..
	Zwischensumme 00.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
 VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
 LV: 1 Deckeninstandsetzung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	VERKEHRSSICHERUNG				
01.00.	Verkehrssicherung von längerer Dauer				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0001.</i>				
01.00.0001.	21.105/105.11.99.90.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0002.</i>				
01.00.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	20,00	d	,..	,..
01.00.0003.	21.105/120.10.99 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*... Freitext Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.00.0004.	-- -- -- -- -- Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*Höhe 2,00 m	4,00	St	,..	,..
01.00.0006.	-- -- -- -- -- Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. VSch + ZSch H2*Ronde,Dreie.Quad. Größe 2*Typ RA2*Höhe 2,00 m	8,00	St	,..	,..
01.00.0007.	-- -- -- -- -- Kontrolle Arbeitsstellensicherung	20,00	d	,..	,..
	Zwischensumme 01.00.				,..
01.01.	Transportable Lichtsignalanlagen				
01.01.0001.	-- -- -- -- -- Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. ... Freitext ...*Versorg. n. Wahl verk.abh.St.2SZP*VTU erstellen	1,00	St	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
 VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
 LV: 1 Deckeninstandsetzung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0002.	--- -- -- -- -- Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	20,00	d	,...	,...
	Zwischensumme 01.01.				,...
01.02.	Zusätzliche Verkehrszeichen				
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0000.</i>				
01.02.0000.	--- -- -- -- -- Verkehrsschild aufstellen Vorankü..	5,00	St	,...	,...
01.02.0001.	--- -- -- -- -- Verkehrsschild vorhalten	100,00	d	,...	,...
01.02.0002.	21.105/210.21.31 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe bis 2,00 m a./i.Kraft setzen*mob.Auskreuzvorr.	4,00	St	,...	,...
01.02.0003.	21.105/213.90.03 Verkehrsschild umsetzen ... Freitext ...*Höhe 2,00 m	4,00	St	,...	,...
01.02.0004.	21.105/405.02.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Schr.bake doppels*Typ RA2	5,00	St	,...	,...
01.02.0005.	21.105/405.02.22.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Schr.bake doppels*Typ RA2 zweis.Dauerlicht*Versorg. Wahl AN	10,00	St	,...	,...
01.02.0006.	--- -- -- -- -- Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN	20,00	St	,...	,...
01.02.0007.	--- -- -- -- -- Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 mit Tastleiste	20,00	St	,...	,...
01.02.0008.	21.105/420.99 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen ... Freitext ...	10,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
 VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
 LV: 1 Deckeninstandsetzung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0009.	21.105/420.99 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen ... Freitext ...	5,00	St	,...	,...
01.02.0010.	-- -- -- -- -- Zusätzliche An- und Abfahrt Monteur	2,00	St	,...	,...
01.02.0011.	-- -- -- -- -- Zusätzliche An- und Abfahrt Kolonne	2,00	St	,...	,...
01.02.0012.	-- -- -- -- -- Personal des AN einsetzen Verkehrssicherungsfachkraft	5,00	h	,...	,...
01.02.0013.	-- -- -- -- -- Personal des AN einsetzen Vorarbeiter Verkehrssicherung	5,00	h	,...	,...
	Zwischensumme 01.02.				,...
01.03.	Vorübergehende Markierung				
01.03.0001.	21.105/320.11.00.31.02 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m mind. P 5*grobstr. Decke Deckenerneuerung	60,00	m	,...	,...
01.03.0002.	-- -- -- -- -- Längsmarkierung Typ I herstellen durchg. Fb.begr.*Breite 0,15 m Folie,Gew.o.Kunst*mind. P 5 grobstr. Decke*Markierung entf.	6,00	m	,...	,...
01.03.0003.	-- -- -- -- -- Quermarkierung Typ I als	12,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 01.03.				,...
	Zwischensumme 01.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN				
02.00.	Pflaster, Borde und Rinnen				
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0001.</i>				
02.00.0001.	21.115/041.52.12.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Rinnenpl.10-12 cm*Breite 20-30 cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN	18,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0002.</i>				
02.00.0002.	-- -- -- -- -- Rinnenplatten liefern und setzen B=30 cm	18,00	m	,...	,...
02.00.0003.	-- -- -- -- -- Formsteine auf Passmaß trennen	16,00	m	,...	,...
02.00.0004.	21.115/511.29.99 Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst. Fuge in Rinnen*... Freitext Freitext ...	9,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0005.</i>				
02.00.0005.	21.115/031.15.02.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	18,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0006.</i>				
02.00.0006.	21.115/311.99.00.01.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ...	18,00	m	,...	,...
02.00.0007.	21.115/326.91.01 Bordstein trennen ... Freitext ...*BSt.nassschneiden BSt. trennen	4,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0008.	21.115/516.19 Bewegungsfuge in Borden herstellen Fugenl. b. 30 cm*... Freitext ...	9,00	St	,...	,...
02.00.0009.	22.112/019.23.01 Unterlage profilieren SfM*EV2 mind.100*Unebenh. max.2 cm	10,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 02.00.				,...
02.01.	Straßenabläufe				
02.01.0001.	22.110/508.91.01 Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen ... Freitext ...*Ablauf sichern alles verwerten	9,00	St	,...	,...
02.01.0002.	-- -- -- -- -- Fertigteil für Straßenablauf ausb.. Konus	2,00	St	,...	,...
02.01.0003.	-- -- -- -- -- Fertigteil für Straßenablauf ausb.. Auflagerring	9,00	St	,...	,...
02.01.0004.	-- -- -- -- -- Fertigteil für Straßenablauf ausb.. Schaft	2,00	St	,...	,...
02.01.0005.	22.110/522.03.02.14.21 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500, D,34,5mm*Scharnier Sicher. dämpf.Einlage*Zinkeimer C 3 Höhe Zug um Zug*Mörtel M20	9,00	St	,...	,...
02.01.0006.	-- -- -- -- -- Fertigteil für Straßenablauf einb.. Konus	2,00	St	,...	,...
02.01.0007.	-- -- -- -- -- Fertigteil für Straßenablauf einb.. Auflagerring	2,00	St	,...	,...
02.01.0008.	-- -- -- -- -- Fertigteil für Straßenablauf einb.. Schaft	2,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0009.	-- -- -- -- -- Schachtabdeckung ausbauen	5,00	St	,...	,...
02.01.0010.	22.110/453.93.12.03 Schachtabdeckung aufsetzen ... Freitext ...*m. Schmutzfänger Deckel/Einlage*Höhe Zug um Zug WW-Mörtel	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.01.				,...
	Zwischensumme 02.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
 VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
 LV: 1 Deckeninstandsetzung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	FRÄS- UND AUFBRUCHARBEITEN				
03.00.	Asphaltbefestigung aufnehmen				
03.00.0001.	22.113/038.31.03 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 6-12 cm	75,00	m	,...	,...
03.00.0002.	-- -- -- -- -- Asphalt fräsen ADS*Tiefe ü.2,5-4,5cm Zwickel/Streifen*Breite ü.50-100cm Fräsasph. verw.*Unebenheit 6 mm	100,00	m2	,...	,...
03.00.0003.	22.113/005.12.90.16.13 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext ... Fahrbahn*Breite über 200cm Fräsasph. verw.*Unebenheit 10 mm	13.700,00	m2	,...	,...
03.00.0004.	-- -- -- -- -- Pechhaltige Befestigung aufnehmen Tragschicht*Teerbeton ... Freitext ...*Fahrbahn fräsen*Pech beseit. ges.	4.000,00	m2	,...	,...
03.00.0005.	-- -- -- -- -- Gefährlicher Abfall	200,00	t	,...	,...
03.00.0006.	-- -- -- -- -- Asphalt profilgemäß nachfräsen und	2.000,00	m2	,...	,...
03.00.0007.	22.113/058.31.12 Unterlage reinigen gefr. Asphalt*lose Teile aufn. zus. Flächen*Hochdr.-Sauganl.	13.700,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 03.00.				,...
	Zwischensumme 03.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	ERDARBEITEN				
04.00.	Unterlage profilieren				
04.00.0001.	22.112/009.99.19.91 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Abtrag	3,00	m3	,...	,...
04.00.0002.	22.112/019.22.01 Unterlage profilieren SfM*EV2 mind.120*Unebenh. max.2 cm	10,00	m2	,...	,...
04.00.0003.	22.113/048.01 Überschüssigen Baustoff entfernen Abrechn. Abtrag	3,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 04.00.				,...
04.01.	Schichten ohne Bindemittel				
04.01.0001.	22.112/215.20.99.99.99 Frostschuttschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F.*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	5,00	t	,...	,...
04.01.0002.	-- -- -- -- -- Grundstücksbefahrbarkeit	2,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 04.01.				,...
04.02.	Bankett				
04.02.0001.	-- -- -- -- -- Bankett regulieren 12 tief+ 6 hoch 3cm tiefer DPR 100	1.730,00	m2	,...	,...
04.02.0002.	16.112/043.21.09 Bankett abtragen Breite 0,80 m*Dicke 10-15 cm ... Freitext ...	100,00	m3	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.02.0003.	16.112/043.21.09 Bankett abtragen Breite 0,80 m*Dicke 10-15 cm ... Freitext ...	50,00	m3	,...	,...
04.02.0004.	-- -- -- -- -- Bankett abtragen einschließlich	35,00	m3	,...	,...
04.02.0005.	-- -- -- -- -- Bankettmaterial liefern Baustoffgemisch 0/32 Ausgleich DPR 100	10,00	t	,...	,...
04.02.0006.	-- -- -- -- -- Bankettmaterial liefern Schotterrasengemisch Ausgleich DPR 100 RSM 5.1	120,00	t	,...	,...
04.02.0007.	-- -- -- -- -- Einsatz einer zusätzlichen Arbeit..	2,00	h	,...	,...
04.02.0008.	-- -- -- -- -- Stundenlohnarbeiten Baugerät	2,00	h	,...	,...
	Zwischensumme 04.02.				,...
	Zwischensumme 04.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
 VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
 LV: 1 Deckeninstandsetzung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	ASPHALTBAUWEISEN				
05.00.	Fahrbahn				
05.00.0001.	22.113/063.92.11.92 Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*Asphalt gefräst Rampenspritzgerät*C60BP4-S ... Freitext ...*vor A.bindersch.	13.700,00	m2	,...	,...
05.00.0002.	22.113/338.12.99.90.01 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 3,5 cm ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*mit Beschicker	13.700,00	m2	,...	,...
05.00.0003.	22.113/343.19.99.90.09 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk1,8*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	2,00	t	,...	,...
05.00.0004.	22.113/952.10.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Menge 1 kg/m2 maschinell	13.700,00	m2	,...	,...
05.00.0005.	-- -- -- -- -- Verkehrsfläche kehren Walzasphalt VSM durchführen	13.700,00	m2	,...	,...
05.00.0006.	-- -- -- -- -- Verkehrsfläche kehren auf Anordnung Walzasphalt VSM durchführen	2,00	h	,...	,...
05.00.0007.	-- -- -- -- -- Randversiegelung des Asphaltrande..	1.750,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 05.00.				,...
05.01.	Fugen und Nähte				
05.01.0001.	22.113/937.69.53.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. versch.Randanschl*... Freitext ... Tiefe 35 mm*Breite 15 mm schneiden	900,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0002.	22.113/942.31.95.30.01 Fugenfüllung herstellen Längs-/Querfuge*Deckschicht ... Freitext ...*Tiefe 35 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N2	900,00	m	,..	,..
	Zwischensumme 05.01.				,..
	Zwischensumme 05.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	FAHRBAHNMARKIERUNG UND AUSSTATTUNG				
06.00.	Fahrbahnmarkierungen				
06.00.0001.	-- -- -- -- -- Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik P 7*nicht grob.Decke	740,00	m	,...	,...
06.00.0002.	-- -- -- -- -- Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 nicht grob.Decke	1.392,00	m	,...	,...
06.00.0003.	-- -- -- -- -- Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 nicht grob.Decke	12,00	m	,...	,...
06.00.0004.	-- -- -- -- -- Längsmarkierung Typ II einschl.	100,00	m	,...	,...
06.00.0005.	-- -- -- -- -- Quermarkierung Typ II herstellen Wartelinie*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*grobe Nachstreum. nicht grob.Decke	58,00	m	,...	,...
06.00.0006.	-- -- -- -- -- Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*grobe Nachstreum. nicht grob.Decke	12,00	m	,...	,...
06.00.0007.	-- -- -- -- -- Sperrflächenmarkierung Typ II herst Breite 0,50 m*mit Vormarkierung Kaltspritzplastik*grobe Nachstreum. P 7*nicht grob.Decke	50,00	m	,...	,...
06.00.0008.	-- -- -- -- -- Pfeilmarkierung Typ II herstellen geradeaus*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*nicht grob.Decke	2,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.00.0009.	-- -- -- -- -- Pfeilmarkierung Typ II herstellen li.o.re. ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*nicht grob.Decke	1,00	St	,...	,...
06.00.0010.	-- -- -- -- -- Pfeilmarkierung Typ II herstellen gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*nicht grob.Decke	7,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 06.00.				,...
06.01.	Leitpfosten				
	<i>Hinweis zur OZ 06.01.0001.</i>				
06.01.0001.	21.129/057.11.01 Leitpfosten abbauen Eingrableitpf.*erf. Erdarbeiten Abbauteil verwert	74,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 06.01.0002.</i>				
06.01.0002.	21.129/412.30.01.21 Leitpfosten des AG aufstellen Abscherleitpf.*St.einschl.sockel Pfosten abholen*HB 1	74,00	St	,...	,...
06.01.0003.	21.129/057.70.01 Leitpfosten abbauen Aufsatzleitpf.*Abbauteil verwert	32,00	St	,...	,...
06.01.0004.	21.129/412.50.00.29 Leitpfosten des AG aufstellen Aufsatzleitpf.*Pfosten abholen ... Freitext ...	32,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 06.01.				,...
	Zwischensumme 06.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	K413	L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE:	25-0455SB	Deckeninstandsetzung
LV:	1	Deckeninstandsetzung

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV **1**

00. ALLGEMEINE ARBEITEN

00.00.	Baustelleneinrichtung	
00.01.	Leistungen nach Baustellenverordnung	
00.02.	Hilfeleistung für Kontrollprüfungen	
00.03.	Sonstige Leistungen	
	Summe 00.	

01. VERKEHRSSICHERUNG

01.00.	Verkehrssicherung von längerer Dauer	
01.01.	Transportable Lichtsignalanlagen	
01.02.	Zusätzliche Verkehrszeichen	
01.03.	Vorübergehende Markierung	
	Summe 01.	

02. ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN

02.00.	Pflaster, Borde und Rinnen	
02.01.	Straßenabläufe	
	Summe 02.	

03. FRÄS- UND AUFBRUCHARBEITEN

03.00.	Asphaltbefestigung aufnehmen	
--------	------------------------------	-------

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung

OZ	GB in EUR
----	-----------

Summe 03.	
-----------	-------

04. ERDARBEITEN

04.00.	Unterlage profilieren	
--------	-----------------------	-------

04.01.	Schichten ohne Bindemittel	
--------	----------------------------	-------

04.02.	Bankett	
--------	---------	-------

Summe 04.	
-----------	-------

05. ASPHALTBAUWEISEN

05.00.	Fahrbahn	
--------	----------	-------

05.01.	Fugen und Nähte	
--------	-----------------	-------

Summe 05.	
-----------	-------

06. FAHRBAHNMARKIERUNG UND AUSSTATTUNG

06.00.	Fahrbahnmarkierungen	
--------	----------------------	-------

06.01.	Leitpfosten	
--------	-------------	-------

Summe 06.	
-----------	-------

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: K413 VE: 25-0455SB LV: 1	L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen Deckeninstandsetzung Deckeninstandsetzung
--	---

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV **1**

00.	ALLGEMEINE ARBEITEN	
01.	VERKEHRSSICHERUNG	
02.	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	
03.	FRÄS- UND AUFBRUCHARBEITEN	
04.	ERDARBEITEN	
05.	ASPHALTBAUWEISEN	
06.	FAHRBAHNMARKIERUNG UND AUSSTATTUNG	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	
------------------------------	-------

Angebotssumme (netto)	
-----------------------	-------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	
----------------------------------	-------

Angebotssumme (brutto)	
-------------------------------	-------
