

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F201 B41 BW276 Niederlinxweiler  
VE: 26-0099BU Instandsetzung Stahlbetonstützen  
LV: 1 Instandsetzung Stahlbetonstützen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Instandsetzung BW 276				
00.00.	Technische Bearbeitung				
00.00.0001.	----- Baustelleneinrichtungsplan BA 1 ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.00.0002.	----- Baustelleneinrichtungsplan BA 2 ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.00.0003.	----- Bauzeitenplan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.00.0004.	----- Beweissicherung (mehrmalig) durch..	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.00.0005.	----- Stand sicherheitsnachweise f. Baub..	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.00.0006.	----- Ausführungszeichnungen f. Baubehe..	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.00.0007.	----- Bestandunterlagen liefern Bestandszeichn.*Best.daten Inst.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.00.0008.	----- Lichtbilder herst. und liefern	50,00	St	.....,..	.....,..
00.00.0009.	----- Betonüberwachungskl. 2 durchführen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.00.0010.	24.124/918.99.02 Prüfung Abreißfestigkeit durchführ. ... Freitext ...*Oberfl.senkrecht	6,00	St	.....,..	.....,..
00.00.0011.	----- Anfertigen Bautagesberichte	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 00.00.0012.				
00.00.0012.	19.101/528 SiGe-Koordinator stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 00.00.				.....,..

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F201 B41 BW276 Niederlinxweiler  
 VE: 26-0099BU Instandsetzung Stahlbetonstützen  
 LV: 1 Instandsetzung Stahlbetonstützen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.	<b>Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung</b>				
00.01.0001.	19.101/107.91 <b>Baustelle einrichten</b> ... Freitext ... *Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0002.	19.101/112.99 <b>Baustelle räumen</b> ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0003.	19.101/107.91 <b>Baustelle einrichten</b> ... Freitext ... *Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0004.	19.101/112.99 <b>Baustelle räumen</b> ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0005.</i>				
00.01.0005.	-- -- -- -- -- <b>Verkehrsrechtliche Anordnung einh.</b> Geb. auf Nachweis	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0006.	21.105/105.32.90.90.00 <b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</b> Arb.st.u. Uml.str*Verk.konzept AG ... Freitext ... *... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0007.	21.105/110.19 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition*... Freitext ...	1,00	d	.....,..	.....,..
00.01.0008.	21.105/115.99.09.00 <b>Verkehrssicherung umbauen</b> ... Freitext ... *... Freitext ... ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0009.	21.105/110.19 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition*... Freitext ...	19,00	d	.....,..	.....,..
00.01.0010.	21.105/115.99.09.00 <b>Verkehrssicherung umbauen</b> ... Freitext ... *... Freitext ... ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F201 B41 BW276 Niederlinxweiler  
VE: 26-0099BU Instandsetzung Stahlbetonstützen  
LV: 1 Instandsetzung Stahlbetonstützen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0011.	21.105/110.19 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition*... Freitext ...	1,00	d	.....,..	.....,..
00.01.0012.	21.105/115.99.09.00 <b>Verkehrssicherung umbauen</b> ... Freitext ... * ... Freitext ... ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0013.	21.105/110.19 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition*... Freitext ...	19,00	d	.....,..	.....,..
00.01.0014.	21.105/115.99.09.00 <b>Verkehrssicherung umbauen</b> ... Freitext ... * ... Freitext ... ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0015.	21.105/110.19 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition*... Freitext ...	1,00	d	.....,..	.....,..
00.01.0016.	21.105/120.29.09 <b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b> Verk.konzept AG*... Freitext ... ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0017.	-- -- -- -- -- <b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</b> zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	41,00	d	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0018.</i>				
00.01.0018.	21.105/510.90.19.01 <b>Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.</b> ... Freitext ... *Versorg. n. Wahl ... Freitext ... *VTU erstellen	1,00	St	.....,..	.....,..
00.01.0019.	21.105/515.01 <b>Transport. Lichtsignalanlage vorh.</b> wie Vorposition	41,00	Std	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0020.</i>				
00.01.0020.	-- -- -- -- -- <b>Transp.Schutzeinrichtung aufbauen</b> Arb.st./fl. Verk.*Aufhaltest. T2 Wirkungsber.maxW2	200,00	m	.....,..	.....,..

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F201 B41 BW276 Niederlinxweiler  
 VE: 26-0099BU Instandsetzung Stahlbetonstützen  
 LV: 1 Instandsetzung Stahlbetonstützen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0021.	21.105/610.01 <b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> wie Vorposition	8.200,00	md	.....,...	.....,...
00.01.0022.	21.105/615.99.90.02 <b>Transp. Schutzeinrichtung umsetzen</b> ... Freitext ... * ... Freitext ... ... Freitext ... * Arb.st./fl. Verk.	200,00	m	.....,...	.....,...
00.01.0023.	21.105/625.90 <b>AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.</b> ... Freitext ...	2,00	St	.....,...	.....,...
00.01.0024.	21.105/630.01 <b>AEK vorhalten</b> wie Vorposition	82,00	Std	.....,...	.....,...
00.01.0025.	-- -- -- -- -- <b>AEK umsetzen</b>	2,00	St	.....,...	.....,...
<i>Hinweis zur OZ 00.01.0026.</i>					
00.01.0026.	-- -- -- -- -- <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m Folie*mind. P 6*grobstr. Decke Markierung entf.	900,00	m	.....,...	.....,...
00.01.0027.	-- -- -- -- -- <b>Quermarkierung Typ II herstellen</b> Haltlinie*Folie*mind. P 6 grobstr. Decke*Markierung entf.	13,50	m	.....,...	.....,...
00.01.0028.	-- -- -- -- -- <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Str/L 1zu1 Blockm*Breite 0,25 m Folie*mind. P 6*grobstr. Decke Markierung entf.	40,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 00.01.</b>				.....,...
00.02.	<b>Baugrube, Wasserhaltung, Bauwerkshinterfüllung</b>				
00.02.0001.	-- -- -- -- -- <b>Baugrube herstellen</b> ... Freitext ... *Tiefe bis 1,25 m ... Freitext ... * ... Freitext ...	5,00	m3	.....,...	.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F201 B41 BW276 Niederlinxweiler  
VE: 26-0099BU Instandsetzung Stahlbetonstützen  
LV: 1 Instandsetzung Stahlbetonstützen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0002.	-- -- -- -- -- <b>Boden des AG in Baugrube einbauen</b> Boden gelagert*... Freitext ... Abrechng.Auftrag	4,00	m3	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 00.02.</b>				.....,..
00.03.	<b>Entwässerung</b>				
00.04.	<b>Gründung, Baugrubensicherung</b>				
00.05.	<b>Beton, Stahlbeton, Spannbeton, Mauerwerk, Verblendungen,</b>				
00.05.0001.	-- -- -- -- -- <b>Spritzbeton herstellen</b> Pfeiler*C35/45*... Freitext ... UG=Stahlbeton*Dicke 10 cm OF spritzrau*bewehrt	10,00	m3	.....,..	.....,..
00.05.0002.	22.118/213.99 <b>Betonstahl einbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	t	.....,..	.....,..
00.05.0003.	-- -- -- -- -- <b>Verbundanker einschl. Bohrloch ..</b>	360,00	St	.....,..	.....,..
00.05.0004.	-- -- -- -- -- <b>Fehlbohrungen bei Herstellung Ver..</b>	5,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 00.05.</b>				.....,..
00.06.	<b>Gerüste, Behelfsbrücken, Abbruch</b>				
00.06.0001.	-- -- -- -- -- <b>Arbeitsgerüst herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Wasserd.Abdeckung*Umweltschutzeinr.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.06.0002.	-- -- -- -- -- <b>Schutzeinrichtung bereitstellen, ..</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F201 B41 BW276 Niederlinxweiler  
 VE: 26-0099BU Instandsetzung Stahlbetonstützen  
 LV: 1 Instandsetzung Stahlbetonstützen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0003.	-- -- -- -- -- Schutzmaßnahmen Bauwerk	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.06.0004.	-- -- -- -- -- Schutzmaßnahmen Asphalt- und Pfla..	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 00.06.				.....,..
00.07.	Lager, ÜKO, Geländer, Schutz- und Leiteinrichtungen,				
00.08.	Fugen, Oberflächen- und Korrosionsschutz, Abdichtungen,				
00.08.0001.	-- -- -- -- -- Fugeneinlage einbauen Stütze/Pfeiler*Hartschaum Dicke 2 cm.	6,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 00.08.				.....,..
00.09.	Instandsetzung, Straßenbefestigung, Sonstiges				
	<i>Hinweis zur OZ 00.09.0001.</i>				
00.09.0001.	23.115/011.21.19.01 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*... Freitext ... Pflaster säubern	10,00	m2	.....,..	.....,..
00.09.0002.	-- -- -- -- -- Zulage für Pflaster in gebundener..	10,00	m2	.....,..	.....,..
00.09.0003.	-- -- -- -- -- Planum Pflasterfläche herstellen ..	8,50	m2	.....,..	.....,..
00.09.0004.	-- -- -- -- -- Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst. ... Freitext ...*Flächen bis 2 m2 Pflaster gelagert*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Läuferverband	8,50	m2	.....,..	.....,..

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F201 B41 BW276 Niederlinxweiler  
VE: 26-0099BU Instandsetzung Stahlbetonstützen  
LV: 1 Instandsetzung Stahlbetonstützen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.09.0005.	-- -- -- -- -- Zulage für Pflaster in gebundener..	8,50	m2	.....,...	.....,...
00.09.0006.	-- -- -- -- -- Pflastersteine zuarbeiten	20,00	m	.....,...	.....,...
00.09.0007.	-- -- -- -- -- Pflastersteine liefern	1,00	m2	.....,...	.....,...
00.09.0008.	-- -- -- -- -- Messbolzen ausbauen	4,00	St	.....,...	.....,...
00.09.0009.	-- -- -- -- -- Messbolzen des AG einbauen	12,00	St	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.09.0010.</i>				
00.09.0010.	-- -- -- -- -- Betonoberfläche untersuchen Pfeiler/Stütze	75,00	m2	.....,...	.....,...
00.09.0011.	24.124/113.99.29.01.92 Betonunterlage vorbereiten ... Freitext ...*Oberfl.senkrecht ... Freitext ...*abstemm./strahlen ... Freitext ...*entsorgen gesond.	10,00	St	.....,...	.....,...
00.09.0012.	-- -- -- -- -- Beton vorbereiten, T=3 cm, 0,01-0..	2,00	St	.....,...	.....,...
00.09.0013.	-- -- -- -- -- Beton vorbereiten, T=3 cm, 0,05-0..	2,00	St	.....,...	.....,...
00.09.0014.	-- -- -- -- -- Beton vorbereiten, T=3 cm, 0,10-0..	1,00	St	.....,...	.....,...
00.09.0015.	-- -- -- -- -- Beton vorbereiten, T=3 cm, 0,25-0..	1,00	St	.....,...	.....,...
00.09.0016.	-- -- -- -- -- Beton vorbereiten, T=3 cm, 0,50-0..	1,00	St	.....,...	.....,...
00.09.0017.	-- -- -- -- -- Beton vorbereiten, T=3 cm, 0,75-1..	1,00	St	.....,...	.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F201 B41 BW276 Niederlinxweiler  
VE: 26-0099BU Instandsetzung Stahlbetonstützen  
LV: 1 Instandsetzung Stahlbetonstützen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.09.0018.	24.124/108.99.21.01.92 <b>Betonunterlage vorbereiten</b> ... Freitext ...*Oberfl. senkrecht Teilflächen*abstemm./strahlen ... Freitext ...*entsorgen gesond.	1,50	m2	.....,...	.....,...
00.09.0019.	24.124/113.99.29.01.92 <b>Betonunterlage vorbereiten</b> ... Freitext ...*Oberfl.senkrecht ... Freitext ...*abstemm./strahlen ... Freitext ...*entsorgen gesond.	10,00	St	.....,...	.....,...
00.09.0020.	-- -- -- -- -- <b>Beton vorbereiten, T=3-5 cm, 0,01..</b>	2,00	St	.....,...	.....,...
00.09.0021.	-- -- -- -- -- <b>Beton vorbereiten, T=3-5 cm, 0,05..</b>	2,00	St	.....,...	.....,...
00.09.0022.	-- -- -- -- -- <b>Beton vorbereiten, T=3-5 cm, 0,10..</b>	1,00	St	.....,...	.....,...
00.09.0023.	-- -- -- -- -- <b>Beton vorbereiten, T=3-5 cm, 0,25..</b>	1,00	St	.....,...	.....,...
00.09.0024.	-- -- -- -- -- <b>Beton vorbereiten, T=3-5 cm, 0,50..</b>	1,00	St	.....,...	.....,...
00.09.0025.	-- -- -- -- -- <b>Beton vorbereiten, T=3-5 cm, 0,75..</b>	1,00	St	.....,...	.....,...
00.09.0026.	24.124/108.99.21.01.92 <b>Betonunterlage vorbereiten</b> ... Freitext ...*Oberfl. senkrecht Teilflächen*abstemm./strahlen ... Freitext ...*entsorgen gesond.	1,50	m2	.....,...	.....,...
00.09.0027.	24.124/113.99.29.01.92 <b>Betonunterlage vorbereiten</b> ... Freitext ...*Oberfl.senkrecht ... Freitext ...*abstemm./strahlen ... Freitext ...*entsorgen gesond.	4,00	St	.....,...	.....,...
00.09.0028.	-- -- -- -- -- <b>Beton vorbereiten, T&gt;5 cm, 0,01-0..</b>	1,00	St	.....,...	.....,...
00.09.0029.	-- -- -- -- -- <b>Beton vorbereiten, T&gt;5 cm, 0,05-0..</b>	1,00	St	.....,...	.....,...



## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F201 B41 BW276 Niederlinxweiler  
 VE: 26-0099BU Instandsetzung Stahlbetonstützen  
 LV: 1 Instandsetzung Stahlbetonstützen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.09.0030.	-- -- -- -- -- Beton vorbereiten, T>5 cm, 0,10-0..	1,00	St	.....,...	.....,...
00.09.0031.	-- -- -- -- -- Beton vorbereiten, T>5 cm, 0,25-0..	1,00	St	.....,...	.....,...
00.09.0032.	-- -- -- -- -- Beton vorbereiten, T>5 cm, 0,50-0..	1,00	St	.....,...	.....,...
00.09.0033.	-- -- -- -- -- Beton vorbereiten, T>5 cm, 0,75-1..	1,00	St	.....,...	.....,...
00.09.0034.	24.124/108.99.21.01.92 Betonunterlage vorbereiten ... Freitext ...*Oberfl. senkrecht Teilflächen*abstemm./strahlen ... Freitext ...*entsorgen gesond.	1,50	m2	.....,...	.....,...
00.09.0035.	-- -- -- -- -- Betonunterlage vorbereiten ... Freitext ...*Oberfl. senkrecht Teilflächen*druckluftstrahlen entsorgen gesond.	75,00	m2	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.09.0036.</i>				
00.09.0036.	-- -- -- -- -- Probe f. Dekla. analyse entnehmen	1,00	St	.....,...	.....,...
00.09.0037.	-- -- -- -- -- Deklarationsanalytik Betonabbruch	1,00	St	.....,...	.....,...
00.09.0038.	-- -- -- -- -- Container (7 m³) BA 1 bereitstellen	1,00	St	.....,...	.....,...
00.09.0039.	-- -- -- -- -- Container (7 m³ ) BA 1 vorhalten	19,00	Std	.....,...	.....,...
00.09.0040.	-- -- -- -- -- Container (7 m³) BA 2 bereitstel..	1,00	St	.....,...	.....,...
00.09.0041.	-- -- -- -- -- Container (7 m³ ) BA 2 vorhalten	19,00	Std	.....,...	.....,...
00.09.0042.	-- -- -- -- -- Strahlschutt entsorgen	5,00	t	.....,...	.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F201 B41 BW276 Niederlinxweiler  
VE: 26-0099BU Instandsetzung Stahlbetonstützen  
LV: 1 Instandsetzung Stahlbetonstützen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.09.0043.	-- -- -- -- -- Strahlschutt belastet ents. (Zul.)	1,00	t	.....,...	.....,...
00.09.0044.	-- -- -- -- -- Entsorgung Beton, RC-1	2,00	t	.....,...	.....,...
00.09.0045.	-- -- -- -- -- Transport Beton, RC-1	2,00	t	.....,...	.....,...
	Zwischensumme 00.09.				.....,...
	Zwischensumme 00.				.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F201 B41 BW276 Niederlinxweiler  
VE: 26-0099BU Instandsetzung Stahlbetonstützen  
LV: 1 Instandsetzung Stahlbetonstützen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	<b>Fahrzeugrückhaltesysteme (FRS)</b>				
01.00.	<b>FRS Rifa Sankt Wendel</b>				
01.00.0001.	21.129/003.92.39.00.99 <b>SE aus Stahl abbauen</b> ... Freitext ...*Profil B Pfost. A 1,33 m*... Freitext ... ... Freitext ...	16,00	m	.....,...	.....,...
01.00.0002.	21.129/003.92.31.00.99 <b>SE aus Stahl abbauen</b> ... Freitext ...*Profil B Pfost. A 1,33 m*HB 1 ... Freitext ...	28,00	m	.....,...	.....,...
01.00.0003.	21.129/057.70.99 <b>Leitpfosten abbauen</b> Aufsatzleitpfost.*... Freitext ...	2,00	St	.....,...	.....,...
01.00.0004.	-- -- -- -- -- <b>SE aus Stahl zwischenlagern</b>	1.100,00	md	.....,...	.....,...
01.00.0005.	-- -- -- -- -- <b>Leitpfosten zwischenlagern</b>	50,00	Std	.....,...	.....,...
01.00.0006.	21.129/217.92.90.11 <b>AEK herstellen</b> ... Freitext ...*Profil B ... Freitext ...*HB 1 Erdarb. ausf.	2,00	St	.....,...	.....,...
01.00.0007.	-- -- -- -- -- <b>AEK Super-Rail. vorhalten</b> wie Vorposition	40,00	Std	.....,...	.....,...
01.00.0008.	21.129/212.90.03.99.00 <b>SE des AG aufstellen</b> ... Freitext ...*Pf.Abstand 1,33 m ... Freitext ...*... Freitext ...	16,00	m	.....,...	.....,...
01.00.0009.	21.129/212.90.03.99.01 <b>SE des AG aufstellen</b> ... Freitext ...*Pf.Abstand 1,33 m ... Freitext ...*... Freitext ... Erdarb. ausf.	28,00	m	.....,...	.....,...
01.00.0010.	21.129/162.90.01 <b>Verschwenkung des FRS herst. (Zul.)</b> ... Freitext ...*Verschwenk. 1:20	12,00	m	.....,...	.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F201 B41 BW276 Niederlinxweiler  
VE: 26-0099BU Instandsetzung Stahlbetonstützen  
LV: 1 Instandsetzung Stahlbetonstützen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0011.	21.129/251.99 <b>Passstück herstellen (Zulage)</b> ... Freitext ...	1,00	St	.....,...	.....,...
01.00.0012.	-- -- -- -- -- <b>Pfosten des FRS liefern</b>	5,00	St	.....,...	.....,...
01.00.0013.	21.129/167.91 <b>FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.)</b> ... Freitext ...*erschw. Rammen	5,00	St	.....,...	.....,...
01.00.0014.	21.129/167.92 <b>FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.)</b> ... Freitext ...*bohren	2,00	St	.....,...	.....,...
01.00.0015.	21.129/412.90.00.90 <b>Leitpfosten des AG aufstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	2,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 01.00.</b>				.....,...
01.01.	<b>FRS Rifa Neunkirchen</b>				
01.01.0001.	21.129/003.92.39.00.99 <b>SE aus Stahl abbauen</b> ... Freitext ...*Profil B Pfost. A 1,33 m*... Freitext ... ... Freitext ...	16,00	m	.....,...	.....,...
01.01.0002.	21.129/003.92.31.00.99 <b>SE aus Stahl abbauen</b> ... Freitext ...*Profil B Pfost. A 1,33 m*HB 1 ... Freitext ...	28,00	m	.....,...	.....,...
01.01.0003.	21.129/057.70.99 <b>Leitpfosten abbauen</b> Aufsatzleitpfost.*... Freitext ...	2,00	St	.....,...	.....,...
01.01.0004.	-- -- -- -- -- <b>SE aus Stahl zwischenlagern</b>	1.100,00	md	.....,...	.....,...
01.01.0005.	-- -- -- -- -- <b>Leitpfosten zwischenlagern</b>	50,00	Std	.....,...	.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F201 B41 BW276 Niederlinxweiler  
VE: 26-0099BU Instandsetzung Stahlbetonstützen  
LV: 1 Instandsetzung Stahlbetonstützen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0006.	21.129/217.92.90.11 <b>AEK herstellen</b> ... Freitext ...*Profil B ... Freitext ...*HB 1 Erdarb. ausf.	2,00	St	.....,...	.....,...
01.01.0007.	-- -- -- -- -- <b>AEK Super-Rail. vorhalten</b> wie Vorposition	40,00	Std	.....,...	.....,...
01.01.0008.	21.129/212.90.03.99.00 <b>SE des AG aufstellen</b> ... Freitext ...*Pf.Abstand 1,33 m ... Freitext ...*... Freitext ...	16,00	m	.....,...	.....,...
01.01.0009.	21.129/212.90.03.99.01 <b>SE des AG aufstellen</b> ... Freitext ...*Pf.Abstand 1,33 m ... Freitext ...*... Freitext ... Erdarb. ausf.	28,00	m	.....,...	.....,...
01.01.0010.	21.129/162.90.01 <b>Verschwenkung des FRS herst. (Zul.)</b> ... Freitext ...*Verschwenk. 1:20	12,00	m	.....,...	.....,...
01.01.0011.	21.129/251.99 <b>Passstück herstellen (Zulage)</b> ... Freitext ...	1,00	St	.....,...	.....,...
01.01.0012.	-- -- -- -- -- <b>Pfosten des FRS liefern</b>	5,00	St	.....,...	.....,...
01.01.0013.	21.129/167.91 <b>FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.)</b> ... Freitext ...*erschw. Rammen	5,00	St	.....,...	.....,...
01.01.0014.	21.129/167.92 <b>FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.)</b> ... Freitext ...*bohren	2,00	St	.....,...	.....,...
01.01.0015.	21.129/412.90.00.90 <b>Leitpfosten des AG aufstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	2,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 01.01.</b>				.....,...
	<b>Zwischensumme 01.</b>				.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

<b>Projekt:</b> F201	<b>B41 BW276 Niederlinxweiler</b>
<b>VE:</b> 26-0099BU	<b>Instandsetzung Stahlbetonstützen</b>
<b>LV:</b> 1	<b>Instandsetzung Stahlbetonstützen</b>

---

<b>OZ</b>		<b>GB in EUR</b>
-----------	--	------------------

---

**LV**                      **1**

**00.                      Instandsetzung BW 276**

00.00.	Technische Bearbeitung	.....,..
00.01.	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung	.....,..
00.02.	Baugrube, Wasserhaltung, Bauwerkshinterfüllung	.....,..
00.05.	Beton, Stahlbeton, Spannbeton, Mauerwerk, Verblendungen,	.....,..
00.06.	Gerüste, Behelfsbrücken, Abbruch	.....,..
00.08.	Fugen, Oberflächen- und Korrosionsschutz, Abdichtungen,	.....,..
00.09.	Instandsetzung, Straßenbefestigung, Sonstiges	.....,..
	<b>Summe 00.</b>	.....,..

**01.                      Fahrzeugrückhaltesysteme (FRS)**

01.00.	FRS Rifa Sankt Wendel	.....,..
01.01.	FRS Rifa Neunkirchen	.....,..
	<b>Summe 01.</b>	.....,..

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

<b>Projekt:</b>	F201	B41 BW276 Niederlinxweiler
<b>VE:</b>	26-0099BU	Instandsetzung Stahlbetonstützen
<b>LV:</b>	1	Instandsetzung Stahlbetonstützen

---

<b>OZ</b>		<b>GB in EUR</b>
-----------	--	------------------

---

<b>LV</b>	1		
00.		Instandsetzung BW 276	.....
01.		Fahrzeugrückhaltesysteme (FRS)	.....

### Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	.....
Angebotssumme (netto)	.....
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....
<b>Angebotssumme (brutto)</b>	.....

---