

## Leistungsverzeichnis

### - Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)  
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend  
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.  
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

|                 |                  |   |
|-----------------|------------------|---|
| <b>Projekt:</b> | <b>164250</b>    | <b>Beschaffung Grünpflege allgemein</b>                 |
| <b>VE:</b>      | <b>26-0039SU</b> | <b>Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..</b> |
| <b>LV:</b>      | <b>1</b>         | <b>Los 1 SM Völklingen</b>                              |

| LB-Nr. | Leistungsbereich                    | Ausgabe |
|--------|-------------------------------------|---------|
| 19.101 | BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN | 09/19   |
| 12.102 | ENTSORGUNG                          | 10/12   |
| 16.105 |                                     |         |
| 21.105 | VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN | 06/21   |
| 21.106 | ERDBAU                              | 03/21   |
| 20.107 |                                     |         |
| 21.107 | LANDSCHAFTSBAUARBEITEN              | 03/21   |

## Inhaltsverzeichnis

**Projekt:** 164250 **Beschaffung Grünpflege allgemein**  
**VE:** 26-0039SU **Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..**  
**LV:** 1 **Los 1 SM Völklingen**

| Titel  | Bezeichnung                            | Seite |
|--------|--|-------|
|        | Langtext-Verzeichnis.....              | 4     |
| 00.    | Bundesstraßen.....                     | 4     |
| 00.00. | Baustelleneinrichtung.....             | 4     |
| 00.01. | Bereich I Gehölzflächen.....           | 10    |
| 00.02. | Bereich II Einzelbäume/-gehölze.....   | 13    |
| 00.03. | Bereich III Hangsicherungsnetze.....   | 17    |
| 00.04. | Bereich V Wurzelstöcke.....            | 18    |
| 00.05. | Bereich IV akute Einzelmaßnahmen.....  | 19    |
| 00.06. | Spezialgeräteinsatz.....               | 21    |
| 00.07. | Seilklettertechnik.....                | 23    |
| 00.09. | Entsorgung.....                        | 23    |
| 00.10. | Vollsperrungen.....                    | 25    |
| 01.    | Landstraßen.....                       | 29    |
| 01.00. | Baustelleneinrichtung.....             | 29    |
| 01.01. | Bereich I Gehölzflächen.....           | 35    |
| 01.02. | Bereich II Einzelbäume/-gehölze.....   | 37    |
| 01.03. | Bereich III Hangsicherungsnetze.....   | 40    |
| 01.04. | Wurzelstöcke Landstraßen.....          | 40    |
| 01.05. | Bereich IV akute Einzelmaßnahmen.....  | 42    |
| 01.06. | Spezialgeräteinsatz.....               | 45    |
| 01.07. | Seilklettertechnik.....                | 46    |
| 01.09. | Entsorgung.....                        | 46    |
| 01.10. | Vollsperrungen.....                    | 49    |
| 02.    | Baufeldfreimachung.....                | 53    |
| 02.00. | H405 L127 Rußhütte.....                | 53    |
| 02.01. | N603 L163 Neubau SM 1 Reptiliensc..... | 55    |
| 03.    | Transport Schnittgut.....              | 57    |
| 03.00. | Transport Schnittgut.....              | 57    |
|        | Kurztext-/Preis-Verzeichnis.....       | 59    |
| 00.    | Bundesstraßen.....                     | 59    |
| 00.00. | Baustelleneinrichtung.....             | 59    |
| 00.01. | Bereich I Gehölzflächen.....           | 61    |
| 00.02. | Bereich II Einzelbäume/-gehölze.....   | 62    |
| 00.03. | Bereich III Hangsicherungsnetze.....   | 64    |
| 00.04. | Bereich V Wurzelstöcke.....            | 64    |
| 00.05. | Bereich IV akute Einzelmaßnahmen.....  | 65    |
| 00.06. | Spezialgeräteinsatz.....               | 66    |
| 00.07. | Seilklettertechnik.....                | 66    |
| 00.09. | Entsorgung.....                        | 66    |
| 00.10. | Vollsperrungen.....                    | 67    |
| 01.    | Landstraßen.....                       | 69    |
| 01.00. | Baustelleneinrichtung.....             | 69    |
| 01.01. | Bereich I Gehölzflächen.....           | 71    |
| 01.02. | Bereich II Einzelbäume/-gehölze.....   | 72    |
| 01.03. | Bereich III Hangsicherungsnetze.....   | 73    |
| 01.04. | Wurzelstöcke Landstraßen.....          | 74    |
| 01.05. | Bereich IV akute Einzelmaßnahmen.....  | 74    |
| 01.06. | Spezialgeräteinsatz.....               | 76    |
| 01.07. | Seilklettertechnik.....                | 76    |

## Inhaltsverzeichnis

|                 |                  |   |
|-----------------|------------------|---|
| <b>Projekt:</b> | <b>164250</b>    | <b>Beschaffung Grünpflege allgemein</b>                 |
| <b>VE:</b>      | <b>26-0039SU</b> | <b>Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..</b> |
| <b>LV:</b>      | <b>1</b>         | <b>Los 1 SM Völklingen</b>                              |

| Titel  | Bezeichnung                            | Seite |
|--------|--|-------|
| 01.09. | Entsorgung.....                        | 76    |
| 01.10. | Vollsperrungen.....                    | 77    |
| 02.    | Baufeldfreimachung.....                | 79    |
| 02.00. | H405 L127 Rußhütte.....                | 79    |
| 02.01. | N603 L163 Neubau SM 1 Reptiliensc..... | 80    |
| 03.    | Transport Schnittgut.....              | 81    |
| 03.00. | Transport Schnittgut.....              | 81    |
|        | Zusammenstellung.....                  | 82    |

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ          | StL-Nr   | Menge | AE   |
|-------------|--|-------|------|
| 00.         | <b>Bundesstraßen</b>   |       |      |
| 00.00.      | <b>Baustelleneinrichtung</b>   |       |      |
| 00.00.0001. | 19.101/107.11<br><b>Baustelle einrichten</b><br>Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.<br>Zufahrt zur Baustelle vorhanden. | 1,00  | Psch |
| 00.00.0002. | 21.105/135.90.29.11.10 TA<br><b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.<br>Nach RSA, Regelplan 'C II/4 '<br>Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.<br>Umsetzen nach Unterlagen des AG.<br>Länge des Arbeitsbereiches '300m'<br>Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.<br>Bei Tageslicht.<br>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.  | 20,00 | St   |

## Langtext-Verzeichnis

**Projekt:** 164250 **Beschaffung Grünpflege allgemein**  
**VE:** 26-0039SU **Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..**  
**LV:** 1 **Los 1 SM Völklingen**

| OZ          | StL-Nr   | Menge | AE |
|-------------|--|-------|----|
| 00.00.0003. | 21.105/135.91.30.21.10 TA<br><b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.<br>Nach RSA, Regelplan 'C II/4 '<br>Nach Verkehrszeichenplan des AG.<br>Für bewegliche Arbeitsstelle.<br>Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.<br>Bei Tageslicht.<br>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. | 10,00 | St |
| 00.00.0004. | -- -- -- -- --<br><b>Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchfüh-<br>ren.<br>Nach RSA, Regelplan C II/4<br>Länge der Verkehrsführung maximal 300 Meter<br>Bei Tageslicht.   | 40,00 | St |
| 00.00.0005. | -- -- -- -- --<br><b>Lichtsignalanlage bedienen</b><br>Lichtsignalanlage bedienen<br>Lichtsignalanlage bei den Fällarbeiten auf Anordnung des AG von Hand bedienen und schalten.   | 10,00 | h  |
| 00.00.0006. | 21.105/135.90.19.11.10 TA<br><b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.<br>Nach RSA, Regelplan 'C II/2 '<br>Für stationäre Arbeitsstelle.<br>Länge des Arbeitsbereiches '300m '<br>Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.<br>Bei Tageslicht.<br>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.           | 20,00 | St |
| 00.00.0007. | 21.105/135.90.19.21.10 TA<br><b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-  | 10,00 | St |

...Forts. 00.00.0007.

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ                     | StL-Nr  | Menge | AE |
|------------------------|---|-------|----|
| 00.00.0007. Forts. ... |   |       |    |
|                        | sicherungsmaßnahmen durchführen.<br>Nach RSA, Regelplan 'C II/2 '<br>Für stationäre Arbeitsstelle.<br>Länge des Arbeitsbereiches '300m '<br>Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.<br>Bei Tageslicht.<br>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG<br>einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-<br>liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-<br>lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.  |       |    |
| 00.00.0008.            | -- -- -- -- --  | 40,00 | St |
|                        | <b>Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsststellen von kürzerer Dauer<br>umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchfüh-<br>ren.<br>Nach RSA, Regelplan C II/2<br>Länge der Verkehrsführung maximal 300 Meter<br>Bei Tageslicht.   |       |    |
| 00.00.0009.            | 21.105/135.90.39.21.10 TA   | 10,00 | St |
|                        | <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer<br>betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand<br>setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-<br>sicherungsmaßnahmen durchführen.<br>Nach RSA, Regelplan 'C II/5'<br>Für bewegliche Arbeitsstelle.<br>Länge des Arbeitsbereiches '400'<br>Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.<br>Bei Tageslicht.<br>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG<br>einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-<br>liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-<br>lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. |       |    |
| 00.00.0010.            | -- -- -- -- --  | 10,00 | St |
|                        | <b>Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsststellen von kürzerer Dauer<br>umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchfüh-<br>ren.<br>Nach RSA, Regelplan C II/5<br>Länge der Verkehrsführung maximal 300 Meter<br>Bei Tageslicht.   |       |    |
| 00.00.0011.            | 21.105/135.90.39.21.10 TA   | 40,00 | St |
|                        | <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer<br>betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand<br>setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-<br>sicherungsmaßnahmen durchführen.  |       |    |
| ...Forts. 00.00.0011.  |   |       |    |

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ                     | StL-Nr  | Menge | AE |
|------------------------|---|-------|----|
| 00.00.0011. Forts. ... |   |       |    |
|                        | Nach RSA, Regelplan 'C I/7'<br>Für bewegliche Arbeitsstelle.<br>Länge des Arbeitsbereiches '300'<br>Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.<br>Bei Tageslicht.<br>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.   |       |    |
| 00.00.0012.            | -- -- -- -- --  | 5,00  | St |
|                        | <b>Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.<br>Nach RSA, Regelplan C I/7<br>Länge der Verkehrsführung maximal 300 Meter<br>Bei Tageslicht.  |       |    |
| 00.00.0013.            | 21.105/208.92.21.03.02 TA   | 2,00  | St |
|                        | <b>Verkehrsschild aufb., abb., vorh.</b><br>Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.<br>Verkehrsschild '= Zeichen 123'<br>Größe 2.<br>Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.<br>Schild = flach.<br>Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.<br>Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage. |       |    |
| 00.00.0014.            | 21.105/208.92.21.03.02 TA   | 2,00  | St |
|                        | <b>Verkehrsschild aufb., abb., vorh.</b><br>Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.<br>Verkehrsschild '= Zeichen 283'<br>Größe 2.<br>Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.<br>Schild = flach.<br>Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.<br>Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage. |       |    |
| 00.00.0015.            | 21.105/208.91.21.03.02 TA   | 2,00  | St |
|                        | <b>Verkehrsschild aufb., abb., vorh.</b><br>Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen   |       |    |
| ...Forts. 00.00.0015.  |   |       |    |

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ                            | StL-Nr   | Menge | AE |
|-------------------------------|--|-------|----|
| <b>00.00.0015. Forts. ...</b> |  |       |    |
|                               | <p>Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.<br/>Verkehrsschild '= Zusatzschild "Gehölzpflegearbeiten ab .... (Datum)""<br/>Größe 1.<br/>Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.<br/>Schild = flach.<br/>Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.<br/>Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.</p>   |       |    |
| <b>00.00.0016.</b>            | 21.105/208.91.21.03.02 TA  | 2,00  | St |
|                               | <p><b>Verkehrsschild aufb., abb., vorh.</b><br/>Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.<br/>Verkehrsschild '= Zusatzschild = Zusatzzeichen 1001 "50m" '<br/>Größe 1.<br/>Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.<br/>Schild = flach.<br/>Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.<br/>Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.</p> |       |    |
| <b>00.00.0017.</b>            | 21.105/208.91.21.03.02 TA  | 2,00  | St |
|                               | <p><b>Verkehrsschild aufb., abb., vorh.</b><br/>Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.<br/>Verkehrsschild '= Zusatzschild = Zusatzzeichen 1000 '<br/>Größe 1.<br/>Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.<br/>Schild = flach.<br/>Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.<br/>Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.</p>       |       |    |
| <b>00.00.0018.</b>            | 21.105/203.91.20.04 TA   | 2,00  | St |
|                               | <p><b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b><br/>Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.<br/>Verkehrsschild '250'</p>  |       |    |

...Forts. 00.00.0018.



## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ                            | StL-Nr   | Menge | AE |
|-------------------------------|--|-------|----|
| <b>00.00.0018. Forts. ...</b> |  |       |    |
|                               | Größe 1.<br>Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.<br>Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.   |       |    |
| <b>00.00.0019.</b>            | 21.105/405.05.20.00  | 2,00  | St |
|                               | <b>Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.</b><br>Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.<br>Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvorrichtung.<br>Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.  |       |    |
| <b>00.00.0020.</b>            | 21.105/203.91.20.04 TA   | 2,00  | St |
|                               | <b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b><br>Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.<br>Verkehrsschild '259'<br>Größe 1.<br>Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.<br>Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.   |       |    |
| <b>00.00.0021.</b>            | -- -- -- -- --   | 1,00  | St |
|                               | <b>Einrichtung Vollsperrung</b><br>Einrichtung und Abbau einer Verkehrsicherung kürzerer Dauer.<br><br>Sperrung entsprechend Musterplan CG/1, CG/2, CG/3, CG/4, CG/5, CG/6 oder CG/7 nach Anordnung des AG.<br><br>Einschließlich Erstellung eines Verkehrszeichenplans.<br><br>Einschließlich Herstellung der Informationstafeln.<br><br>Einschließlich Mehraufwand für die Transportkosten sowie Auf- und Abbau der Verkehrstafeln und erforderlicher Beschilderungen auf der Umleitungsstrecke.<br><br>Einschließlich Aktivierung der Verkehrssicherung inklusive Vorhaltung.<br><br>Einschließlich Inaktivierung vorhandener Beschilderung |       |    |
|                               | ...Forts. 00.00.0021.  |       |    |

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE |
|----|--------|-------|----|
|----|--------|-------|----|

00.00.0021. Forts. ...

und wieder Aktivierung nach Abbau der Vollsperrung.

|             |                |      |    |
|-------------|----------------|------|----|
| 00.00.0022. | -- -- -- -- -- | 1,00 | St |
|-------------|----------------|------|----|

### 3-Phasen-Ampel

Verkehrssicherung mit 3-Phasen-Ampel

|             |               |      |      |
|-------------|---------------|------|------|
| 00.00.0023. | 19.101/112.01 | 1,00 | Psch |
|-------------|---------------|------|------|

### Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

#### Hinweis zur OZ 00.01.

Vorgaben zur Entsorgung beachten  
Einzelheiten zu Lagefläche(n) sind der Baubeschreibung und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.

00.01. Bereich I Gehölzflächen

|             |                     |        |    |
|-------------|---------------------|--------|----|
| 00.01.0001. | 21.107/732.13.09 TA | 100,00 | St |
|-------------|---------------------|--------|----|

### Lichttraumprofilschnitt durchführen

Lichttraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderlichenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.  
Höhe des lichten Raumes = 4,50 m über Fahrbahn.  
Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.  
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'

|             |                           |           |    |
|-------------|---------------------------|-----------|----|
| 00.01.0002. | 21.107/630.11.11.59.09 TA | 15.000,00 | m2 |
|-------------|---------------------------|-----------|----|

### Gehölzbestand verjüngen

Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).  
Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3.  
Standort = Böschung.  
Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen.  
Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.

...Forts. 00.01.0002.

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE |
|----|--------|-------|----|
|----|--------|-------|----|

### 00.01.0002. Forts. ...

Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.  
Auf-den-Stock-setzen 'abschnittsweise in Abschnitten.  
Überhälter oder Gehölzgruppen nach Vorgaben des AG  
belassen'  
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der  
Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern  
und abladen.

,

|             |                           |          |    |
|-------------|---------------------------|----------|----|
| 00.01.0003. | 21.107/630.11.11.59.09 TA | 1.000,00 | m2 |
|-------------|---------------------------|----------|----|

#### **Gehölzbestand verjüngen**

Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen,  
Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig-  
te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht  
schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz-  
bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).  
Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3.  
Standort = Böschung.  
Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der  
Randpflanzen.  
Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.  
Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.  
Auf-den-Stock-setzen 'abschnittsweise in Abschnitten von  
ca. 200 m Länge nach Vorgaben des AG'  
Schnittgut 'und Stammholz häckseln bzw. zerspanen und  
außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des  
AG fördern und abladen.

,

|             |                |           |    |
|-------------|----------------|-----------|----|
| 00.01.0004. | -- -- -- -- -- | 10.000,00 | m2 |
|-------------|----------------|-----------|----|

#### **Zaun freistellen.**

Zaun freistellen.  
Vorhandener Zaun beidseitig nach Vorgaben des AG  
freistellen.  
Busch-, Heckenbestand mulchen und Abfall ablesen.  
Mulchen bis Geländeoberkante.  
Neigung der Fläche 1:4 bis 1:1,5.  
Entlang der Zauntrasse vorhandener Busch-,  
Hecken und junger Baumbestand bis zu  
0,1 m Durchmesser, 1,3 m über dem Erdboden gemessen,  
Arbeitsbreite: jeweils 1 m vor und hinter dem Zaun.

Schnittgut häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der  
Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern  
und abladen.

## Langtext-Verzeichnis

**Projekt:** 164250 **Beschaffung Grünpflege allgemein**  
**VE:** 26-0039SU **Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..**  
**LV:** 1 **Los 1 SM Völklingen**

| OZ          | StL-Nr   | Menge  | AE |
|-------------|--|--------|----|
| 00.01.0005. | -----<br><b>Zaun freistellen.</b><br>Zaun freistellen.<br>Vorhandener Zaun nach Vorgaben des AG freistellen.<br>Gehölzbestand auf den Stock setzten.<br>Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden.<br>Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2<br>Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.<br>Standort = Böschung.<br>Neigung der Fläche 1:4 bis 1:1,5.<br>Entlang der Zauntrasse vorhandener Busch-,<br>Hecken und junger Baumbestand bis zu<br>0,1 m Durchmesser, 1,3 m über dem Erdboden gemessen,<br>Arbeitsbreite: 2,0 m vor dem Zaun.<br><br>Schnittgut häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der<br>Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern<br>und abladen. | 500,00 | m2 |
| 00.01.0006. | 21.107/734.25.29 TA<br><b>Totholz am Baum beseitigen</b><br>Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote<br>und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden,<br>vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird<br>nach Stück Baum.<br>Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.<br>Baumhöhe über 20,00 m.<br>Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m.<br>Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der<br>Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern<br>und abladen.'   | 100,00 | St |
| 00.01.0007. | 21.107/632.01.13.30.99 TA<br><b>Einzelgehölz im Bestand verjüngen</b><br>Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch<br>Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis<br>20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verblei-<br>benden Bestandes fachgerecht schneiden.<br>Standort = Böschung.<br>Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.<br>Mittlere Dichte des Bestandes über 0,5 bis 1 Stück/m2.<br>Gehölz = Baum, Durchmesser in Schnitthöhe über 10 bis<br>30 cm.<br>Schnittgut 'und Stammholz häckseln bzw. zerspanen und<br>außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des<br>AG fördern<br>und abladen.'                                       | 200,00 | St |

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein  
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
LV: 1 Los 1 SM Völklingen

| OZ  | StL-Nr                                 | Menge     | AE |
|---|--|-----------|----|
| 00.01.0008.   | -----                                  | 1.000,00  | m2 |
| <b>Gehölzfläche mulchen</b><br>Gehölzfläche nach Anweisung des AG mulchen.<br>Schnitthöhe ca. 10 über dem Boden.<br>Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2<br>Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.<br>Standort = Böschung und Flächen unterhalb von Bauwerken.<br>Neigung der Fläche 1:4 bis 1:1,5.<br>Entlang der Zauntrasse vorhandener Busch-,<br>Hecken und junger Baumbestand bis zu<br>0,1 m Durchmesser, 1,3 m über dem Erdboden gemessen<br>Schnittgut verbleibt auf Fläche. |  |           |    |
| 00.01.0009.   | 21.107/606.04.00.12                    | 15.000,00 | m2 |
| <b>Rasen mähen</b><br>Rasen mähen.<br>Mähfläche = Seitentrennstreifen und Mulden.<br>Mähgut bleibt liegen.<br>Schnitthöhe 6 bis 10 cm.  |  |           |    |
| 00.01.0010.   | -----                                  | 2.000,00  | m  |
| <b>Hecke schneiden</b><br>Austriebe und Äste von Hecken und Sträuchern auf<br>Anweisung des AG mit Heckenschere schneiden.<br>Höhe des lichten Raumes = bis 5,00 m über Fahrbahn.<br>Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von<br>der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.<br><br>Standort = Straßennebenflächen, Böschungen bis 4,5 m vom<br>Fahrbahnrand.<br><br>Schnittgut häckseln bzw. zerspanen und zu einem<br>Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.                             |  |           |    |
| <i>Hinweis zur OZ 00.02.</i><br>Vorgaben zur Entsorgung beachten<br>Einzelheiten zu Lagerfläche(n) sind der Baubeschreibung<br>und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.  |  |           |    |
| 00.02.  | <b>Bereich II Einzelbäume/-gehölze</b> |           |    |
| 00.02.0001.   | 21.107/720.21.29.09 TA                 | 500,00    | St |
| <b>Austriebe eines Baumes entfernen</b><br>Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfer-<br>nen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach<br>entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.<br>Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.<br>Stamm- und Stockaustriebe.<br>Stammumfang bis 1,00 m.  |  |           |    |

...Forts. 00.02.0001.

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ                            | StL-Nr   | Menge  | AE |
|-------------------------------|--|--------|----|
| <b>00.02.0001. Forts. ...</b> |  |        |    |
|                               | <p>Arbeitshöhe 'bis 6,00 m über der Fahrbahn '</p> <p>Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'</p>   |        |    |
| <b>00.02.0002.</b>            | 21.107/720.21.39.09 TA   | 10,00  | St |
|                               | <p><b>Austriebe eines Baumes entfernen</b></p> <p>Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfernen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.</p> <p>Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.</p> <p>Stamm- und Stockaustriebe.</p> <p>Stammumfang über 1,00 bis 2,00 m.</p> <p>Arbeitshöhe 'bis 4,50 m über der Fahrbahn '</p> <p>Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'</p> |        |    |
| <b>00.02.0003.</b>            | 21.107/734.25.29 TA  | 100,00 | St |
|                               | <p><b>Totholz am Baum beseitigen</b></p> <p>Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum.</p> <p>Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.</p> <p>Baumhöhe über 20,00 m.</p> <p>Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m.</p> <p>Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'</p>                            |        |    |
| <b>00.02.0004.</b>            | 21.107/732.93.09 TA  | 100,00 | St |
|                               | <p><b>Lichtraumprofilschnitt durchführen</b></p> <p>Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderlichenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.</p> <p>Höhe 'bis 6,0 m über Fahrbahn.</p> <p>Höhe des lichten Raumes = 2,50 m über Geh-/Radweg.'</p> <p>Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.</p> <p>Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'</p>  |        |    |
| <b>00.02.0005.</b>            | 21.107/632.01.13.19.99 TA  | 100,00 | St |
|                               | <p><b>Einzelgehölz im Bestand verjüngen</b></p> <p>Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes fachgerecht schneiden.</p>  |        |    |

...Forts. 00.02.0005.

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE |
|----|--------|-------|----|
|----|--------|-------|----|

### 00.02.0005. Forts. ...

Standort = Böschung.  
Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.  
Mittlere Dichte des Bestandes über 0,5 bis 1 Stück/m2.  
Gehölz = Strauch.  
Stammholz 'und'  
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.m'

|             |                           |        |    |
|-------------|---------------------------|--------|----|
| 00.02.0006. | 21.107/632.01.13.29.99 TA | 100,00 | St |
|-------------|---------------------------|--------|----|

#### Einzelgehölz im Bestand verjüngen

Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes fachgerecht schneiden.  
Standort = Böschung.  
Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.  
Mittlere Dichte des Bestandes über 0,5 bis 1 Stück/m2.  
Gehölz = Baum, Durchmesser in Schnitthöhe bis 10 cm.  
Stammholz 'und'  
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'

|             |                     |          |    |
|-------------|---------------------|----------|----|
| 00.02.0007. | 21.106/029.11.99 TA | 1.500,00 | St |
|-------------|---------------------|----------|----|

#### Bäume fällen ohne Roden

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet.  
Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.  
Neigung der Fläche steiler als 1:4.  
Bäume 'und'  
Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'

|             |                     |        |    |
|-------------|---------------------|--------|----|
| 00.02.0008. | 21.106/029.21.99 TA | 500,00 | St |
|-------------|---------------------|--------|----|

#### Bäume fällen ohne Roden

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet.  
Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.  
Neigung der Fläche steiler als 1:4.  
Bäume 'und'  
Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein  
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
LV: 1 Los 1 SM Völklingen

| OZ          | StL-Nr   | Menge  | AE |
|-------------|--|--------|----|
| 00.02.0009. | 21.106/029.31.99 TA<br><b>Bäume fällen ohne Roden</b><br>Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet.<br>Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.<br>Neigung der Fläche steiler als 1:4.<br>Bäume 'und'<br>Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.' | 10,00  | St |
| 00.02.0010. | 21.106/029.40.99 TA<br><b>Bäume fällen ohne Roden</b><br>Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet.<br>Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m.<br>Bäume 'und'<br>Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'  | 1,00   | St |
| 00.02.0011. | 21.106/029.90.99 TA<br><b>Bäume fällen ohne Roden</b><br>Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet.<br>Durchmesser 'über 100 cm'<br>Bäume 'und'<br>Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'  | 1,00   | St |
| 00.02.0012. | 21.107/748.34.10<br><b>Ast absägen</b><br>Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.<br>Baumstandort = über 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.<br>Arbeitshöhe über Standfläche 20,00 m bis 25,00 m.<br>Astdurchmesser bis 10 cm.  | 100,00 | St |
| 00.02.0013. | 21.107/728.92.22.12.01 TA<br><b>Erziehungsschn. an Jungbaum durchf.</b><br>Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste   | 1,00   | St |

...Forts. 00.02.0013.



## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE |
|----|--------|-------|----|
|----|--------|-------|----|

### 00.02.0013. Forts. ...

(größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reibende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort 'bis 7m vom Fahrbahnrand entfernt ' Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = bisher unregelmäßig durchgeführt. Leittrieb freistellen.

|             |                  |        |    |
|-------------|------------------|--------|----|
| 00.02.0014. | 21.107/748.34.20 | 100,00 | St |
|-------------|------------------|--------|----|

#### Ast absägen

Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = über 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Arbeitshöhe über Standfläche 20,00 m bis 25,00 m. Astdurchmesser über 10 bis 25 cm.

#### Hinweis zur OZ 00.03.

Vorgaben zur Entsorgung beachten  
Einzelheiten zu Lagefläche(n)sind der Baubeschreibung und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.

### 00.03. Bereich III Hangsicherungsnetze

|             |                           |        |    |
|-------------|---------------------------|--------|----|
| 00.03.0001. | 21.107/630.99.21.55.99 TA | 100,00 | m2 |
|-------------|---------------------------|--------|----|

#### Gehölzbestand verjüngen

Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung ' der Flächen steiler 1:3 Hubsteiger bis 25 m ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.' Standort 'Hangsicherungsnetz, Abstand zum Fahrbahnrand zwischen 2,00 m und 15,0 m' Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes.

...Forts. 00.03.0001.

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ                     | StL-Nr   | Menge | AE |
|------------------------|--|-------|----|
| 00.03.0001. Forts. ... |  |       |    |
|                        | Stammholz 'und'<br>Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'  |       |    |
| 00.04.                 | Bereich V Wurzelstöcke   |       |    |
| 00.04.0001.            | 21.106/022.19.00.00 TA   | 20,00 | St |
|                        | <b>Wurzelstöcke ausfräsen</b><br>Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.<br>Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.<br>Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.<br>Frästiefe 'Bodengleich' |       |    |
| 00.04.0002.            | 21.106/022.29.00.00 TA   | 10,00 | St |
|                        | <b>Wurzelstöcke ausfräsen</b><br>Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.<br>Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.<br>Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.<br>Frästiefe 'Bodengleich' |       |    |
| 00.04.0003.            | 21.106/022.39.00.00 TA   | 5,00  | St |
|                        | <b>Wurzelstöcke ausfräsen</b><br>Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.<br>Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.<br>Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.<br>Frästiefe 'Bodengleich' |       |    |
| 00.04.0004.            | 21.106/022.49.00.00 TA   | 1,00  | St |
|                        | <b>Wurzelstöcke ausfräsen</b><br>Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.<br>Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.<br>Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m.<br>Frästiefe 'Bodengleich' |       |    |
| 00.04.0005.            | 21.106/022.99.00.00 TA   | 1,00  | St |
|                        | <b>Wurzelstöcke ausfräsen</b><br>Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.<br>Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.<br>Durchmesser 'über 1m'<br>Frästiefe 'Bodengleich'             |       |    |
| 00.04.0006.            | ----- TA   | 10,00 | St |
|                        | <b>Wurzelstöcke ausfr. Strauch; DU ..</b><br>Wurzelstockfläche von Einzelgehölzen ausfräsen.   |       |    |

...Forts. 00.04.0006.

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE |
|----|--------|-------|----|
|----|--------|-------|----|

### 00.04.0006. Forts. ...

Frästiefe 'Bodengleich'. Mulch gleichmäßig nach Angaben des AG auf der Fläche verteilen.  
Einzelgehölz = Strauch  
Durchmesser 'bis 1m'  
Frästiefe 'Bodengleich'

|             |          |      |    |
|-------------|----------|------|----|
| 00.04.0007. | ----- TA | 2,00 | St |
|-------------|----------|------|----|

#### **Wurzelstöcke ausfr. Strauch; DU>1..**

Wurzelstockfläche von Einzelgehölzen ausfräsen.  
Frästiefe 'Bodengleich'. Mulch gleichmäßig nach Angaben des AG auf der Fläche verteilen.  
Einzelgehölz = Strauch  
Durchmesser 'über 1m'  
Frästiefe 'Bodengleich'

*Hinweis zur OZ 00.05.*  
nur auf Anordnung des AG

### 00.05. Bereich IV akute Einzelmaßnahmen

|             |       |       |    |
|-------------|-------|-------|----|
| 00.05.0001. | ----- | 10,00 | St |
|-------------|-------|-------|----|

#### **Baustelle einrichten**

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt der Einheitspreis für alle Leistungen des jeweiligen Einzelauftrags. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein  
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
LV: 1 Los 1 SM Völklingen

| OZ          | StL-Nr   | Menge | AE |
|-------------|--|-------|----|
| 00.05.0002. | 21.105/135.90.19.11.00 TA<br><b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.<br>Nach RSA, Regelplan 'C II/4'<br>Für stationäre Arbeitsstelle.<br>Länge des Arbeitsbereiches '300 Meter'<br>Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.<br>Bei Tageslicht.  | 10,00 | St |
| 00.05.0003. | -- -- -- -- --<br><b>Lichtsignalanlage bedienen</b><br>Lichtsignalanlage bedienen<br>Lichtsignalanlage bei den Fällarbeiten auf Anordnung des AG von Hand bedienen und schalten.   | 5,00  | h  |
| 00.05.0004. | -- -- -- -- --<br><b>Beseitigung v. Eichenprozessionssp.</b><br>Beseitigung von Eichenprozessionsspinner.<br>Mechanisches Beseitigen von Eichenprozessionsspinner-raupen und -nestern und Gespinsten am Baum<br>Arbeitshöhe bis 25 m.<br>Kronendurchmesser bis 15 Meter.<br>Ausführliche Kontrolle der Baumkrone, des Kronenansatzes und des Stammes nach vorhandenen Raupen, Gespinsten und Nestern des EPS.<br>Nester, Gespinste und Raupen mit Sprühkleber einsprühen. und mit Spezial-Staubsauger absaugen.<br>(Sicherheitsstaubsauger für gefährliche Stäube der Klasse M).<br>Fachgerechtes Entsorgen der Saugbeutel über Abfallverbrennung.<br>Die Abrechnung erfolgt pro Baum. | 80,00 | St |
| 00.05.0005. | -- -- -- -- --<br><b>Bäume fällen ohne Roden</b><br>Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden absägen.<br>Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden.<br>Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.<br>Neigung der Fläche steiler als 1:4.<br>Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.<br>Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.   | 50,00 | St |
| 00.05.0006. | -- -- -- -- --<br><b>Bäume fällen ohne Roden</b><br>Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden absägen.<br>Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem  | 15,00 | St |

...Forts. 00.05.0006.

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE |
|----|--------|-------|----|
|----|--------|-------|----|

00.05.0006. Forts. ...

Erdboden.  
Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.  
Neigung der Fläche steiler als 1:4.  
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

00.05.0007. ----- 1,00 St

### Bäume fällen ohne Roden

Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden  
absägen.  
Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem  
Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-  
dert vergütet.  
Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.  
Neigung der Fläche steiler als 1:4.  
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

00.05.0008. 20.107/748.39.90 TA 50,00 St

### Ast absägen

Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder  
auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut der Verwertung nach  
Wahl des AN zuführen.  
Baumstandort = über 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand  
entfernt.  
Arbeitshöhe über Standfläche 'über 5 m bis 25,00 m.'  
Astdurchmesser ' über 3 cm bis 40 cm'

00.05.0009. ----- 10,00 St

### Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und  
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem  
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für  
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-  
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten  
sind, gilt der Einheitspreis für alle Leistungen des  
jeweiligen Einzelauftrags.

*Hinweis zur OZ 00.06.*  
nur auf Anordnung des AG

00.06. **Spezialgeräteinsatz**

00.06.0001. ----- 50,00 h

### Arbeiten mit Hubarbeitsbühne

Arbeiten mit Hubarbeitsbühne  
auf Anordnung des AG ausführen.  
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten  
Arbeitsstunden.

...Forts. 00.06.0001.

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE |
|----|--------|-------|----|
|----|--------|-------|----|

### 00.06.0001. Forts. ...

Hubhöhe bis 30 m.  
Einschließlich Bedienpersonal und Betriebsstoffe.  
Einschließlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

#### *Hinweis zur OZ 00.06.0002.*

Einsatz nur auf vorhandene Rückgassen

|             |       |       |   |
|-------------|-------|-------|---|
| 00.06.0002. | ----- | 20,00 | h |
|-------------|-------|-------|---|

#### **Arbeiten mit Rückefahrzeug**

Arbeiten mit Rückefahrzeug  
Arbeiten mit Rückefahrzeug auf Anordnung  
des AG ausführen.  
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten  
Arbeitsstunden.  
Einschließlich Maschinenfürer und Betriebsstoff.  
Einschließlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

#### *Hinweis zur OZ 00.06.0003.*

Einsatz nur auf Flächen abseits der Straße  
z.Bsp. Lagerplätze der Straßenmeisterei

|             |       |       |   |
|-------------|-------|-------|---|
| 00.06.0003. | ----- | 60,00 | h |
|-------------|-------|-------|---|

#### **Arbeiten mit selbstf. Großhacker**

Arbeiten mit Großhacker  
Arbeiten mit selbstsfahrendem Großhacker auf Anordnung  
des AG ausführen.

Leistungspotential  
Zerkleinerung von Hartholz bis 60 cm  
Zerkleinerung von Weichholz bis 80 cm  
Durchsatz mindestens ca. 500 srm

Einlassöffnung:  
Einlassbreite mindestens 1400 mm  
Einlasshöhe mindestens 820 mm

Zerkleinerungseinheit  
Trommeldurchmesser mindestens 1040 mm

Vergütet werden die tatsächlich geleisteten  
Arbeitsstunden.  
Einschließlich Maschinenfürer und Betriebsstoff.  
Einschließlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

#### *Hinweis zur OZ 00.07.*

nur auf Anordnung des AG

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein  
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
LV: 1 Los 1 SM Völklingen

| OZ                    | StL-Nr   | Menge | AE |
|-----------------------|--|-------|----|
| 00.07.                | Seilklettertechnik   |       |    |
| 00.07.0001.           | -----<br><b>Seilklettertechnik -VGB</b><br>Seilklettertechnik -VGB<br>Arbeiten in Seilklettertechnik auf Anordnung<br>des AG ausführen anverkehrsgefährdenden<br>Bäumen (VGB) gemäß den Sicherheitsregeln<br>der UVV VSG 4.2 der Garten-<br>Berufsgenossenschaft, bezüglich der erforderlichen<br>Maßnahmen der Kletter- und Sicherungstechniken beim<br>Besteigen und Arbeiten in Bäumen unter Einsatz der<br>Motorsäge.<br>Vergütet werden nur die tatsächlich geleisteten<br>Stunden auf Anordnung des AG.<br>Die Position umfaßt den Verrechnungssatz für die gemäß<br>vg. UVV vorgesehenen 2 Arbeitskräfte.   | 5,00  | h  |
| 00.09.                | Entsorgung   |       |    |
| 00.09.0001.           | -----<br><b>Zuschlag zu OZ 00.02.0007</b><br><b>Zuschlagsposition zu OZ 00.02.0007</b><br>Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich<br>maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden<br>absägen.<br>Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen.<br>Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und<br>gegebenenfalls spalten.<br>Maximale Kantenlänge 30 cm.<br>Maximaler Durchmesser 10cm<br>Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.<br>Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete<br>Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.<br>Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit<br>entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus<br>partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit<br>Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z.<br>B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus<br>Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer<br>Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende<br>desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.<br><br><b>Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das<br/>Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen,<br/>Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung<br/>für mit den Fällarbeiten betraute Personen.</b> | 10,00 | St |
| 00.09.0002.           | -----<br><b>Zuschlag zu OZ 00.02.0008</b><br><b>Zuschlagsposition zu OZ 00.02.0008</b>   | 5,00  | St |
| ...Forts. 00.09.0002. |  |       |    |

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE |
|----|--------|-------|----|
|----|--------|-------|----|

### 00.09.0002. Forts. ...

Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen.  
Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen. Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und gegebenenfalls spalten.  
Maximale Kantenlänge 30 cm.  
Maximaler Durchmesser 10cm  
Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.  
Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.  
Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

**Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen, Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung für mit den Fällarbeiten betraute Personen.**

|             |       |      |    |
|-------------|-------|------|----|
| 00.09.0003. | ----- | 1,00 | St |
|-------------|-------|------|----|

#### **Zuschlag zu OZ 00.02.0009**

#### **Zuschlagsposition zu OZ 00.02.0009**

Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen.  
Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen. Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und gegebenenfalls spalten.  
Maximale Kantenlänge 30 cm.  
Maximaler Durchmesser 10cm  
Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.  
Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.  
Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

**Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen, Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung für mit den Fällarbeiten betraute Personen.**



## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein  
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
LV: 1 Los 1 SM Völklingen

| OZ   | StL-Nr                | Menge | AE |
|--|-----------------------|-------|----|
| 00.09.0004.  | -- -- -- -- --        | 1,00  | St |
| <b>Zuschlag zu OZ 00.02.0010</b><br><b>Zuschlagsposition zu OZ 00.02.0010</b><br>Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen.<br>Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen. Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und gegebenenfalls spalten.<br>Maximale Kantenlänge 30 cm.<br>Maximaler Durchmesser 10cm<br>Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken. Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.<br>Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.<br><br><b>Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen, Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung für mit den Fällarbeiten betraute Personen.</b> |                       |       |    |
| 00.09.0005.  | 12.102/121.92.11 TA   | 1,00  | t  |
| <b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b><br>Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG.<br>Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.<br>Abfall 'Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume'<br>Entsorgung nach Unterlagen des AG.<br>Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.<br>Nachweis nach Unterlagen des AG führen.  |                       |       |    |
| 00.10.   | <b>Vollsperrungen</b> |       |    |
| 00.10.0001.  | -- -- -- -- --        | 1,00  | St |
| <b>Einrichtung Verkehrsicherung Vol..</b><br>Einrichtung Verkehrsicherung kürzerer Dauer, für Vollsperrung.<br><br>Sperrung entsprechend Musterplan CG/1, CG/2, CG/3, CG/4, CG/5, CG/6 oder CG/7 nach Anordnung des AG.<br><br>Herstellung der Vollsperrung im Zuge einer Einbahnstraßenregelung an der Arbeitsstelle am Auf- und Abbautag.  |                       |       |    |

...Forts. 00.10.0001.

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ                            | StL-Nr  | Menge | AE |
|-------------------------------|---|-------|----|
| <b>00.10.0001. Forts. ...</b> |   |       |    |
|                               | inkl. Mehraufwand für die Transportkosten, sowie Auf- und Abbau der Verkehrstafeln und Beschilderungen auf der Umleitungsstrecke.   |       |    |
|                               | Längsabspernung zum Gehweg durch Absperrschranken (H=100mm) und Tastleisten werden gesondert vergütet. Zusätzliche Beschilderungen, Baken. usw. werden gesondert vergütet.<br>Die Kontrolle der Arbeitsstellensicherung an der Arbeitsstelle und der Umleitungsstrecke nach ZTV-SA wird gesondert vergütet. |       |    |
| <b>00.10.0002.</b>            | -----   | 10,00 | St |
|                               | <b>Verkehrstafeln herstellen</b><br>Verkehrstafeln für Umleitung herstellen, aufstellen und beseitigen.<br>Antransport bis zur Arbeitsstelle.<br>Größe bis 2,5 m2<br>mit Piktogrammen/VZ/Symbolen/Pfeile<br>EP je Stk   |       |    |
| <b>00.10.0003.</b>            | -----   | 20,00 | d  |
|                               | <b>Verkehrstafeln vorhalten</b><br>Verkehrstafeln der Pos. 01.02.0030 vorhalten.<br>Die Abrechnung erfolgt pro Stück je Tag.  |       |    |
| <b>00.10.0004.</b>            | -----   | 1,00  | St |
|                               | <b>An- und Abfahrt zur Aktivierung/D..</b><br>An- und Abfahrt für die Aktivierung bzw. Deaktivierung der<br>Beschilderungen für die Sperrung, da je nach Umfang der Sperrung bereits im Vorfeld die Beschilderung inaktiv aufgebaut<br>oder inaktiv außer Betrieb genommen werden muss                      |       |    |
| <b>00.10.0005.</b>            | -----   | 2,00  | d  |
|                               | <b>Kontrolle der Umleitungsbeschilder..</b><br>Kontrolle der Umleitungsbeschilderung.   |       |    |
| <b>00.10.0006.</b>            | -----   | 5,00  | St |
|                               | <b>Wegweiser/Zusatzzeichen herstellen</b><br>Wegweiser / Zusatzzeichen herstellen, mit Ortsangaben; Aufstellen und Vorhaltung werden über LV- Position vergütet.  |       |    |

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein  
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
LV: 1 Los 1 SM Völklingen

| OZ          | StL-Nr   | Menge | AE |
|-------------|--|-------|----|
| 00.10.0007. | -----<br><b>Zusatzzeichen herstellen mit Zeit..</b><br>Zusatzzeichen herstellen mit Zeitangaben, ZZ an Halteverbote; Aufstellen und Beseitigen. Vorhalten wird gesondert vergütet  | 10,00 | St |
| 00.10.0008. | -----<br><b>Zusatzzeichen vorhalten</b><br>Zusatzzeichen vorhalten für einen Tag sowie Reinigung, Unterhaltung und Instandsetzung.   | 10,00 | d  |
| 00.10.0009. | 21.105/208.92.21.03.02 TA<br><b>Verkehrsschild aufb., abb., vorh.</b><br>Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.<br>Verkehrsschild '= Zeichen 283'<br>Größe 2.<br>Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.<br>Schild = flach.<br>Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.<br>Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage. | 2,00  | St |
| 00.10.0010. | 21.105/208.92.21.03.02 TA<br><b>Verkehrsschild aufb., abb., vorh.</b><br>Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.<br>Verkehrsschild '= Zeichen 357'<br>Größe 2.<br>Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.<br>Schild = flach.<br>Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.<br>Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage. | 2,00  | St |
| 00.10.0011. | 21.105/208.91.21.03.02 TA<br><b>Verkehrsschild aufb., abb., vorh.</b><br>Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.<br>Verkehrsschild '= Zusatzschild "Gehölzpflegearbeiten ab .... (Datum)""<br>Größe 1.<br>Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.  | 2,00  | St |

...Forts. 00.10.0011.

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ                            | StL-Nr   | Menge | AE |
|-------------------------------|--|-------|----|
| <b>00.10.0011. Forts. ...</b> |  |       |    |
|                               | Schild = flach.<br>Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.<br>Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.  |       |    |
| <b>00.10.0012.</b>            | 21.105/203.91.20.04 TA   | 2,00  | St |
|                               | <b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b><br>Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.<br>Verkehrsschild '250'<br>Größe 1.<br>Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.<br>Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m. |       |    |
| <b>00.10.0013.</b>            | -- -- -- -- --   | 5,00  | St |
|                               | <b>Verkehrsschild aufstellen</b><br>Verkehrsschild anfahren, aufstellen, beseitigen und abfahren. Als Ergänzung zum Regelplan oder Musterplan. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.<br><br>Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.<br>Größe 2.<br><br>Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2.<br>Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.<br>Aufstellhöhe = 2,2 m.                                      |       |    |
| <b>00.10.0014.</b>            | 21.105/405.05.20.00  | 5,00  | St |
|                               | <b>Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.</b><br>Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.<br>Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvorrichtung.<br>Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.              |       |    |

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ          | StL-Nr  | Menge  | AE   |
|-------------|---|--------|------|
| 01.         | Landstraßen   |        |      |
| 01.00.      | Baustelleneinrichtung   |        |      |
| 01.00.0001. | 19.101/107.11<br><b>Baustelle einrichten</b><br>Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.<br>Zufahrt zur Baustelle vorhanden. | 1,00   | Psch |
| 01.00.0002. | 21.105/135.90.29.11.10 TA<br><b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.<br>Nach RSA, Regelplan 'C II/4 '<br>Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.<br>Umsetzen nach Unterlagen des AG.<br>Länge des Arbeitsbereiches '300m'<br>Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.<br>Bei Tageslicht.<br>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.   | 150,00 | St   |

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein  
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
LV: 1 Los 1 SM Völklingen

| OZ           | StL-Nr   | Menge  | AE |
|--------------|--|--------|----|
| 01.00.0003.  | 21.105/135.91.30.21.10 TA<br><b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.<br>Nach RSA, Regelplan 'C II/4 '<br>Nach Verkehrszeichenplan des AG.<br>Für bewegliche Arbeitsstelle.<br>Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.<br>Bei Tageslicht.<br>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.   | 30,00  | St |
| 01.00.0004.  | -- -- -- -- --<br><b>Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.<br>Nach RSA, Regelplan C II/4<br>Länge der Verkehrsführung maximal 300 Meter<br>Bei Tageslicht.  | 60,00  | St |
| 01.00.0005.  | -- -- -- -- --<br><b>Lichtsignalanlage bedienen</b><br>Lichtsignalanlage bedienen<br>Lichtsignalanlage bei den Fällarbeiten auf Anordnung des AG von Hand bedienen und schalten.   | 30,00  | h  |
| 01.00.0005.0 | 21.105/135.90.19.21.10 TA<br><b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.<br>Nach RSA, Regelplan 'C II/3 '<br>Für stationäre Arbeitsstelle.<br>Länge des Arbeitsbereiches '300m '<br>Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.<br>Bei Tageslicht.<br>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. | 5,00   | St |
| 01.00.0005.1 | 21.105/135.90.19.11.10 TA<br><b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-  | 150,00 | St |

...Forts. 01.00.0005.1

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ   | StL-Nr                    | Menge | AE |
|--|---------------------------|-------|----|
| 01.00.0005.1 Forts. ...  |                           |       |    |
| <p>sicherungsmaßnahmen durchführen.<br/>Nach RSA, Regelplan 'C II/2 '<br/>Für stationäre Arbeitsstelle.<br/>Länge des Arbeitsbereiches '300m '<br/>Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.<br/>Bei Tageslicht.<br/>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG<br/>einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-<br/>liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-<br/>lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.</p>   |                           |       |    |
| 01.00.0005.2   | 21.105/135.90.19.21.10 TA | 30,00 | St |
| <p><b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br/>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer<br/>betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand<br/>setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-<br/>sicherungsmaßnahmen durchführen.<br/>Nach RSA, Regelplan 'C II/2 '<br/>Für stationäre Arbeitsstelle.<br/>Länge des Arbeitsbereiches '300m '<br/>Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.<br/>Bei Tageslicht.<br/>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG<br/>einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-<br/>liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-<br/>lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.</p> |                           |       |    |
| 01.00.0006.  | -- -- -- -- --            | 60,00 | St |
| <p><b>Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen</b><br/>Verkehrssicherung an Arbeitsststellen von kürzerer Dauer<br/>umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchfüh-<br/>ren.<br/>Nach RSA, Regelplan C II/2<br/>Länge der Verkehrsführung maximal 300 Meter<br/>Bei Tageslicht.</p>   |                           |       |    |
| 01.00.0007.  | 21.105/135.90.29.11.10 TA | 5,00  | St |
| <p><b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br/>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer<br/>betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand<br/>setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-<br/>sicherungsmaßnahmen durchführen.<br/>Nach RSA, Regelplan 'C II/3 '<br/>Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.<br/>Umsetzen nach Unterlagen des AG.<br/>Länge des Arbeitsbereiches '300m'<br/>Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.<br/>Bei Tageslicht.<br/>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG</p>  |                           |       |    |
| ...Forts. 01.00.0007.  |                           |       |    |

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE |
|----|--------|-------|----|
|----|--------|-------|----|

### 01.00.0007. Forts. ...

einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

|             |                           |      |    |
|-------------|---------------------------|------|----|
| 01.00.0008. | 21.105/135.90.29.11.10 TA | 1,00 | St |
|-------------|---------------------------|------|----|

#### **Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.**

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

Nach RSA, Regelplan 'C II/3 mit Warnposten und Leitkegeln (Höhe min. 0,75m)'

Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.

Umsetzen nach Unterlagen des AG.

Länge des Arbeitsbereiches '300m'

Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

|             |                           |      |    |
|-------------|---------------------------|------|----|
| 01.00.0009. | 21.105/208.92.21.03.02 TA | 1,00 | St |
|-------------|---------------------------|------|----|

#### **Verkehrsschild aufb., abb., vorh.**

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.

Verkehrsschild '= Zeichen 123'

Größe 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Schild = flach.

Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.

Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.

|             |                           |      |    |
|-------------|---------------------------|------|----|
| 01.00.0010. | 21.105/208.92.21.03.02 TA | 1,00 | St |
|-------------|---------------------------|------|----|

#### **Verkehrsschild aufb., abb., vorh.**

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.

Verkehrsschild '= Zeichen 283'

Größe 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Schild = flach.

Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.

Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.



## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein  
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
LV: 1 Los 1 SM Völklingen

| OZ          | StL-Nr   | Menge | AE |
|-------------|--|-------|----|
| 01.00.0011. | 21.105/208.91.21.03.02 TA<br><b>Verkehrsschild aufb., abb., vorh.</b><br>Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.<br>Verkehrsschild '= Zusatzschild "Gehölzpflegearbeiten ab .... (Datum)""<br>Größe 1.<br>Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.<br>Schild = flach.<br>Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.<br>Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage. | 1,00  | St |
| 01.00.0012. | 21.105/208.91.21.03.02 TA<br><b>Verkehrsschild aufb., abb., vorh.</b><br>Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.<br>Verkehrsschild '= Zusatzschild = Zusatzzeichen 1001 "50m"<br>Größe 1.<br>Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.<br>Schild = flach.<br>Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.<br>Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.              | 1,00  | St |
| 01.00.0013. | 21.105/208.91.21.03.02 TA<br><b>Verkehrsschild aufb., abb., vorh.</b><br>Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.<br>Verkehrsschild '= Zusatzschild = Zusatzzeichen 1000'<br>Größe 1.<br>Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.<br>Schild = flach.<br>Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.<br>Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.                   | 1,00  | St |
| 01.00.0014. | 21.105/203.91.20.04 TA<br><b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b><br>Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.   | 1,00  | St |

...Forts. 01.00.0014.

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ                            | StL-Nr   | Menge | AE   |
|-------------------------------|--|-------|------|
| <b>01.00.0014. Forts. ...</b> |  |       |      |
|                               | Verkehrsschild '250'<br>Größe 1.<br>Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.<br>Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.   |       |      |
| <b>01.00.0015.</b>            | 21.105/203.91.20.04 TA<br><b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b><br>Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.<br>Verkehrsschild '259'<br>Größe 1.<br>Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.<br>Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m. | 1,00  | St   |
| <b>01.00.0016.</b>            | 21.105/405.05.20.00<br><b>Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.</b><br>Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.<br>Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvorrichtung.<br>Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.                 | 1,00  | St   |
| <b>01.00.0017.</b>            | -----<br><b>3-Phasen-Ampel</b><br>Verkehrssicherung mit 3-Phasen-Ampel   | 1,00  | St   |
| <b>01.00.0018.</b>            | 19.101/112.01<br><b>Baustelle räumen</b><br>Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.  | 1,00  | Psch |

### *Hinweis zur OZ 01.01.*

Vorgaben zur Entsorgung beachten  
Einzelheiten zu Lagefläche(n)sind der Baubeschreibung und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein  
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
LV: 1 Los 1 SM Völklingen

| OZ          | StL-Nr   | Menge     | AE |
|-------------|--|-----------|----|
| 01.01.      | <b>Bereich I Gehölzflächen</b>   |           |    |
| 01.01.0001. | 21.107/732.13.09 TA  | 1.000,00  | St |
|             | <b>Lichttraumprofilschnitt durchführen</b><br>Lichttraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderlichenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.<br>Höhe des lichten Raumes = 4,50 m über Fahrbahn.<br>Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.<br>Schnittgut 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.'  |           |    |
| 01.01.0002. | 21.107/630.11.11.56.99 TA  | 25.000,00 | m2 |
|             | <b>Gehölzbestand verjüngen</b><br>Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3.<br>Standort = Böschung.<br>Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen.<br>Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.<br>Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.<br>Auf-den-Stock-setzen ca. 100 v.H. des Bestandes, Überhälter oder Gehölzgruppen nach Angabe des AG belassen.<br>Stammholz 'und'<br>Schnittgut 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.' |           |    |
| 01.01.0003. | 21.107/734.25.29 TA  | 200,00    | St |
|             | <b>Totholz am Baum beseitigen</b><br>Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum.<br>Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.<br>Baumhöhe über 20,00 m.<br>Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m.<br>Schnittgut 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.'  |           |    |
| 01.01.0004. | 21.107/632.01.13.31.99 TA  | 200,00    | St |
|             | <b>Einzelgehölz im Bestand verjüngen</b><br>Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes fachgerecht schneiden.<br>Standort = Böschung.   |           |    |

...Forts. 01.01.0004.

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ                            | StL-Nr  | Menge    | AE |
|-------------------------------|---|----------|----|
| <b>01.01.0004. Forts. ...</b> |   |          |    |
|                               | <p>Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.<br/>Mittlere Dichte des Bestandes über 0,5 bis 1 Stück/m2.<br/>Gehölz = Baum, Durchmesser in Schnitthöhe über 10 bis 30 cm.<br/>Stammholz nach Wahl des AN verwerten.<br/>Schnittgut 'und Stammholz häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.'</p>   |          |    |
| <b>01.01.0005.</b>            | -----   | 100,00   | St |
|                               | <p><b>Baumfremder Bewuchs entf. (Stamm)</b><br/>Baumfremder Bewuchs nach Unterlagen des AG am Stamm bis Arbeitshöhe 4m entfernen.<br/>Stammumfang bis 200cm.<br/>Abrechnung erfolgt nach Stück Baum.</p>  |          |    |
| <b>01.01.0006.</b>            | -----   | 1.000,00 | m2 |
|                               | <p><b>Zaun freistellen.</b><br/>Zaun freistellen.<br/>Vorhandener Zaun nach Vorgaben des AG freistellen.<br/>Gehölzbestand auf den Stock setzten.<br/>Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden.<br/>Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2<br/>Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.<br/>Standort = Böschung.<br/>Neigung der Fläche 1:4 bis 1:1,5.<br/>Entlang der Zauntrasse vorhandener Busch-,<br/>Hecken und junger Baumbestand bis zu<br/>0,1 m Durchmesser, 1,3 m über dem Erdboden gemessen,<br/>Arbeitsbreite: 2,0 m vor dem Zaun.</p> <p>Schnittgut häckseln bzw. zerspannen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen. '</p> |          |    |
| <b>01.01.0007.</b>            | -----   | 6.500,00 | m  |
|                               | <p><b>Hecke schneiden</b><br/>Austriebe und Äste von Hecken und Sträuchern auf Anweisung des AG mit Heckenschere schneiden.<br/>Höhe des lichten Raumes = bis 5,00 m über Fahrbahn.<br/>Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.</p> <p>Standort = Straßennebenflächen, Böschungen bis 4,5 m vom Fahrbahnrand.</p> <p>Schnittgut häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.</p>  |          |    |

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE |
|----|--------|-------|----|
|----|--------|-------|----|

### Hinweis zur OZ 01.02.

Vorgaben zur Entsorgung beachten  
Einzelheiten zu Lagefläche(n) sind der Baubeschreibung  
und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.

### 01.02. Bereich II Einzelbäume/-gehölze

**01.02.0001.** 21.107/720.21.29.09 TA 500,00 St  
**Austriebe eines Baumes entfernen**  
Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfernen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.  
Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.  
Stamm- und Stockaustriebe.  
Stammumfang bis 1,00 m.  
Arbeitshöhe 'bis 4,50 m über der Fahrbahn '  
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.'

**01.02.0002.** 21.107/720.21.39.09 TA 10,00 St  
**Austriebe eines Baumes entfernen**  
Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfernen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.  
Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.  
Stamm- und Stockaustriebe.  
Stammumfang über 1,00 bis 2,00 m.  
Arbeitshöhe 'bis 4,50 m über der Fahrbahn '  
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.'

**01.02.0003.** 21.107/734.25.29 TA 400,00 St  
**Totholz am Baum beseitigen**  
Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum.  
Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.  
Baumhöhe über 20,00 m.  
Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m.  
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.'

**01.02.0004.** 21.107/732.93.09 TA 800,00 St  
**Lichtraumprofilschnitt durchführen**  
Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderlichenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.  
Höhe ' bis 6,0 m über Fahrbahn.  
Höhedes lichten Raumes = 2,50 m über Geh-/Radweg.'  
Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von

...Forts. 01.02.0004.

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE |
|----|--------|-------|----|
|----|--------|-------|----|

### 01.02.0004. Forts. ...

der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.  
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem  
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.'

|             |                           |        |    |
|-------------|---------------------------|--------|----|
| 01.02.0005. | 21.107/632.01.13.11.99 TA | 150,00 | St |
|-------------|---------------------------|--------|----|

#### Einzelgehölz im Bestand verjüngen

Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch  
Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis  
20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verblei-  
benden Bestandes fachgerecht schneiden.  
Standort = Böschung.  
Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.  
Mittlere Dichte des Bestandes über 0,5 bis 1 Stück/m2.  
Gehölz = Strauch.  
Stammholz nach Wahl des AN verwerten.  
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspannen und außerhalb der  
Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern  
und abladen.'

|             |                           |          |    |
|-------------|---------------------------|----------|----|
| 01.02.0006. | 21.107/632.01.13.21.99 TA | 3.000,00 | St |
|-------------|---------------------------|----------|----|

#### Einzelgehölz im Bestand verjüngen

Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch  
Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis  
20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verblei-  
benden Bestandes fachgerecht schneiden.  
Standort = Böschung.  
Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.  
Mittlere Dichte des Bestandes über 0,5 bis 1 Stück/m2.  
Gehölz = Baum, Durchmesser in Schnitthöhe bis 10 cm.  
Stammholz nach Wahl des AN verwerten.  
Schnittgut 'und Stammholz häckseln bzw. zerspannen und  
zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren  
und abladen.'

|             |                     |          |    |
|-------------|---------------------|----------|----|
| 01.02.0007. | 21.106/029.11.99 TA | 7.000,00 | St |
|-------------|---------------------|----------|----|

#### Bäume fällen ohne Roden

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden  
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem  
Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-  
dert vergütet.  
Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.  
Neigung der Fläche steiler als 1:4.  
Bäume 'und'  
Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem  
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren und  
abladen.'

|             |                     |          |    |
|-------------|---------------------|----------|----|
| 01.02.0008. | 21.106/029.21.99 TA | 1.000,00 | St |
|-------------|---------------------|----------|----|

#### Bäume fällen ohne Roden

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden  
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem

...Forts. 01.02.0008.

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE |
|----|--------|-------|----|
|----|--------|-------|----|

### 01.02.0008. Forts. ...

Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet.  
Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.  
Neigung der Fläche steiler als 1:4.  
Bäume 'und'  
Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren und abladen.'

|             |                     |        |    |
|-------------|---------------------|--------|----|
| 01.02.0009. | 21.106/029.31.99 TA | 200,00 | St |
|-------------|---------------------|--------|----|

#### Bäume fällen ohne Roden

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet.  
Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.  
Neigung der Fläche steiler als 1:4.  
Bäume 'und'  
Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren und abladen.'

|             |                     |      |    |
|-------------|---------------------|------|----|
| 01.02.0010. | 21.106/029.41.99 TA | 5,00 | St |
|-------------|---------------------|------|----|

#### Bäume fällen ohne Roden

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet.  
Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m.  
Neigung der Fläche steiler als 1:4.  
Bäume 'und'  
Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren und abladen.'

|             |                     |      |    |
|-------------|---------------------|------|----|
| 01.02.0011. | 21.106/029.91.99 TA | 2,00 | St |
|-------------|---------------------|------|----|

#### Bäume fällen ohne Roden

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet.  
Durchmesser 'über 100 cm'  
Neigung der Fläche steiler als 1:4.  
Bäume 'und'  
Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren und abladen.'

|             |                  |       |    |
|-------------|------------------|-------|----|
| 01.02.0012. | 21.107/748.34.10 | 50,00 | St |
|-------------|------------------|-------|----|

#### Ast absägen

Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder

...Forts. 01.02.0012.

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE |
|----|--------|-------|----|
|----|--------|-------|----|

### 01.02.0012. Forts. ...

auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN  
verwerten.  
Baumstandort = über 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand  
entfernt.  
Arbeitshöhe über Standfläche 20,00 m bis 25,00 m.  
Astdurchmesser bis 10 cm.

|             |                |       |    |
|-------------|----------------|-------|----|
| 01.02.0013. | -- -- -- -- -- | 50,00 | St |
|-------------|----------------|-------|----|

#### Baumfremder Bewuchs entf. (Stamm)

Baumfremder Bewuchs nach Unterlagen des AG am Stamm bis  
Arbeitshöhe 4m entfernen.  
Stammumfang bis 200cm.  
Abrechnung erfolgt nach Stück Baum.

#### Hinweis zur OZ 01.03.

Vorgaben zur Entsorgung beachten  
Einzelheiten zu Lagefläche(n) sind der Baubeschreibung  
und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.

### 01.03. Bereich III Hangsicherungsnetze

|             |                           |            |    |
|-------------|---------------------------|------------|----|
| 01.03.0001. | 21.107/630.99.21.55.99 TA | 150.000,00 | m2 |
|-------------|---------------------------|------------|----|

#### Gehölzbestand verjüngen

Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen,  
Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig-  
te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht  
schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz-  
bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).  
Neigung ' der Flächen steiler 1:3  
Hubsteiger bis 25 m ist in die Einheitspreise  
einzukalkulieren.'  
Standort 'Hangsicherungsnetz, Abstand zum Fahrbahnrand  
zwischen 2,00 m und 15,0 m'  
Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der  
Randpflanzen.  
Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.  
Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.  
Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes.  
Stammholz 'und'  
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und zu einem  
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren und  
abladen.'

#### Hinweis zur OZ 01.04.

nur auf Anordnung des AG

### 01.04. Wurzelstöcke Landstraßen



## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein  
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
LV: 1 Los 1 SM Völklingen

| OZ          | StL-Nr   | Menge    | AE |
|-------------|--|----------|----|
| 01.04.0001. | 21.106/022.19.00.00 TA<br><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b><br>Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.<br>Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.<br>Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.<br>Frästiefe 'Bodengleich'                                       | 1.500,00 | St |
| 01.04.0002. | 21.106/022.29.00.00 TA<br><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b><br>Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.<br>Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.<br>Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.<br>Frästiefe 'Bodengleich'                                       | 600,00   | St |
| 01.04.0003. | 21.106/022.39.00.00 TA<br><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b><br>Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.<br>Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.<br>Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.<br>Frästiefe 'Bodengleich'                                       | 200,00   | St |
| 01.04.0004. | 21.106/022.49.00.00 TA<br><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b><br>Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.<br>Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.<br>Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m.<br>Frästiefe 'Bodengleich'                                       | 100,00   | St |
| 01.04.0005. | 21.106/022.99.00.00 TA<br><b>Wurzelstöcke ausfräsen</b><br>Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.<br>Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks.<br>Durchmesser 'über 1m'<br>Frästiefe 'Bodengleich'   | 10,00    | St |
| 01.04.0006. | -- -- -- -- -- TA<br><b>Wurzelstöcke ausfr. Strauch; DU ..</b><br>Wurzelstockfläche von Einzelgehölzen ausfräsen.<br>Frästiefe 'Bodengleich'. Mulch gleichmäßig nach Angaben des AG auf der Fläche verteilen.<br>Einzelgehölz = Strauch<br>Durchmesser 'bis 1m'<br>Frästiefe 'Bodengleich' | 10,00    | St |

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ          | StL-Nr  | Menge  | AE |
|-------------|---|--------|----|
| 01.04.0007. | -- -- -- -- -- TA<br><b>Wurzelstöcke ausfr. Strauch; DU&gt;1..</b><br>Wurzelstockfläche von Einzelgehölzen ausfräsen.<br>Frästiefe 'Bodengleich'. Mulch gleichmäßig nach Angaben<br>des AG auf der Fläche verteilen.<br>Einzelgehölz = Strauch<br>Durchmesser 'über 1m'<br>Frästiefe 'Bodengleich'  | 10,00  | St |
|             | <i>Hinweis zur OZ 01.05.</i><br>nur auf Anordnung des AG  |        |    |
| 01.05.      | <b>Bereich IV akute Einzelmaßnahmen</b>   |        |    |
| 01.05.0001. | -- -- -- -- --<br><b>Baustelle einrichten</b><br>Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur<br>vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-<br>lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und<br>soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet<br>wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür<br>notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen<br>herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-<br>schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-<br>ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-<br>sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.<br>für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei<br>Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und<br>Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten<br>einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-<br>richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-<br>schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten<br>nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und<br>Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen<br>einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht<br>mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen<br>der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht<br>für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-<br>stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis<br>enthalten sind, gilt der Einheitspreis<br>für alle Leistungen des jeweiligen Einzelauftrags.<br>Zufahrt zur Baustelle vorhanden. | 70,00  | St |
| 01.05.0002. | 21.105/135.90.29.11.10 TA<br><b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer<br>betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand<br>setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-<br>sicherungsmaßnahmen durchführen.<br>Nach RSA, Regelplan 'C II/2 '<br>Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.   | 100,00 | St |
|             | ...Forts. 01.05.0002.   |        |    |

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE |
|----|--------|-------|----|
|----|--------|-------|----|

### 01.05.0002. Forts. ...

Umsetzen nach Unterlagen des AG.  
Länge des Arbeitsbereiches '300m'  
Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.  
Bei Tageslicht.  
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG  
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-  
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-  
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

|             |                        |        |    |
|-------------|------------------------|--------|----|
| 01.05.0004. | 16.105/132.92.91.10 TA | 100,00 | St |
|-------------|------------------------|--------|----|

#### Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer  
aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-  
ben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.  
Nach RSA, Regelplan 'CII/4'  
Für bewegliche Arbeitsstelle.  
Länge der Verkehrsführung '300 Meter '  
Dauer der Verkehrsführung bis 4 Std.  
Bei Tageslicht.

|             |       |       |   |
|-------------|-------|-------|---|
| 01.05.0005. | ----- | 10,00 | h |
|-------------|-------|-------|---|

#### Lichtsignalanlage bedienen

Lichtsignalanlage bedienen  
Lichtsignalanlage bei den Fällarbeiten auf Anordnung  
des AG von Hand bedienen und schalten.

|             |       |       |    |
|-------------|-------|-------|----|
| 01.05.0006. | ----- | 50,00 | St |
|-------------|-------|-------|----|

#### Beseitigung v. Eichenprozessionssp.

Beseitigung von Eichenprozessionsspinner.  
Mechanisches Beseitigen von Eichenprozessionsspinner-  
raupen und -nestern und Gespinsten am Baum  
Arbeitshöhe bis 25 m.  
Kronendurchmesser bis 15 Meter.  
Ausführliche Kontrolle der Baumkrone, des Kronenansatzes  
und des Stammes nach vorhandenen Raupen, Gespinsten und  
Nestern des EPS.  
Nester, Gespinste und Raupen mit Sprühkleber einsprühen.  
und mit Spezial-Staubsauger absaugen.  
(Sicherheitsstaubsauger für gefährliche Stäube der  
Klasse M).  
Fachgerechtes Entsorgen der Saugbeutel über  
Abfallverbrennung.  
Die Abrechnung erfolgt pro Baum.

|             |       |        |    |
|-------------|-------|--------|----|
| 01.05.0007. | ----- | 300,00 | St |
|-------------|-------|--------|----|

#### Bäume fällen ohne Roden

Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden  
absägen.  
Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem  
Erdboden.  
Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.

...Forts. 01.05.0007.

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ                            | StL-Nr   | Menge  | AE |
|-------------------------------|--|--------|----|
| <b>01.05.0007. Forts. ...</b> |  |        |    |
|                               | <p>Neigung der Fläche steiler als 1:4.<br/>Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.<br/>Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>  |        |    |
| <b>01.05.0008.</b>            | -----  | 100,00 | St |
|                               | <p><b>Bäume fällen ohne Roden</b><br/>Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden absägen.<br/>Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden.<br/>Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.<br/>Neigung der Fläche steiler als 1:4.<br/>Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.<br/>Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>  |        |    |
| <b>01.05.0009.</b>            | -----  | 20,00  | St |
|                               | <p><b>Bäume fällen ohne Roden</b><br/>Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden absägen.<br/>Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet.<br/>Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.<br/>Neigung der Fläche steiler als 1:4.<br/>Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.<br/>Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p> |        |    |
| <b>01.05.0010.</b>            | -----  | 1,00   | St |
|                               | <p><b>Bäume fällen ohne Roden</b><br/>Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden absägen.<br/>Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet.<br/>Durchmesser über 1,00 m.<br/>Neigung der Fläche steiler als 1:4.<br/>Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.<br/>Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>          |        |    |
| <b>01.05.0011.</b>            | 20.107/748.39.90 TA  | 10,00  | St |
|                               | <p><b>Ast absägen</b><br/>Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.<br/>Baumstandort = über 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.<br/>Arbeitshöhe über Standfläche 'über 5 m bis 25,00 m.'<br/>Astdurchmesser ' über 3 cm bis 40 cm'</p>  |        |    |

## Langtext-Verzeichnis

**Projekt:** 164250 **Beschaffung Grünpflege allgemein**  
**VE:** 26-0039SU **Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..**  
**LV:** 1 **Los 1 SM Völklingen**

| OZ          | StL-Nr  | Menge  | AE |
|-------------|---|--------|----|
| 01.05.0012. | -----<br><b>Baustelle räumen</b><br>Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt der Einheitspreis für alle Leistungen des jeweiligen Einzelauftrags. | 100,00 | St |
|             | <i>Hinweis zur OZ 01.06.</i><br>nur auf Anordnung des AG  |        |    |
| 01.06.      | <b>Spezialgeräteinsatz</b>  |        |    |
| 01.06.0001. | -----<br><b>Arbeiten mit Hubarbeitsbühne</b><br>Arbeiten mit Hubarbeitsbühne auf Anordnung des AG ausführen. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Hubhöhe bis 30 m. Einschließlich Bedienpersonal und Betriebsstoffe. Einschließlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.  | 10,00  | h  |
|             | <i>Hinweis zur OZ 01.06.0002.</i><br>Einsatz nur auf vorhandene Rückgassen  |        |    |
| 01.06.0002. | -----<br><b>Arbeiten mit Rückefahrzeug</b><br>Arbeiten mit Rückefahrzeug auf Anordnung des AG ausführen. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Einschließlich Maschineneführer und Betriebsstoff. Einschließlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.   | 80,00  | h  |
|             | <i>Hinweis zur OZ 01.06.0003.</i><br>Einsatz nur auf Flächen abseits der Straße z.Bsp. Lagerplätze der Straßenmeisterei   |        |    |
| 01.06.0003. | -----<br><b>Arbeiten mit selbstf. Großhacker</b><br>Arbeiten mit selbstfahrendem Großhacker auf Anordnung des AG ausführen.   | 10,00  | h  |

...Forts. 01.06.0003.

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE |
|----|--------|-------|----|
|----|--------|-------|----|

### 01.06.0003. Forts. ...

Leistungspotential  
Zerkleinerung von Hartholz bis 60 cm  
Zerkleinerung von Weichholz bis 80 cm  
Durchsatz mindestens ca. 500 srm

Einlassöffnung:  
Einlassbreite mindestens 1400 mm  
Einlasshöhe mindestens 820 mm

Zerkleinerungseinheit  
Trommeldurchmesser mindestens 1040 mm

Vergütet werden die tatsächlich geleisteten  
Arbeitsstunden.  
Einschließlich Maschinenführer und Betriebsstoff.  
Einschließlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

*Hinweis zur OZ 01.07.*  
nur auf Anordnung des AG

### 01.07. Seilklettertechnik

|             |       |      |   |
|-------------|-------|------|---|
| 01.07.0001. | ----- | 5,00 | h |
|-------------|-------|------|---|

#### Seilklettertechnik -VGB

Seilklettertechnik -VGB  
Arbeiten in Seilklettertechnik auf Anordnung  
des AG ausführen anverkehrsgefährdenden  
Bäumen (VGB) gemäß den Sicherheitsregeln  
der UVV VSG 4.2 der Garten-  
Berufsgenossenschaft, bezüglich der erforderlichen  
Maßnahmen der Kletter- und Sicherungstechniken beim  
Besteigen und Arbeiten in Bäumen unter Einsatz der  
Motorsäge.  
Vergütet werden nur die tatsächlich geleisteten  
Stunden auf Anordnung des AG.  
Die Postion umfaßt den Verrechnungssatz für die gemäß  
vg. UVV vorgesehenen 2 Arbeitskräfte.

### 01.09. Entsorgung

|             |       |        |    |
|-------------|-------|--------|----|
| 01.09.0001. | ----- | 100,00 | St |
|-------------|-------|--------|----|

#### Zuschlag zu OZ 01.02.0007

#### Zuschlagsposition zu OZ 01.02.0007

Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich  
maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden  
absägen.  
Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen.  
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und  
gegebenenfalls spalten.  
Maximale Kantenlänge 30 cm.

...Forts. 01.09.0001.

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE |
|----|--------|-------|----|
|----|--------|-------|----|

### 01.09.0001. Forts. ...

Maximaler Durchmesser 10cm  
Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.  
Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.  
Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

**Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen, Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung für mit den Fällarbeiten betraute Personen.**

|             |       |       |    |
|-------------|-------|-------|----|
| 01.09.0002. | ----- | 50,00 | St |
|-------------|-------|-------|----|

#### **Zuschlag zu OZ 01.02.0008**

##### **Zuschlagsposition zu OZ 01.02.0008**

Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen.  
Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen.  
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und gegebenenfalls spalten.  
Maximale Kantenlänge 30 cm.  
Maximaler Durchmesser 10cm  
Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.  
Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.  
Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

**Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen, Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung für mit den Fällarbeiten betraute Personen.**

|             |       |       |    |
|-------------|-------|-------|----|
| 01.09.0003. | ----- | 10,00 | St |
|-------------|-------|-------|----|

#### **Zuschlag zu OZ 01.02.0009**

##### **Zuschlagsposition zu OZ 01.02.0009**

Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich

...Forts. 01.09.0003.

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE |
|----|--------|-------|----|
|----|--------|-------|----|

### 01.09.0003. Forts. ...

maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen.  
Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen. Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und gegebenenfalls spalten.  
Maximale Kantenlänge 30 cm.  
Maximaler Durchmesser 10cm  
Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.  
Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.  
Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

**Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen, Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung für mit den Fällarbeiten betraute Personen.**

|             |                |      |    |
|-------------|----------------|------|----|
| 01.09.0004. | -- -- -- -- -- | 1,00 | St |
|-------------|----------------|------|----|

#### **Zuschlag zu OZ 01.02.0010**

#### **Zuschlagsposition zu OZ 01.02.0010**

Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen.  
Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen. Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und gegebenenfalls spalten.  
Maximale Kantenlänge 30 cm.  
Maximaler Durchmesser 10cm  
Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.  
Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.  
Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

**Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen, Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung für mit den Fällarbeiten betraute Personen.**



## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein  
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
LV: 1 Los 1 SM Völklingen

| OZ          | StL-Nr  | Menge | AE |
|-------------|---|-------|----|
| 01.09.0005. | 12.102/121.92.11 TA<br><b>N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent</b><br>Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG.<br>Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.<br>Abfall 'Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume'<br>Entsorgung nach Unterlagen des AG.<br>Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.<br>Nachweis nach Unterlagen des AG führen.  | 0,50  | t  |
| 01.10.      | <b>Vollsperrungen</b>   |       |    |
| 01.10.0001. | -- -- -- -- --<br><b>Einrichtung Verkehrsicherung Vol..</b><br>Einrichtung Verkehrsicherung kürzerer Dauer, für Vollsperrung.<br><br>Sperrung entsprechend Musterplan CG/1, CG/2, CG/3, CG/4, CG/5, CG/6 oder CG/7 nach Anordnung des AG.<br><br>Herstellung der Vollsperrung im Zuge einer Einbahnstraßenregelung an der Arbeitsstelle am Auf- und Abbautag.<br><br>inkl. Mehraufwand für die Transportkosten, sowie Auf- und Abbau der Verkehrstafeln und Beschilderungen auf der Umleitungsstrecke.<br><br>Längsabspernung zum Gehweg durch Absperrschranken (H=100mm) und Tastleisten werden gesondert vergütet. Zusätzliche Beschilderungen, Baken. usw. werden gesondert vergütet.<br>Die Kontrolle der Arbeitsstellensicherung an der Arbeitsstelle und der Umleitungsstrecke nach ZTV-SA wird gesondert vergütet. | 1,00  | St |
| 01.10.0002. | -- -- -- -- --<br><b>Verkehrstafeln herstellen</b><br>Verkehrstafeln für Umleitung herstellen, aufstellen und beseitigen.<br>Antransport bis zur Arbeitsstelle.<br>Größe bis 2,5 m2<br>mit Piktogrammen/VZ/Symbolen/Pfeile<br>EP je Stk   | 10,00 | St |
| 01.10.0003. | -- -- -- -- --<br><b>Verkehrstafeln vorhalten</b><br>Verkehrstafeln der Pos. 01.02.0030 vorhalten.<br>Die Abrechnung erfolgt pro Stück je Tag.  | 10,00 | d  |

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein  
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
LV: 1 Los 1 SM Völklingen

| OZ          | StL-Nr   | Menge | AE |
|-------------|--|-------|----|
| 01.10.0004. | -----<br><b>An- und Abfahrt zur Aktivierung/D..</b><br>An- und Abfahrt für die Aktivierung bzw. Deaktivierung der<br>Beschilderungen für die Sperrung, da je nach Umfang der<br>Sperrung bereits im Vorfeld die Beschilderung inaktiv<br>aufgebaut<br>oder inaktiv außer Betrieb genommen werden muss  | 20,00 | St |
| 01.10.0005. | -----<br><b>Kontrolle der Umleitungsbeschilde..</b><br>Kontrolle der Umleitungsbeschilderung.  | 1,00  | d  |
| 01.10.0006. | -----<br><b>Wegweiser/Zusatzzeichen herstellen</b><br>Wegweiser / Zusatzzeichen herstellen, mit Ortsangaben;<br>Aufstellen und Vorhaltung werden über LV- Position<br>vergütet.  | 2,00  | St |
| 01.10.0007. | -----<br><b>Zusatzzeichen herstellen mit Zeit..</b><br>Zusatzzeichen herstellen mit Zeitangaben, ZZ an<br>Halteverbote; Aufstellen und Beseitigen. Vorhalten wird<br>gesondert vergütet  | 10,00 | St |
| 01.10.0008. | -----<br><b>Zusatzzeichen vorhalten</b><br>Zusatzzeichen vorhalten für einen Tag sowie Reinigung,<br>Unterhaltung und Instandsetzung.  | 10,00 | d  |
| 01.10.0009. | 21.105/208.92.21.03.02 TA<br><b>Verkehrsschild aufb., abb., vorh.</b><br>Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand<br>setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen<br>Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-<br>ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert<br>vergütet.<br>Verkehrsschild '= Zeichen 283'<br>Größe 2.<br>Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.<br>Schild = flach.<br>Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.<br>Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage. | 2,00  | St |
| 01.10.0010. | 21.105/208.92.21.03.02 TA<br><b>Verkehrsschild aufb., abb., vorh.</b><br>Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand<br>setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen<br>Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-<br>ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert<br>vergütet.  | 2,00  | St |

...Forts. 01.10.0010.

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ                            | StL-Nr  | Menge | AE |
|-------------------------------|---|-------|----|
| <b>01.10.0010. Forts. ...</b> |   |       |    |
|                               | Verkehrsschild '= Zeichen 357'<br>Größe 2.<br>Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.<br>Schild = flach.<br>Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.<br>Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.   |       |    |
| <b>01.10.0011.</b>            | 21.105/208.91.21.03.02 TA   | 2,00  | St |
|                               | <b>Verkehrsschild aufb., abb., vorh.</b><br>Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.<br>Verkehrsschild '= Zusatzschild "Gehölzpflegearbeiten ab .... (Datum)''<br>Größe 1.<br>Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.<br>Schild = flach.<br>Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.<br>Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage. |       |    |
| <b>01.10.0012.</b>            | 21.105/203.91.20.04 TA  | 2,00  | St |
|                               | <b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b><br>Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.<br>Verkehrsschild '250'<br>Größe 1.<br>Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.<br>Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.                              |       |    |
| <b>01.10.0013.</b>            | -----   | 5,00  | St |
|                               | <b>Verkehrsschild aufstellen</b><br>Verkehrsschild anfahren, aufstellen, beseitigen und abfahren. Als Ergänzung zum Regelplan oder Musterplan. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.<br><br>Verkehrsschild = Runde, Dreieck, Quadrat.<br>Größe 2.<br><br>Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2.<br>Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.<br>Aufstellhöhe = 2,2 m.   |       |    |

## Langtext-Verzeichnis

|                 |                  |   |
|-----------------|------------------|---|
| <b>Projekt:</b> | <b>164250</b>    | <b>Beschaffung Grünpflege allgemein</b>                 |
| <b>VE:</b>      | <b>26-0039SU</b> | <b>Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..</b> |
| <b>LV:</b>      | <b>1</b>         | <b>Los 1 SM Völklingen</b>                              |

| OZ          | StL-Nr  | Menge | AE |
|-------------|---|-------|----|
| 01.10.0014. | 21.105/405.05.20.00<br><b>Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.</b><br>Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvorrichtung.<br>Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. | 5,00  | St |

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ          | StL-Nr   | Menge | AE   |
|-------------|--|-------|------|
| 02.         | <b>Baufeldfreimachung</b>  |       |      |
| 02.00.      | <b>H405 L127 Rußhütte</b>  |       |      |
| 02.00.0001. | 19.101/107.91 TA<br><b>Baustelle einrichten</b><br>Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für 'alle Leistungen des Abschnitts 02.00 des Leis-tungsverzeichnisses'<br>Zufahrt zur Baustelle vorhanden. | 1,00  | Psch |
| 02.00.0002. | 21.105/135.90.29.11.10 TA<br><b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.<br>Nach RSA, Regelplan 'C II/4 '<br>Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.<br>Umsetzen nach Unterlagen des AG.<br>Länge des Arbeitsbereiches '300m'<br>Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.<br>Bei Tageslicht.<br>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.  | 30,00 | St   |

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein  
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
LV: 1 Los 1 SM Völklingen

| OZ          | StL-Nr  | Menge    | AE |
|-------------|---|----------|----|
| 02.00.0003. | 21.107/630.11.11.56.11<br><b>Gehölzbestand verjüngen</b><br>Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3.<br>Standort = Böschung.<br>Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen.<br>Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.<br>Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.<br>Auf-den-Stock-setzen ca. 100 v.H. des Bestandes, Überhälter oder Gehölzgruppen nach Angabe des AG belassen.<br>Stammholz nach Wahl des AN verwerten.<br>Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. | 1.000,00 | m2 |
| 02.00.0004. | 21.106/029.11.11<br><b>Bäume fällen ohne Roden</b><br>Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet.<br>Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.<br>Neigung der Fläche steiler als 1:4.<br>Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.<br>Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.   | 100,00   | St |
| 02.00.0005. | 21.106/029.21.11<br><b>Bäume fällen ohne Roden</b><br>Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet.<br>Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.<br>Neigung der Fläche steiler als 1:4.<br>Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.<br>Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.   | 25,00    | St |
| 02.00.0006. | 21.106/029.31.11<br><b>Bäume fällen ohne Roden</b><br>Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet.<br>Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.<br>Neigung der Fläche steiler als 1:4.<br>Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.<br>Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.   | 10,00    | St |

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein  
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
LV: 1 Los 1 SM Völklingen

| OZ          | StL-Nr   | Menge  | AE   |
|-------------|--|--------|------|
| 02.00.0007. | 21.107/748.34.10<br><b>Ast absägen</b><br>Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.<br>Baumstandort = über 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.<br>Arbeitshöhe über Standfläche 20,00 m bis 25,00 m.<br>Astdurchmesser bis 10 cm.  | 250,00 | St   |
| 02.00.0008. | 19.101/112.99 TA<br><b>Baustelle räumen</b><br>Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für 'alle Leistungen des Abschnitts 02.00 des Leistungsverzeichnisses' | 1,00   | Psch |
| 02.01.      | <b>N603 L163 Neubau SM 1 Reptilienschutz</b>   |        |      |
| 02.01.0004. | -- -- -- -- --<br><b>Fläche mit Knöterich (Polygonum) ..</b><br>Neigung 1:4-1:3*Böschung<br>Anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen.<br>Fläche: 120 m²<br>Arbeitsgänge im Jahr 2025: 3   | 30,00  | m2   |
| 02.01.0006. | -- -- -- -- --<br><b>Überstieghilfen liefern und aufst..</b><br>Überstieghilfen liefern und nach Vorgabe des AG entlang des Reptilienschutzzaunes aufstellen.<br><br>Alle notwendigen Materialien und zugehörige Arbeiten sind einzukalkulieren  | 2,00   | St   |
| 02.01.0007. | -- -- -- -- --<br><b>Reptilienschutzzaun vorhalten</b><br>Reptilienschutzzaun in Stand setzen.<br>Lösen Folienzaun wieder befestigen<br>Ausrichten, befestigen, Antreten von Haltestäben.<br><br>Alle notwendigen Materialien und zugehörige Arbeiten sind einzukalkulieren.   | 170,00 | m    |
| 02.01.0008. | -- -- -- -- --<br><b>Reptilienschutzzaun freistellen</b><br>Korridor von 3 m Breite (2 Meter im Baufeld + 1 Meter  | 510,00 | m2   |

...Forts. 02.01.0008.

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE |
|----|--------|-------|----|
|----|--------|-------|----|

### 02.01.0008. Forts. ...

hinter der Baufeldgrenze).  
In 2027 ist ein Pflegegänge vorgesehen.  
Zaunlänge 170 m.

Fläche pro Pflegegang: 510 m<sup>2</sup>

Alle notwendigen Materialien und zugehörige Arbeiten  
sind einzukalkulieren.

|             |       |        |   |
|-------------|-------|--------|---|
| 02.01.0009. | ----- | 170,00 | m |
|-------------|-------|--------|---|

#### **mob. Reptilienschutzzaun einziehen**

Mobiler Reptilienschutzzaun des LfS an Landstraßen  
abbauen, säubern und ordnungsgemäß, nach Anlagen  
sortiert, im Stützpunkt Dorf im Warndt einlagern.

Die Örtlichkeit ist weitgehend in den ursprünglichen  
Zustand wieder zurückzusetzen.

Der Boden ist einzuebnen.

Überschüssiger Füllsand ist aufzunehmen, geht in  
Eigentum des AN über und ist ordnungsgemäß zu entsorgen.

Schadhaftes Material ist zu dokumentieren und eine  
entsprechende Liste dem FB 45 zu übergeben.



## Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250  
VE: 26-0039SU  
LV: 1

Beschaffung Grünpflege allgemein  
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..  
Los 1 SM Völklingen

| OZ | StL-Nr | Menge | AE |
|----|--------|-------|----|
|----|--------|-------|----|

*Hinweis zur OZ 03.*  
Vorgaben aus Baubeschreibung beachten

**03. Transport Schnittgut**

**03.00. Transport Schnittgut**

**03.00.0001. --- 38,00 St**

**Transport von Schnittgut 0-20 km**

Transport von vor Ort gehacktem anfallendem Schnittgut (Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk in Großrosseln. Vergütet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 0-20 Km.

**03.00.0002. --- 27,00 St**

**Transport von Schnittgut 21-40 km**

Transport von vor Ort gehacktem anfallendem Schnittgut (Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk in Großrosseln. Vergütet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 21-40 Km.

**03.00.0003. --- 15,00 St**

**Transport von Schnittgut 41-60 km**

Transport von vor Ort gehacktem anfallendem Schnittgut (Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk in Großrosseln. Vergütet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 41-60 Km.

**03.00.0004. --- 8,00 St**

**Transport von Schnittgut 61-80 km**

Transport von vor Ort gehacktem anfallendem Schnittgut (Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk in Großrosseln. Vergütet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 61-80 Km.

## Langtext-Verzeichnis

|                 |                  |   |
|-----------------|------------------|---|
| <b>Projekt:</b> | <b>164250</b>    | <b>Beschaffung Grünpflege allgemein</b>                 |
| <b>VE:</b>      | <b>26-0039SU</b> | <b>Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..</b> |
| <b>LV:</b>      | <b>1</b>         | <b>Los 1 SM Völklingen</b>                              |

| OZ | StL-Nr | Menge | AE |
|----|--------|-------|----|
|----|--------|-------|----|

|             |                |      |    |
|-------------|----------------|------|----|
| 03.00.0005. | -- -- -- -- -- | 1,00 | St |
|-------------|----------------|------|----|

### Transport von Schnittgut 81-100 km

Transport von vor Ort gehacktem anfallendem Schnittgut (Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk in Großrosseln. Vergütet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 81-100 Km.