

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	164250	Beschaffung Grünpflege allgemein
VE:	26-0039SU	Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV:	3	Los 3 SM St. Wendel

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
12.102	ENTSORGUNG	10/12
16.105		
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
21.106	ERDBAU	03/21
20.107		
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 164250 **Beschaffung Grünpflege allgemein**
VE: 26-0039SU **Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..**
LV: 3 **Los 3 SM St. Wendel**

Titel	Bezeichnung	Seite
	Langtext-Verzeichnis.....	3
00.	Bundesstraßen.....	3
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	3
00.01.	Bereich I Gehölzflächen.....	7
00.02.	Bereich II Einzelbäume/-gehölze.....	10
00.03.	Bereich III Hangsicherungsnetze.....	14
00.04.	Bereich IV Wurzelstockfräsen.....	15
00.05.	Bereich V akute Einzelmaßnahmen.....	15
00.06.	Spezialgeräteinsatz.....	18
00.07.	Seilklettertechnik.....	19
00.09.	Entsorgung.....	20
01.	Landstraßen.....	23
01.00.	Baustelleneinrichtung.....	23
01.01.	Bereich I Gehölzflächen.....	26
01.02.	Bereich II Einzelbäume/-gehölze.....	28
01.03.	Bereich III Hangsicherungsnetze.....	32
01.04.	Bereich IV Wurzelstockfräsen.....	32
01.05.	Bereich IV akute Einzelmaßnahmen.....	33
01.06.	Spezialgeräteinsatz.....	36
01.07.	Seilklettertechnik.....	37
01.09.	Entsorgung.....	38
02.	Transport Schnittgut.....	41
02.00.	Transport Schnittgut.....	41
	Kurztext-/Preis-Verzeichnis.....	43
00.	Bundesstraßen.....	43
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	43
00.01.	Bereich I Gehölzflächen.....	45
00.02.	Bereich II Einzelbäume/-gehölze.....	45
00.03.	Bereich III Hangsicherungsnetze.....	47
00.04.	Bereich IV Wurzelstockfräsen.....	48
00.05.	Bereich V akute Einzelmaßnahmen.....	48
00.06.	Spezialgeräteinsatz.....	49
00.07.	Seilklettertechnik.....	50
00.09.	Entsorgung.....	50
01.	Landstraßen.....	51
01.00.	Baustelleneinrichtung.....	51
01.01.	Bereich I Gehölzflächen.....	52
01.02.	Bereich II Einzelbäume/-gehölze.....	53
01.03.	Bereich III Hangsicherungsnetze.....	54
01.04.	Bereich IV Wurzelstockfräsen.....	55
01.05.	Bereich IV akute Einzelmaßnahmen.....	55
01.06.	Spezialgeräteinsatz.....	57
01.07.	Seilklettertechnik.....	57
01.09.	Entsorgung.....	57
02.	Transport Schnittgut.....	59
02.00.	Transport Schnittgut.....	59
	Zusammenstellung.....	60

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 3 Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.	Bundesstraßen		
00.00.	Baustelleneinrichtung		
00.00.0001.	19.101/107.91 TA Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für 'alle Leistungen des Abschnitts 00 des Leistungsverzeichnisses' Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch
00.00.0002.	21.105/135.90.29.11.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/2' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches '300m' Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	40,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 **Beschaffung Grünpflege allgemein**
VE: 26-0039SU **Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..**
LV: 3 **Los 3 SM St. Wendel**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.00.0003.	21.105/135.91.30.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/2' Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	15,00	St
00.00.0004.	-- -- -- -- -- Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan C II/2 Länge der Verkehrsführung maximal 300 Meter Bei Tageslicht.	10,00	St
00.00.0005.	21.105/135.90.29.11.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/3' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches '300m' Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	15,00	St
00.00.0006.	21.105/135.91.30.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/3' Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.	10,00	St

...Forts. 00.00.0006.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.00.0006. Forts. ...			
	Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.		
00.00.0008.	21.105/135.90.29.11.10 TA	35,00	St
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/4 ' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches '300m' Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.		
00.00.0009.	21.105/135.91.30.21.10 TA	45,00	St
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/4 ' Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.		
00.00.0010.	-- -- -- -- --	30,00	St
	Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan C II/4 Länge der Verkehrsführung maximal 300 Meter Bei Tageslicht.		
00.00.0011.	21.105/135.90.29.11.10 TA	8,00	St
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer		
	...Forts. 00.00.0011.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.00.0011. Forts. ...

betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'C II/5 '
Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.
Umsetzen nach Unterlagen des AG.
Länge des Arbeitsbereiches '300m'
Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

00.00.0012.	21.105/135.90.19.21.14 TA	5,00	St
--------------------	---------------------------	------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'C II/5 '
Für stationäre Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches '300'
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.

00.00.0013.	-- -- -- -- --	5,00	St
--------------------	----------------	------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan C II/5
Länge der Verkehrsführung maximal 300 Meter
Bei Tageslicht.

00.00.0014.	21.105/208.92.21.03.02 TA	10,00	St
--------------------	---------------------------	-------	----

Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
Verkehrsschild '= Zeichen 283'
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

...Forts. 00.00.0014.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.00.0014. Forts. ...			
	Schild = flach. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m. Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.		
00.00.0015.	21.105/208.91.21.03.02 TA Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild '= Zusatzschild "Gehölzpflegearbeiten ab (Datum)'' Größe 1. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Schild = flach. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m. Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.	10,00	St
00.00.0016.	-- -- -- -- -- Lichtsignalanlage bedienen Lichtsignalanlage bedienen Lichtsignalanlage bei den Fällarbeiten auf Anordnung des AG von Hand bedienen und schalten.	5,00	h
00.00.0017.	19.101/112.99 TA Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für 'alle Leistungen des Abschnitts 00 des Leistungsverzeichnisses'	1,00	Psch
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.</i> Vorgaben zur Entsorgung beachten Einzelheiten zu Lagefläche(n) sind der Baubeschreibung und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.		
00.01.	Bereich I Gehölzflächen		
00.01.0001.	-- -- -- -- -- Gehölzfläche mulchen Fläche mit Wildwuchs (teilverholzt) nach Anweisung des AG mulchen (Gehölze bis 10cm Durchmesser) Standort = bis 15m neben Straße Schnittgut verbleibt auf Fläche.	4.000,00	m2

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 3 Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.01.0001.0	21.107/650.31.13.11.01 Extensivfläche mähen Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Wiese. Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3. Ganzflächig. Durchführen ab Mitte September. Mähgerät = Freischneidegerät. Schnitthöhe 10 cm. Mähgut bleibt liegen.	1.000,00	m2
00.01.0002.	21.107/630.11.11.59.09 TA Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3. Standort = Böschung. Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen 'abschnittsweise in Abschnitten. Überhälter oder Gehölzgruppen nach Vorgaben des AG belassen' Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.'	36.000,00	m2
00.01.0003.	----- Hecke schneiden Austriebe und Äste von Hecken und Sträuchern auf Anweisung des AG mit Heckenschere schneiden. Höhe des lichten Raumes = bis 5,00 m über Fahrbahn. Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m. Standort = Straßennebenflächen, Böschungen bis 4,5 m vom Fahrbahnrand. Schnittgut häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen. .	1.500,00	m
00.01.0004.	----- Zaun freistellen. Zaun freistellen.	300,00	m2

...Forts. 00.01.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.01.0004. Forts. ...			
	<p>Vorhandener Zaun beidseitig nach Vorgaben des AG freistellen. Busch-, Heckenbestand mulchen und Abfall ablesen. Mulchen bis Geländeoberkante. Neigung der Fläche 1:4 bis 1:1,5. Entlang der Zauntrasse vorhandener Busch-, Hecken und junger Baumbestand bis zu 0,1 m Durchmesser, 1,3 m über dem Erdboden gemessen, Arbeitsbreite: jeweils 1 m vor und hinter dem Zaun.</p> <p>Schnittgut und Stammholz häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.</p>		
00.01.0005.	21.107/732.13.09 TA	20,00	St
	<p>Lichttraumprofilschnitt durchführen Lichttraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderlichenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Höhe des lichten Raumes = 4,50 m über Fahrbahn. Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m. Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.'</p>		
00.01.0006.	21.107/734.25.29 TA	20,00	St
	<p>Totholz am Baum beseitigen Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Baumhöhe über 20,00 m. Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m. Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.'</p>		
00.01.0007.	21.107/632.01.13.30.99 TA	500,00	St
	<p>Einzelgehölz im Bestand verjüngen Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes fachgerecht schneiden. Standort = Böschung. Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,5 bis 1 Stück/m². Gehölz = Baum, Durchmesser in Schnitthöhe über 10 bis 30 cm.</p>		

...Forts. 00.01.0007.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.01.0007. Forts. ...

Schnittgut 'und Stammholz häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.'

Hinweis zur OZ 00.02.

Vorgaben zur Entsorgung beachten
Einzelheiten zu Lagefläche(n) sind der Baubeschreibung und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.

00.02. Bereich II Einzelbäume/-gehölze

00.02.0001.	21.107/720.21.29.09 TA	70,00	St
-------------	------------------------	-------	----

Austriebe eines Baumes entfernen

Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfernen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Stamm- und Stockaustriebe.
Stammumfang bis 1,00 m.
Arbeitshöhe 'bis 6,00 m über der Fahrbahn '
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.'

00.02.0002.	21.107/720.21.39.09 TA	40,00	St
-------------	------------------------	-------	----

Austriebe eines Baumes entfernen

Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfernen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Stamm- und Stockaustriebe.
Stammumfang über 1,00 bis 2,00 m.
Arbeitshöhe 'bis 4,50 m über der Fahrbahn '
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.'

00.02.0003.	21.107/734.25.29 TA	250,00	St
-------------	---------------------	--------	----

Totholz am Baum beseitigen

Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Baumhöhe über 20,00 m.
Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m.
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.'

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0004.	21.107/732.93.09 TA Lichtraumprofilschnitt durchführen Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderlichenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Höhe 'bis 6,0 m über Fahrbahn. Höhe des lichten Raumes = 2,50 m über Geh-/Radweg.' Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m. Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.'	220,00	St
00.02.0005.	21.107/632.01.13.19.99 TA Einzelgehölz im Bestand verjüngen Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes fachgerecht schneiden. Standort = Böschung. Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,5 bis 1 Stück/m2. Gehölz = Strauch. Stammholz 'und' Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.'	400,00	St
00.02.0006.	21.107/632.01.13.29.99 TA Einzelgehölz im Bestand verjüngen Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes fachgerecht schneiden. Standort = Böschung. Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,5 bis 1 Stück/m2. Gehölz = Baum, Durchmesser in Schnitthöhe bis 10 cm. Stammholz 'und' Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.'	100,00	St
00.02.0007.	21.106/029.11.99 TA Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4.	2.500,00	St

...Forts. 00.02.0007.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.02.0007. Forts. ...

Bäume 'und'
Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb
der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG
befördern und abladen.'

00.02.0008.	21.106/029.21.99 TA	200,00	St
-------------	---------------------	--------	----

Bäume fällen ohne Roden

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
dert vergütet.
Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Bäume 'und'
Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb
der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG
befördern und abladen.'

00.02.0009.	21.106/029.31.99 TA	20,00	St
-------------	---------------------	-------	----

Bäume fällen ohne Roden

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
dert vergütet.
Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Bäume 'und'
Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb
der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG
befördern und abladen.'

00.02.0010.	21.106/029.40.99 TA	4,00	St
-------------	---------------------	------	----

Bäume fällen ohne Roden

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
dert vergütet.
Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m.
Bäume 'und'
Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb
der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG
befördern und abladen.'

00.02.0011.	21.106/029.90.99 TA	2,00	St
-------------	---------------------	------	----

Bäume fällen ohne Roden

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
dert vergütet.
Durchmesser 'über 100 cm'
Bäume 'und'

...Forts. 00.02.0011.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0011. Forts. ...			
	Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.'		
00.02.0012.	21.107/748.34.10	10,00	St
	Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = über 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Arbeitshöhe über Standfläche 20,00 m bis 25,00 m. Astdurchmesser bis 10 cm.		
00.02.0013.	21.107/748.34.20	10,00	St
	Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = über 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Arbeitshöhe über Standfläche 20,00 m bis 25,00 m. Astdurchmesser über 10 bis 25 cm.		
00.02.0014.	-- -- -- -- --	3,00	St
	Baumfremder Bewuchs entf. (Stamm) Baumfremder Bewuchs nach Unterlagen des AG am Stamm bis Arbeitshöhe 4m entfernen. Entfernung zur Straße bis 20m. Stammumfang bis 200cm. Abrechnung erfolgt nach Stück Baum. Schnittmaterial häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.		
00.02.0015.	-- -- -- -- --	5,00	St
	Baumfremder Bewuchs entf. (Krone) Baumfremder Bewuchs nach Unterlagen des AG am Stamm bis Arbeitshöhe 25m entfernen. Stammumfang bis 200cm. Entfernung zur Straße bis 20m. Abrechnung erfolgt nach Stück Baum. Schnittmaterial häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.		
00.02.0016.	21.107/728.92.22.12.01 TA	5,00	St
	Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste		

...Forts. 00.02.0016.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.02.0016. Forts. ...

(größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reibende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort 'bis 7m vom Fahrbahnrand entfernt ' Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = bisher unregelmäßig durchgeführt. Leittrieb freistellen.

Hinweis zur OZ 00.03.

Vorgaben zur Entsorgung beachten
Einzelheiten zu Lagefläche(n) sind der Baubeschreibung und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.

00.03. Bereich III Hangsicherungsnetze

00.03.0001.	21.107/630.99.21.55.99 TA	200,00	m2
-------------	---------------------------	--------	----

Gehölzbestand verjüngen

Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung ' der Flächen steiler 1:3 Hubsteiger bis 25 m ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.' Standort 'Hangsicherungsnetz, Abstand zum Fahrbahnrand zwischen 2,00 m und 15,0 m' Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes. Stammholz 'und' Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'

Hinweis zur OZ 00.04.

nur im Zeitraum von März bis Mai auf Anweisung des AG

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 3 Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.04.	Bereich IV Wurzelstockfräsen		
00.04.0001.	-- -- -- -- --	8.000,00	m2
	Wurzelstockfläche eines ehemalige.. Wurzelstockfläche eines ehemaligen Busch-, Hecken- und/oder Baumbestands ausfräsen. Frästiefe 'Bodengleich'. Mulch gleichmäßig nach Angaben des AG auf der Fläche verteilen.		
00.04.0002.	21.106/022.19.00.00 TA	400,00	St
	Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Frästiefe 'Bodengleich'		
00.04.0003.	21.106/022.29.00.00 TA	150,00	St
	Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Frästiefe 'Bodengleich'		
00.04.0004.	21.106/022.39.00.00 TA	50,00	St
	Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Frästiefe 'Bodengleich'		
00.04.0005.	21.106/022.49.00.00 TA	5,00	St
	Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Frästiefe 'Bodengleich'		
	<i>Hinweis zur OZ 00.05.</i> nur auf Anordnung des AG		
00.05.	Bereich V akute Einzelmaßnahmen		
00.05.0001.	-- -- -- -- --	6,00	St
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-		
	...Forts. 00.05.0001.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.05.0001. Forts. ...

lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt der Einheitspreis für alle Leistungen des jeweiligen Einzelauftrags. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

00.05.0002.	21.105/135.90.19.11.00 TA	4,00	St
-------------	---------------------------	------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.

Nach RSA, Regelplan 'C II/4'

Für stationäre Arbeitsstelle.

Länge des Arbeitsbereiches '300 Meter'

Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.

Bei Tageslicht.

00.05.0003.	21.105/135.90.19.11.00 TA	2,00	St
-------------	---------------------------	------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.

Nach RSA, Regelplan 'C II/2'

Für stationäre Arbeitsstelle.

Länge des Arbeitsbereiches '300 Meter'

Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.

Bei Tageslicht.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.05.0004.	----- Lichtsignalanlage bedienen Lichtsignalanlage bedienen Lichtsignalanlage bei den Fällarbeiten auf Anordnung des AG von Hand bedienen und schalten.	5,00	h
00.05.0005.	----- Beseitigung v. Eichenprozessionssp. Beseitigung von Eichenprozessionsspinner. Mechanisches Beseitigen von Eichenprozessionsspinner- raupen und -nestern und Gespinsten am Baum Arbeitshöhe bis 25 m. Kronendurchmesser bis 15 Meter. Ausführliche Kontrolle der Baumkrone, des Kronenansatzes und des Stammes nach vorhandenen Raupen, Gespinsten und Nestern des EPS. Nester, Gespinste und Raupen mit Sprühkleber einsprühen. und mit Spezial-Staubsauger absaugen. (Sicherheitsstaubsauger für gefährliche Stäube der Klasse M). Fachgerechtes Entsorgen der Saugbeutel über Abfallverbrennung. Die Abrechnung erfolgt pro Baum.	10,00	St
00.05.0006.	----- Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	15,00	St
00.05.0007.	----- Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,00	St
00.05.0008.	----- Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-	5,00	St

...Forts. 00.05.0008.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.05.0008. Forts. ...

dert vergütet.
Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

00.05.0009.	20.107/748.39.90 TA	10,00	St
-------------	---------------------	-------	----

Ast absägen

Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Baumstandort = über 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Arbeitshöhe über Standfläche 'über 5 m bis 25,00 m.'
Astdurchmesser ' über 3 cm bis 40 cm'

00.05.0010.	-----	6,00	St
-------------	-------	------	----

Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt der Einheitspreis für alle Leistungen des jeweiligen Einzelauftrags.

Hinweis zur OZ 00.06.
nur auf Anordnung des AG

00.06. Spezialgeräteinsatz

00.06.0001.	-----	5,00	h
-------------	-------	------	---

Arbeiten mit Hubarbeitsbühne

Arbeiten mit Hubarbeitsbühne auf Anordnung des AG ausführen.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
Hubhöhe bis 30 m.
Einschließlich Bedienpersonal und Betriebsstoffe.
Einschließlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

Hinweis zur OZ 00.06.0002.
Einsatz nur auf vorhandene Rückgassen

00.06.0002.	-----	5,00	h
-------------	-------	------	---

Arbeiten mit Rückefahrzeug

Arbeiten mit Rückefahrzeug
Arbeiten mit Rückefahrzeug auf Anordnung

...Forts. 00.06.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.06.0002. Forts. ...

des AG ausführen.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden.
Einschließlich Maschinenführer und Betriebsstoff.
Einschließlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

Hinweis zur OZ 00.06.0003.

Einsatz nur auf Flächen abseits der Straße
z.Bsp. Lagerplätze der Straßenmeisterei

00.06.0003.	-----	5,00	h
-------------	-------	------	---

Arbeiten mit selbstf. Großhacker

Arbeiten mit Großhacker
Arbeiten mit selbstfahrendem Großhacker auf Anordnung
des AG ausführen.

Leistungspotential
Zerkleinerung von Hartholz bis 60 cm
Zerkleinerung von Weichholz bis 80 cm
Durchsatz mindestens ca. 500 srm

Einlassöffnung:
Einlassbreite mindestens 1400 mm
Einlasshöhe mindestens 820 mm

Zerkleinerungseinheit
Trommeldurchmesser mindestens 1040 mm

Vergütet werden die tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden.
Einschließlich Maschinenführer und Betriebsstoff.
Einschließlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

Hinweis zur OZ 00.07.

nur auf Anordnung des AG

00.07. Seilklettertechnik

00.07.0001.	-----	5,00	h
-------------	-------	------	---

Seilklettertechnik -VGB

Seilklettertechnik -VGB
Arbeiten in Seilklettertechnik auf Anordnung
des AG ausführen anverkehrsgefährdenden
Bäumen (VGB) gemäß den Sicherheitsregeln
der UVV VSG 4.2 der Garten-
Berufsgenossenschaft, bezüglich der erforderlichen
Maßnahmen der Kletter- und Sicherungstechniken beim
Besteigen und Arbeiten in Bäumen unter Einsatz der
Motorsäge.

...Forts. 00.07.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.07.0001. Forts. ...

Vergütet werden nur die tatsächlich geleisteten Stunden auf Anordnung des AG.
Die Position umfaßt den Verrechnungssatz für die gemäß vg. UVV vorgesehenen 2 Arbeitskräfte.

00.09. Entsorgung

00.09.0001. -- -- -- -- -- 10,00 St

Zuschlag zu OZ 00.02.0007

Zuschlagsposition zu OZ 00.02.0007

Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen.

Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen. Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und gegebenenfalls spalten.

Maximale Kantenlänge 30 cm.

Maximaler Durchmesser 10cm

Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.

Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.

Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen, Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung für mit den Fällarbeiten betraute Personen.

00.09.0002. -- -- -- -- -- 5,00 St

Zuschlag zu OZ 00.02.0008

Zuschlagsposition zu OZ 00.02.0008

Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen.

Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen. Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und gegebenenfalls spalten.

Maximale Kantenlänge 30 cm.

Maximaler Durchmesser 10cm

Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.

Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.

Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit

...Forts. 00.09.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.09.0002. Forts. ...

entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen, Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung für mit den Fällarbeiten betraute Personen.

00.09.0003.	-- -- -- -- --	2,00	St
-------------	----------------	------	----

Zuschlag zu OZ 00.02.0009

Zuschlagsposition zu OZ 00.02.0009

Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen.

Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen. Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und gegebenenfalls spalten.

Maximale Kantenlänge 30 cm.

Maximaler Durchmesser 10cm

Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.

Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete

Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.

Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen, Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung für mit den Fällarbeiten betraute Personen.

00.09.0004.	-- -- -- -- --	1,00	St
-------------	----------------	------	----

Zuschlag zu OZ 00.02.0010

Zuschlagsposition zu OZ 00.02.0010

Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen.

Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen. Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und gegebenenfalls spalten.

Maximale Kantenlänge 30 cm.

...Forts. 00.09.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.09.0004. Forts. ...

Maximaler Durchmesser 10cm
Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen, Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung für mit den Fällarbeiten betraute Personen.

00.09.0005.	12.102/121.92.11 TA	1,00	t
-------------	---------------------	------	---

N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent

Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

Abfall 'Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume'

Entsorgung nach Unterlagen des AG.

Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.	Landstraßen		
01.00.	Baustelleneinrichtung		
01.00.0001.	19.101/107.91 TA Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für 'alle Leistungen des Abschnitts 01 des Leis-tungsverzeichnisses' Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch
01.00.0002.	21.105/135.90.29.11.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/2' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches '300m' Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	20,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 3 Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.00.0003.	21.105/135.91.30.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/2' Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	10,00	St
01.00.0004.	-- -- -- -- -- Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan C II/2 Länge der Verkehrsführung maximal 300 Meter Bei Tageslicht.	10,00	St
01.00.0005.	21.105/135.90.29.11.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/3 ' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches '300m' Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	20,00	St
01.00.0006.	21.105/135.91.30.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/3 ' Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.	10,00	St

...Forts. 01.00.0006.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.00.0006. Forts. ...			
	Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.		
01.00.0007.	-- -- -- -- --	5,00	St
	Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan C II/3 Länge der Verkehrsführung maximal 300 Meter Bei Tageslicht.		
01.00.0008.	21.105/135.90.29.11.10 TA	135,00	St
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/4 ' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches '300m' Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.		
01.00.0009.	21.105/135.91.30.21.10 TA	95,00	St
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/4 ' Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.		
01.00.0010.	-- -- -- -- --	130,00	St
	Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer		
	...Forts. 01.00.0010.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.00.0010. Forts. ...			
	umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchfüh- ren. Nach RSA, Regelplan C II/4 Länge der Verkehrsführung maximal 300 Meter Bei Tageslicht.		
01.00.0014.	-- -- -- -- --	10,00	h
	Lichtsignalanlage bedienen Lichtsignalanlage bedienen Lichtsignalanlage bei den Fällarbeiten auf Anordnung des AG von Hand bedienen und schalten.		
01.00.0015.	19.101/112.99 TA	1,00	Psch
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge- sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für 'alle Leistungen des Abschnitts 01 des Leis- tungsverzeichnisses'		
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.</i> Vorgaben zur Entsorgung beachten Einzelheiten zu Lagefläche(n) sind der Baubeschreibung und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.		
01.01.	Bereich I Gehölzflächen		
01.01.0001.	-- -- -- -- --	2.500,00	m2
	Gehölzfläche mulchen Fläche mit Wildwuchs (teilverholzt) nach Anweisung des AG mulchen (Gehölze bis 10cm Durchmesser) Standort = bis 15m neben Straße Schnittgut verbleibt auf Fläche.		
01.01.0002.	21.107/630.11.11.59.09 TA	45.000,00	m2
	Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig- te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz- bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3. Standort = Böschung. Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.		

...Forts. 01.01.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.01.0002. Forts. ...			
	<p>Auf-den-Stock-setzen 'abschnittsweise in Abschnitten. Überhälter oder Gehölzgruppen nach Vorgaben des AG belassen'</p> <p>Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.</p> <p>,</p>		
01.01.0003.	-----	3.000,00	m
	<p>Hecke schneiden</p> <p>Austriebe und Äste von Hecken und Sträuchern auf Anweisung des AG mit Heckenschere schneiden. Höhe des lichten Raumes = bis 5,00 m über Fahrbahn. Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.</p> <p>Standort = Straßennebenflächen, Böschungen bis 4,5 m vom Fahrbahnrand.</p> <p>Schnittgut häckseln bzw. zerspanen und nach Vorgabe des AG verwerten.</p> <p>.</p>		
01.01.0004.	21.107/732.13.09 TA	15,00	St
	<p>Lichtraumprofilschnitt durchführen</p> <p>Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderlichenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Höhe des lichten Raumes = 4,50 m über Fahrbahn. Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m. Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'</p>		
01.01.0005.	21.107/734.25.29 TA	15,00	St
	<p>Totholz am Baum beseitigen</p> <p>Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Baumhöhe über 20,00 m. Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m. Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'</p>		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.01.0006.	21.107/632.01.13.30.99 TA Einzelgehölz im Bestand verjüngen Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes fachgerecht schneiden. Standort = Böschung. Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,5 bis 1 Stück/m2. Gehölz = Baum, Durchmesser in Schnitthöhe über 10 bis 30 cm. Schnittgut 'und Stammholz häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'	500,00	St
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.</i> Vorgaben zur Entsorgung beachten Einzelheiten zu Lagefläche(n)sind der Baubeschreibung und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.		
01.02.	Bereich II Einzelbäume/-gehölze		
01.02.0001.	21.107/720.21.29.09 TA Austriebe eines Baumes entfernen Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfernen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Stamm- und Stockaustriebe. Stammumfang bis 1,00 m. Arbeitshöhe 'bis 6,00 m über der Fahrbahn ' Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.'	100,00	St
01.02.0002.	21.107/720.21.39.09 TA Austriebe eines Baumes entfernen Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfernen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Stamm- und Stockaustriebe. Stammumfang über 1,00 bis 2,00 m. Arbeitshöhe 'bis 4,50 m über der Fahrbahn ' Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.'	60,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 3 Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.02.0003.	21.107/734.25.29 TA Totholz am Baum beseitigen Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Baumhöhe über 20,00 m. Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m. Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.'	750,00	St
01.02.0004.	21.107/732.93.09 TA Lichtraumprofilschnitt durchführen Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderlichenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Höhe 'bis 6,0 m über Fahrbahn. Höhe des lichten Raumes = 2,50 m über Geh-/Radweg.' Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m. Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.'	850,00	St
01.02.0005.	21.107/632.01.13.19.99 TA Einzelgehölz im Bestand verjüngen Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes fachgerecht schneiden. Standort = Böschung. Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,5 bis 1 Stück/m2. Gehölz = Strauch. Stammholz 'und' Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.m'	600,00	St
01.02.0006.	21.107/632.01.13.29.99 TA Einzelgehölz im Bestand verjüngen Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes fachgerecht schneiden. Standort = Böschung. Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,5 bis 1 Stück/m2. Gehölz = Baum, Durchmesser in Schnitthöhe bis 10 cm.	150,00	St

...Forts. 01.02.0006.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.02.0006. Forts. ...

Stammholz 'und'
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.'

01.02.0007.	21.106/029.11.99 TA	4.900,00	St
-------------	---------------------	----------	----

Bäume fällen ohne Roden

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet.
Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Bäume 'und'
Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.'

01.02.0008.	21.106/029.21.99 TA	300,00	St
-------------	---------------------	--------	----

Bäume fällen ohne Roden

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet.
Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Bäume 'und'
Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.'

01.02.0009.	21.106/029.31.99 TA	40,00	St
-------------	---------------------	-------	----

Bäume fällen ohne Roden

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet.
Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Bäume 'und'
Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.'

01.02.0010.	21.106/029.40.99 TA	10,00	St
-------------	---------------------	-------	----

Bäume fällen ohne Roden

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet.
Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m.

...Forts. 01.02.0010.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.02.0010. Forts. ...			
	Bäume 'und' Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.'		
01.02.0011.	21.106/029.90.99 TA	2,00	St
	Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson- dert vergütet. Durchmesser 'über 100 cm' Bäume 'und' Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.'		
01.02.0012.	21.107/748.34.10	25,00	St
	Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = über 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Arbeitshöhe über Standfläche 20,00 m bis 25,00 m. Astdurchmesser bis 10 cm.		
01.02.0013.	21.107/748.34.90 TA	25,00	St
	Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = über 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Arbeitshöhe über Standfläche 20,00 m bis 25,00 m. Astdurchmesser '10-30cm'		
01.02.0014.	-- -- -- -- --	5,00	St
	Baumfremder Bewuchs entf. (Stamm) Baumfremder Bewuchs nach Unterlagen des AG am Stamm bis Arbeitshöhe 4m entfernen. Stammumfang bis 200cm. Entfernung zur Straße bis 20m. Abrechnung erfolgt nach Stück Baum. Schnittmaterial häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.		
01.02.0015.	-- -- -- -- --	5,00	St
	Baumfremder Bewuchs entf. (Krone) Baumfremder Bewuchs nach Unterlagen des AG am Stamm bis		

...Forts. 01.02.0015.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.02.0015. Forts. ...

Arbeitshöhe 25m entfernen.
Stammumfang bis 200cm.
Entfernung zur Straße bis 20m.
Abrechnung erfolgt nach Stück Baum.
Schnittmaterial häckseln bzw. zerspanen und außerhalb
der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG
befördern und abladen.

Hinweis zur OZ 01.03.
Vorgaben zur Entsorgung beachten

01.03. Bereich III Hangsicherungsnetze

01.03.0001.	21.107/630.99.21.55.99 TA	400,00	m2
-------------	---------------------------	--------	----

Gehölzbestand verjüngen

Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen,
Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig-
te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht
schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz-
bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
Neigung ' der Flächen steiler 1:3
Hubsteiger bis 25 m ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.'
Standort 'Hangsicherungsnetz, Abstand zum Fahrbahnrand
zwischen 2,00 m und 15,0 m'
Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der
Randpflanzen.
Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.
Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes.
Stammholz 'und'
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der
Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern
und abladen.'

Hinweis zur OZ 01.04.
nur im Zeitraum von März bis Mai auf Anweisung des AG

01.04. Bereich IV Wurzelstockfräsen

01.04.0001.	-- -- -- -- --	6.000,00	m2
-------------	----------------	----------	----

Wurzelstockfläche eines ehemaligen..

Wurzelstockfläche eines ehemaligen Busch-, Hecken-
und/oder Baumbestands ausfräsen. Frästiefe
'Bodengleich'. Mulch gleichmäßig nach Angaben des AG
auf der Fläche verteilen.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.04.0002.	21.106/022.19.00.00 TA Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Frästiefe 'Bodengleich'	500,00	St
01.04.0003.	21.106/022.29.00.00 TA Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Frästiefe 'Bodengleich'	200,00	St
01.04.0004.	21.106/022.39.00.00 TA Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Frästiefe 'Bodengleich'	70,00	St
01.04.0005.	21.106/022.49.00.00 TA Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Frästiefe 'Bodengleich'	5,00	St
<i>Hinweis zur OZ 01.05.</i> nur auf Anordnung des AG			
01.05.	Bereich IV akute Einzelmaßnahmen		
01.05.0001.	-- -- -- -- -- Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder- lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager- schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie- ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern- sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei	10,00	St
...Forts. 01.05.0001.			

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.05.0001. Forts. ...

Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt der Einheitspreis für alle Leistungen des jeweiligen Einzelauftrags. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

01.05.0002.	16.105/132.92.91.10 TA	8,00	St
-------------	------------------------	------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/4' Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge der Verkehrsführung '300 Meter ' Dauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht.

01.05.0003.	16.105/132.92.91.10 TA	2,00	St
-------------	------------------------	------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2' Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge der Verkehrsführung '300 Meter ' Dauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht.

01.05.0004.	-----	5,00	h
-------------	-------	------	---

Lichtsignalanlage bedienen

Lichtsignalanlage bedienen
Lichtsignalanlage bei den Fällarbeiten auf Anordnung des AG von Hand bedienen und schalten.

01.05.0005.	-----	10,00	St
-------------	-------	-------	----

Beseitigung v. EichenprozeSSIONssp.

Beseitigung von EichenprozeSSIONsspinner.
Mechanisches Beseitigen von EichenprozeSSIONsspinner-
raupen und -nestern und Gespinsten am Baum
Arbeitshöhe bis 25 m.
Kronendurchmesser bis 15 Meter.

...Forts. 01.05.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.05.0005. Forts. ...

Ausführliche Kontrolle der Baumkrone, des Kronenansatzes und des Stammes nach vorhandenen Raupen, Gespinsten und Nestern des EPS.
Nester, Gespinste und Raupen mit Sprühkleber einsprühen. und mit Spezial-Staubsauger absaugen.
(Sicherheitsstaubsauger für gefährliche Stäube der Klasse M).
Fachgerechtes Entsorgen der Saugbeutel über Abfallverbrennung.
Die Abrechnung erfolgt pro Baum.

01.05.0006.	-----	30,00	St
-------------	-------	-------	----

Bäume fällen ohne Roden

Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden absägen.
Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden.
Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

01.05.0007.	-----	20,00	St
-------------	-------	-------	----

Bäume fällen ohne Roden

Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden absägen.
Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden.
Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

01.05.0008.	-----	5,00	St
-------------	-------	------	----

Bäume fällen ohne Roden

Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden absägen.
Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet.
Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

01.05.0009.	-----	2,00	St
-------------	-------	------	----

Bäume fällen ohne Roden

Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden absägen.
Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-

...Forts. 01.05.0009.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.05.0009. Forts. ...

dert vergütet.
Durchmesser über 0,75-1,00 m.
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

01.05.0010.	20.107/748.39.90 TA	20,00	St
-------------	---------------------	-------	----

Ast absägen

Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Baumstandort = über 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Arbeitshöhe über Standfläche 'über 5 m bis 25,00 m.'
Astdurchmesser ' über 3 cm bis 40 cm'

01.05.0011.	-----	10,00	St
-------------	-------	-------	----

Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt der Einheitspreis für alle Leistungen des jeweiligen Einzelauftrags.

Hinweis zur OZ 01.06.
nur auf Anordnung des AG

01.06. Spezialgeräteinsatz

01.06.0001.	-----	15,00	h
-------------	-------	-------	---

Arbeiten mit Hubarbeitsbühne

Arbeiten mit Hubarbeitsbühne auf Anordnung des AG ausführen.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
Hubhöhe bis 30 m.
Einschließlich Bedienpersonal und Betriebsstoffe.
Einschließlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

Hinweis zur OZ 01.06.0002.
Einsatz nur auf vorhandene Rückgassen

01.06.0002.	-----	15,00	h
-------------	-------	-------	---

Arbeiten mit Rückefahrzeug

Arbeiten mit Rückefahrzeug
Arbeiten mit Rückefahrzeug auf Anordnung

...Forts. 01.06.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.06.0002. Forts. ...

des AG ausführen.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden.
Einschließlich Maschinenführer und Betriebsstoff.
Einschließlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

Hinweis zur OZ 01.06.0003.

Einsatz nur auf Flächen abseits der Straße
z.Bsp. Lagerplätze der Straßenmeisterei

01.06.0003.	-----	5,00	h
-------------	-------	------	---

Arbeiten mit selbstf. Großhacker

Arbeiten mit Großhacker
Arbeiten mit selbstfahrendem Großhacker auf Anordnung
des AG ausführen.

Leistungspotential
Zerkleinerung von Hartholz bis 60 cm
Zerkleinerung von Weichholz bis 80 cm
Durchsatz mindestens ca. 500 srm

Einlassöffnung:
Einlassbreite mindestens 1400 mm
Einlasshöhe mindestens 820 mm

Zerkleinerungseinheit
Trommeldurchmesser mindestens 1040 mm

Vergütet werden die tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden.
Einschließlich Maschinenführer und Betriebsstoff.
Einschließlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

Hinweis zur OZ 01.07.

nur auf Anordnung des AG

01.07. Seilklettertechnik

01.07.0001.	-----	15,00	h
-------------	-------	-------	---

Seilklettertechnik -VGB

Seilklettertechnik -VGB
Arbeiten in Seilklettertechnik auf Anordnung
des AG ausführen anverkehrsgefährdenden
Bäumen (VGB) gemäß den Sicherheitsregeln
der UVV VSG 4.2 der Garten-
Berufsgenossenschaft, bezüglich der erforderlichen
Maßnahmen der Kletter- und Sicherungstechniken beim
Besteigen und Arbeiten in Bäumen unter Einsatz der
Motorsäge.

...Forts. 01.07.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.07.0001. Forts. ...

Vergütet werden nur die tatsächlich geleisteten Stunden auf Anordnung des AG.
Die Position umfaßt den Verrechnungssatz für die gemäß vg. UVV vorgesehenen 2 Arbeitskräfte.

01.09. Entsorgung

01.09.0001. -- -- -- -- -- 10,00 St

Zuschlag zu OZ 01.02.0007

Zuschlagsposition zu OZ 01.02.0007

Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen.

Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen. Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und gegebenenfalls spalten.

Maximale Kantenlänge 30 cm.

Maximaler Durchmesser 10cm

Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.

Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.

Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen, Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung für mit den Fällarbeiten betraute Personen.

01.09.0002. -- -- -- -- -- 5,00 St

Zuschlag zu OZ 01.02.0008

Zuschlagsposition zu OZ 01.02.0008

Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen.

Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen. Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und gegebenenfalls spalten.

Maximale Kantenlänge 30 cm.

Maximaler Durchmesser 10cm

Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.

Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.

Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit

...Forts. 01.09.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.09.0002. Forts. ...

entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen, Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung für mit den Fällarbeiten betraute Personen.

01.09.0003.	-- -- -- -- --	2,00	St
-------------	----------------	------	----

Zuschlag zu OZ 01.02.0009

Zuschlagsposition zu OZ 01.02.0009

Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen.

Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen. Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und gegebenenfalls spalten.

Maximale Kantenlänge 30 cm.

Maximaler Durchmesser 10cm

Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.

Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete

Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.

Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen, Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung für mit den Fällarbeiten betraute Personen.

01.09.0004.	-- -- -- -- --	1,00	St
-------------	----------------	------	----

Zuschlag zu OZ 01.02.0010

Zuschlagsposition zu OZ 01.02.0010

Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen.

Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen. Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und gegebenenfalls spalten.

Maximale Kantenlänge 30 cm.

...Forts. 01.09.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.09.0004. Forts. ...

Maximaler Durchmesser 10cm
Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen, Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung für mit den Fällarbeiten betraute Personen.

01.09.0005.	12.102/121.92.11 TA	1,00	t
-------------	---------------------	------	---

N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent

Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

Abfall 'Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume'

Entsorgung nach Unterlagen des AG.

Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 3

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

Hinweis zur OZ 02.
Vorgaben aus Baubeschreibung beachten

02. Transport Schnittgut

02.00. Transport Schnittgut

02.00.0001. -- -- -- 1,00 St

Transport von Schnittgut 0-20 km

Transport von vor Ort gehacktem anfallendem Schnittgut (Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk in Großrosseln. Vergütet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 0-20 Km.

02.00.0002. -- -- -- 15,00 St

Transport von Schnittgut 21-40 km

Transport von vor Ort gehacktem anfallendem Schnittgut (Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk in Großrosseln. Vergütet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 21-40 Km.

02.00.0003. -- -- -- 27,00 St

Transport von Schnittgut 41-60 km

Transport von vor Ort gehacktem anfallendem Schnittgut (Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk in Großrosseln. Vergütet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 41-60 Km.

02.00.0004. -- -- -- 8,00 St

Transport von Schnittgut 61-80 km

Transport von vor Ort gehacktem anfallendem Schnittgut (Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk in Großrosseln. Vergütet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 61-80 Km.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	164250	Beschaffung Grünpflege allgemein
VE:	26-0039SU	Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV:	3	Los 3 SM St. Wendel

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

02.00.0005.	-- -- -- -- --	1,00	St
-------------	----------------	------	----

Transport von Schnittgut 81-100 km

Transport von vor Ort gehacktem anfallendem Schnittgut (Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk in Großrosseln. Vergütet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 81-100 Km.