

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	164250	Beschaffung Grünpflege allgemein
VE:	26-0039SU	Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV:	4	Los 4 SM Merzig

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
12.102	ENTSORGUNG	10/12
16.105		
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
21.106	ERDBAU	03/21
20.107		
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21
21.136	LÄNDLICHER WEGEBAU	09/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 164250 **Beschaffung Grünpflege allgemein**
VE: 26-0039SU **Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..**
LV: 4 **Los 4 SM Merzig**

Titel	Bezeichnung	Seite
	Langtext-Verzeichnis.....	4
00.	Bundesstraßen.....	4
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	4
00.01.	Bereich I Gehölzflächen.....	9
00.02.	Bereich II Einzelbäume/-gehölze.....	12
00.03.	Bereich III Hangsicherungsnetze.....	16
00.04.	Bereich IV Wurzelstockfräsen.....	17
00.05.	Bereich Kompensationsflächen.....	18
00.06.	Bereich IV akute Einzelmaßnahmen.....	19
00.07.	Spezialgeräteinsatz.....	21
00.08.	Seilklettertechnik.....	22
00.10.	Entsorgung.....	23
01.	Landstraßen.....	26
01.00.	Baustelleneinrichtung.....	26
01.01.	Bereich I Gehölzflächen.....	32
01.02.	Bereich II Einzelbäume/-gehölze.....	34
01.03.	Bereich III Hangsicherungsnetze.....	38
01.04.	Bereich IV Wurzelstockfräsen.....	38
01.05.	Bereich IV akute Einzelmaßnahmen.....	39
01.06.	Spezialgeräteinsatz.....	42
01.07.	Seilklettertechnik.....	43
01.09.	Entsorgung.....	43
02.	Baufeldfreimachung.....	47
02.00.	J517 L158 Radweg L374 - Losheim.....	47
02.02.	M444 L150 Wadrill - Landesgrenze.....	49
03.	Transport Schnittgut.....	52
03.00.	Transport Schnittgut.....	52
	Kurztext-/Preis-Verzeichnis.....	54
00.	Bundesstraßen.....	54
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	54
00.01.	Bereich I Gehölzflächen.....	56
00.02.	Bereich II Einzelbäume/-gehölze.....	57
00.03.	Bereich III Hangsicherungsnetze.....	59
00.04.	Bereich IV Wurzelstockfräsen.....	59
00.05.	Bereich Kompensationsflächen.....	60
00.06.	Bereich IV akute Einzelmaßnahmen.....	60
00.07.	Spezialgeräteinsatz.....	61
00.08.	Seilklettertechnik.....	62
00.10.	Entsorgung.....	62
01.	Landstraßen.....	63
01.00.	Baustelleneinrichtung.....	63
01.01.	Bereich I Gehölzflächen.....	65
01.02.	Bereich II Einzelbäume/-gehölze.....	66
01.03.	Bereich III Hangsicherungsnetze.....	68
01.04.	Bereich IV Wurzelstockfräsen.....	68
01.05.	Bereich IV akute Einzelmaßnahmen.....	69
01.06.	Spezialgeräteinsatz.....	70
01.07.	Seilklettertechnik.....	70
01.09.	Entsorgung.....	70

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 164250 **Beschaffung Grünpflege allgemein**
VE: 26-0039SU **Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..**
LV: 4 **Los 4 SM Merzig**

Titel	Bezeichnung	Seite
02.	Baufeldfreimachung.....	72
02.00.	J517 L158 Radweg L374 - Losheim.....	72
02.02.	M444 L150 Wadrill - Landesgrenze.....	73
03.	Transport Schnittgut.....	74
03.00.	Transport Schnittgut.....	74
	Zusammenstellung.....	75

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 4 Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.	Bundesstraßen		
00.00.	Baustelleneinrichtung		
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch
00.00.0002.	21.105/135.90.29.11.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/4 ' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches '300m' Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	10,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 4 Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.00.0003.	21.105/135.91.30.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/4 ' Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	5,00	St
00.00.0004.	-- -- -- -- -- Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchfüh- ren. Nach RSA, Regelplan C II/4 Länge der Verkehrsführung maximal 300 Meter Bei Tageslicht.	10,00	St
00.00.0005.	-- -- -- -- -- Lichtsignalanlage bedienen Lichtsignalanlage bedienen Lichtsignalanlage bei den Fällarbeiten auf Anordnung des AG von Hand bedienen und schalten.	10,00	h
00.00.0006.	21.105/135.90.39.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/5 ' Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '400 ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	5,00	St
00.00.0007.	-- -- -- -- -- Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchfüh- ren.	10,00	St

...Forts. 00.00.0007.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 4

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.00.0007. Forts. ...

Nach RSA, Regelplan C II/5
Länge der Verkehrsführung maximal 300 Meter
Bei Tageslicht.

00.00.0008.	21.105/135.90.39.21.10 TA	5,00	St
-------------	---------------------------	------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

Nach RSA, Regelplan 'C I/7'
Für bewegliche Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches '300'

Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

00.00.0009.	-----	10,00	St
-------------	-------	-------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.

Nach RSA, Regelplan C I/7
Länge der Verkehrsführung maximal 300 Meter
Bei Tageslicht.

00.00.0010.	21.105/208.92.21.03.02 TA	2,00	St
-------------	---------------------------	------	----

Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.

Verkehrsschild '= Zeichen 123'
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild = flach.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.

00.00.0011.	21.105/208.92.21.03.02 TA	2,00	St
-------------	---------------------------	------	----

Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.

Verkehrsschild '= Zeichen 283'

...Forts. 00.00.0011.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 4

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.00.0011. Forts. ...			
	<p>Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Schild = flach. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m. Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.</p>		
00.00.0012.	21.105/208.91.21.03.02 TA	2,00	St
	<p>Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild '= Zusatzschild "Gehölzpflegearbeiten ab (Datum)"" Größe 1. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Schild = flach. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m. Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.</p>		
00.00.0013.	21.105/208.91.21.03.02 TA	2,00	St
	<p>Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild '= Zusatzschild = Zusatzzeichen 1001 "50m" ' Größe 1. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Schild = flach. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m. Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.</p>		
00.00.0014.	21.105/208.91.21.03.02 TA	2,00	St
	<p>Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild '= Zusatzschild = Zusatzzeichen 1000 ' Größe 1. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Schild = flach. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m. Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.</p>		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 4 Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.00.0015.	21.105/203.91.20.04 TA Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild '250' Größe 1. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.	10,00	St
00.00.0016.	21.105/405.05.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvorrichtung. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.	4,00	St
00.00.0017.	21.105/203.91.20.04 TA Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild '259' Größe 1. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.	10,00	St
00.00.0018.	----- Einrichtung Vollsperrung Einrichtung und Abbau einer Verkehrsicherung kürzerer Dauer. Sperrung entsprechend Musterplan CG/1, CG/2, CG/3, CG/4, CG/5, CG/6 oder CG/7 nach Anordnung des AG. Einschließlich Erstellung eines Verkehrszeichenplans. Einschließlich Herstellung der Informationstafeln. Einschließlich Mehraufwand für die Transportkosten sowie Auf- und Abbau der Verkehrstafeln und erforderlicher	1,00	St

...Forts. 00.00.0018.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 4

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.00.0018. Forts. ...

Beschilderungen auf der Umleitungsstrecke.

Einschließlich Aktivierung der Verkehrssicherung
inklusive Vorhaltung.

Einschließlich Inaktivierung vorhandener Beschilderung
und wieder Aktivierung nach Abbau der Vollsperrung.

00.00.0019.	-----	1,00	St
-------------	-------	------	----

3-Phasen-Ampel

Verkehrssicherung mit 3-Phasen-Ampel

00.00.0021.	19.101/112.01	1,00	Psch
-------------	---------------	------	------

Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Hinweis zur OZ 00.01.

Vorgaben zur Entsorgung beachten
Einzelheiten zu Lagefläche(n) sind der Baubeschreibung
und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.

00.01. Bereich I Gehölzflächen

00.01.0001.	21.107/732.13.09 TA	50,00	St
-------------	---------------------	-------	----

Lichtraumprofilschnitt durchführen

Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderli-
chenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring
absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
Höhe des lichten Raumes = 4,50 m über Fahrbahn.
Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von
der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der
Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern
und abladen.'

00.01.0002.	21.107/630.11.11.59.09 TA	4.000,00	m2
-------------	---------------------------	----------	----

Gehölzbestand verjüngen

Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen,
Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig-
te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht
schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz-

...Forts. 00.01.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 4

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.01.0002. Forts. ...

bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3.
Standort = Böschung.
Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der
Randpflanzen.
Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.
Auf-den-Stock-setzen 'abschnittsweise in Abschnitten
nach Vorgaben des AG'
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der
Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern
und abladen.'

Hinweis zur OZ 00.01.0003.

B51 Ortsumgehung Besseringen

00.01.0003.	21.107/630.11.11.59.09 TA	10.000,00	m2
-------------	---------------------------	-----------	----

Gehölzbestand verjüngen

Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen,
Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig-
te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht
schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz-
bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3.
Standort = Böschung.
Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der
Randpflanzen.
Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.
Auf-den-Stock-setzen 'abschnittsweise in Abschnitten von
ca. 200 m Länge nach Vorgaben des AG'
Schnittgut 'und Stammholz häckseln bzw. zerspanen und
außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des
AG fördern und abladen.'

Hinweis zur OZ 00.01.0004.

B51 Ortsumgehung Besseringen

00.01.0004.	-----	15.000,00	m2
-------------	-------	-----------	----

Zaun freistellen.

Zaun freistellen.
Vorhandener Zaun beidseitig nach Vorgaben des AG
freistellen.
Busch-, Heckenbestand mulchen und Abfall ablesen.
Mulchen bis Geländeoberkante.
Neigung der Fläche 1:4 bis 1:1,5.
Entlang der Zauntrasse vorhandener Busch-,
Hecken und junger Baumbestand bis zu
0,1 m Durchmesser, 1,3 m über dem Erdboden gemessen,

...Forts. 00.01.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 4

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.01.0004. Forts. ...

Arbeitsbreite: jeweils 1 m vor und hinter dem Zaun.

Schnittgut häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.

00.01.0005.	-- -- -- -- --	5.000,00	m2
-------------	----------------	----------	----

Zaun freistellen.

Zaun freistellen.

Vorhandener Zaun nach Vorgaben des AG freistellen.

Gehölzbestand auf den Stock setzten.

Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden.

Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2

Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.

Standort = Böschung.

Neigung der Fläche 1:4 bis 1:1,5.

Entlang der Zauntrasse vorhandener Busch-,

Hecken und junger Baumbestand bis zu

0,1 m Durchmesser, 1,3 m über dem Erdboden gemessen,

Arbeitsbreite: 2,0 m vor dem Zaun.

Schnittgut häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.

00.01.0006.	21.107/734.25.29 TA	50,00	St
-------------	---------------------	-------	----

Totholz am Baum beseitigen

Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum.

Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.

Baumhöhe über 20,00 m.

Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m.

Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'

00.01.0007.	21.107/632.01.13.30.99 TA	50,00	St
-------------	---------------------------	-------	----

Einzelgehölz im Bestand verjüngen

Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes fachgerecht schneiden.

Standort = Böschung.

Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.

Mittlere Dichte des Bestandes über 0,5 bis 1 Stück/m2.

Gehölz = Baum, Durchmesser in Schnitthöhe über 10 bis 30 cm.

Schnittgut 'und Stammholz häckseln bzw. zerspanen und

...Forts. 00.01.0007.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 4

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.01.0007. Forts. ...			
	außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'		
00.01.0008.	-- -- -- -- --	2.000,00	m2
	Gehölzfläche mulchen		
	Gehölzfläche nach Anweisung des AG mulchen.		
	Schnitthöhe ca. 10 über dem Boden.		
	Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2		
	Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.		
	Standort = Böschung und Flächen unterhalb von Bauwerken.		
	Neigung der Fläche 1:4 bis 1:1,5.		
	Entlang der Zauntrasse vorhandener Busch-,		
	Hecken und junger Baumbestand bis zu		
	0,1 m Durchmesser, 1,3 m über dem Erdboden gemessen		
	Schnittgut verbleibt auf Fläche.		
00.01.0009.	-- -- -- -- --	250,00	m
	Hecke schneiden		
	Austriebe und Äste von Hecken und Sträuchern auf		
	Anweisung des AG mit Heckenschere schneiden.		
	Höhe des lichten Raumes = bis 5,00 m über Fahrbahn.		
	Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von		
	der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.		
	Standort = Straßennebenflächen, Böschungen bis 4,5 m vom		
	Fahrbahnrand.		
	Schnittgut häckseln bzw. zerspanen und zu einem		
	Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.		
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.</i>		
	Vorgaben zur Entsorgung beachten		
	Einzelheiten zu Lagefläche(n) sind der Baubeschreibung		
	und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.		
00.02.	Bereich II Einzelbäume/-gehölze		
00.02.0001.	21.107/720.21.29.09 TA	25,00	St
	Austriebe eines Baumes entfernen		
	Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfer-		
	nen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach		
	entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.		
	Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.		
	Stamm- und Stockaustriebe.		
	Stammumfang bis 1,00 m.		
	Arbeitshöhe 'bis 6,00 m über der Fahrbahn '		
	Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der		
	Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern		
	und abladen.'		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 4 Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0002.	21.107/720.21.39.09 TA Austriebe eines Baumes entfernen Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfernen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Stamm- und Stockaustriebe. Stammumfang über 1,00 bis 2,00 m. Arbeitshöhe 'bis 4,50 m über der Fahrbahn ' Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'	10,00	St
00.02.0003.	21.107/734.25.29 TA Totholz am Baum beseitigen Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Baumhöhe über 20,00 m. Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m. Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'	25,00	St
00.02.0004.	21.107/732.93.09 TA Lichtraumprofilschnitt durchführen Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderlichenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Höhe 'bis 6,0 m über Fahrbahn. Höhe des lichten Raumes = 2,50 m über Geh-/Radweg.' Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m. Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'	100,00	St
00.02.0005.	21.107/632.01.13.19.99 TA Einzelgehölz im Bestand verjüngen Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes fachgerecht schneiden. Standort = Böschung. Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,5 bis 1 Stück/m2. Gehölz = Strauch. Stammholz 'und'	100,00	St

...Forts. 00.02.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 4

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0005. Forts. ...			
	Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'		
00.02.0006.	21.107/632.01.13.29.99 TA	50,00	St
	Einzelgehölz im Bestand verjüngen		
	Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes fachgerecht schneiden.		
	Standort = Böschung.		
	Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.		
	Mittlere Dichte des Bestandes über 0,5 bis 1 Stück/m2.		
	Gehölz = Baum, Durchmesser in Schnitthöhe bis 10 cm.		
	Stammholz 'und'		
	Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'		
00.02.0007.	21.106/029.11.99 TA	500,00	St
	Bäume fällen ohne Roden		
	Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet.		
	Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.		
	Neigung der Fläche steiler als 1:4.		
	Bäume 'und'		
	Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'		
00.02.0008.	21.106/029.21.99 TA	150,00	St
	Bäume fällen ohne Roden		
	Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet.		
	Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.		
	Neigung der Fläche steiler als 1:4.		
	Bäume 'und'		
	Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'		
00.02.0009.	21.106/029.31.99 TA	50,00	St
	Bäume fällen ohne Roden		
	Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet.		

...Forts. 00.02.0009.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 4

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0009. Forts. ...			
	<p>Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Bäume 'und' Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'</p>		
00.02.0010.	21.106/029.40.99 TA	10,00	St
	<p>Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Bäume 'und' Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'</p>		
00.02.0011.	21.106/029.90.99 TA	5,00	St
	<p>Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser 'über 100 cm' Bäume 'und' Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'</p>		
00.02.0012.	21.107/748.34.10	50,00	St
	<p>Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = über 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Arbeitshöhe über Standfläche 20,00 m bis 25,00 m. Astdurchmesser bis 10 cm.</p>		
00.02.0013.	21.107/748.34.20	15,00	St
	<p>Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = über 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Arbeitshöhe über Standfläche 20,00 m bis 25,00 m. Astdurchmesser über 10 bis 25 cm.</p>		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 4 Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0014.	21.107/728.92.22.12.01 TA Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gat- tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz- triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vor- krone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich rei- bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort 'bis 7m vom Fahrbahnrand entfernt ' Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = bisher unregelmäßig durchgeführt. Leittrieb freistellen.	1,00	St
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.</i> Vorgaben zur Entsorgung beachten Einzelheiten zu Lagefläche(n)sind der Baubeschreibung und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.		
00.03.	Bereich III Hangsicherungsnetze		
00.03.0001.	21.107/630.99.21.55.99 TA Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig- te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz- bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung ' der Flächen steiler 1:3 Hubsteiger bis 25 m ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.' Standort 'Hangsicherungsnetz, Abstand zum Fahrbahnrand zwischen 2,00 m und 15,0 m' Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes. Stammholz 'und' Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'	3.250,00	m2

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 4

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

Hinweis zur OZ 00.04.
B51 Ortsumgehung Besseringen

00.04. Bereich IV Wurzelstockfräsen

00.04.0001.	-- -- -- -- --	50,00	m2	Wurzelstockfläche eines ehemalige.. Wurzelstockfläche eines ehemaligen Busch-, Hecken- und/oder Baumbestands ausfräsen. Frästiefe 'Bodengleich'. Mulch gleichmäßig nach Angaben des AG auf der Fläche verteilen.
00.04.0002.	21.106/022.19.00.00 TA	20,00	St	Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Frästiefe 'Bodengleich'
00.04.0003.	21.106/022.29.00.00 TA	15,00	St	Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Frästiefe 'Bodengleich'
00.04.0004.	21.106/022.39.00.00 TA	5,00	St	Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Frästiefe 'Bodengleich'
00.04.0005.	21.106/022.49.00.00 TA	2,00	St	Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Frästiefe 'Bodengleich'

Hinweis zur OZ 00.05.
nur auf Anordnung des AG

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 4 Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.05. Bereich Kompensationsflächen

Hinweis zur OZ 00.05.0001.

Abtrag zwischen 5 und 10 Zentimeter

00.05.0001. 21.136/111.29.01.01 TA 2,00 m3

Boden zur Rekultivierung aufnehmen

Unbrauchbaren Boden bzw. Schüttungen zur Rekultivierung von Grünwegen oder sonstigen Flächen aus Abtragsbereichen punktuell in variablen Breiten und Dicken lösen und aufnehmen.

Boden und Schüttungen aus Natursteinen (Lesesteine, Schotter, Kiese).

Boden ' im Seitenbereich der Entnahmestelle wieder andecken'

Länge des Förderweges bis 0,5 km.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

00.05.0002. 21.107/026.93.00 TA 30,00 St

Begrenzungspfähle setzen

Begrenzungspfähle zum Abgrenzen von Vegetationsflächen nach Unterlagen des AG standfest setzen.

Pfähle '= Vierkantpfosten aus Recyclingkunststoff mit integrierter Armierung

Profilmaß = 9 mal 9 Zentimeter

Farbe braun '

Pfahllänge = 2,00 m.

Hinweis zur OZ 00.05.0003.

Vorgaben zur Entsorgung beachten

Einzelheiten zu Lagefläche(n)sind der Baubeschreibung und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.

00.05.0003. 21.107/652.90.09.29 TA 5.000,00 m2

Extensivfläche entkusseln

Extensivfläche entkusseln (Gehölzaufwuchs entfernen).

Biotoptyp 'Ginstergestrüpp '

Höhe des Gehölzaufwuchses 'bis 2,00 m'

Gehölze tief am Wurzelhals abschlagen.

Pflanzenteile 'häckseln bzw. zerspanen und auf Flächen außerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'

00.05.0004. 21.107/650.20.20.31.04 2.000,00 m2

Extensivfläche mähen

Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen.

Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Hochstaudenfluren.

...Forts. 00.05.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 4

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.05.0004. Forts. ...

Auf Teilflächen.
Mähgerät = Balkenmäher.
Schnitthöhe 10 cm.
Mähgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

Hinweis zur OZ 00.06.
nur auf Anordnung des AG

00.06. Bereich IV akute Einzelmaßnahmen

00.06.0001.	-- -- -- -- --	10,00	St
-------------	----------------	-------	----

Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt der Einheitspreis
für alle Leistungen des jeweiligen Einzelauftrags.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

00.06.0002.	21.105/135.90.19.11.00 TA	10,00	St
-------------	---------------------------	-------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'C II/4'
Für stationäre Arbeitsstelle.

...Forts. 00.06.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 4

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.06.0002. Forts. ...			
	Länge des Arbeitsbereiches '300 Meter' Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht.		
00.06.0003.	-- -- -- -- --	3,00	h
	Lichtsignalanlage bedienen Lichtsignalanlage bedienen Lichtsignalanlage bei den Fällarbeiten auf Anordnung des AG von Hand bedienen und schalten.		
00.06.0004.	-- -- -- -- --	25,00	St
	Beseitigung v. Eichenprozessionssp. Beseitigung von Eichenprozessionsspinner. Mechanisches Beseitigen von Eichenprozessionsspinner- raupen und -nestern und Gespinsten am Baum Arbeitshöhe bis 25 m. Kronendurchmesser bis 15 Meter. Ausführliche Kontrolle der Baumkrone, des Kronenansatzes und des Stammes nach vorhandenen Raupen, Gespinsten und Nestern des EPS. Nester, Gespinste und Raupen mit Sprühkleber einsprühen. und mit Spezial-Staubsauger absaugen. (Sicherheitsstaubsauger für gefährliche Stäube der Klasse M). Fachgerechtes Entsorgen der Saugbeutel über Abfallverbrennung. Die Abrechnung erfolgt pro Baum.		
00.06.0005.	-- -- -- -- --	5,00	St
	Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.		
00.06.0006.	-- -- -- -- --	5,00	St
	Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 4

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.06.0007.	-----	5,00	St
	Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.		
00.06.0008.	20.107/748.39.90 TA	15,00	St
	Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Baumstandort = über 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Arbeitshöhe über Standfläche 'über 5 m bis 25,00 m.' Astdurchmesser ' über 3 cm bis 40 cm'		
00.06.0009.	-----	10,00	St
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt der Einheitspreis für alle Leistungen des jeweiligen Einzelauftrags.		
	<i>Hinweis zur OZ 00.07.</i> nur auf Anordnung des AG		
00.07.	Spezialgeräteinsatz		
00.07.0001.	-----	50,00	h
	Arbeiten mit Hubarbeitsbühne Arbeiten mit Hubarbeitsbühne auf Anordnung des AG ausführen. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Hubhöhe bis 30 m. Einschließlich Bedienpersonal und Betriebsstoffe. Einschließlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.		
	<i>Hinweis zur OZ 00.07.0002.</i> Einsatz nur auf vorhandene Rückgassen		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 4 Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.07.0002.	-----	20,00	h
Arbeiten mit Rückefahrzeug Arbeiten mit Rückefahrzeug Arbeiten mit Rückefahrzeug auf Anordnung des AG ausführen. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Einschließlich Maschinenführer und Betriebsstoff. Einschließlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.			
<i>Hinweis zur OZ 00.07.0003.</i> Einsatz nur auf Flächen abseits der Straße z.Bsp. Lagerplätze der Straßenmeisterei			
00.07.0003.	-----	15,00	h
Arbeiten mit selbstf. Großhacker Arbeiten mit Großhacker Arbeiten mit selbstfahrendem Großhacker auf Anordnung des AG ausführen.			
Leistungspotential Zerkleinerung von Hartholz bis 60 cm Zerkleinerung von Weichholz bis 80 cm Durchsatz mindestens ca. 500 srm			
Einlassöffnung: Einlassbreite mindestens 1400 mm Einlasshöhe mindestens 820 mm			
Zerkleinerungseinheit Trommeldurchmesser mindestens 1040 mm			
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Einschließlich Maschinenführer und Betriebsstoff. Einschließlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.			
<i>Hinweis zur OZ 00.08.</i> nur auf Anordnung des AG			
00.08.	Seilklettertechnik		
00.08.0001.	-----	15,00	h
Seilklettertechnik -VGB Seilklettertechnik -VGB Arbeiten in Seilklettertechnik auf Anordnung des AG ausführen anverkehrsgefährdenden Bäumen (VGB) gemäß den Sicherheitsregeln der UVV VSG 4.2 der Garten-			
...Forts. 00.08.0001.			

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 4

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.08.0001. Forts. ...

Berufsgenossenschaft, bezüglich der erforderlichen Maßnahmen der Kletter- und Sicherungstechniken beim Besteigen und Arbeiten in Bäumen unter Einsatz der Motorsäge.
Vergütet werden nur die tatsächlich geleisteten Stunden auf Anordnung des AG.
Die Postion umfaßt den Verrechnungssatz für die gemäß vg. UVV vorgesehenen 2 Arbeitskräfte.

00.10. Entsorgung

00.10.0001.	-----	10,00	St
-------------	-------	-------	----

Zuschlag zu OZ 00.02.0007

Zuschlagsposition zu OZ 00.02.0007

Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen.
Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen. Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und gegebenenfalls spalten.
Maximale Kantenlänge 30 cm.
Maximaler Durchmesser 10cm
Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen, Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung für mit den Fällarbeiten betraute Personen.

00.10.0002.	-----	10,00	St
-------------	-------	-------	----

Zuschlag zu OZ 00.02.0008

Zuschlagsposition zu OZ 00.02.0008

Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen.
Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen. Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und gegebenenfalls spalten.
Maximale Kantenlänge 30 cm.
Maximaler Durchmesser 10cm

...Forts. 00.10.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 4

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.10.0002. Forts. ...

Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen, Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung für mit den Fällarbeiten betraute Personen.

00.10.0003.	-- -- -- -- --	10,00	St
-------------	----------------	-------	----

Zuschlag zu OZ 00.02.0009

Zuschlagsposition zu OZ 00.02.0009

Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen.

Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen. Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und gegebenenfalls spalten.

Maximale Kantenlänge 30 cm.

Maximaler Durchmesser 10cm

Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen, Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung für mit den Fällarbeiten betraute Personen.

00.10.0004.	-- -- -- -- --	10,00	St
-------------	----------------	-------	----

Zuschlag zu OZ 00.02.0010

Zuschlagsposition zu OZ 00.02.0010

Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen.

...Forts. 00.10.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 4

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.10.0004. Forts. ...

Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen. Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und gegebenenfalls spalten.
Maximale Kantenlänge 30 cm.
Maximaler Durchmesser 10cm
Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken. Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen. Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen, Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung für mit den Fällarbeiten betraute Personen.

00.10.0005.	12.102/121.92.11 TA	15,00	t
-------------	---------------------	-------	---

N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent

Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

Abfall 'Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume'

Entsorgung nach Unterlagen des AG.

Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 4

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.	Landstraßen		
01.00.	Baustelleneinrichtung		
01.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch
01.00.0002.	21.105/135.90.29.11.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/4 ' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches '300m' Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	20,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 4 Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.00.0003.	21.105/135.91.30.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/4 ' Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	35,00	St
01.00.0004.	-- -- -- -- -- Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan C II/4 Länge der Verkehrsführung maximal 300 Meter Bei Tageslicht.	80,00	St
01.00.0005.	-- -- -- -- -- Lichtsignalanlage bedienen Lichtsignalanlage bedienen Lichtsignalanlage bei den Fällarbeiten auf Anordnung des AG von Hand bedienen und schalten.	15,00	h
01.00.0006.	21.105/135.90.29.11.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/3 ' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches '300m' Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	8,00	St
01.00.0007.	21.105/135.90.29.11.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand	8,00	St

...Forts. 01.00.0007.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 4

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.00.0007. Forts. ...

setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'C II/3 mit Warnposten und
Leitkegeln (Höhe min. 0,75m)'
Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.
Umsetzen nach Unterlagen des AG.
Länge des Arbeitsbereiches '300m'
Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

01.00.0008.	21.105/135.90.19.21.14 TA	8,00	St
-------------	---------------------------	------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'C II/5'
Für stationäre Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches '300'
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung
über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.

01.00.0009.	-----	10,00	St
-------------	-------	-------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchfüh-
ren.
Nach RSA, Regelplan C II/5
Länge der Verkehrsführung maximal 300 Meter
Bei Tageslicht.

01.00.0010.	21.105/135.90.39.21.14 TA	10,00	St
-------------	---------------------------	-------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'C I/7'
Für bewegliche Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches '500'
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.

...Forts. 01.00.0010.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 4

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.00.0010. Forts. ...			
	Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.		
01.00.0011.	-- -- -- -- --	6,00	St
	Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan C I/7 Länge der Verkehrsführung maximal 500 Meter Bei Tageslicht.		
01.00.0012.	21.105/208.92.21.03.02 TA	2,00	St
	Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild '= Zeichen 123' Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Schild = flach. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m. Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.		
01.00.0013.	21.105/208.92.21.03.02 TA	2,00	St
	Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild '= Zeichen 283' Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Schild = flach. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m. Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.		
01.00.0014.	21.105/208.91.21.03.02 TA	2,00	St
	Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert		
...Forts. 01.00.0014.			

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 4

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.00.0014. Forts. ...			
	<p>vergütet. Verkehrsschild '= Zusatzschild "Gehölzpflegearbeiten ab (Datum)"' Größe 1. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Schild = flach. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m. Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.</p>		
01.00.0015.	21.105/208.91.21.03.02 TA	2,00	St
	<p>Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma- ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild '= Zusatzschild = Zusatzzeichen 1001 "50m ' Größe 1. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Schild = flach. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m. Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.</p>		
01.00.0016.	21.105/208.91.21.03.02 TA	2,00	St
	<p>Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma- ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild '= Zusatzschild = Zusatzzeichen 1000' Größe 1. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Schild = flach. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m. Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.</p>		
01.00.0017.	21.105/203.91.20.04 TA	10,00	St
	<p>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon- trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder- nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild '250' Größe 1. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.</p>		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 4 Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.00.0018.	21.105/203.91.20.04 TA Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild '259' Größe 1. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.	10,00	St
01.00.0019.	21.105/405.05.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvorrichtung. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.	10,00	St
01.00.0020.	----- Einrichtung Vollsperrung Einrichtung und Abbau einer Verkehrsicherung kürzerer Dauer. Sperrung entsprechend Musterplan CG/1, CG/2, CG/3, CG/4, CG/5, CG/6 oder CG/7 nach Anordnung des AG. Einschließlich Erstellung eines Verkehrszeichenplans. Einschließlich Herstellung der Informationstafeln. Einschließlich Mehraufwand für die Transportkosten sowie Auf- und Abbau der Verkehrstafeln und erforderlicher Beschilderungen auf der Umleitungsstrecke. Einschließlich Aktivierung der Verkehrssicherung inklusive Vorhaltung. Einschließlich Inaktivierung vorhandener Beschilderung und wieder Aktivierung nach Abbau der Vollsperrung.	1,00	St
01.00.0021.	----- 3-Phasen-Ampel Verkehrssicherung mit 3-Phasen-Ampel	1,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 **Beschaffung Grünpflege allgemein**
VE: 26-0039SU **Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..**
LV: 4 **Los 4 SM Merzig**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.00.0022.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. <i>Hinweis zur OZ 01.01.</i> Vorgaben zur Entsorgung beachten Einzelheiten zu Lagefläche(n) sind der Baubeschreibung und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.	1,00	Psch
01.01.	Bereich I Gehölzflächen		
01.01.0001.	21.107/732.13.09 TA Lichtraumprofilschnitt durchführen Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderlichenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Höhe des lichten Raumes = 4,50 m über Fahrbahn. Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m. Schnittgut 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.	50,00	St
01.01.0002.	21.107/630.11.11.56.99 TA Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3. Standort = Böschung. Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 100 v.H. des Bestandes, Überhälter oder Gehölzgruppen nach Angabe des AG belassen. Stammholz 'und' Schnittgut 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.	18.000,00	m2

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 4 Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.01.0003.	21.107/734.25.29 TA Totholz am Baum beseitigen Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Baumhöhe über 20,00 m. Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m. Schnittgut 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.'	50,00	St
01.01.0004.	21.107/632.01.13.31.99 TA Einzelgehölz im Bestand verjüngen Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes fachgerecht schneiden. Standort = Böschung. Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,5 bis 1 Stück/m2. Gehölz = Baum, Durchmesser in Schnitthöhe über 10 bis 30 cm. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut 'und Stammholz häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.'	300,00	St
01.01.0005.	-- -- -- -- -- Baumfremder Bewuchs entf. (Stamm) Baumfremder Bewuchs nach Unterlagen des AG am Stamm bis Arbeitshöhe 4m entfernen. Stammumfang bis 200cm. Abrechnung erfolgt nach Stück Baum.	25,00	St
01.01.0006.	-- -- -- -- -- Zaun freistellen. Zaun freistellen. Vorhandener Zaun nach Vorgaben des AG freistellen. Gehölzbestand auf den Stock setzten. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2 Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:4 bis 1:1,5. Entlang der Zauntrasse vorhandener Busch-, Hecken und junger Baumbestand bis zu 0,1 m Durchmesser, 1,3 m über dem Erdboden gemessen, Arbeitsbreite: 2,0 m vor dem Zaun.	1.500,00	m2

...Forts. 01.01.0006.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 4

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.01.0006. Forts. ...

Schnittgut häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'

01.01.0007.	21.107/652.90.99.29 TA	1.500,00	m2
-------------	------------------------	----------	----

Extensivfläche entkusseln

Extensivfläche entkusseln (Gehölzaufwuchs entfernen).
Biotoptyp 'Gehölzbestand'
Anteil des Gehölzaufwuchses '100%'
Höhe des Gehölzaufwuchses 'bis 5 Meter'
Gehölze tief am Wurzelhals abschlagen.
Pflanzenteile 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren. '

01.01.0008.	-----	500,00	m
-------------	-------	--------	---

Hecke schneiden

Austriebe und Äste von Hecken und Sträuchern auf Anweisung des AG mit Heckenschere schneiden.
Höhe des lichten Raumes = bis 5,00 m über Fahrbahn.
Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.

Standort = Straßennebenflächen, Böschungen bis 4,5 m vom Fahrbahnrand.

Schnittgut häckseln bzw. zerspanen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.

Hinweis zur OZ 01.02.

Vorgaben zur Entsorgung beachten
Einzelheiten zu Lagefläche(n)sind der Baubeschreibung und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.

01.02. Bereich II Einzelbäume/-gehölze

01.02.0001.	21.107/720.21.29.09 TA	50,00	St
-------------	------------------------	-------	----

Austriebe eines Baumes entfernen

Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfernen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Stamm- und Stockaustriebe.
Stammumfang bis 1,00 m.
Arbeitshöhe 'bis 4,50 m über der Fahrbahn '
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.
,

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 4 Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.02.0002.	21.107/720.21.39.09 TA Austriebe eines Baumes entfernen Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfernen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Stamm- und Stockaustriebe. Stammumfang über 1,00 bis 2,00 m. Arbeitshöhe 'bis 4,50 m über der Fahrbahn ' Schnittgut 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.'	50,00	St
01.02.0003.	21.107/734.25.29 TA Totholz am Baum beseitigen Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Baumhöhe über 20,00 m. Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m. Schnittgut 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.'	200,00	St
01.02.0004.	21.107/732.93.09 TA Lichtraumprofilschnitt durchführen Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderlichenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Höhe ' bis 6,0 m über Fahrbahn. Höhedes lichten Raumes = 2,50 m über Geh-/Radweg.' Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m. Schnittgut 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.'	350,00	St
01.02.0005.	21.107/632.01.13.11.99 TA Einzelgehölz im Bestand verjüngen Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes fachgerecht schneiden. Standort = Böschung. Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,5 bis 1 Stück/m2. Gehölz = Strauch. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut 'häckseln bzw. zerspannen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern und abladen.'	800,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 4 Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.02.0006.	21.107/632.01.13.21.99 TA Einzelgehölz im Bestand verjüngen Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes fachgerecht schneiden. Standort = Böschung. Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,5 bis 1 Stück/m2. Gehölz = Baum, Durchmesser in Schnitthöhe bis 10 cm. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut 'und Stammholz häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren und abladen.'	150,00	St
01.02.0007.	21.106/029.11.99 TA Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Bäume 'und' Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren und abladen.'	3.000,00	St
01.02.0008.	21.106/029.21.99 TA Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Bäume 'und' Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren und abladen.'	400,00	St
01.02.0009.	21.106/029.31.99 TA Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Bäume 'und'	150,00	St

...Forts. 01.02.0009.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 4

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.02.0009. Forts. ...			
	Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren und abladen.'		
01.02.0010.	21.106/029.41.99 TA	20,00	St
	Bäume fällen ohne Roden		
	Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet.		
	Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m.		
	Neigung der Fläche steiler als 1:4.		
	Bäume 'hund'		
	Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren und abladen.'		
01.02.0011.	21.106/029.91.99 TA	5,00	St
	Bäume fällen ohne Roden		
	Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet.		
	Durchmesser 'über 100 cm'		
	Neigung der Fläche steiler als 1:4.		
	Bäume 'und'		
	Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren und abladen.'		
01.02.0012.	21.107/748.34.10	350,00	St
	Ast absägen		
	Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.		
	Baumstandort = über 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.		
	Arbeitshöhe über Standfläche 20,00 m bis 25,00 m.		
	Astdurchmesser bis 10 cm.		
01.02.0013.	-- -- -- -- --	10,00	St
	Baumfremder Bewuchs entf. (Krone)		
	Baumfremder Bewuchs nach Unterlagen des AG am Stamm bis Arbeitshöhe 25m entfernen.		
	Stammumfang bis 200cm.		
	Entfernung zur Straße bis 20m.		
	Abrechnung erfolgt nach Stück Baum.		
	Schnittmaterial häckseln bzw. zerspannen und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG befördern und abladen.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 4 Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.02.0014.	-----	10,00	St
Baumfremder Bewuchs entf. (Stamm) Baumfremder Bewuchs nach Unterlagen des AG am Stamm bis Arbeitshöhe 4m entfernen. Stammumfang bis 200cm. Abrechnung erfolgt nach Stück Baum.			
<i>Hinweis zur OZ 01.03.</i> Vorgaben zur Entsorgung beachten Einzelheiten zu Lagefläche(n)sind der Baubeschreibung und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.			
01.03.	Bereich III Hangsicherungsnetze		
01.03.0001.	21.107/630.99.21.55.99 TA	12.000,00	m2
Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung ' der Flächen steiler 1:3 Hubsteiger bis 25 m ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.' Standort 'Hangsicherungsnetz, Abstand zum Fahrbahnrand zwischen 2,00 m und 15,0 m' Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes. Stammholz 'und' Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren und abladen.'			
<i>Hinweis zur OZ 01.04.</i> nur auf Anordnung des AG			
01.04.	Bereich IV Wurzelstockfräsen		
01.04.0001.	-----	150,00	m2
Wurzelstockfläche eines ehemalige.. Wurzelstockfläche eines ehemaligen Busch-, Hecken- und/oder Baumbestands ausfräsen. Frästiefe 'Bodengleich'. Mulch gleichmäßig nach Angaben des AG auf der Fläche verteilen.			

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 4 Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.04.0002.	21.106/022.19.00.00 TA Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Frästiefe 'Bodengleich'	35,00	St
01.04.0003.	21.106/022.29.00.00 TA Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Frästiefe 'Bodengleich'	20,00	St
01.04.0004.	21.106/022.39.00.00 TA Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Frästiefe 'Bodengleich'	5,00	St
01.04.0005.	21.106/022.49.00.00 TA Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Frästiefe 'Bodengleich'	2,00	St
<i>Hinweis zur OZ 01.05.</i> nur auf Anordnung des AG			
01.05.	Bereich IV akute Einzelmaßnahmen		
01.05.0001.	-- -- -- -- -- Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder- lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager- schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie- ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern- sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei	25,00	St
...Forts. 01.05.0001.			

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 4

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.05.0001. Forts. ...

Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt der Einheitspreis für alle Leistungen des jeweiligen Einzelauftrags. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

01.05.0002.	16.105/132.92.91.10 TA	25,00	St
-------------	------------------------	-------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/4' Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge der Verkehrsführung '300 Meter ' Dauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht.

01.05.0003.	-- -- -- -- --	10,00	h
-------------	----------------	-------	---

Lichtsignalanlage bedienen

Lichtsignalanlage bedienen
Lichtsignalanlage bei den Fällarbeiten auf Anordnung des AG von Hand bedienen und schalten.

01.05.0004.	-- -- -- -- --	40,00	St
-------------	----------------	-------	----

Beseitigung v. Eichenprozessionssp.

Beseitigung von Eichenprozessionspinner.
Mechanisches Beseitigen von Eichenprozessionsspinner-raupen und -nestern und Gespinsten am Baum
Arbeitshöhe bis 25 m.
Kronendurchmesser bis 15 Meter.
Ausführliche Kontrolle der Baumkrone, des Kronenansatzes und des Stammes nach vorhandenen Raupen, Gespinsten und Nestern des EPS.
Nester, Gespinste und Raupen mit Sprühkleber einsprühen. und mit Spezial-Staubsauger absaugen.
(Sicherheitsstaubsauger für gefährliche Stäube der Klasse M).
Fachgerechtes Entsorgen der Saugbeutel über Abfallverbrennung.
Die Abrechnung erfolgt pro Baum.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 4 Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.05.0005.	----- Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	25,00	St
01.05.0006.	----- Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	25,00	St
01.05.0007.	----- Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson- dert vergütet. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	25,00	St
01.05.0008.	----- Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson- dert vergütet. Durchmesser über 1,00 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,00	St
01.05.0009.	20.107/748.39.90 TA Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Baumstandort = über 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand	50,00	St

...Forts. 01.05.0009.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 4 Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.05.0009. Forts. ...

entfernt.
Arbeitshöhe über Standfläche 'über 5 m bis 25,00 m.'
Astdurchmesser ' über 3 cm bis 40 cm'

01.05.0010.	-- -- -- -- --	25,00	St
-------------	----------------	-------	----

Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt der Einheitspreis für alle Leistungen des jeweiligen Einzelauftrags.

Hinweis zur OZ 01.06.
nur auf Anordnung des AG

01.06. Spezialgeräteinsatz

01.06.0001.	-- -- -- -- --	50,00	h
-------------	----------------	-------	---

Arbeiten mit Hubarbeitsbühne

Arbeiten mit Hubarbeitsbühne
auf Anordnung des AG ausführen.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
Hubhöhe bis 30 m.
Einschließlich Bedienpersonal und Betriebsstoffe.
Einschließlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

Hinweis zur OZ 01.06.0002.
Einsatz nur auf vorhandene Rückgassen

01.06.0002.	-- -- -- -- --	50,00	h
-------------	----------------	-------	---

Arbeiten mit Rückefahrzeug

Arbeiten mit Rückefahrzeug
Arbeiten mit Rückefahrzeug auf Anordnung des AG ausführen.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
Einschließlich Maschinenführer und Betriebsstoff.
Einschließlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

Hinweis zur OZ 01.06.0003.
Einsatz nur auf Flächen abseits der Straße
z.Bsp. Lagerplätze der Straßenmeisterei

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 4 Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.06.0003.	-----	25,00	h
Arbeiten mit selbstf. Großhacker Arbeiten mit Großhacker Arbeiten mit selbstsfahrendem Großhacker auf Anordnung des AG ausführen. Leistungspotential Zerkleinerung von Hartholz bis 60 cm Zerkleinerung von Weichholz bis 80 cm Durchsatz mindestens ca. 500 srm Einlassöffnung: Einlassbreite mindestens 1400 mm Einlasshöhe mindestens 820 mm Zerkleinerungseinheit Trommeldurchmesser mindestens 1040 mm Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Einschließlich Maschinenführer und Betriebsstoff. Einschließlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.			
<i>Hinweis zur OZ 01.07.</i> nur auf Anordnung des AG			
01.07.	Seilklettertechnik		
01.07.0001.	-----	15,00	h
Seilklettertechnik -VGB Seilklettertechnik -VGB Arbeiten in Seilklettertechnik auf Anordnung des AG ausführen anverkehrsgefährdenden Bäumen (VGB) gemäß den Sicherheitsregeln der UVV VSG 4.2 der Garten-Berufsgenossenschaft, bezüglich der erforderlichen Maßnahmen der Kletter- und Sicherungstechniken beim Besteigen und Arbeiten in Bäumen unter Einsatz der Motorsäge. Vergütet werden nur die tatsächlich geleisteten Stunden auf Anordnung des AG. Die Position umfaßt den Verrechnungssatz für die gemäß vg. UVV vorgesehenen 2 Arbeitskräfte.			
01.09.	Entsorgung		
01.09.0001.	-----	20,00	St
Zuschlag zu OZ 01.02.0007 Zuschlagsposition zu OZ 01.02.0007 Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden			

...Forts. 01.09.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 4

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.09.0001. Forts. ...

absägen.
Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen.
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und gegebenenfalls spalten.
Maximale Kantenlänge 30 cm.
Maximaler Durchmesser 10cm
Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen, Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung für mit den Fällarbeiten betraute Personen.

01.09.0002.	-----	20,00	St
-------------	-------	-------	----

Zuschlag zu OZ 01.02.0008

Zuschlagsposition zu OZ 01.02.0008

Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen.
Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen.
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und gegebenenfalls spalten.
Maximale Kantenlänge 30 cm.
Maximaler Durchmesser 10cm
Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen, Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung für mit den Fällarbeiten betraute Personen.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 4 Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.09.0003.	-- -- -- -- --	10,00	St
Zuschlag zu OZ 01.02.0009 Zuschlagsposition zu OZ 01.02.0009 Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen. Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und gegebenenfalls spalten. Maximale Kantenlänge 30 cm. Maximaler Durchmesser 10cm Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken. Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen. Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten. Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen, Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung für mit den Fällarbeiten betraute Personen.			
01.09.0004.	-- -- -- -- --	10,00	St
Zuschlag zu OZ 01.02.0010 Zuschlagsposition zu OZ 01.02.0010 Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen. Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und gegebenenfalls spalten. Maximale Kantenlänge 30 cm. Maximaler Durchmesser 10cm Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken. Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen. Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten. Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das ...Forts. 01.09.0004.			

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	164250	Beschaffung Grünpflege allgemein
VE:	26-0039SU	Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV:	4	Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge AE
-----------	---------------	-----------------

01.09.0004. Forts. ...

Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen, Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung für mit den Fällarbeiten betraute Personen.

01.09.0005.	12.102/121.92.11 TA	25,00 t
--------------------	---------------------	---------

N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent

Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

Abfall 'Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume'

Entsorgung nach Unterlagen des AG.

Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 4

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.	Baufeldfreimachung		
02.00.	J517 L158 Radweg L374 - Losheim		
02.00.0001.	19.101/107.91 TA Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für 'alle Leistungen des Abschnitts 02.00 des Leis-tungsverzeichnisses' Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch
02.00.0002.	21.105/135.90.29.11.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/4 ' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches '300m' Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 4 Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.00.0003.	21.107/630.11.11.56.11 Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3. Standort = Böschung. Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 100 v.H. des Bestandes, Überhälter oder Gehölzgruppen nach Angabe des AG belassen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	1.000,00	m2
02.00.0004.	21.106/029.11.11 Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	100,00	St
02.00.0005.	21.106/029.21.11 Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	25,00	St
02.00.0006.	21.106/029.31.11 Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 4

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.00.0007.	21.107/748.34.10 Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = über 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Arbeitshöhe über Standfläche 20,00 m bis 25,00 m. Astdurchmesser bis 10 cm.	250,00	St
02.00.0008.	19.101/112.99 TA Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für 'alle Leistungen des Abschnitts 02.00 des Leistungsverzeichnisses'	1,00	Psch
02.02.	M444 L150 Wadrill - Landesgrenze		
02.02.0001.	19.101/107.91 TA Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für 'alle Leistungen des Abschnitts 02.00 des Leistungsverzeichnisses' Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 4 Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.02.0002.	21.105/135.90.29.11.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/4 ' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Länge des Arbeitsbereiches '300m' Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,00	St
02.02.0003.	21.107/630.11.11.56.11 Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3. Standort = Böschung. Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 100 v.H. des Bestandes, Überhälter oder Gehölzgruppen nach Angabe des AG belassen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	1.000,00	m2
02.02.0004.	21.106/029.11.11 Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	100,00	St
02.02.0005.	21.106/029.21.11 Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-	25,00	St

...Forts. 02.02.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250
VE: 26-0039SU
LV: 4

Beschaffung Grünpflege allgemein
Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.02.0005. Forts. ...			
	dert vergütet. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.		
02.02.0006.	21.106/029.31.11 Bäume fällen ohne Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson- dert vergütet. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St
02.02.0007.	21.107/748.34.10 Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = über 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Arbeitshöhe über Standfläche 20,00 m bis 25,00 m. Astdurchmesser bis 10 cm.	250,00	St
02.02.0008.	19.101/112.99 TA Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge- sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für 'alle Leistungen des Abschnitts 02.00 des Leis- tungsverzeichnisses'	1,00	Psch

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 4 Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

Hinweis zur OZ 03.
Vorgaben aus Baubeschreibung beachten

03. Transport Schnittgut

03.00. Transport Schnittgut

03.00.0001. --- 8,00 St

Transport von Schnittgut 0-20 km

Transport von vor Ort gehacktem anfallendem Schnittgut (Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk in Großrosseln. Vergütet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 0-20 Km.

03.00.0002. --- 9,00 St

Transport von Schnittgut 21-40 km

Transport von vor Ort gehacktem anfallendem Schnittgut (Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk in Großrosseln. Vergütet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 21-40 Km.

03.00.0003. --- 19,00 St

Transport von Schnittgut 41-60 km

Transport von vor Ort gehacktem anfallendem Schnittgut (Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk in Großrosseln. Vergütet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 41-60 Km.

03.00.0004. --- 25,00 St

Transport von Schnittgut 61-80 km

Transport von vor Ort gehacktem anfallendem Schnittgut (Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk in Großrosseln. Vergütet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 61-80 Km.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	164250	Beschaffung Grünpflege allgemein
VE:	26-0039SU	Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV:	4	Los 4 SM Merzig

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

03.00.0005.	-- -- -- -- --	8,00	St
-------------	----------------	------	----

Transport von Schnittgut 81-100 km

Transport von vor Ort gehacktem anfallendem Schnittgut (Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk in Großrosseln. Vergütet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 81-100 Km.