

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K407 L114, OD Kinkel-Altstadt, Querungshilfe
VE: 24-0198SB Deckenerneuerung
LV: 1 Deckenerneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Allgemeines				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0001.</i>				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0002.</i>				
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0003.</i>				
00.00.0003.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0004.</i>				
00.00.0004.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0005.	-- -- -- -- -- Anwohnerinformation	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0006.	-- -- -- -- -- Entsorgungscontainer aufstellen	1,00	St,..,..
00.00.0007.	-- -- -- -- -- Entsorgungscontainer vorhalten	150,00	Std,..,..
00.00.0008.	-- -- -- -- -- Ölbindemittel	200,00	kg,..,..
00.00.0009.	-- -- -- -- -- Ölauffangwanne aufstellen	2,00	St,..,..
00.00.0010.	-- -- -- -- -- Ölauffangwanne vorhalten	300,00	Std,..,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K407 L114, OD Kinkel-Altstadt, Querungshilfe
VE: 24-0198SB Deckenerneuerung
LV: 1 Deckenerneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.00.		,..
00.01.	Baubüro				
00.01.0001.	19.101/322.29.10.02.11 Baubüro für AG auf- und abbauen Fläche 25 m2*... Freitext ... Stahlschrank*Stellplatz AN Zuf+Platz Wahl AN*Platz für 2 PKW	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0002.</i>				
00.01.0002.	19.101/327 Baubüro für AG vorhalten	9,00	Mt,..,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0003.</i>				
00.01.0003.	19.101/327 Baubüro für AG vorhalten	2,00	Mt,..,..
	Zwischensumme	00.01.		,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.</i>				
00.02.	Sicherheits- und Gesundheitsschutz				
00.02.0001.	19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.02.0002.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.02.0003.	19.101/528 SiGe-Koordinator stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme	00.02.		,..
	Zwischensumme	00.		,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K407 L114, OD Kinkel-Altstadt, Querungshilfe
VE: 24-0198SB Deckenerneuerung
LV: 1 Deckenerneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Verkehrsführung				
01.00.	Verkehrsführung				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0001.</i>				
01.00.0001.	-- -- -- -- -- Hinweistafeln aufstellen und bese..	6,00	St,...,...
01.00.0002.	-- -- -- -- -- Hinweistafeln vorhalten	60,00	Std,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0003.</i>				
01.00.0003.	-- -- -- -- -- Kontrolle d. Hinweistafeln	60,00	d,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0004.</i>				
01.00.0004.	21.105/105.31.29.91.01 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext Freitext ...*Anordnung Unt. AG gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.00.0005.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	21,00	d,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0006.</i>				
01.00.0006.	21.105/115.99.91.11 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.00.0007.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	14,00	d,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0008.</i>				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K407 L114, OD Kinkel-Altstadt, Querungshilfe
VE: 24-0198SB Deckenerneuerung
LV: 1 Deckenerneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0008.	21.105/115.99.91.11 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ... *außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.00.0009.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... <i>Hinweis zur OZ 01.00.0010.</i>	14,00	d,..,..
01.00.0010.	21.105/115.99.91.11 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ... *außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.00.0011.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... <i>Hinweis zur OZ 01.00.0012.</i>	14,00	d,..,..
01.00.0012.	21.105/115.99.91.11 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ... *außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.00.0013.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	28,00	d,..,..
01.00.0014.	21.105/120.12.99 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ... * ... Freitext ... <i>Hinweis zur OZ 01.00.0015.</i>	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.00.0015.	21.105/105.31.29.91.01 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext Freitext ... *Anordnung Unt. AG gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K407 L114, OD Kinkel-Altstadt, Querungshilfe
VE: 24-0198SB Deckenerneuerung
LV: 1 Deckenerneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0016.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... <i>Hinweis zur OZ 01.00.0017.</i>	35,00	d,..,..
01.00.0017.	21.105/115.99.91.11 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.00.0018.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ... <i>Hinweis zur OZ 01.00.0019.</i>	21,00	d,..,..
01.00.0019.	21.105/115.99.91.11 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.00.0020.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	14,00	d,..,..
01.00.0021.	21.105/120.12.99 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ...*... Freitext ... <i>Hinweis zur OZ 01.00.0022.</i>	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.00.0022.	21.105/905.32 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zweimal täglich*elektron. Gerät	161,00	d,..,..
01.00.0023.	21.105/910.32 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zweimal täglich*elektron. Gerät	161,00	d,..,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K407 L114, OD Kinkel-Altstadt, Querungshilfe
VE: 24-0198SB Deckenerneuerung
LV: 1 Deckenerneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0024.	21.105/505.21.21.21 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf. ü.50bis100m*Versorg. Wahl AN 4 SZP*VTU erstellen	6,00	St,...,...
01.00.0025.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	98,00	Std,...,...
01.00.0026.	21.105/510.20.10.01 Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. Einm.verk.+ 1 Fg.*Versorg. n. Wahl VTU erstellen	2,00	St,...,...
01.00.0027.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	56,00	Std,...,...
01.00.0028.	21.105/322.13.04.11 Quermarkierung Typ I herstellen Haltlinie*Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6*grobstr. Decke Markierung entf.	54,00	m,...,...
01.00.0029.	21.105/320.91.30.42.01 Längsmarkierung Typ I herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m Folie,Gew.o.Kunst*mind. P 6 nicht grob. Decke*Markierung entf.	180,00	m,...,...
01.00.0030.	21.105/344.11.24.21 Auskreuzung herstellen Typ I*Breite 0,12 m Länge 2 x 5,00 m*mind. P 6 nicht grob. Decke*Folie entf.	1,00	St,...,...
Zwischensumme 01.00.				,...
<i>Hinweis zur OZ 01.01.</i>					
01.01.	zusätzliche Verkehrssicherung				
01.01.0001.	21.105/203.92.21.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*flach*... Freitext ... Höhe 2,20 m	5,00	St,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K407 L114, OD Kinkel-Altstadt, Querungshilfe
 VE: 24-0198SB Deckenerneuerung
 LV: 1 Deckenerneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0002.	21.105/203.12.21.93 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*flach*... Freitext ... Höhe 2,00 m	5,00	St,...,...
01.01.0003.	-- -- -- -- -- Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	40,00	Std,...,...
01.01.0004.	21.105/213.92.94 Verkehrsschild umsetzen ... Freitext ...*Größe 2 ... Freitext ...*Höhe 2,20 m	5,00	St,...,...
01.01.0005.	21.105/405.02.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Schr.bake doppels*Typ RA2	5,00	St,...,...
01.01.0006.	21.105/405.05.23.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*Versorg. Wahl AN	5,00	St,...,...
01.01.0007.	21.105/405.05.24.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN	5,00	St,...,...
01.01.0008.	21.105/420.99 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen ... Freitext ...	10,00	St,...,...
01.01.0009.	21.105/410.99 Absp.g.,Warneinr. vorhalten ... Freitext ...	50,00	Std,...,...
01.01.0010.	-- -- -- -- -- Zusätzliche An- und Abfahrt	1,00	St,...,...
01.01.0011.	-- -- -- -- -- Zusätzliche An- und Abfahrt	1,00	St,...,...
	Zwischensumme 01.01.			,...
	Zwischensumme 01.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K407 L114, OD Kinkel-Altstadt, Querungshilfe
VE: 24-0198SB Deckenerneuerung
LV: 1 Deckenerneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Fahrbahnarbeiten - LfS				
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.</i>				
02.00.	Hilfeleistung für Kontrollprüfungen				
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0001.</i>				
02.00.0001.	19.101/722.23.19 Bohrkern entnehmen Kern-DU 15 cm*Tiefe 15 bis 20cm Asphaltschicht*... Freitext ...	16,00	St,...,...
02.00.0002.	19.101/712.90 Probegefäß liefern ... Freitext ...	16,00	St,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0003.</i>				
02.00.0003.	19.101/712.11 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	20,00	St,...,...
02.00.0004.	19.101/707 Belastungsfahrzeug bereitstellen	8,00	h,...,...
	Zwischensumme 02.00.			,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.</i>				
02.01.	Fräs- und Aufbrucharbeiten				
02.01.0001.	22.113/005.90.90.16.13 Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext ... Fahrbahn*Breite über 200cm Fräsasph. verw.*Unebenheit 10 mm	7.450,00	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0002.</i>				
02.01.0002.	-- -- -- -- -- Asphalt fräsen bei Schollenbildung	650,00	m2,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K407 L114, OD Kinkel-Altstadt, Querungshilfe
VE: 24-0198SB Deckenerneuerung
LV: 1 Deckenerneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0003.	23.113/058.31.02 Unterlage reinigen gefr. Asphalt-sch.*lose Teile aufn. Hochdr.-Sauganl.	3.250,00	m2,...,...
02.01.0004.	21.113/038.31.09 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...	210,00	m,...,...
02.01.0005.	21.115/041.99.19.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Fugenmörtel*... Freitext ... Verwertung AN	1.900,00	m,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0006.</i>				
02.01.0006.	-- -- -- -- -- Trennschnitte in Beton entlang ..	570,00	m,...,...
02.01.0007.	-- -- -- -- -- Unterbeton der Rinnenanlage aufne..	35,00	t,...,...
	Zwischensumme 02.01.			,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.</i>				
02.02.	Schichten ohne Bindemittel				
02.02.0001.	-- -- -- -- -- Schicht ohne Bindemittel aufnehmen STS*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext ... Bstoff. Verw.AN.	420,00	m3,...,...
02.02.0002.	-- -- -- -- -- Unterlage für Asphaltaufbau in der	4.200,00	m2,...,...
02.02.0003.	-- -- -- -- -- Schotterkeil herstellen	150,00	m,...,...
02.02.0004.	-- -- -- -- -- Schotterkeil aufnehmen	150,00	m,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K407 L114, OD Kinkel-Altstadt, Querungshilfe
VE: 24-0198SB Deckenerneuerung
LV: 1 Deckenerneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 02.02.			,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.</i>				
02.03.	Asphaltarbeiten				
02.03.0001.	23.113/123.49.90.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk3,2*... Freitext Freitext ...	1.000,00	t,...,...
02.03.0002.	23.113/063.22.11.92 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt gebräst Rampenspritzgerät*C60BP4-S ... Freitext ...*vor A.bindersch.	7.450,00	m2,...,...
02.03.0003.	-- -- -- -- -- Asphaltbindersch.a.SMA 16 B S herst Bk3,2*... Freitext ... Bitumen 10/40-65A*... Freitext Freitext ...*unt. Schicht hah	1.200,00	t,...,...
02.03.0004.	23.113/063.21.11.93 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S ... Freitext ...*vor A.deckschicht	7.450,00	m2,...,...
02.03.0005.	23.113/318.29.99.90.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Bk3,2*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	7.450,00	m2,...,...
02.03.0006.	22.113/952.12.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Aufh. Menge 1 kg/m2*maschinell	7.450,00	m2,...,...
02.03.0007.	23.113/977.21 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen	7.450,00	m2,...,...
	Zwischensumme 02.03.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K407 L114, OD Kinkel-Altstadt, Querungshilfe
 VE: 24-0198SB Deckenerneuerung
 LV: 1 Deckenerneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.	Entwässerungsarbeiten				
02.04.0001.	22.110/508.21.01 Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen in Asph.-Fläche*Ablauf sichern alles verwerten	40,00	St,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.04.0002.</i>				
02.04.0002.	22.110/505.11.10.01 Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile*Tiefe bis 1,25 m StrA liegt frei*Ausbau verwerten	15,00	St,...,...
02.04.0003.	22.110/516.14.52.11.19 Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden Form 1a*Schaftkonus 11 1 ZwTeil 6a+6b*Aufll-Ring 10b Aufll. C 8/10,10cm*Tiefe bis 1,25 m eing. Verd. Bod.*... Freitext ...	15,00	St,...,...
02.04.0004.	-- -- -- -- -- Anschluss an Straßenablauf herste.. ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile	15,00	St,...,...
02.04.0005.	-- -- -- -- -- Aufsatz f. Straßenablauf aufsetze..	40,00	St,...,...
02.04.0006.	-- -- -- -- -- Rinnenplatten liefern und setzen	1.900,00	m,...,...
02.04.0007.	-- -- -- -- -- Rinnenplatten trennen	170,00	m,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.04.0008.</i>				
02.04.0008.	-- -- -- -- -- Unterbeton für Rinne herstellen	115,00	m3,...,...
02.04.0009.	21.115/506.29 Bewegungsfuge im Fundament herst. Fuge unter Rinne*... Freitext ...	115,00	St,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.04.0010.</i>				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K407 L114, OD Kirkel-Altstadt, Querungshilfe
 VE: 24-0198SB Deckenerneuerung
 LV: 1 Deckenerneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0010.	21.115/511.29.99 Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst. Fuge in Rinnen*... Freitext Freitext ...	460,00	St,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.04.0011.</i>				
02.04.0011.	17.115/025.15.02.00 Bordsteine aufnehmen. Hochbord Bet*Fund. 10-20/R-St. All. verwerten	45,00	m,...,...
02.04.0012.	23.115/311.99.00.01.11 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa	45,00	m,...,...
02.04.0013.	23.115/326.91.99 Bordstein trennen ... Freitext ...*BSt.nassschneiden ... Freitext ...	15,00	St,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.04.0014.</i>				
02.04.0014.	17.115/005.05.01.12.99 Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen Beton. 8 cm*Ungeb. Fugenmat. SoB*gebr. Gestein*... Freitext Freitext ...	15,00	m2,...,...
	Zwischensumme 02.04.			,...
02.05.	Bordabsenkungen				
02.05.0001.	23.113/028.50.40.20.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Geh- und Radwege*Dicke ü. 12-18 cm Tiefe ü. 10-20 cm*Aufbr. Verw. AN	12,00	m2,...,...
02.05.0002.	17.115/025.15.02.00 Bordsteine aufnehmen. Hochbord Bet*Fund. 10-20/R-St. All. verwerten	12,00	m,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K407 L114, OD Kinkel-Altstadt, Querungshilfe
VE: 24-0198SB Deckenerneuerung
LV: 1 Deckenerneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0003.	23.115/311.99.00.11.11 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*an Rinne mit BewF gerader Stein*bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa	8,00	m,...,...
02.05.0004.	23.115/311.99.00.16.11 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*an Rinne mit BewF Überg./Absenker*bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa	4,00	m,...,...
02.05.0005.	23.113/185.19.90 Asphalttragsch. aus AC 22 T L herst Geh- und Radwege*... Freitext Freitext ...	2,00	t,...,...
02.05.0006.	23.113/358.19.90.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 8 D L herst. Geh- und Radwege*... Freitext Freitext ...	12,00	m2,...,...
	Zwischensumme 02.05.			,...
	Zwischensumme 02.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K407 L114, OD Kinkel-Altstadt, Querungshilfe
VE: 24-0198SB Deckenerneuerung
LV: 1 Deckenerneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Sonstiges - LfS				
03.00.	Nähte, Fugen und Übergänge				
03.00.0001.	22.113/937.39.52.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längs-/Quernaht*... Freitext ... Tiefe 35 mm*Breite 12 mm schneiden	210,00	m,...,...
03.00.0002.	22.113/942.31.95.20.01 Fugenfüllung herstellen Längs-/Querfuge*Deckschicht ... Freitext ...*Tiefe 35 mm Breite 12 mm*Fugenmasse N2	210,00	m,...,...
03.00.0003.	22.113/937.62.52.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. versch.Randanschl*über 20-100 m Tiefe 35 mm*Breite 12 mm schneiden	2.200,00	m,...,...
03.00.0004.	22.113/942.51.25.20.02 Fugenfüllung herstellen versch. Randfugen*Deckschicht über 20-100 m*Tiefe 35 mm Breite 12 mm*Fugenmasse N1	2.200,00	m,...,...
	Zwischensumme 03.00.			,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.</i>				
03.01.	Markierungen				
03.01.0001.	21.131/105 Markierungsfläche trocknen	390,00	m2,...,...
03.01.0002.	21.131/515.11.60.02.02 Sperrflächenmarkierung Typ II herst Breite 0,25 m*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*P 7 nicht grob.Decke	100,00	m,...,...
03.01.0003.	21.131/505.91.16.00.22 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse P 7*nicht grob.Decke	310,00	m,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K407 L114, OD Kinkel-Altstadt, Querungshilfe
VE: 24-0198SB Deckenerneuerung
LV: 1 Deckenerneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0004.	21.131/505.51.16.00.22 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse P 7*nicht grob.Decke	1.030,00	m,...,...
03.01.0005.	21.131/505.43.16.00.22 Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse P 7*nicht grob.Decke	130,00	m,...,...
03.01.0006.	21.131/510.51.10.02 Quermarkierung Typ II herstellen Fußgängerüberweg*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*nicht grob.Decke	54,00	m,...,...
03.01.0007.	21.131/520.21.11.00.02 Pfeilmarkierung Typ II herstellen li.o.re. ab*mit Vormarkierung Länge 2,00 m*Kaltplastikmasse nicht grob.Decke	2,00	St,...,...
03.01.0008.	21.131/530.91.10.02 Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst ... Freitext ...*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*nicht grob.Decke	22,00	St,...,...
03.01.0009.	21.131/705.13.22 Farbige Kennz. von Radwegen herst. Farbe Rot*Kaltpl.m.Rollpl. Dicke 0,4 mm*nicht grob.Decke	120,00	m2,...,...
	Zwischensumme 03.01.			,...
03.02.	Kampfmittelsondierung				
03.02.0001.	21.126/201.09.09.00 Flächensondierung durchführen ... Freitext ...*... Freitext ...	1.000,00	m2,...,...
03.02.0002.	-- -- -- -- -- Feldsondierungen auswerten	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
03.02.0003.	-- -- -- -- -- Dokumentation erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K407 L114, OD Kirkel-Altstadt, Querungshilfe
VE: 24-0198SB Deckenerneuerung
LV: 1 Deckenerneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0004.	-- -- -- -- -- Ortungsfachkraft einsetzen	8,00	h,...,...
03.02.0005.	-- -- -- -- -- Helferkraft einsetzen	8,00	h,...,...
03.02.0006.	-- -- -- -- -- Bagger einsetzen	8,00	h,...,...
03.02.0007.	-- -- -- -- -- An- und Abfahrt Ortungsfachkraft	1,00	St,...,...
03.02.0008.	-- -- -- -- -- An- und Abfahrt Helferkraft	1,00	St,...,...
	Zwischensumme 03.02.			,...
	Zwischensumme 03.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K407 L114, OD Kirkel-Altstadt, Querungshilfe
VE: 24-0198SB Deckenerneuerung
LV: 1 Deckenerneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	Arbeiten für Gemeinde Kirkel und Abwasserwerk Kirkel				
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.</i>				
04.00.	Gehwegsanierung - Gemeinde				
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0001.</i>				
04.00.0001.	23.115/011.21.12.01 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Steine lagern Pflaster säubern	15,00	m2,...,...
04.00.0002.	23.113/028.50.40.20.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Geh- und Radwege*Dicke ü. 12-18 cm Tiefe ü. 10-20 cm*Aufbr. Verw. AN	45,00	m2,...,...
04.00.0003.	-- -- -- -- -- Unterlage profilieren ... Freitext ...*EV2 mind.100 Unebenh. max.2 cm	60,00	m2,...,...
04.00.0004.	24.112/031.99 Baustoff f. Profilausgleich liefern ... Freitext ...	2,00	t,...,...
04.00.0005.	23.115/111.42.19.11.19 Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst. Rad- und Gehwege*Flächen ü. 2-10m2 Pflaster gelagert*... Freitext ... SZ18/LA20*Bett.0/4 30 v. H. Fuge 0/4*... Freitext ...	15,00	m2,...,...
04.00.0006.	23.115/101.42.41.11.11 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehwegflchn.*Flächen ü. 2-10m2 St.100/200/80*Fase 2/2 SZ18/LA20*Bett.0/4 30 v. H. Fuge 0/4*Läuferverband	45,00	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0007.</i>				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K407 L114, OD Kinkel-Altstadt, Querungshilfe
VE: 24-0198SB Deckenerneuerung
LV: 1 Deckenerneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.00.0007.	23.115/031.12.02.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund. ü. 10-20 cm alles Verw. AN	45,00	m,...,...
04.00.0008.	23.115/311.99.00.11.11 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*an Rinne mit BewF gerader Stein*bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa	45,00	m,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0009.</i>				
04.00.0009.	23.115/031.12.02.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund. ü. 10-20 cm alles Verw. AN	25,00	m,...,...
04.00.0010.	23.115/311.99.00.11.11 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*an Rinne mit BewF gerader Stein*bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa	25,00	m,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0011.</i>				
04.00.0011.	-- -- -- -- -- Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*... Freitext ... bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa	10,00	m,...,...
	Zwischensumme 04.00.			,...
04.01.	Austausch Schachtabdeckungen - Abwasserwerk				
04.01.0001.	-- -- -- -- -- Schachtabdeckung aufnehmen	21,00	St,...,...
04.01.0002.	-- -- -- -- -- Schachtabdeckung einbauen	21,00	St,...,...
	Zwischensumme 04.01.			,...
	Zwischensumme 04.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	K407	L114, OD Kinkel-Altstadt, Querungshilfe
VE:	24-0198SB	Deckenerneuerung
LV:	1	Deckenerneuerung

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV **1**

00. Allgemeines

00.00.	Baustelleneinrichtung,..
--------	-----------------------	----------

00.01.	Baubüro,..
--------	---------	----------

00.02.	Sicherheits- und Gesundheitsschutz,..
--------	------------------------------------	----------

	Summe 00.,..
--	------------------	----------

01. Verkehrsführung

01.00.	Verkehrsführung,..
--------	-----------------	----------

01.01.	zusätzliche Verkehrssicherung,..
--------	-------------------------------	----------

	Summe 01.,..
--	------------------	----------

02. Fahrbahnarbeiten - LfS

02.00.	Hilfeleistung für Kontrollprüfungen,..
--------	-------------------------------------	----------

02.01.	Fräs- und Aufbrucharbeiten,..
--------	----------------------------	----------

02.02.	Schichten ohne Bindemittel,..
--------	----------------------------	----------

02.03.	Asphaltarbeiten,..
--------	-----------------	----------

02.04.	Entwässerungsarbeiten,..
--------	-----------------------	----------

02.05.	Bordabsenkungen,..
--------	-----------------	----------

	Summe 02.,..
--	------------------	----------

03. Sonstiges - LfS

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: K407 L114, OD Kirkel-Altstadt, Querungshilfe
VE: 24-0198SB Deckenerneuerung
LV: 1 Deckenerneuerung

OZ		GB in EUR
03.00.	Nähte, Fugen und Übergänge,..
03.01.	Markierungen,..
03.02.	Kampfmittelsondierung,..
	Summe 03.,..
04.	Arbeiten für Gemeinde Kirkel und Abwasserwerk Kirkel	
04.00.	Gehwegsanierung - Gemeinde,..
04.01.	Austausch Schachtabdeckungen - Abwasserwerk,..
	Summe 04.,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	K407	L114, OD Kirkel-Altstadt, Querungshilfe
VE:	24-0198SB	Deckenerneuerung
LV:	1	Deckenerneuerung

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	1	
00.	Allgemeines,..
01.	Verkehrsführung,..
02.	Fahrbahnarbeiten - LfS,..
03.	Sonstiges - LfS,..
04.	Arbeiten für Gemeinde Kirkel und Abwasserwerk Kirkel,..

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),..
Angebotssumme (netto),..
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),..
Angebotssumme (brutto),..
