

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
VE: 21-0538SB Deckenbau
LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	ALLGEMEINES				
00.00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0001.</i>				
00.00.0001.	--- Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	2,00	St,xx,xx
00.00.0002.	--- Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	2,00	St,xx,xx
00.00.0003.	--- Erschwernisse durch Anlieger	1,00	Psch	xxxxxx,xx,xx
00.00.0004.	--- Anwohnerinformationsblatt	2,00	St,xx,xx
	Zwischensumme 00.00.			,xx
00.01.	BAUBÜRO FÜR AG				
00.01.0001.	19.101/322.20.10.00.11 Baubüro für AG auf- und abbauen Fläche 25 m2*Stahlschrank Zuf+Platz Wahl AN*Platz für 2 PKW	1,00	Psch	xxxxxx,xx,xx
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0002.</i>				
00.01.0002.	19.101/327 Baubüro für AG vorhalten	4,00	Mt,xx,xx
	Zwischensumme 00.01.			,xx
00.02.	HILFSLEISTUNG F. KONTROLLPRÜFUNGEN				
00.02.0001.	19.101/722.23.19 Bohrkern entnehmen Kern-DU 15 cm*Tiefe 15 bis 20cm Asphaltschicht*... Freitext ...	36,00	St,xx,xx
00.02.0002.	19.101/712.90 Probegefäß liefern ... Freitext ...	36,00	St,xx,xx

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
 VE: 21-0538SB Deckenbau
 LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0003.</i>				
00.02.0003.	19.101/712.11 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	42,00	St,..,..
00.02.0004.	19.101/707 Belastungsfahrzeug bereitstellen	5,00	h,..,..
00.02.0005.	-- -- -- -- -- Statischer Plattendruckversuch	10,00	St,..,..
	Zwischensumme 00.02.			,..
00.03.	SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ				
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0001.</i>				
00.03.0001.	19.101/528 SiGe-Koordinator stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.03.0002.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.03.0003.	19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 00.03.			,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.</i>				
00.04.	ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN				
00.04.0001.	-- -- -- -- -- Zusätzliche An- und Abfahrt	5,00	St,..,..
00.04.0002.	-- -- -- -- -- Zusätzliche An- und Abfahrt	5,00	St,..,..
00.04.0003.	-- -- -- -- -- Schotterschicht herst. u. aufn.	100,00	m2,..,..
00.04.0004.	-- -- -- -- -- Überfahrt herstellen	50,00	m2,..,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
 VE: 21-0538SB Deckenbau
 LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0005.	-- -- -- -- -- Überfahrt umsetzen	50,00	m2,xx,xx
00.04.0006.	-- -- -- -- -- Sonntagsarbeit	2,00	St,xx,xx
	Zwischensumme 00.04.			,xx
00.05.	GEFAHRSCHUTZMAßNAHMEN				
	<i>Hinweis zur OZ 00.05.0001.</i>				
00.05.0001.	-- -- -- -- -- Erst. Arbeits- und Sicherheitsplan	1,00	Psch	xxxxxx,xx,xx
00.05.0002.	-- -- -- -- -- Meldung an Berufsgenossenschaft	1,00	Psch	xxxxxx,xx,xx
00.05.0003.	-- -- -- -- -- Orga. arbeitsmed. Vorsorge	1,00	Psch	xxxxxx,xx,xx
00.05.0004.	-- -- -- -- -- Betriebsanweisungen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,xx
00.05.0005.	-- -- -- -- -- Unterweisung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,xx
00.05.0006.	-- -- -- -- -- Beaufsichtigung der Arbeiten	5,00	St,xx,xx
00.05.0007.	-- -- -- -- -- Filtrierende Halbmasken	200,00	St,xx,xx
00.05.0008.	-- -- -- -- -- Schutzanzug Typ 5	200,00	St,xx,xx
00.05.0009.	-- -- -- -- -- Arbeiten mit Schutzausrüstung	10,00	d,xx,xx
00.05.0010.	-- -- -- -- -- Arbeiten mit Atemschutz	10,00	d,xx,xx
00.05.0011.	-- -- -- -- -- Sanitärwagen	5,00	St,xx,xx
	Zwischensumme 00.05.			,xx

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
VE: 21-0538SB Deckenbau
LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.	KAMPFMITTELORTUNG				
00.06.0001.	21.126/201.09.00.10 Flächensondierung durchführen ... Freitext ...*befestigt	27.500,00	m2,..,..
00.06.0002.	-- -- -- -- -- Feldsondierungen auswerten	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.06.0003.	-- -- -- -- -- Ortungsfachkraft einsetzen	80,00	h,..,..
00.06.0004.	-- -- -- -- -- Helferkraft einsetzen	80,00	h,..,..
00.06.0005.	-- -- -- -- -- Bagger einsetzen	80,00	h,..,..
00.06.0006.	-- -- -- -- -- An- und Abfahrt Ortungsfachkraft	7,00	St,..,..
00.06.0007.	-- -- -- -- -- An- und Abfahrt Helferkraft	7,00	St,..,..
	Zwischensumme 00.06.			,..
	Zwischensumme 00.			,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
VE: 21-0538SB Deckenbau
LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	VERKEHRSSICHERUNG				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.</i>				
01.00.	1. BAUABSCHNITT				
01.00.0001.	21.105/105.31.19.91.01 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG außer Kraft ges.*... Freitext Freitext ...*Anordnung Unt. AG gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.00.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	21,00	d,...,...
01.00.0003.	21.105/405.05.11.11 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA1 eins. Dauerlicht*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN	35,00	St,...,...
01.00.0004.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	735,00	Std,...,...
01.00.0005.	21.105/120.11.00 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft ges.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 01.00.			,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.</i>				
01.01.	2. BAUABSCHNITT				
01.01.0001.	21.105/105.31.19.91.01 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG außer Kraft ges.*... Freitext Freitext ...*Anordnung Unt. AG gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.01.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	21,00	d,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
VE: 21-0538SB Deckenbau
LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0003.	21.105/405.05.11.11 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA1 eins. Dauerlicht*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN	325,00	St,..,..
01.01.0004.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	6.825,00	Std,..,..
	Zwischensumme 01.01.			,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.</i>				
01.02.	3. BAUABSCHNITT				
01.02.0001.	21.105/115.99.09.11 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Anordnung Unt. AG gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.02.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	21,00	d,..,..
01.02.0003.	21.105/405.05.11.11 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA1 eins. Dauerlicht*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN	80,00	St,..,..
01.02.0004.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	1.680,00	Std,..,..
	Zwischensumme 01.02.			,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.</i>				
01.03.	4. BAUABSCHNITT				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
VE: 21-0538SB Deckenbau
LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0001.	21.105/115.99.09.11 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Anordnung Unt. AG gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.03.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	21,00	d,..,..
01.03.0003.	21.105/405.05.11.11 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA1 eins. Dauerlicht*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN	110,00	St,..,..
01.03.0004.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	2.310,00	Std,..,..
01.03.0005.	21.105/505.21.21.11 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf. ü.50bis100m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St,..,..
01.03.0006.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	21,00	Std,..,..
	Zwischensumme 01.03.			,..

Hinweis zur OZ 01.04.

01.04. 5. BAUABSCHNITT

01.04.0001.	21.105/115.99.09.11 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Anordnung Unt. AG gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.04.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	21,00	d,..,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
 VE: 21-0538SB Deckenbau
 LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0003.	21.105/405.05.11.11 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA1 eins. Dauerlicht*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN	100,00	St,..,..
01.04.0004.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	2.100,00	Std,..,..
01.04.0005.	21.105/505.21.21.11 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf. ü.50bis100m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St,..,..
01.04.0006.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	21,00	Std,..,..
	Zwischensumme 01.04.			,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.05.</i>				
01.05.	6. BAUABSCHNITT				
01.05.0001.	21.105/115.99.09.11 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Anordnung Unt. AG gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.05.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	21,00	d,..,..
01.05.0003.	21.105/505.21.21.11 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf. ü.50bis100m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St,..,..
01.05.0004.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	21,00	Std,..,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
VE: 21-0538SB Deckenbau
LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 01.05.			,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.06.</i>				
01.06.	7. BAUABSCHNITT				
01.06.0001.	21.105/115.99.09.11 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Anordnung Unt. AG gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.06.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	21,00	d,..,..
01.06.0003.	21.105/505.21.21.11 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf. ü.50bis100m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St,..,..
01.06.0004.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	21,00	Std,..,..
01.06.0005.	21.105/120.11.00 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft ges.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 01.06.			,..
01.07.	SONSTIGES				
01.07.0001.	-- -- -- -- -- Verkehrsschild aufb., abb., vorh. ... Freitext ...*Größe 1 Typ RA2*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	5,00	St,..,..
01.07.0002.	21.105/905.32 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zweimal täglich*elektron. Gerät	110,00	d,..,..
01.07.0003.	21.105/910.32 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zweimal täglich*elektron. Gerät	100,00	d,..,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
VE: 21-0538SB Deckenbau
LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0004.	21.105/210.92.61 Verkehrsschild verändern ... Freitext ...*Höhe über 2,00 m t.a./i.Kraft setz*mob.Auskreuzvorr.	11,00	St,...,...
01.07.0005.	21.105/210.91.61 Verkehrsschild verändern ... Freitext ...*Höhe bis 2,00 m t.a./i.Kraft setz*mob.Auskreuzvorr.	8,00	St,...,...
01.07.0006.	21.105/322.13.03.19 Quermarkierung Typ I herstellen Haltlinie*Folie,Gew.o.Kunst mind. P 5*grobstr. Decke ... Freitext ...	50,00	m,...,...
01.07.0007.	-- -- -- -- -- Zusätzliche An- und Abfahrt	5,00	St,...,...
01.07.0008.	-- -- -- -- -- Zusätzliche An- und Abfahrt	5,00	St,...,...
01.07.0009.	21.105/203.12.20.93 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,00 m	50,00	St,...,...
01.07.0010.	21.105/203.92.20.93 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,00 m	30,00	St,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.07.0011.</i>				
01.07.0011.	-- -- -- -- -- Verkehrsschilder vorhalten	8.000,00	d,...,...
01.07.0012.	21.105/405.02.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Schr.bake doppels*Typ RA2	50,00	St,...,...
01.07.0013.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	700,00	Std,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
 VE: 21-0538SB Deckenbau
 LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0014.	21.105/405.02.22.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Schr.bake doppels*Typ RA2 zweis.Dauerlicht*Versorg. Wahl AN	50,00	St,..,..
01.07.0015.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	700,00	Std,..,..
01.07.0016.	21.105/405.05.23.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*Versorg. Wahl AN	5,00	St,..,..
01.07.0017.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	500,00	Std,..,..
01.07.0018.	21.105/405.05.29.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN	100,00	St,..,..
01.07.0019.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	1.400,00	Std,..,..
01.07.0020.	21.105/105.19.09.01.01 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext Freitext ...*Anordnung Unt. AG gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.07.0021.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	10,00	d,..,..
01.07.0022.	-- -- -- -- -- Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*Anordnung Unt. AG gebührenfrei	5,00	St,..,..
01.07.0023.	21.105/120.00.00 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.07.0024.	21.105/505.21.91.11 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	5,00	St,..,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
VE: 21-0538SB Deckenbau
LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0025.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	10,00	Std,..,..
01.07.0026.	21.105/510.10.14.01 Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. Einmündungsverk.*Versorg. n. Wahl verk.abh.St.2SZP*VTU erstellen	2,00	St,..,..
01.07.0027.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	20,00	Std,..,..
01.07.0028.	21.105/320.91.30.41.99 Längsmarkierung Typ I herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m Folie,Gew.o.Kunst*mind. P 6 grobstr. Decke*... Freitext ...	550,00	m,..,..
	Zwischensumme 01.07.			,..
	Zwischensumme 01.			,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
VE: 21-0538SB Deckenbau
LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	STRAßENBAU BA 1 - 7				
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.</i>				
02.00.	FRÄSARBEITEN FREIE STRECKE				
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0001.</i>				
02.00.0001.	23.113/005.19.90.16.12 Asphalt fräsen ADS*... Freitext Freitext ...*Fahrbahn Breite über 200cm*Fräsasph. verw. Unebenheit 6 mm	1.650,00	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0002.</i>				
02.00.0002.	21.113/018.99.91.21 Pechhaltige Befestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Fahrbahn fräsen,reinigen*Pech beseit. ges.	1.650,00	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0003.</i>				
02.00.0003.	21.113/018.99.91.21 Pechhaltige Befestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Fahrbahn fräsen,reinigen*Pech beseit. ges.	2.450,00	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0004.</i>				
02.00.0004.	21.113/018.99.91.21 Pechhaltige Befestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Fahrbahn fräsen,reinigen*Pech beseit. ges.	3.200,00	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0005.</i>				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
VE: 21-0538SB Deckenbau
LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0005.	21.113/018.99.91.21 Pechhaltige Befestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Fahrbahn fräsen,reinigen*Pech beseit. ges.	3.200,00	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0006.</i>				
02.00.0006.	-- -- -- -- -- Reduzierung Staubemissionen	50,00	h,...,...
02.00.0007.	-- -- -- -- -- Zusätzlicher Fräsfahrer	8,00	d,...,...
	Zwischensumme 02.00.			,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.</i>				
02.01.	FRÄSARBEITEN OD BERGEN				
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0001.</i>				
02.01.0001.	21.113/018.99.91.21 Pechhaltige Befestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Fahrbahn fräsen,reinigen*Pech beseit. ges.	1.250,00	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0002.</i>				
02.01.0002.	21.113/018.99.91.21 Pechhaltige Befestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Fahrbahn fräsen,reinigen*Pech beseit. ges.	1.250,00	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0003.</i>				
02.01.0003.	21.113/018.99.91.21 Pechhaltige Befestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Fahrbahn fräsen,reinigen*Pech beseit. ges.	2.150,00	m2,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
VE: 21-0538SB Deckenbau
LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0004.</i>				
02.01.0004.	-- -- -- -- -- Reduzierung Staubemissionen	50,00	h,..,..
02.01.0005.	-- -- -- -- -- Zusätzlicher Fräsfahrer	5,00	d,..,..
	Zwischensumme 02.01.			,..
02.02.	ABFALLENTSORGUNG				
02.02.0001.	-- -- -- -- -- Gefährlicher Abfall	3.000,00	t,..,..
02.02.0002.	-- -- -- -- -- N. gefährl. Abfall	900,00	t,..,..
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.0003.</i>				
02.02.0003.	-- -- -- -- -- Abfall entsorgen	700,00	t,..,..
	Zwischensumme 02.02.			,..
02.03.	ASPHALTARBEITEN FREIE STRECKE				
02.03.0001.	23.113/123.99.90.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	5.800,00	t,..,..
02.03.0002.	23.113/063.21.11.13 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 200 g/m2*vor A.deckschicht	24.000,00	m2,..,..
02.03.0003.	23.113/318.91.99.90.09 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*Dicke 4 cm ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	24.000,00	m2,..,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
 VE: 21-0538SB Deckenbau
 LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0004.	23.113/952.11.91 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke ... Freitext ...*maschinell	24.000,00	m2,...,...
02.03.0005.	23.113/977.21 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen	24.000,00	m2,...,...
02.03.0006.	23.113/912.31.06.29.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 12 mm ... Freitext ...*Fugenmasse N2	200,00	m,...,...
02.03.0007.	23.113/912.41.06.29.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Bord-Randfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 12 mm ... Freitext ...*Fugenmasse N2	110,00	m,...,...
02.03.0008.	23.113/922.03.15 Randabdichtung herstellen Randmasse*ein Arbeitsgang über 14-18 cm	3.600,00	m,...,...
02.03.0009.	21.113/123.99.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext ...	120,00	t,...,...
02.03.0010.	21.113/063.21.21.93 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch manuell*C60BP4-S*... Freitext ... vor A.deckschicht	500,00	m2,...,...
02.03.0011.	21.113/318.91.19.90.09 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*Dicke 4 cm Bitumen 25/55-55A*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	500,00	m2,...,...
	Zwischensumme 02.03.			,...
02.04.	ASPHALTARBEITEN OD BERGEN				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
 VE: 21-0538SB Deckenbau
 LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0001.	23.113/123.99.90.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	700,00	t,..,..
02.04.0002.	23.113/063.21.11.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 300 g/m2*vor A.bindersch.	3.450,00	m2,..,..
02.04.0003.	23.113/219.93.93.20.00 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst ... Freitext ...*Dicke 6,5 cm ... Freitext ...*Kategorie C 90/1 Gestein SZ 22	3.450,00	m2,..,..
02.04.0004.	23.113/063.21.11.13 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 200 g/m2*vor A.deckschicht	3.450,00	m2,..,..
02.04.0005.	23.113/328.99.99.90.09 Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	3.450,00	m2,..,..
02.04.0006.	23.113/952.11.91 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke ... Freitext ...*maschinell	3.450,00	m2,..,..
02.04.0007.	23.113/977.21 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen	3.450,00	m2,..,..
02.04.0008.	23.113/912.31.05.29.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 35 mm*Breite 12 mm ... Freitext ...*Fugenmasse N2	20,00	m,..,..
02.04.0009.	23.113/912.41.05.29.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Bord-Randfuge*Deckschicht Tiefe 35 mm*Breite 12 mm ... Freitext ...*Fugenmasse N2	1.100,00	m,..,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
 VE: 21-0538SB Deckenbau
 LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 02.04.			,...
02.05.	ENTWÄSSERUNG OD BERGEN				
02.05.0001.	21.115/041.52.19.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Rinnenpl.10-12 cm*Breite 20-30 cm Fugenmörtel*... Freitext ... Verwertung AN	1.100,00	m,...,...
02.05.0002.	-- -- -- -- -- Ripl. aus Beton Liefern und setzen	1.100,00	m,...,...
02.05.0003.	21.115/511.22.99 Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst. Fuge in Rinnen*Breite ü. 20-30cm ... Freitext ...	220,00	St,...,...
02.05.0004.	-- -- -- -- -- Rinnenplatten auf Passmaß trennen	50,00	St,...,...
02.05.0005.	21.115/041.59.19.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Rinnenpl.10-12 cm*... Freitext ... Fugenmörtel*... Freitext ... Verwertung AN	20,00	m,...,...
02.05.0006.	-- -- -- -- -- Ripl. aus Beton Liefern und setzen	20,00	m,...,...
02.05.0007.	21.115/511.29.99 Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst. Fuge in Rinnen*... Freitext Freitext ...	5,00	St,...,...
02.05.0008.	21.115/041.59.19.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Rinnenpl.10-12 cm*... Freitext ... Fugenmörtel*... Freitext ... Verwertung AN	115,00	m,...,...
02.05.0009.	23.115/031.15.02.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	30,00	m,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
VE: 21-0538SB Deckenbau
LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0010.	23.115/311.04.00.01.11 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x25 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa	40,00	m,...,...
02.05.0011.	-- -- -- -- -- Bordstein auf Passmaß trennen	5,00	St,...,...
02.05.0012.	23.115/516.19 Bewegungsfuge in Borden herstellen Fugenl. b. 30 cm*... Freitext ...	10,00	St,...,...
02.05.0013.	22.110/508.91.01 Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen ... Freitext ...*Ablauf sichern alles verwerten	23,00	St,...,...
02.05.0014.	-- -- -- -- -- Fertigteil f. Str.- Ablauf ausbauen	50,00	St,...,...
02.05.0015.	-- -- -- -- -- Fertigteil f. Str.- Ablauf einbauen	3,00	St,...,...
02.05.0016.	-- -- -- -- -- Fertigteil f. Str.- Ablauf einbauen	21,00	St,...,...
02.05.0017.	-- -- -- -- -- Fertigteil f. Str.- Ablauf einbauen	16,00	St,...,...
02.05.0018.	-- -- -- -- -- Fertigteil f. Str.- Ablauf einbauen	1,00	St,...,...
02.05.0019.	-- -- -- -- -- Fertigteil f. Str.- Ablauf einbauen	1,00	St,...,...
02.05.0020.	-- -- -- -- -- Fertigteil f. Str.- Ablauf einbauen	1,00	St,...,...
02.05.0021.	-- -- -- -- -- Fertigteil f. Str.- Ablauf einbauen	1,00	St,...,...
02.05.0022.	-- -- -- -- -- Fertigteil f. Str.- Ablauf einbauen	1,00	St,...,...
02.05.0023.	-- -- -- -- -- Fertigteil f. Str.- Ablauf einbauen	11,00	St,...,...
02.05.0024.	-- -- -- -- -- Fertigteil f. Str.- Ablauf einbauen	3,00	St,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
VE: 21-0538SB Deckenbau
LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0025.	-- -- -- -- -- Fertigteil f. Str.- Ablauf einbauen	1,00	St,...,...
02.05.0026.	22.110/522.03.02.14.21 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500, D,34,5mm*Scharnier Sicher. dämpf.Einlage*Zinkeimer C 3 Höhe Zug um Zug*Mörtel M20	13,00	St,...,...
02.05.0027.	22.110/522.03.02.16.21 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500, D,34,5mm*Scharnier Sicher. dämpf.Einlage*Zinkeimer D 1 Höhe Zug um Zug*Mörtel M20	8,00	St,...,...
02.05.0028.	-- -- -- -- -- Unbewehrten Beton herstellen	20,00	m3,...,...
02.05.0029.	23.115/011.21.12.01 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Steine lagern Pflaster säubern	15,00	m2,...,...
02.05.0030.	21.115/111.40.15.11.99 Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst. Rad- und Gehwege*Pflaster gelagert n. Unterlagen AG*SZ18/LA20 Bett.0/4 30 v. H.*... Freitext Freitext ...	15,00	m2,...,...
02.05.0031.	-- -- -- -- -- Betonpflaster liefern	2,00	m2,...,...
02.05.0032.	23.115/195.01.01 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke 6-8 cm	30,00	m,...,...
02.05.0033.	21.115/002.29.11.01 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü.6-12cm*... Freitext ... ungeb. Fugenmat.*ungeb. Bettung Verwertung AN	30,00	m2,...,...
02.05.0034.	23.115/046.23.19.29.00 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. Dicke 10 cm*Breite ü. 35-50cm Granit*... Freitext ... Fund.bet. ü.10-20*... Freitext ...	100,00	m,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
VE: 21-0538SB Deckenbau
LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0035.	23.115/426.45.15.11.99 Rinne mit Pflast. aus Nst. herst. Muldenrinne*St. 100/100/100 Granit*5-zeilig*Fundamentbeton Fuge Typ A*... Freitext Freitext ...	100,00	m,...,...
02.05.0036.	22.113/073.14.21.99 Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*Schacht d=625 Aufbrt.ü. 10-20cm*höher bis 5 cm ... Freitext ...	13,00	St,...,...
02.05.0037.	22.113/073.11.21.99 Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*Schieberkappe Aufbrt.ü. 10-20cm*höher bis 5 cm ... Freitext ...	10,00	St,...,...
02.05.0038.	22.118/013.92.00.01 Beton abbrechen ... Freitext ...*Ger.bewehrt.Beton Verwerten	20,00	m3,...,...
02.05.0039.	22.113/073.12.21.99 Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*Hydrantenkappe Aufbrt.ü. 10-20cm*höher bis 5 cm ... Freitext ...	2,00	St,...,...
	Zwischensumme 02.05.			,...
02.06.	ENTWÄSSERUNG FREIE STRECKE				
02.06.0001.	21.115/041.52.19.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Rinnenpl.10-12 cm*Breite 20-30 cm Fugenmörtel*... Freitext ... Verwertung AN	2.000,00	m,...,...
02.06.0002.	24.110/409.90.01 Schachtteil ausbauen ... Freitext ...*Ausbau verwerten	4,00	St,...,...
02.06.0003.	-- -- -- -- -- Mauerwerk abbrechen	1,00	m3,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
VE: 21-0538SB Deckenbau
LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.06.0004.	22.118/013.92.00.01 Beton abbrechen ... Freitext ...*Ger.bewehrt.Beton Verwerten	10,00	m3,...,...
02.06.0005.	24.110/107.59.01.03 Mulden u. Grabenbefestig. ausbauen Steinsatz*... Freitext ... Dicke bis 20 cm*Rest verwerten	80,00	m2,...,...
02.06.0006.	-- -- -- -- -- Entwässerungsrohrleitung abbrechen ... Freitext ...*Beton-Rohr Bettung abbrechen*Tiefe bis 1,25 m Ausb. verwerten	325,00	m,...,...
02.06.0007.	24.110/320.11.11.91.99 Betonrohrleitung herstellen Rohr DN 300*Beton-Rohr K Dichtung*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg.0,5-1 m ... Freitext ...	215,00	m,...,...
02.06.0008.	21.108/237.91.20.11 Baustoff lief.,in Leitungsggr. einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m Rohr DN 300*oberh.Leitungsz. Abrechnung senkr.	30,00	m3,...,...
02.06.0009.	-- -- -- -- -- Betonrohr Adapter DN300 einbauen	10,00	St,...,...
02.06.0010.	24.110/374.01.14 Böschungsstück einbauen (Zul.) Rohr DN 300*Beton-Rohr Anlauf 1 zu 3	37,00	St,...,...
02.06.0011.	22.112/324.91.11.11 Schottertragschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 URM n. Unterl. AG*DPr min. 100 v.H. Dicke Unterl. AG*U min.13+Filterst	50,00	t,...,...
02.06.0012.	-- -- -- -- -- Unbewehrten Beton herstellen	15,00	m3,...,...
02.06.0013.	-- -- -- -- -- Grabenböschung befestigen	50,00	m2,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
VE: 21-0538SB Deckenbau
LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.06.0014.	24.106/203.90.00.00.01 Boden bzw. Fels lösen und einbauen ... Freitext ...*Abrechnung Abtrag	50,00	m3,...,...
02.06.0015.	24.106/153.90.02 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*Andeckung 10 cm	100,00	m2,...,...
02.06.0016.	22.112/009.19.31.91 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM*... Freitext ... Zwickel/Streifen*nat. Gesteinsk. ... Freitext ...*Abrechng. Abtrag	30,00	m3,...,...
02.06.0017.	24.110/426.11 Schachtfundament herstellen Fund.DU bis 1,5 m*Sks. C 8/10,10cm	4,00	St,...,...
02.06.0018.	24.110/415.11.01.41.99 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Tiefe bis 1,00 m Aufl.Fundament*Gleitrindichtung ... Freitext ...	4,00	St,...,...
02.06.0019.	24.110/362.06.11.00 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Beton-Rohr Betonfertigteile	6,00	St,...,...
02.06.0020.	-- -- -- -- -- Einlaufaufsatz DN1000	4,00	St,...,...
02.06.0021.	-- -- -- -- -- Einlaufaufsatz DN1000	1,00	St,...,...
02.06.0022.	-- -- -- -- -- Fertigteil Muldeneinlaufeinfassung	21,00	St,...,...
02.06.0023.	-- -- -- -- -- Fertigteil Muldeneinlaufeinfassung	8,00	St,...,...
02.06.0024.	24.110/409.11.01 Schachtteil ausbauen Abdeckung*Schacht sichern Ausbau verwerten	30,00	St,...,...
02.06.0025.	24.110/409.21.01 Schachtteil ausbauen Auflagering*Schacht sichern Ausbau verwerten	10,00	St,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
VE: 21-0538SB Deckenbau
LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.06.0026.	24.110/409.31.01 Schachtteil ausbauen Schachthals*Schacht sichern Ausbau verwerten	10,00	St,...,...
02.06.0027.	24.110/409.41.01 Schachtteil ausbauen Schachtring*Schacht sichern Ausbau verwerten	10,00	St,...,...
02.06.0028.	24.110/440.01.00 Fertigteil für Schacht einbauen SR 1000x500	5,00	St,...,...
02.06.0029.	24.110/440.05.00 Fertigteil für Schacht einbauen SH 1000x625/600	5,00	St,...,...
02.06.0030.	24.110/445.12.03 Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich*Höhe 80 mm WW-Mörtel	5,00	St,...,...
02.06.0031.	24.110/454.33.22.03 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, R*m. Schmutzfänger Deckel/Riegel*Höhe Zug um Zug WW-Mörtel	5,00	St,...,...
02.06.0032.	24.110/463.92.13 Schachtabdeckung anpassen ... Freitext ...*ADicke ü.10-20 cm Höher bis 5 cm*WW-Mörtel	3,00	St,...,...
02.06.0033.	24.110/411.11.01 Schacht verfüllen DU 1000 mm*Tiefe bis 2,00 m Boden gewinnen	1,00	m3,...,...
02.06.0034.	24.110/506.31.10.01 Straßenablauf ausbauen Beton/Mauerwerk*Tiefe bis 1,25 m StrA liegt frei*Ausbau verwerten	2,00	St,...,...
02.06.0035.	24.110/509.91.01 Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen ... Freitext ...*Ablauf sichern alles verwerten	3,00	St,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
VE: 21-0538SB Deckenbau
LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.06.		,..
02.07.	MARKIERUNG				
02.07.0001.	21.131/505.11.16.40.21 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse Aggl.unregelm.*P 7 grobstr. Decke	7.920,00	m,..,..
02.07.0002.	21.131/505.43.17.09.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke	51,00	m,..,..
02.07.0003.	21.131/510.21.20.91 Quermarkierung Typ II herstellen Wartelinie*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*... Freitext ... grobstr. Decke	7,50	m,..,..
02.07.0004.	21.131/505.31.16.09.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke	1.314,00	m,..,..
02.07.0005.	21.131/505.21.16.19.21 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*... Freitext ... P 7*grobstr. Decke	45,00	m,..,..
02.07.0006.	21.131/505.61.16.19.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*... Freitext ... P 7*grobstr. Decke	30,00	m,..,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
 VE: 21-0538SB Deckenbau
 LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.07.0007.	21.131/510.11.20.91 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*... Freitext ... grobstr. Decke	12,00	m,..,..
02.07.0008.	21.131/530.11.21.91 Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst Buchstabe*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*grobe Nachstreum. ... Freitext ...*grobstr. Decke	4,00	St,..,..
	Zwischensumme 02.07.			,..
02.08.	FAHRBAHNRANDBEFESTIGUNG				
02.08.0001.	-- -- -- -- -- Asphaltbef. trennen u. aufnehmen Anbauber. längs*schneiden	1.500,00	m,..,..
02.08.0002.	-- -- -- -- -- Rasengitterst./Rasenfugenst. aufn.	20,00	m2,..,..
02.08.0003.	24.112/010.99.90.91 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Abrechng. Abtrag	500,00	m3,..,..
02.08.0004.	22.112/324.93.91.91 Schottertragschicht herstellen ... Freitext ...*0/56 ... Freitext ...*DPr min. 100 v.H. ... Freitext ...*U min.13+Filterst	450,00	t,..,..
02.08.0005.	21.115/912.13.99.01.99 Fläche aus Rasensteinen herstellen R-Gittersteine*Barketten ... Freitext ...*... Freitext ... Oberb. Saatgut*... Freitext ...	600,00	m2,..,..
02.08.0006.	21.115/917.21.99 Rasensteine trennen R-St. nass schn.*R-St. aus Beton ... Freitext ...	30,00	m,..,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
VE: 21-0538SB Deckenbau
LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.08.0007.	24.112/010.99.90.91 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Abrechng. Abtrag	85,00	m3,...,...
02.08.0008.	22.112/324.93.91.91 Schottertragschicht herstellen ... Freitext ...*0/56 ... Freitext ...*DPr min. 100 v.H. ... Freitext ...*U min.13+Filterst	75,00	t,...,...
02.08.0009.	23.115/441.91.10 Rinne aus Betonformsteinen herst. ... Freitext ...*Fundamentbeton Fuge Typ B	360,00	m,...,...
02.08.0010.	-- -- -- -- -- Unbewehrten Beton herstellen <i>Hinweis zur OZ 02.08.0011.</i>	10,00	m3,...,...
02.08.0011.	21.129/057.41.99 Leitpfosten abbauen Pf.m.Stahleinschl*erf. Erdarbeiten ... Freitext ... <i>Hinweis zur OZ 02.08.0012.</i>	220,00	St,...,...
02.08.0012.	-- -- -- -- -- Bankett Schälen und Abtragen <i>Hinweis zur OZ 02.08.0013.</i>	7.800,00	m,...,...
02.08.0013.	-- -- -- -- -- Bankett profilgerecht herstellen <i>Hinweis zur OZ 02.08.0014.</i>	7.800,00	m,...,...
02.08.0014.	-- -- -- -- -- Baustoffgem. für Bankette liefern	200,00	t,...,...
02.08.0015.	21.106/502.29.00 Muldenprofil wiederherstellen Aushub -0,25 m3/m*... Freitext ...	1.500,00	m,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
VE: 21-0538SB Deckenbau
LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 02.08.0016.</i>				
02.08.0016.	21.113/043.24.01 Unterlage profilieren Unt.gebr. Gestein*EV2 mind. 120 MPa Unebenheit 2 cm	27.500,00	m2,...,...
02.08.0017.	21.129/412.20.01.91 Leitpfosten des AG aufstellen Sockelleitpf.*St.einschl.sockel ... Freitext ...*HB 1	220,00	St,...,...
02.08.0018.	21.129/412.20.01.99 Leitpfosten des AG aufstellen Sockelleitpf.*St.einschl.sockel ... Freitext ...*... Freitext ...	20,00	St,...,...
	Zwischensumme 02.08.			,...
02.09.	FAHRZEUGRÜCKHALTESYSTEME				
02.09.0001.	21.129/003.12.11.01.01 SE aus Stahl abbauen ESP*Profil B*Pfost. A 4,00 m HB 1*Pf.l.b. 1900 mm Teile verwerten	88,00	m,...,...
02.09.0002.	21.129/007.01.21.01.01 AEK aus Stahl abbauen ESP*Profil B*Regelabs. 12 m HB 1*Teile verwerten	3,00	St,...,...
02.09.0003.	21.129/007.01.22.11.01 AEK aus Stahl abbauen ESP*Profil B*Kurzabs. 4,37 m Pfosten i. Boden*HB 1 Teile verwerten	1,00	St,...,...
02.09.0004.	21.129/033.92.01 Schutzpl.-Pfosten erschw.abb.(Zul.) ... Freitext ...*HB 2 bis HB 3 Teile verwerten	10,00	St,...,...
02.09.0005.	21.129/057.70.01 Leitpfosten abbauen Aufsatzleitpfost.*Abbauteil verwert	8,00	St,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
VE: 21-0538SB Deckenbau
LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.09.0006.	21.129/122.91.12.21.01 AEK für FRS herstellen ... Freitext ...*min. P2 A x1*max. y2*Z2*A*HB 1	1,00	St,..,..
02.09.0007.	21.129/242.91 FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.) ... Freitext ...*erschw. Rammen	10,00	St,..,..
02.09.0008.	21.129/412.50.00.29 Leitpfosten des AG aufstellen Aufsatzleitpf.*Pfosten abholen ... Freitext ...	8,00	St,..,..
02.09.0009.	21.129/144.92 SE mit Halbmesser herst. (Zul.) ... Freitext ...*R ü.5,00-10,00m	12,00	m,..,..
02.09.0010.	21.129/217.92.90.11 AEK herstellen ... Freitext ...*Profil B ... Freitext ...*HB 1 Erdarb. ausf.	1,00	St,..,..
02.09.0011.	21.129/217.92.19.11 AEK herstellen ... Freitext ...*Profil B Regelabs. 12 m*... Freitext ... HB 1*Erdarb. ausf.	3,00	St,..,..
02.09.0012.	21.129/203.92.92.11 SE herstellen ... Freitext ...*Profil B ... Freitext ...*Pf.Abstand 2m HB 1*Erdarbeiten ausf.	140,00	m,..,..
	Zwischensumme 02.09.			,..
	Zwischensumme 02.			,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K423 L373 Bergen-Waldhölzbach
 VE: 21-0538SB Deckenbau
 LV: 1 DECKENBAU L373

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	ARBEITEN GEMEINDE LOSHEIM				
03.00.	PFLASTER UND BORDE				
03.00.0001.	23.115/031.15.02.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	130,00	m,...,...
03.00.0002.	23.115/011.21.12.01 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Steine lagern Pflaster säubern	110,00	m2,...,...
03.00.0003.	21.115/311.99.01.01.11 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*Fuge Typ B gerader Stein*bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa	130,00	m,...,...
03.00.0004.	21.115/516.19 Bewegungsfuge in Borden herstellen Fugenl. b. 30 cm*... Freitext ...	26,00	St,...,...
03.00.0005.	21.115/326.91.01 Bordstein trennen ... Freitext ...*BSt.nassschneiden BSt. trennen	20,00	St,...,...
03.00.0006.	21.115/111.40.15.11.99 Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst. Rad- und Gehwege*Pflaster gelagert n. Unterlagen AG*SZ18/LA20 Bett.0/4 30 v. H.*... Freitext Freitext ...	110,00	m2,...,...
03.00.0007.	-- -- -- -- -- Betonpflaster liefern	20,00	m2,...,...
03.00.0008.	-- -- -- -- -- Pflastersteine auf Passmaß trennen	110,00	m,...,...
	Zwischensumme 03.00.			,...
	Zwischensumme 03.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: K423	L373 Bergen-Waldhölzbach
VE: 21-0538SB	Deckenbau
LV: 1	DECKENBAU L373

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV **1**

00. ALLGEMEINES

00.00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG
00.01.	BAUBÜRO FÜR AG
00.02.	HILFSLEISTUNG F. KONTROLLPRÜFUNGEN
00.03.	SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ
00.04.	ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN
00.05.	GEFAHRSCHUTZMAßNAHMEN
00.06.	KAMPFMITTELORTUNG
	Summe 00.

01. VERKEHRSSICHERUNG

01.00.	1. BAUABSCHNITT
01.01.	2. BAUABSCHNITT
01.02.	3. BAUABSCHNITT
01.03.	4. BAUABSCHNITT
01.04.	5. BAUABSCHNITT
01.05.	6. BAUABSCHNITT
01.06.	7. BAUABSCHNITT
01.07.	SONSTIGES
	Summe 01.

02. STRAßENBAU BA 1 - 7

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: K423 VE: 21-0538SB LV: 1	L373 Bergen-Waldhölzbach Deckenbau DECKENBAU L373
--	--

OZ		GB in EUR
02.00.	FRÄSARBEITEN FREIE STRECKE
02.01.	FRÄSARBEITEN OD BERGEN
02.02.	ABFALLENTSORGUNG
02.03.	ASPHALTARBEITEN FREIE STRECKE
02.04.	ASPHALTARBEITEN OD BERGEN
02.05.	ENTWÄSSERUNG OD BERGEN
02.06.	ENTWÄSSERUNG FREIE STRECKE
02.07.	MARKIERUNG
02.08.	FAHRBAHNRANDBEFESTIGUNG
02.09.	FAHRZEUGRÜCKHALTESYSTEME
	Summe 02.
03.	ARBEITEN GEMEINDE LOSHEIM	
03.00.	PFLASTER UND BORDE
	Summe 03.

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: K423	L373 Bergen-Waldhölzbach
VE: 21-0538SB	Deckenbau
LV: 1	DECKENBAU L373

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	1	
00.	ALLGEMEINES
01.	VERKEHRSSICHERUNG
02.	STRAßENBAU BA 1 - 7
03.	ARBEITEN GEMEINDE LOSHEIM

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)
Angebotssumme (netto)
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)
Angebotssumme (brutto)
