

## Leistungsverzeichnis

### - Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)  
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend  
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme  
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

**Projekt:** M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
**VE:** 22-0395SB Deckenbau  
**LV:** Los 2 Schutzplanken L337

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.129	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	03/21

**Projekt:** M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
**VE:** 22-0395SB Deckenbau  
**LV:** Los 2 Schutzplanken L337

Titel	Bezeichnung	Seite
	Langtext-Verzeichnis.....	3
06.	Schutzplanken.....	3
06.00.	Demontage.....	3
06.01.	Montage.....	4
	Kurztext-/Preis-Verzeichnis.....	6
06.	Schutzplanken.....	6
06.00.	Demontage.....	6
06.01.	Montage.....	6
	Zusammenstellung.....	8

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
VE: 22-0395SB Deckenbau  
LV: Los 2 Schutzplanken L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.	<b>Schutzplanken</b>		
06.00.	<b>Demontage</b>		
06.00.0001.	21.129/003.12.11.01.01 <b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE = Einfache Schutzplanke. Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 4,00 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfostenlänge bis 1900 mm. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	920,00	m
06.00.0002.	21.129/007.01.21.11.01 <b>AEK aus Stahl abbauen</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen. SE = Einfache Schutzplanke. Holm Profil B. Regelabsenkung 12,00 m. Pfosten im Boden. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	5,00	St
06.00.0003.	21.129/027.22.00.01 <b>Einzelteil des FRS abbauen</b> Einzelteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen. Einzelteil = Kopfstück. Profil B. Einzelteile nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St
06.00.0004.	21.129/030.01.10.01 <b>Schutzplanken-Pfosten abbauen</b> Schutzplanken-Pfosten abbauen. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Abbauteil = Pfosten, Länge bis 1900 mm. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Abbauteile nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St
06.00.0005.	21.129/030.01.90.01 TA <b>Schutzplanken-Pfosten abbauen</b> Schutzplanken-Pfosten abbauen. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Abbauteil = Pfosten, Länge bis 1900 mm.	3,00	St

...Forts. 06.00.0005.

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
VE: 22-0395SB Deckenbau  
LV: Los 2 Schutzplanken L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.00.0005.	Forts. ...		
	<p>Pfosten 'in Boden bzw. Fels, Homogenbereich HB 2 - FRS bis Homogenbereich HB 3 - FRS' Abbauteile nach Wahl des AN verwerten.</p>		
06.00.0006.	21.129/033.82.01	3,00	St
	<p><b>Schutzpl.-Pfosten erschw.abb.(Zul.)</b> Schutzplanken-Pfosten unter erschwerten Bedingungen abbauen. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der durchlaufenden Konstruktion. Erschwernis = Pfosten abtrennen und freibohren. Pfosten in Boden bzw. Fels, Homogenbereich HB 2 - FRS bis Homogenbereich HB 3 - FRS. Abbauteile nach Wahl des AN verwerten.</p>		
06.00.0007.	-----	12,00	m
	<p><b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE Geländer gemäß ZTV-ING 8-4 Gel 7 Mit Pfosten, Abstand = 2,00 m. Pfosten in Betonfundament. Pfostenlöcher mit Mörtel nach ZTV-ING 8-6 verfüllen. Pfostenlänge bis 500 mm im Fundament. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.</p>		
06.01.	Montage		
06.01.0001.	21.129/203.92.92.11 TA	1.360,00	m
	<p><b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'Eco Safe 2.0 ' Holm Profil B. Pfosten 'C 100 Länge 1700mm' Pfostenabstand 2,00 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.</p>		
06.01.0002.	21.129/217.92.10.11 TA	6,00	St
	<p><b>AEK herstellen</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Konstruktion 'Eco Safe 2.0 ' Holm Profil B. AEK = Regelabsenkung 12,00 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.</p>		

...Forts. 06.01.0002.

## Langtext-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
VE: 22-0395SB Deckenbau  
LV: Los 2 Schutzplanken L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE
<b>06.01.0002. Forts. ...</b>			
	Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.		
<b>06.01.0003.</b>	-----	5,00	St
	<b>Längeren FRS Pfosten einbr. (Zul.)</b>		
	Schutzplanken-Pfosten unter erschwerten Bedingungen einbringen. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der durchlaufenden Konstruktion. Erschwernis = Pfosten, C 100, Länge über 1700 bis 2500 mm. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.		
<b>06.01.0004.</b>	21.129/244.91 TA	2,00	St
	<b>Pfosten des FRS herstellen</b>		
	Zusätzlichen Pfosten des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS)einschl. Konstruktions- und Befestigungsteile einschließlic erforderlich systembedingter Arbeiten herstellen. Konstruktion 'Eco Safe 2.0' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.		
<b>06.01.0005.</b>	21.129/242.91 TA	5,00	St
	<b>FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.)</b>		
	Pfosten des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) unter erschwerten Bedingungen einschließlic erforderlicher systembedingter Arbeiten einbringen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber dem Homogenbereich HB 1 - FRS als Zulage. Pfosten 'alle Konstruktionen mit C-100 Pfosten' Erschwernis = erschwertes Rammen.		
<b>06.01.0006.</b>	21.129/152.99 TA	1,00	St
	<b>Passstück herstellen (Zulage)</b>		
	Passstück des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung der angegebenen Position als Zulage. Zulage zu OZ 'Eco-Safe '		