

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
 VE: 22-0395SB Deckenbau  
 LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	<b>Allgemeines</b>				
00.00.	<b>Baustelleneinrichtung</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0001.</i>				
00.00.0001.	19.101/107.12 <b>Baustelle einrichten</b> Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.00.0002.	19.101/112.01 <b>Baustelle räumen</b> Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.00.0003.	-- -- -- -- -- <b>Bereitstellung Müllgefäße noch ..</b>	46,00	Wo	.....,..	.....,..
00.00.0004.	-- -- -- -- -- <b>Befahrbare Abdeckungen</b>	100,00	m2	.....,..	.....,..
00.00.0005.	-- -- -- -- -- <b>Befahrbare Abdeckungen umsetzen</b>	200,00	m2	.....,..	.....,..
00.00.0006.	-- -- -- -- -- <b>Behelfsbrücke für Fußgänger</b>	30,00	St	.....,..	.....,..
00.00.0007.	-- -- -- -- -- <b>Behelfsbrücke umstellen</b>	30,00	St	.....,..	.....,..
00.00.0008.	-- -- -- -- -- <b>Schotterkeil herstellen</b>	100,00	m	.....,..	.....,..
00.00.0009.	-- -- -- -- -- <b>Schotterkeil aufnehmen</b>	100,00	m	.....,..	.....,..
00.00.0010.	-- -- -- -- -- <b>Anwohnerinformation</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.00.0011.	-- -- -- -- -- <b>Erschwernisse durch Anlieger</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	<b>Zwischensumme 00.00.</b>				.....,..
00.01.	<b>Hilfsleistungen für Kontrollprüf.</b>				
00.01.0001.	19.101/707 <b>Belastungsfahrzeug bereitstellen</b>	8,00	h	.....,..	.....,..

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
VE: 22-0395SB Deckenbau  
LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0002.</i>				
00.01.0002.	19.101/712.90 <b>Probegefäß liefern</b> ... Freitext ...	18,00	St	.....,xx	.....,xx
00.01.0003.	19.101/722.26.19 <b>Bohrkern entnehmen</b> Kern-DU 15 cm*Tiefe 30 bis 35cm Asphaltschicht*... Freitext ...	9,00	St	.....,xx	.....,xx
00.01.0004.	19.101/712.90 <b>Probegefäß liefern</b> ... Freitext ...	9,00	St	.....,xx	.....,xx
	<b>Zwischensumme 00.01.</b>				.....,xx
00.02.	<b>SiGeKo</b>				
00.02.0001.	19.101/508 <b>Vorankündigung erstellen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,xx
00.02.0002.	19.101/513 <b>SiGe-Plan erstellen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,xx
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0003.</i>				
00.02.0003.	19.101/528 <b>SiGe-Koordinator stellen.</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,xx
	<b>Zwischensumme 00.02.</b>				.....,xx
00.03.	<b>Baubüro</b>				
00.03.0001.	19.101/322.20.10.02.11 <b>Baubüro für AG auf- und abbauen</b> Fläche 25 m2*Stahlschrank Stellplatz AN*Zuf+Platz Wahl AN Platz für 2 PKW	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,xx
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0002.</i>				
00.03.0002.	19.101/327 <b>Baubüro für AG vorhalten</b>	5,00	Mt	.....,xx	.....,xx

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
VE: 22-0395SB Deckenbau  
LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0003.</i>				
00.03.0003.	19.101/327 Baubüro für AG vorhalten	1,00	Mt	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 00.03.				.....,..
	Zwischensumme 00.				.....,..

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
VE: 22-0395SB Deckenbau  
LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 01.</i>				
01.	<b>Kampfmittel</b>				
01.00.	<b>Kampfmittelerkundung</b>				
01.00.0001.	--- -- -- -- -- <b>Anmeldung/Räumstellenanzeige</b>	1,00	St	.....,xx	.....,xx
01.00.0002.	--- -- -- -- -- <b>Baustelleneinrichtung</b>	2,00	St	.....,xx	.....,xx
01.00.0003.	21.126/201.09.99.90 <b>Flächensondierung durchführen</b> ... Freitext ... * ... Freitext ... ... Freitext ... * ... Freitext ...	9.000,00	m2	.....,xx	.....,xx
01.00.0004.	--- -- -- -- -- <b>Auswertung/Dokumentation</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,xx
	<b>Zwischensumme 01.00.</b>				.....,xx
01.01.	<b>Anomalienüberprüfung</b>				
01.01.0001.	--- -- -- -- -- <b>Ortungsfachkraft einsetzen</b>	40,00	h	.....,xx	.....,xx
01.01.0002.	--- -- -- -- -- <b>Helferkraft einsetzen</b>	40,00	h	.....,xx	.....,xx
01.01.0003.	--- -- -- -- -- <b>Sprenggeschützter Bagger inkl.</b>	20,00	h	.....,xx	.....,xx
01.01.0004.	--- -- -- -- -- <b>An- und Abfahrt Ortungsfachkraft</b>	5,00	St	.....,xx	.....,xx
01.01.0005.	--- -- -- -- -- <b>An- und Abfahrt Helferkraft</b>	5,00	St	.....,xx	.....,xx
01.01.0006.	--- -- -- -- -- <b>An- und Abtransport sprenggesch. ..</b>	5,00	St	.....,xx	.....,xx
	<b>Zwischensumme 01.01.</b>				.....,xx
01.02.	<b>Sonstiges</b>				

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
VE: 22-0395SB Deckenbau  
LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0001.	-- -- -- -- -- Ortstermine	5,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 01.02.				.....,..
	Zwischensumme 01.				.....,..

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
VE: 22-0395SB Deckenbau  
LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	<b>Verkehrssicherung</b>				
02.00.	<b>Verkehrssicherung</b>				
02.00.0001.	21.105/105.12.20.90.00 <b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</b> Arbeitsstelle*Verk.konzept AG auß. Kraft setzen*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.00.0002.	21.105/110.19 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition*... Freitext ...	10,00	d	.....,..	.....,..
02.00.0003.	21.105/105.21.20.90.00 <b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</b> Umleitungsstrecke*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.00.0004.	21.105/110.19 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition*... Freitext ...	10,00	d	.....,..	.....,..
02.00.0005.	21.105/115.99.91.00 <b>Verkehrssicherung umbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*außer/in Kraft s.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.00.0006.	21.105/110.19 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition*... Freitext ...	10,00	d	.....,..	.....,..
02.00.0007.	21.105/115.99.91.00 <b>Verkehrssicherung umbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*außer/in Kraft s.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.00.0008.	21.105/110.19 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition*... Freitext ...	10,00	d	.....,..	.....,..
02.00.0009.	21.105/115.99.91.00 <b>Verkehrssicherung umbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*außer/in Kraft s.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.00.0010.	21.105/110.19 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition*... Freitext ...	10,00	d	.....,..	.....,..

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
 VE: 22-0395SB Deckenbau  
 LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0011.	21.105/115.99.91.00 <b>Verkehrssicherung umbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*außer/in Kraft s.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.00.0012.	21.105/110.19 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition*... Freitext ...	10,00	d	.....,..	.....,..
02.00.0013.	21.105/120.12.09 <b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b> VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.00.0014.	21.105/105.11.29.90.00 <b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</b> Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.00.0015.	-- -- -- -- -- <b>Verkehrssicherung umsetzen</b> ... Freitext ...*außer/in Kraft s.	2,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0016.	-- -- -- -- -- <b>Verkehrssicherung umsetzen</b> ... Freitext ...*außer/in Kraft s.	2,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0017.	-- -- -- -- -- <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition*... Freitext ...	40,00	d	.....,..	.....,..
02.00.0018.	21.105/115.99.91.00 <b>Verkehrssicherung umbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*außer/in Kraft s.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.00.0019.	21.105/110.19 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition*... Freitext ...	40,00	d	.....,..	.....,..
02.00.0020.	21.105/115.99.91.00 <b>Verkehrssicherung umbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*außer/in Kraft s.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.00.0021.	-- -- -- -- -- <b>Verkehrssicherung umsetzen</b> ... Freitext ...*außer/in Kraft s.	2,00	St	.....,..	.....,..

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
 VE: 22-0395SB Deckenbau  
 LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0022.	-- -- -- -- -- <b>Verkehrssicherung umsetzen</b> ... Freitext ...*außer/in Kraft s.	2,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0023.	-- -- -- -- -- <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition*... Freitext ...	40,00	d	.....,..	.....,..
02.00.0024.	21.105/115.99.91.00 <b>Verkehrssicherung umbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*außer/in Kraft s.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.00.0025.	21.105/110.19 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition*... Freitext ...	40,00	d	.....,..	.....,..
02.00.0026.	21.105/115.99.91.00 <b>Verkehrssicherung umbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*außer/in Kraft s.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.00.0027.	-- -- -- -- -- <b>Verkehrssicherung umsetzen</b> ... Freitext ...*außer/in Kraft s.	2,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0028.	-- -- -- -- -- <b>Verkehrssicherung umsetzen</b> ... Freitext ...*außer/in Kraft s.	2,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0029.	-- -- -- -- -- <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition*... Freitext ...	40,00	d	.....,..	.....,..
02.00.0030.	21.105/115.99.91.00 <b>Verkehrssicherung umbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*außer/in Kraft s.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.00.0031.	21.105/110.19 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition*... Freitext ...	40,00	d	.....,..	.....,..
02.00.0032.	21.105/120.12.09 <b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b> VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..



## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
VE: 22-0395SB Deckenbau  
LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0033.	21.105/120.12.09 <b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b> VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0034.</i>				
02.00.0034.	21.105/905.92 <b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</b> ... Freitext ...*elektron. Gerät	150,00	d	.....,..	.....,..
02.00.0035.	21.105/910.92 <b>Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.</b> ... Freitext ...*elektron. Gerät	150,00	d	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0036.</i>				
02.00.0036.	21.105/203.12.20.03 <b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b> Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*Höhe 2,00 m	5,00	St	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0037.</i>				
02.00.0037.	21.105/213.12.03 <b>Verkehrsschild umsetzen</b> Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Höhe 2,00 m	5,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0038.	21.105/205.01 <b>Verkehrsschild vorhalten</b> wie Vorposition	1.000,00	Std	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0039.</i>				
02.00.0039.	21.105/405.02.20.00 <b>Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.</b> Schr.bake doppels*Typ RA2	5,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0040.	21.105/410.01 <b>Absp.g.,Warneinr. vorhalten</b> wie Vorposition	1.000,00	Std	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0041.</i>				

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
VE: 22-0395SB Deckenbau  
LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0041.	21.105/420.01 <b>Absperrger. oder Warneinr. umsetzen</b> wie Vorposition	5,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0042.	21.105/332.21.40.21.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m Folie*mind. P 6*grobstr. Decke Markierung entf.	500,00	m	.....,..	.....,..
02.00.0043.	21.105/344.22.24.11 <b>Auskreuzung herstellen</b> Typ II*Breite 0,15 m Länge 2 x 5,00 m*mind. P 6 grobstr. Decke*Folie entf.	10,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 02.00.</b>				.....,..
	<b>Zwischensumme 02.</b>				.....,..

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
 VE: 22-0395SB Deckenbau  
 LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	<b>Straßensanierung freie Strecke</b>				
03.00.	<b>Bankette</b>				
03.00.0001.	-- -- -- -- -- <b>Bankett schälen</b> Breite bis 1,00 m*... Freitext ... 12 tief+ 6 hoch*... Freitext ... ... Freitext ...	740,00	m	.....,...	.....,...
03.00.0002.	-- -- -- -- -- <b>Bankett profilgerecht herstellen</b> Neben Fahrbahn*... Freitext ... ... Freitext ...*12 tief+ 6 hoch 3 cm tiefer*EV2 mind. 100MPa	80,00	t	.....,...	.....,...
03.00.0003.	-- -- -- -- -- <b>Bankett profilgerecht herstellen</b> Neben Fahrbahn*Baustoff. C 90/3 ... Freitext ...*12 tief+ 6 hoch ... Freitext ...	300,00	t	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 03.00.</b>				.....,...
03.01.	<b>Tragschichten ohne Bindemittel</b>				
03.01.0001.	-- -- -- -- -- <b>HO-Schotter fräsen</b>	110,00	m3	.....,...	.....,...
03.01.0002.	-- -- -- -- -- <b>HO-Schotter fräsen</b>	200,00	m3	.....,...	.....,...
03.01.0003.	24.112/020.15.02 <b>Unterlage profilieren</b> SfM*DPr mind.100 v.H. Unebenh. max.3 cm	3.150,00	m2	.....,...	.....,...
03.01.0004.	24.112/031.01 <b>Baustoff f. Profilausgleich liefern</b> FSS	200,00	t	.....,...	.....,...
03.01.0005.	24.112/036.01 <b>Überschüssigen Baustoff entfernen</b> Abrechnung Abtrag	80,00	m3	.....,...	.....,...
03.01.0006.	23.113/058.91.22 <b>Unterlage reinigen</b> ... Freitext ...*lose Teile aufn. Einzelflächen*Hochdr.-Sauganl.	3.150,00	m2	.....,...	.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
VE: 22-0395SB Deckenbau  
LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0007.	-- -- -- -- -- <b>Unterlage verdichten</b>	3.150,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 03.01.</b>				.....,...
03.02.	<b>Asphaltarbeiten</b>				
03.02.0001.	23.113/038.21.09 <b>Asphaltbefestigung trennen</b> Anbauber. quer*schneiden ... Freitext ...	50,00	m	.....,...	.....,...
03.02.0002.	23.113/005.90.90.16.12 <b>Asphalt fräsen</b> ... Freitext ... *... Freitext ... Fahrbahn*Breite über 200cm Fräsasph. verw.*Unebenheit 6 mm	2.750,00	m2	.....,...	.....,...
03.02.0003.	23.113/005.90.90.16.12 <b>Asphalt fräsen</b> ... Freitext ... *... Freitext ... Fahrbahn*Breite über 200cm Fräsasph. verw.*Unebenheit 6 mm	5.450,00	m2	.....,...	.....,...
03.02.0004.	23.113/005.90.90.16.12 <b>Asphalt fräsen</b> ... Freitext ... *... Freitext ... Fahrbahn*Breite über 200cm Fräsasph. verw.*Unebenheit 6 mm	2.200,00	m2	.....,...	.....,...
03.02.0005.	23.113/083.15.01 <b>Erschwernis infolge Einfassungen</b> Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Einfassung	750,00	m	.....,...	.....,...
03.02.0006.	23.113/018.29.91.91 <b>Pechhaltige Befestigung aufnehmen</b> Tragschicht*... Freitext ... ... Freitext ...*Fahrbahn ... Freitext ...*Pech beseit. ges.	2.550,00	m2	.....,...	.....,...
03.02.0007.	23.113/018.29.91.91 <b>Pechhaltige Befestigung aufnehmen</b> Tragschicht*... Freitext ... ... Freitext ...*Fahrbahn ... Freitext ...*Pech beseit. ges.	2.750,00	m2	.....,...	.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
 VE: 22-0395SB Deckenbau  
 LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0008.	-- -- -- -- -- <b>Gefährlicher Abfall</b>	1.000,00	t	.....,...	.....,...
03.02.0009.	23.113/058.91.22 <b>Unterlage reinigen</b> ... Freitext ...*lose Teile aufn. Einzelflächen*Hochdr.-Sauganl.	1.200,00	m2	.....,...	.....,...
03.02.0010.	23.113/123.39.90.01 <b>Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst</b> Bk10*... Freitext ... ... Freitext ...*mit Beschicker	1.100,00	t	.....,...	.....,...
03.02.0011.	23.113/219.31.93.20.01 <b>Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst</b> Bk10*Dicke 8,5 cm*... Freitext ... Kategorie C 90/1*Gestein SZ 22 mit Beschicker	4.350,00	m2	.....,...	.....,...
03.02.0012.	23.113/318.11.19.90.01 <b>Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst</b> Bk10*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A ... Freitext ...*... Freitext ... mit Beschicker	4.350,00	m2	.....,...	.....,...
03.02.0013.	23.113/957.99.91 <b>Oberflächenschluss herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*maschinell	4.350,00	m2	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.02.0014.</i>				
03.02.0014.	23.113/068.91.12.92 <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b> ... Freitext ...*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C40B5-S ... Freitext ...*vor A.bindersch.	1,50	t	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.02.0015.</i>				
03.02.0015.	23.113/068.91.12.93 <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b> ... Freitext ...*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C40B5-S ... Freitext ...*vor A.deckschicht	1,00	t	.....,...	.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
VE: 22-0395SB Deckenbau  
LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0016.	23.113/937.49.51.01 <b>Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.</b> Längs-/Queranschl*... Freitext ... Tiefe 35 mm*Breite 10 mm schneiden	30,00	m	.....,...	.....,...
03.02.0017.	23.113/937.63.51.01 <b>Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.</b> versch.Randanschl*über 100 m Tiefe 35 mm*Breite 10 mm schneiden	750,00	m	.....,...	.....,...
03.02.0018.	23.113/942.31.95.10.01 <b>Fugenfüllung herstellen</b> Längs-/Querfuge*Deckschicht ... Freitext ...*Tiefe 35 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N2	30,00	m	.....,...	.....,...
03.02.0019.	23.113/942.51.35.10.01 <b>Fugenfüllung herstellen</b> versch. Randfugen*Deckschicht über 100 m*Tiefe 35 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N2	750,00	m	.....,...	.....,...
03.02.0020.	23.113/922.01.19 <b>Randabdichtung herstellen</b> Abd. 25/55-55 A*ein Arbeitsgang ... Freitext ...	750,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 03.02.</b>				.....,...
	<b>Zwischensumme 03.</b>				.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
VE: 22-0395SB Deckenbau  
LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	OD Körprich				
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.</i>				
04.00.	Pflaster,Rinnen,Borde				
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0001.</i>				
04.00.0001.	23.115/041.49.19.01 <b>Rinne aus Betonformst. aufnehmen</b> Rinnenpl.8-10 cm*... Freitext ... Fugenmörtel*... Freitext ... Verwertung AN	1.500,00	m	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0002.</i>				
04.00.0002.	23.115/441.99.11 <b>Rinne aus Betonformsteinen herst.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge Typ B*Radius ü. 12-20 m	5.250,00	m	.....,...	.....,...
04.00.0003.	23.115/456.11.01 <b>Anpassung von Rinnen herstellen</b> Straßenablauf*Rinnenbr.b. 35 cm beidseitig	36,00	St	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0004.</i>				
04.00.0004.	-- -- -- -- -- <b>Rinnenplatten trennen</b>	80,00	St	.....,...	.....,...
04.00.0005.	23.115/511.29.99 <b>Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst.</b> Fuge in Rinnen*... Freitext ... ... Freitext ...	1.050,00	St	.....,...	.....,...
04.00.0006.	-- -- -- -- -- <b>Unterbeton aufnehmen</b>	5,00	m3	.....,...	.....,...
04.00.0007.	-- -- -- -- -- <b>Beton C20/25 als Rinnenunterbeton</b>	5,00	m3	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0008.</i>				

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
VE: 22-0395SB Deckenbau  
LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.00.0008.	23.115/031.15.11.00 <b>Bordstein aufnehmen.</b> Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. Steine s.+ lagern*Verwertung AN	70,00	m	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0009.</i>				
04.00.0009.	23.115/321.10.11.99 <b>Bordstein des AG setzen</b> BSt. 24/25-18/30*gerader Stein St.gelag. i. Bau.*... Freitext ... ... Freitext ...	30,00	m	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0010.</i>				
04.00.0010.	23.115/516.19 <b>Bewegungsfuge in Borden herstellen</b> Fugenl. b. 30 cm*... Freitext ...	10,00	St	.....,..	.....,..
04.00.0011.	23.115/311.03.00.01.99 <b>Bordstein aus Beton setzen</b> BSt. HB 15x30 cm*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ...	50,00	m	.....,..	.....,..
04.00.0012.	23.115/326.11.01 <b>Bordstein trennen</b> HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden BSt. trennen	10,00	St	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0013.</i>				
04.00.0013.	23.115/011.21.12.01 <b>Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.</b> 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Steine lagern Pflaster säubern	40,00	m2	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0014.</i>				
04.00.0014.	22.112/009.19.99.91 <b>Schicht ohne Bindemittel aufnehmen</b> SfM*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Abrechng. Abtrag	5,00	m3	.....,..	.....,..



## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
 VE: 22-0395SB Deckenbau  
 LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0015.</i>				
04.00.0015.	-- -- -- -- -- <b>Schicht a. frostunempf. M. herst.</b>	5,00	m3	.....,..	.....,..
04.00.0016.	22.112/030.02 <b>Baustoff f. Profilausgleich liefern</b> SfM	5,00	t	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0017.</i>				
04.00.0017.	23.115/111.91.14.11.13 <b>Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst.</b> ... Freitext ...*Flächen bis 2 m2 Pflaster gelagert*St.100/200/80 SZ18/LA20*Bett.0/4 30 v. H. Fuge 0/4*Fischgrätverband	40,00	m2	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 04.00.</b>				.....,..
04.01.	<b>Entwässerung</b>				
04.01.0001.	24.110/509.90.01 <b>Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen</b> ... Freitext ...*alles verwerten	36,00	St	.....,..	.....,..
04.01.0002.	-- -- -- -- -- <b>Auflagerring ausbauen</b>	70,00	St	.....,..	.....,..
04.01.0003.	-- -- -- -- -- <b>Zwischenteil ausbauen</b>	5,00	St	.....,..	.....,..
04.01.0004.	-- -- -- -- -- <b>Schaftkonus ausbauen</b>	5,00	St	.....,..	.....,..
04.01.0005.	24.110/506.12.90.01 <b>Straßenablauf ausbauen</b> Betonfertigteile*Tiefe ü1,25-1,75m ... Freitext ...*Ausbau verwerten	2,00	St	.....,..	.....,..
04.01.0006.	-- -- -- -- -- <b>Trennschnitte an Rohr</b>	5,00	St	.....,..	.....,..
04.01.0007.	24.110/305.19.01.01 <b>Entwässerungsrohrleitung abbrechen</b> Rohr DN bis 250*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*Ausb. verwerten	5,00	m	.....,..	.....,..

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
VE: 22-0395SB Deckenbau  
LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0008.	24.110/315.23.11.11.33 <b>Anschlussleitung herstellen</b> Rohr DN 150*PVC-U-Rohr Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.bis 1 m LM 1, Statik.*Ringst. Kl.SN 16	3,00	m	.....,...	.....,...
04.01.0009.	24.108/217.91.11.90.02 <b>Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.</b> ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*m.Verb.+10 m3 W. ... Freitext ...*Aushub verwerten	3,00	m	.....,...	.....,...
04.01.0010.	24.110/369.08.04.00 <b>Formstück einbauen (Zul.)</b> Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr	5,00	St	.....,...	.....,...
04.01.0011.	22.110/368.99.04.03 <b>Formstück einbauen (Zul.)</b> ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr Rohr DN 150	1,00	St	.....,...	.....,...
04.01.0012.	24.108/122.99.01 <b>Baustoff lief.,in Baugrube einbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng.Auftrag	5,00	m3	.....,...	.....,...
04.01.0013.	24.110/517.41.12.11.90 <b>Straßenablauf einbauen mit Erdarb.</b> Boden 1a Dicht.*Schaft Form 5b 1 ZwTeil 6a*AufI-Ring 10b Aufl. C 8/10,10cm*Tiefe bis 1,25 m ... Freitext ...	2,00	St	.....,...	.....,...
04.01.0014.	24.110/523.03.02.14.21 <b>Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen</b> 300x500, D,34,5mm*Scharnier Sicher. dämpf.Einlage*Zinkeimer C 3 Höhe Zug um Zug*Mörtel M20	36,00	St	.....,...	.....,...
04.01.0015.	-- -- -- -- -- <b>Betonfertigteile für Straßenablauf</b>	50,00	St	.....,...	.....,...
04.01.0016.	-- -- -- -- -- <b>Betonfertigteile für Straßenablauf</b>	5,00	St	.....,...	.....,...
04.01.0017.	-- -- -- -- -- <b>Betonfertigteile für Straßenablauf</b>	5,00	St	.....,...	.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
VE: 22-0395SB Deckenbau  
LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0018.	-- -- -- -- -- <b>Betonfertigteil für Straßenablauf</b>	5,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 04.01.</b>				.....,...
04.02.	<b>Tragschichten ohne Bindemittel</b>				
04.02.0001.	-- -- -- -- -- <b>HO-Schotter fräsen</b>	470,00	m3	.....,...	.....,...
04.02.0002.	22.112/907.91 <b>Erschwernis durch Einbauten</b> ... Freitext ...*Hydranten+Schiebk	25,00	St	.....,...	.....,...
04.02.0003.	22.112/907.92 <b>Erschwernis durch Einbauten</b> ... Freitext ...*Schächte	24,00	St	.....,...	.....,...
04.02.0004.	24.112/020.15.02 <b>Unterlage profilieren</b> SfM*DPr mind.100 v.H. Unebenh. max.3 cm	4.300,00	m2	.....,...	.....,...
04.02.0005.	24.112/031.01 <b>Baustoff f. Profilausgleich liefern</b> FSS	200,00	t	.....,...	.....,...
04.02.0006.	24.112/036.01 <b>Überschüssigen Baustoff entfernen</b> Abrechnung Abtrag	70,00	m3	.....,...	.....,...
04.02.0007.	23.113/058.91.22 <b>Unterlage reinigen</b> ... Freitext ...*lose Teile aufn. Einzelflächen*Hochdr.-Sauganl.	4.300,00	m2	.....,...	.....,...
04.02.0008.	-- -- -- -- -- <b>Unterlage verdichten</b>	3.150,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 04.02.</b>				.....,...
04.03.	<b>Asphaltarbeiten</b>				
04.03.0001.	23.113/038.21.09 <b>Asphaltbefestigung trennen</b> Anbauber. quer*schneiden ... Freitext ...	50,00	m	.....,...	.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
VE: 22-0395SB Deckenbau  
LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.03.0002.	23.113/038.21.09 <b>Asphaltbefestigung trennen</b> Anbauber. quer*schneiden ... Freitext ...	50,00	m	.....,...	.....,...
04.03.0003.	23.113/005.90.90.16.12 <b>Asphalt fräsen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Fahrbahn*Breite über 200cm Fräsasph. verw.*Unebenheit 6 mm	4.300,00	m2	.....,...	.....,...
04.03.0004.	23.113/123.39.90.01 <b>Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst</b> Bk10*... Freitext ... ... Freitext ...*mit Beschicker	1.075,00	t	.....,...	.....,...
04.03.0005.	23.113/219.31.93.20.01 <b>Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst</b> Bk10*Dicke 8,5 cm*... Freitext ... Kategorie C 90/1*Gestein SZ 22 mit Beschicker	4.300,00	m2	.....,...	.....,...
04.03.0006.	23.113/318.11.19.90.01 <b>Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst</b> Bk10*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A ... Freitext ...*... Freitext ... mit Beschicker	4.300,00	m2	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.03.0007.</i>				
04.03.0007.	23.113/068.91.12.92 <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b> ... Freitext ...*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C40B5-S ... Freitext ...*vor A.bindersch.	1,50	t	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.03.0008.</i>				
04.03.0008.	23.113/068.91.12.93 <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b> ... Freitext ...*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C40B5-S ... Freitext ...*vor A.deckschicht	1,00	t	.....,...	.....,...
04.03.0009.	23.113/957.99.91 <b>Oberflächenschluss herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*maschinell	4.300,00	m2	.....,...	.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
VE: 22-0395SB Deckenbau  
LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.03.0010.	23.113/078.15.01 <b>Erschwernis infolge Einbauten</b> Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Hydranten+Schieb	20,00	St	.....,...	.....,...
04.03.0011.	23.113/073.19.09.99 <b>Einbauteile in Asphaltbef. anpassen</b> in Fahrbahn*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ...	20,00	St	.....,...	.....,...
04.03.0012.	23.113/078.15.02 <b>Erschwernis infolge Einbauten</b> Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Schächte	24,00	St	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.03.0013.</i>				
04.03.0013.	23.113/073.14.11.99 <b>Einbauteile in Asphaltbef. anpassen</b> in Fahrbahn*Schacht d=625 Aufbrt. bis 10 cm*höher bis 5 cm ... Freitext ...	5,00	St	.....,...	.....,...
04.03.0014.	23.113/937.49.51.01 <b>Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.</b> Längs-/Queranschl*... Freitext ... Tiefe 35 mm*Breite 10 mm schneiden	50,00	m	.....,...	.....,...
04.03.0015.	23.113/937.63.51.01 <b>Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.</b> versch.Randanschl*über 100 m Tiefe 35 mm*Breite 10 mm schneiden	1.500,00	m	.....,...	.....,...
04.03.0016.	23.113/942.31.95.10.01 <b>Fugenfüllung herstellen</b> Längs-/Querfuge*Deckschicht ... Freitext ...*Tiefe 35 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N2	50,00	m	.....,...	.....,...
04.03.0017.	23.113/942.51.35.10.01 <b>Fugenfüllung herstellen</b> versch. Randfugen*Deckschicht über 100 m*Tiefe 35 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N2	1.500,00	m	.....,...	.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
VE: 22-0395SB Deckenbau  
LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<b>Zwischensumme 04.03.</b>				.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.04.</i>				
<b>04.04.</b>	<b>Einmündende Straßen</b>				
<b>04.04.0001.</b>	23.113/038.31.02 <b>Asphaltbefestigung trennen</b> Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	60,00	m	.....,...	.....,...
<b>04.04.0002.</b>	23.113/005.12.90.16.10 <b>Asphalt fräsen</b> ADS*Asphaltbeton*... Freitext ... Fahrbahn*Breite über 200cm Fräsasph. verw.	300,00	m2	.....,...	.....,...
<b>04.04.0003.</b>	23.113/063.92.21.93 <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b> ... Freitext ...*Asphalt gefräst manuell*C60BP4-S*... Freitext ... vor A.deckschicht	350,00	m2	.....,...	.....,...
<b>04.04.0004.</b>	23.113/058.31.22 <b>Unterlage reinigen</b> gefr. Asphalt*lose Teile aufn. Einzelflächen*Hochdr.-Sauganl.	300,00	m2	.....,...	.....,...
<b>04.04.0005.</b>	23.113/318.11.19.90.01 <b>Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst</b> Bk10*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A ... Freitext ...*... Freitext ... mit Beschicker	350,00	m2	.....,...	.....,...
<b>04.04.0006.</b>	23.113/937.49.51.01 <b>Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.</b> Längs-/Queranschl*... Freitext ... Tiefe 35 mm*Breite 10 mm schneiden	60,00	m	.....,...	.....,...
<b>04.04.0007.</b>	23.113/942.31.95.10.01 <b>Fugenfüllung herstellen</b> Längs-/Querfuge*Deckschicht ... Freitext ...*Tiefe 35 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N2	60,00	m	.....,...	.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
VE: 22-0395SB Deckenbau  
LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	04.04.			.....,..
	Zwischensumme	04.			.....,..

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
VE: 22-0395SB Deckenbau  
LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	<b>Markierung und Beschilderung</b>				
05.00.	<b>Markierung</b>				
05.00.0001.	21.131/005.44.21.15.01 <b>Längsmarkierung entfernen</b> Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,30 m sonst. Markierung*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*ausfräsen 5 mm Abf.d. Verw.zuf.	70,00	m	.....,...	.....,...
05.00.0002.	21.131/005.11.21.15.01 <b>Längsmarkierung entfernen</b> durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m sonst. Markierung*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*ausfräsen 5 mm Abf.d. Verw.zuf.	1.500,00	m	.....,...	.....,...
05.00.0003.	21.131/005.51.21.15.01 <b>Längsmarkierung entfernen</b> Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m sonst. Markierung*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*ausfräsen 5 mm Abf.d. Verw.zuf.	750,00	m	.....,...	.....,...
05.00.0004.	21.131/010.95.21.15.01 <b>Sonstige Markierung entfernen</b> ... Freitext ...*Breite 0,50 m sonst. Markierung*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*ausfräsen 5 mm Abf.d. Verw.zuf.	30,00	m	.....,...	.....,...
05.00.0005.	21.131/505.11.14.09.11 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik ... Freitext ...*mind. P 6 grobstr. Decke	1.500,00	m	.....,...	.....,...
05.00.0006.	21.131/505.91.14.09.11 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik ... Freitext ...*mind. P 6 grobstr. Decke	750,00	m	.....,...	.....,...



## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
VE: 22-0395SB Deckenbau  
LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.00.0007.	21.131/510.51.10.91 <b>Quermarkierung Typ II herstellen</b> Fußgängerüberweg*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*... Freitext ... grobstr. Decke	30,00	m	.....,..	.....,..
05.00.0008.	21.131/505.54.16.09.11 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,30 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*mind. P 6 grobstr. Decke	70,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 05.00.</b>				.....,..
05.01.	<b>Beschilderung</b>				
05.01.0001.	21.130/011.10.05.11.22 <b>Verkehrsschild abbauen</b> Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf.*Geeig.Boden verf.	11,00	St	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 05.01.0002.</i>				
05.01.0002.	21.130/101.99.21.21.12 <b>Verkehrsschild anbringen</b> ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 2 mm dick*St.Rohrsch.Plan I UK Schild ab 2 m	6,00	St	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 05.01.0003.</i>				
05.01.0003.	21.130/101.99.21.21.12 <b>Verkehrsschild anbringen</b> ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 2 mm dick*St.Rohrsch.Plan I UK Schild ab 2 m	1,00	St	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 05.01.0004.</i>				

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
VE: 22-0395SB Deckenbau  
LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0004.	21.130/101.99.21.21.12 <b>Verkehrsschild anbringen</b> ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 2 mm dick*St.Rohrsch.Plan I UK Schild ab 2 m  <i>Hinweis zur OZ 05.01.0005.</i>	2,00	St	.....,..	.....,..
05.01.0005.	21.130/101.99.21.21.12 <b>Verkehrsschild anbringen</b> ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 2 mm dick*St.Rohrsch.Plan I UK Schild ab 2 m  <i>Hinweis zur OZ 05.01.0006.</i>	2,00	St	.....,..	.....,..
05.01.0006.	21.130/101.99.21.21.12 <b>Verkehrsschild anbringen</b> ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 2 mm dick*St.Rohrsch.Plan I UK Schild ab 2 m  <i>Hinweis zur OZ 05.01.0007.</i>	2,00	St	.....,..	.....,..
05.01.0007.	21.130/302.43.00.17.11 <b>Rohrpfosten aufstellen</b> Länge>2500-3000mm*R.St. 76,1/2,9 mm Boden Unterl. AG*Ortb.0,4/0,4/0,8 Aushub i.Bst.vert*Preisänd. Pfosten	11,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 05.01.</b>				.....,..
	<b>Zwischensumme 05.</b>				.....,..

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
VE: 22-0395SB Deckenbau  
LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	<b>Leitpfosten und Kurvenleittafeln</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 06.00.</i>				
06.00.	<b>Leitpfosten</b>				
06.00.0001.	21.129/057.70.01 <b>Leitpfosten abbauen</b> Aufsatzleitpfost.*Abbauteil verwert	23,00	St	.....,...	.....,...
06.00.0002.	21.129/057.61.01 <b>Leitpfosten abbauen</b> Absch.L-Pf.Einsch*erf. Erdarbeiten Abbauteil verwert	46,00	St	.....,...	.....,...
06.00.0003.	21.129/412.30.01.21 <b>Leitpfosten des AG aufstellen</b> Abscherleitpf.*St.einschl.sockel Pfosten abholen*HB 1	40,00	St	.....,...	.....,...
06.00.0004.	21.129/412.50.09.29 <b>Leitpfosten des AG aufstellen</b> Aufsatzleitpf.*... Freitext ... Pfosten abholen*... Freitext ...	29,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 06.00.</b>				.....,...
06.01.	<b>Einbau + Montage Kurvenleittafeln aus Kunststoff</b>				
06.01.0001.	21.130/011.10.05.11.21 <b>Verkehrsschild abbauen</b> Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*Boden a.Bst.verf.	7,00	St	.....,...	.....,...
06.01.0002.	-- -- -- -- -- <b>Kunststoff-Tragpfosten 1,40 m bis..</b>	7,00	St	.....,...	.....,...
06.01.0003.	-- -- -- -- -- <b>Winkel-Kurvenleittafel</b>	7,00	St	.....,...	.....,...
06.01.0004.	-- -- -- -- -- <b>Recyclingsockel für Tragpfosten, ..</b>	7,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 06.01.</b>				.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.  
VE: 22-0395SB Deckenbau  
LV: Los 1 Deckenbau L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	06.			.....,..

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

<b>Projekt:</b> M414	<b>L 337 Saarwell. - OD Körpr.</b>
<b>VE:</b> 22-0395SB	<b>Deckenbau</b>
<b>LV:</b> Los 1	<b>Deckenbau L337</b>

---

<b>OZ</b>		<b>GB in EUR</b>
-----------	--	------------------

---

<b>LV</b>	<b>Los 1</b>
-----------	--------------

<b>00.</b>	<b>Allgemeines</b>
------------	--------------------

00.00.	Baustelleneinrichtung	.....
00.01.	Hilfsleistungen für Kontrollprüf.	.....
00.02.	SiGeKo	.....
00.03.	Baubüro	.....
	<b>Summe 00.</b>	<b>.....</b>

<b>01.</b>	<b>Kampfmittel</b>
------------	--------------------

01.00.	Kampfmittelerkundung	.....
01.01.	Anomalienüberprüfung	.....
01.02.	Sonstiges	.....
	<b>Summe 01.</b>	<b>.....</b>

<b>02.</b>	<b>Verkehrssicherung</b>
------------	--------------------------

02.00.	Verkehrssicherung	.....
	<b>Summe 02.</b>	<b>.....</b>

<b>03.</b>	<b>Straßensanierung freie Strecke</b>
------------	---------------------------------------

03.00.	Bankette	.....
03.01.	Tragschichten ohne Bindemittel	.....
03.02.	Asphaltarbeiten	.....

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

<b>Projekt:</b> M414	<b>L 337 Saarwell. - OD Körpr.</b>
<b>VE:</b> 22-0395SB	<b>Deckenbau</b>
<b>LV:</b> Los 1	<b>Deckenbau L337</b>

---

<b>OZ</b>	<b>GB in EUR</b>
-----------	------------------

---

<b>Summe 03.</b>	.....
------------------	-------

**04. OD Körprich**

04.00.	Pflaster,Rinnen,Borde	.....
--------	-----------------------	-------

04.01.	Entwässerung	.....
--------	--------------	-------

04.02.	Tragschichten ohne Bindemittel	.....
--------	--------------------------------	-------

04.03.	Asphaltarbeiten	.....
--------	-----------------	-------

04.04.	Einmündende Straßen	.....
--------	---------------------	-------

<b>Summe 04.</b>	.....
------------------	-------

**05. Markierung und Beschilderung**

05.00.	Markierung	.....
--------	------------	-------

05.01.	Beschilderung	.....
--------	---------------	-------

<b>Summe 05.</b>	.....
------------------	-------

**06. Leitpfosten und Kurvenleittafeln**

06.00.	Leitpfosten	.....
--------	-------------	-------

06.01.	Einbau + Montage Kurvenleittafeln aus Kunststoff	.....
--------	--	-------

<b>Summe 06.</b>	.....
------------------	-------

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

<b>Projekt:</b> M414	<b>L 337 Saarwell. - OD Körpr.</b>
<b>VE:</b> 22-0395SB	<b>Deckenbau</b>
<b>LV:</b> Los 1	<b>Deckenbau L337</b>

---

<b>OZ</b>		<b>GB in EUR</b>
-----------	--	------------------

---

<b>LV</b>	<b>Los 1</b>
-----------	--------------

00.	Allgemeines	.....
01.	Kampfmittel	.....
02.	Verkehrssicherung	.....
03.	Straßensanierung freie Strecke	.....
04.	OD Körprich	.....
05.	Markierung und Beschilderung	.....
06.	Leitpfosten und Kurvenleittafeln	.....

### Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	.....
Angebotssumme (netto)	.....
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....
<b>Angebotssumme (brutto)</b>	<b>.....</b>

---