






	Kultur- und Bildungszentrum Zeven	Kurzbearbeitung	KBZ	
An-Type	Ausführungsplanung	Projektskizze	1070	
Vollt.	Grundriss Tiefgeschoss B1B	Datensheet		
Nummer	KBZ B1B 5 GR - I NEU F	Methode	1:50	Datum 30.04.26
merkungen		anz.	TB	geogr. JH
Bemerkung				
abstern	Samtgemeinde Zeven	Tel 04821 716-91 projekt.kub@zweven.de		



	Kultur- und Bildungszentrum Zeven	Kurztabellezeichnung	KBZ	
an-Typ	Ausführungsplanung	Projektorz.	1070	
nft	Grundriss Erdgeschoss BIB	Datumsname		
ummer	KBZ BIB 5 GR 00 NEU G	Multisubj.	I:50	Datum 30.04.26
merkungen		gez.	TB	gepr. JH
begrüßt				
sherr	Samtgemeinde Zeven	Tel 04281 716-291 project-KuBiZ@zeven.de		
	Am Markt 4 27404 Zeven			





	Kultur- und Bildungszentrum Zeven	Kurzbeschreibung	KBZ	
Typ	Ausführungsplanung	Projektart	1070	
Titel	Dachaufsicht BIB	Datensatz	Datum	
Nummer	KBZ BIB 5 GR 01 NEU D	Metriken	1:50	23.01.26
Bemerkungen		pers.	pers.	Jahr
Drucktitel				
Hersteller	Samtgemeinde Zeven	Tel 04281 7 16-201 projekt.kubz@zeven.de		
	Am Markt 4 27404 Zeven			



Bezugshöhe:

Bezugshöhe:
± 0,00 = OKFF EG Bestand
▲ 19,85 NHN

Objekt	Kultur- und Bildungszentrum Zeven	Kurzbezeichnung	KBZ	
Plan-Typ	Ausführungsplanung	ProjektNr.	1070	
Thema	Grundriss Fundamente Foyer/Aula	Datenname		
Plannummer	04000 - Gebäudeteil "Foyer, Foyer, Lobby, Kasse, Kasse"	Maßstab	1:50	Datum 23.01.26
Bemerkungen	KBZ FOY 5 GR -1 NEU D	gezeichnet	gpr.	JH
Beschreibung				
Außer	Samtgemeinde Zeven	Tel 04281 716-291 projekt-kubiz@zeven.de		



Legende allgemein

BRH	Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fensterbank	MW	Mineralwolle
RBRH	Brüstungshöhe von Rohfußboden bis Rohbauöffnung	HW	Holzbohle
OK	Oberkante	DK	Gipskarton
UK	Unterkante		
YK	Vordrüsente		
BW	Brandwand		
F90	feuerbeständiges Bauteil		
F30	feuerhemmendes Bauteil		
T90	feuerbeständige Tür		
C30	feuerhemmende Tür		
G30	feuerhemmende Verglasung		
T90/4	feuerbeständige Tür mit umlaufender Zarge		
DS	dichtschließende Tür		
RS	Rauchschutztür		
RWA	Rauch- und Wärmeabzug		
DA	Dachausstieg		
RE	Regenabfuhr		
NA	Nistkäse		
DE	Dachabdichtung		
NO	Notentwässerung		

Legende Bauteile

Bestand	Estrich/Beton unbewehrt Neu
Stahlbeton Neu	Dämmung Neu
Stahlbetonfertigteil Neu	Perimeterdämmung Neu
Mauerwerk Neu	Holz Neu
Vormauerziegel Neu	Außendämmung mit Unterkante nach Abdeckung, Proctordichte Dpr = 100%
Stahlprofile Neu	Aluabstrich
WC-Trennwand Neu	

Hinweise:

Brüstungshöhen, Türhöhen, UZ-Höhen beziehen sich auf OKFF, wenn nicht anders angegeben.

Alle Planungselemente gehen nur in Verbindung mit den gültigen Statik- und den dazugehörigen Planunterlagen, sowie den Ausführungsplänen der techn. Gebäudeausrüstung.

Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Baueinstellungen zu überprüfen.

fenster-/türmutter entspricht der Detailnummer der Fenster-/Türprofile, Nummern mit dem Buchstaben A sind Bibliothek-/Foyer/Aula zugeordnet, Nummern ohne A verweisen auf VHS/Archiv.

Bezugshöhe:

± 0,00 = OKFF EG Bestand
± 19,85 NHN

G	30.04.2026	Verlegewerkstatt Parkett eingesetzt	TB
F	06.03.2026	Akustikvorhänge Fenster Aula angepasst, Sauberaufzonen + Badplanung angepasst	TB
E	30.01.2026	Wand zwischen Aula/Foyer angepasst + Akustikvorhänge ergänzt	TB
D	23.01.2026	Grundrissausschnitt an Dachauftrag angepasst, Trockenbauwände angepasst	TB
C	12.12.2025	Alte IV-Baustrukturwerk, Innenumkleidung + Dachabwasser, Einbauung Schallplanung	TB
B	15.09.2025	Bemalung Durchbrüche, Durchbrüche angepasst, Stahlträger Wand Aula/Foyer, Außenbeleuchtung, Fallhöhe	TB/DS
A	04.08.2025	Durchdrüche Aula/Neubau angepasst, Tür zur VHS angepasst	TB

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter

Projekt

Kultur- und Bildungszentrum Zeven

Plan-Typ

Ausführungsplanung

Inhalt

Grundriss Erdgeschoss Foyer/Aula

Planummer

KBZ FOY 5 GR 00 NEU G

Bemerkungen

Übersicht

Bauherr

Samtgemeinde Zeven

Am Markt 4

27404 Zeven

Kurzbezeichnung

KBZ

Projekt-

1070

Datename

Maßstab

1:50

Datum

30.04.26

TB


gpr.

JH

Tel 04281 716-291

projekt.ku@zeven.de





Legende allgemein

BRH

Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fensterbank

RBRH

Brüstungshöhe von Rohfußboden bis Rohbauöffnung

OK

Oberkante

UK

Unterkante

VK

Vorderkante

BW

Brandwand

F90

feuerbeständiges Bauteil

F30

feuerhemmendes Bauteil

T90

feuerbeständige Tür

G30

feuerhemmende Verglasung

T90/4

feuerbeständige Tür mit umlaufender Zarge

DT

dichtschließende Tür

RS

Rauchschutztür

RWA

Rauch- und Wärmeabzug

DA

Dachausstieg

RR

Regenfallrohr

NA

Notausgang

DE

Dachentwässerung

NO

Notentwässerung

MW

Mineralwolle

HW

Holzwohle

GK

Gipskarton

Legende Bauteile

Bestand

Stahlbeton Neu

Stahlbetonfertigteile Neu

Mauerwerk Neu

Vormauerziegel Neu

Gipskarton Neu

WC-Trennwände Neu

Estrich/Beton unbewehrt Neu

Dämmung Neu

Perimeterdämmung Neu

Holz Neu

Auffüllung mit Liefermaterial nach Abstimmung, Proctordichte Dpr = 100%

Stahlprofile Neu

Abbruch

Hinweise:

Brüstungshöhen, Türhöhen, UZ-Höhen beziehen sich auf OKFF, wenn nicht anders angegeben.


Alle Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit der gültigen Statik und den dazugehörigen Planunterlagen, sowie den Ausführungsplänen der techn. Gebäudeausrüstung.

Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!


Bezugshöhe:			
± 0,00 = OKFF EG Bestand			
± 19,85 NHN			
D	30.01.2026	Abhangdecken angepasst	TB
C	23.01.2026	Beschriftungen angepasst	TB
B	12.12.2025	Abgabe LV Bauhauptgewerk, Einarbeitung Schalplanung	TB
A	15.09.2025	Einarbeitung Dachdetails, Fassadenrinne ergänzt	TB/DS
Index	Datum	Änderung	Bearbeiter

Projekt	Kultur- und Bildungszentrum Zeven		Kurzbezeichnung		KBZ			
Plan-Typ	Ausführungsplanung		Projektnr.	1070				
Inhalt	Schnitt G-G		Dateiname					
Plannummer	KBZ BIB 5 SC G NEU D		Maßstab	1:50	Datum	30.01.26		
Bemerkungen			gez.	TB	gepr.	JH		
Übersicht								
Bauherr	Samtgemeinde Zeven							
	Am Markt 4 27404 Zeven		Tel 04281 716-291 projekt-KuBiz@zeven.de					

jekt	Kultur- und Bildungszentrum Zeven	Kurzbezeichnung	KBZ	
n-Typ	Ausführungsplanung	Projektnr.	1070	
att	Ansicht Nordost/ Ost	Datename		
Nummer	0200 - 0200000 - 000 - 0000 - 0000 - 0000	Maßstab	1:50	Datum
Bemerkungen	KBZ BIB 5 AN O NEU D	gezeichnet	TB	geprüft
Verarbeitet			JH	
Prüfer	Samtgemeinde Zeven	Tel 04281 716-291 projekt-kuBiZ@zeven.de		
	Am Markt 4 27404 Zeven			



Ansicht Nordwest



Ansicht Südwest

Ansicht West

Legende allgemein

BBH	Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fensterbank	MM	Mineralwolle
BBH	Brüstungshöhe von Rohfußboden bis Rohbauöffnung	HW	Holzwerk
OK	Oberkante	GK	Gipskarton
UK	Unterkante		
VK	Vorderkante		
BR	Brandwand		
F30	feuerbeständiges Bauteil		
F30	feuerhemmendes Bauteil		
T90	feuerbeständige Tür		
T30	feuerhemmende Tür		
G30	feuerhemmende Verglasung		
TR/A	feuerbeständige Tür mit umlaufender Zarge		
DT	dichtschließende Tür		
RS	Rauchschleier		
RWA	Rauch- und Wärmeabzug		
DA	Dachausstieg		
RR	Regenrinne		
NA	Nutzung		
DE	Dachentlastung		
WO	Wohnbereich		

Legende Bauteile

Bestand	Stahlbeton Neu	Stahlbeton alt	Stahlbeton alt
Stahlbeton alt	Stahlbeton alt	Stahlbeton alt	Stahlbeton alt
Stahlbeton alt	Stahlbeton alt	Stahlbeton alt	Stahlbeton alt
Stahlbeton alt	Stahlbeton alt	Stahlbeton alt	Stahlbeton alt
Stahlbeton alt	Stahlbeton alt	Stahlbeton alt	Stahlbeton alt
Stahlbeton alt	Stahlbeton alt	Stahlbeton alt	Stahlbeton alt
Stahlbeton alt	Stahlbeton alt	Stahlbeton alt	Stahlbeton alt
Stahlbeton alt	Stahlbeton alt	Stahlbeton alt	Stahlbeton alt
Stahlbeton alt	Stahlbeton alt	Stahlbeton alt	Stahlbeton alt
Stahlbeton alt	Stahlbeton alt	Stahlbeton alt	Stahlbeton alt

Hinweise:

Brüstungshöhen, Türhöhen, L2-Höhen beziehen sich auf OKFF, wenn nicht anders angegeben.
Alle Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit der gültigen Bauteil- und den dazugehörigen Planunterlagen, sowie den Ausführungsplänen der techn. Gebäudeausrüstung.
Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen.

Bezugshöhe:

± 0,00 = OKFF EG Bestand
± 19,85 NN

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
E	06.03.2025	Buchrückgabe angepasst	TB
D	23.07.2025	Ausgabe Nordwest Regenerie eingebunden	TB
C	12.12.2025	Abgabe LV Bauausgangsgewerk, Einbindung Schablonen	TB/DS
B	15.09.2025	Einbindung Dachstuhl, Außenbeleuchtung, Fahrtrahnenpositionen	TB
A	04.08.2025	Außenstiege Nordwest an Freiflächenplanung angepasst, Darstellung Regenerie angepasst, Durchbrüche ergänzt	TB

Projekt:

Kultur- und Bildungszentrum Zeven

Projekt-Nr. 1070

Plan-Typ: Ausführungsbau

Inhalt: Ansicht West/Nord-/Südwest

Plannummer: KBZ BIB 5 AN W NEU E

Maßstab: 1:50 Datum: 06.03.26

Bemerkungen: ges. TB

Überwachte: JH

Bauherr: Samtgemeinde Zeven

Am Markt 4 27404 Zeven


Tel 04281 716-291 projekt-kub@zeven.de

FB 01.1 Neuplanung BIB TG

Sohlplatte - TG Bibliothek, Büros Regelaufbau

Abbruch:
20 mm Fliesen
75 mm Zementestrich
5 mm Bitumenbahn

- d = 255 - 270 mm
- 18 mm Industrieparkett (gem. **BIB DE FB 07**)
 - 2 mm Kleber
 - 5 mm Tiefengrund / Nivelliermasse
 - 15 mm Gipsfaserplatte als Deckplatte
 - 25 mm Gipsfaserplatte mit integrierter Fussbodenheizung
5 KN/m² Nutzlast (AWB 4)
 - 60 mm EPS WLS 035 DEO dh
 - 12 mm Ausgleichsschicht, mineralische Schüttung (ohne Bindemittel)
 - 3 mm Abdichtung gem. DIN 18533 W1-E:
PE-Schaum kaschiert mit PE-Folie, sd ≥ 100 m
- 115 - 130 mm Beton, unbewehrt



Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

Bauherr Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBIZ@zeven.de	Projekt Kultur- und Bildungszentrum Zeven	KBZ	
	Plantyp Ausführungsplanung		
Tel 04281 716-291	Planbez. TG Bibliothek Regel	gez. TB	Maßstab 1:5
	Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ BIB 5 DE FB 01.1 C	gepr. JH	Datum 30.04.26
Datum Index 30.04.2026			

FB 01.2 Neuplanung BIB TG


Sohlplatte - TG Bibliothek neue Bodenplatte

d = 450 mm

- 18 mm Industrieparkett (gem. **BIB DE FB 07**)
- 2 mm Kleber
- 5 mm Tiefengrund / Nivelliermasse
- 15 mm Gipsfaserplatte als Deckplatte
- 25 mm Gipsfaserplatte mit integrierter Fussbodenheizung
5 KN/m² Nutzlast (AWB 4)
- 60 mm EPS WLS 035 DEO dh
- 12 mm Ausgleichsschicht, mineralische Schüttung (ohne Bindemittel)
- 3 mm Abdichtung gem. DIN 18533 W1-E:
PE-Schaum kaschiert mit PE-Folie, sd ≥ 100 m
- 200 mm Stahlbetonplatte
 - mm Trennlage, PE-Folie
- 60 mm PB XPS WLS 040
- 50 mm Magerbeton als Sauberkeitsschicht
 - mm Trennlage, PE-Folie
- ca. 500 mm Auffüllung mit Liefermaterial nach örtlicher Abstimmung,
lagenweise einbauen und verdichten, Proctordichte Dpr = 100%

Abbruch:

- 20 mm Fliese
- 75 mm Estrich
- 5 mm Bitumenbahn
- 115 - 130mm Beton, unbewehrt



Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

Bauherr Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBIZ@zeven.de	Projekt Kultur- und Bildungszentrum Zeven	KBZ	
	Plantyp Ausführungsplanung		
projekt-KuBIZ@zeven.de	Planbez. TG Bibliothek neue Bodenplatte	gez. TB	Maßstab 1:5
	Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ BIB 5 DE FB 01.2 C	gepr. JH	Datum 30.04.26
Tel 04281 716-291		Datum Index 30.04.2026	


FB 02.1 Neuplanung BIB TG

Sohlplatte - TG Bibliothek, Lager "erhöhter Bereich"

Abbruch:
20 mm Fliesen
90 mm Zementestrich
5 mm Bitumenbahn

- d = 245 - 270 mm
- 18 mm Industrieparkett (gem. BIB DE FB 07)
 - 2 mm Kleber
 - 5 mm Tiefengrund / Nivelliermasse
 - 15 mm Gipsfaserplatte als Deckplatte
 - 25 mm Gipsfaserplatte mit integrierter Fussbodenheizung
5 KN/m² Nutzlast (AWB 4)
 - 60 mm EPS WLS 035 DEO dh
 - 10 mm Ausgleichsschicht, mineralische Schüttung (ohne Bindemittel)
 - 3 mm Abdichtung gem. DIN 18533 W1-E:
PE-Schaum kaschiert mit PE-Folie, sd ≥ 100 m
- 105 - 130 mm Beton, unbewehrt

- | Regelfall: | Sanitärräume |
|--------------------------------------|---|
| 18 mm Industrieparkett | 6 mm Feinsteinzeugfliesen (gem. BIB DE FB 07) |
| 2 mm Kleber | 5 mm Kleber (Dünnbettverfahren) |
| 5 mm Tiefengrund / Nivilliermasse | 2 mm Abdichtung gem. DIN 18534 bis W1-I :
hochelastische Flüssigdichtfolie |
| 15 mm Gipsfaserplatte als Deckplatte | 2 mm Tiefengrund / Nivilliermasse |
| | 25 mm Gipsfaserplatte als Deckplatte |



Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

Bauherr Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBIZ@zeven.de	Projekt Kultur- und Bildungszentrum Zeven	KBZ	
	Plantyp Ausführungsplanung		
Tel 04281 716-291	Planbez. TG Bibliothek erhöhter Bereich	gez. TB	Maßstab 1:5
	Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ BIB 5 DE FB 02.1 C	gepr. JH	Datum 30.04.26
Datum Index 30.04.2026			

FB 02.2 Neuplanung BIB TG


Sohlplatte - TG Bibliothek neue Bodenplatte "erhöhter Bereich"

d = 450 mm

- 18 mm Industrieparkett (gem. **BIB DE FB 07**)
- 2 mm Kleber
- 5 mm Tiefengrund / Nivelliermasse
- 15 mm Gipsfaserplatte als Deckplatte
- 25 mm Gipsfaserplatte mit integrierter Fussbodenheizung
5 KN/m² Nutzlast (AWB 4)
- 60 mm EPS WLS 035 DEO 200 kPa
- 12 mm Ausgleichsschicht, mineralische Schüttung (ohne Bindemittel)
- 3 mm Abdichtung gem. DIN 18533 W1-E:
PE-Schaum kaschiert mit PE-Folie, sd ≥ 100 m
- 200 mm Stahlbetonplatte
 - mm Trennlage, PE-Folie
- 60 mm XPS WLS 040 PB
- 50 mm Magerbeton als Sauberkeitsschicht
 - mm Trennlage, PE-Folie
- ca. 500 mm Auffüllung mit Liefermaterial nach örtlicher Abstimmung,
lagenweise einbauen und verdichten, Proctordichte Dpr = 100%

Abbruch:

- 20 mm Fliese
- 75 mm Estrich
- 5 mm Bitumenbahn
- 105 – 130mm Beton, umbewehrt



Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

Bauherr Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBIZ@zeven.de	Projekt Kultur- und Bildungszentrum Zeven	KBZ	
	Plantyp Ausführungsplanung		
Tel 04281 716-291	Planbez. TG Bibliothek neue Bodenplatte erhöhter Bereich	gez. TB	Maßstab 1:5
	Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ BIB 5 DE FB 02.2 C	gepr. JH	Datum 30.04.26
Datum Index 30.04.2026			


FB 03.1 Neuplanung Bibliothek TG / EG

Deckenaufbau - EG Bibliothek (unterkellerten Bereich)
TG Decke über Bibliotheksräumen

d = 350 mm

- 18 mm Industrieparkett (gem. BIB DE FB 07)
- 2 mm Kleber
- 5 mm Tiefengrund / Nivelliermasse
- 15 mm Gipsfaserplatte als Deckplatte
- 25 mm Gipsfaserplatte mit integrierter Fussbodenheizung
5 KN/m² Nutzlast (AWB 4)
- 30 mm EPS WLS 035 DEO 200 dh
- 75 mm Schüttung
- 160 mm Stahlbetondecke / 2300 kg/m³
(Rohdicke d. Deckendicke für Schallschutz)
- 20 mm Akustikputz
- 150 mm HEA 140/160 mit aufgeschweißter Stahlplatte, h=20 mm,
F90 beschichtet, Farbton RAL gem. Angabe Architekt

Abbruch: 3 - 25 mm Bodenbelag
35- 47 mm Estrich
10 mm Mineralwolle



Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!


		Projekt Kultur- und Bildungszentrum Zeven		KBZ	
		Plantyp Ausführungsplanung			
Bauherr	Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBiz@zeven.de		Planbez. TG/EG Bibliothek Regel		gez. TB
	Tel 04281 7 16-291		Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ BIB 5 DE FB 03.1 C		Maßstab 1:5
			Datum Index 30.04.2026		gepr. Datum JH 30.04.26

FB 03.2 Neuplanung Bibliothek TG / EG

Deckenaufbau - EG Bibliothek (unterkellert Bereich)
TG Decke über Büros und Nebenräumen

Abbruch: 3 - 25 mm Bodenbelag
35- 47 mm Estrich
10 mm Mineralwolle

- d = 590 mm
- 18 mm Industrieparkett (gem. **BIB DE FB 07**)
 - 2 mm Kleber
 - 5 mm Tiefengrund / Nivelliermasse
 - 15 mm Gipsfaserplatte als Deckplatte
 - 25 mm Gipsfaserplatte mit integrierter Fussbodenheizung
2 KN/m² Nutzlast (AWB 2)
 - 30 mm EPS WLS 035 DEO dh
 - 75 mm Schüttung
 - 160 mm Stahlbetondecke / 2300 kg/m³ (Rohdichte d. Deckendicke für Schallschutz)
 - 235 mm Holz UK (zweilagig) mit Abhänger, befestigt an Stahlbetondecke
 - 2x40 mm Mineralwolle, gebunden, mit schwarzer Vlieskaschierung
 - 25 mm Holzwolke Akustikplatte, 600 x 1200 mm




Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

Bauherr Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBIZ@zeven.de	Projekt Kultur- und Bildungszentrum Zeven	KBZ	
	Plantyp Ausführungsplanung		
Tel 04281 716-291	Planbez. TG/EG Bibliothek Büros	gez. TB	Maßstab 1:5
	Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ BIB 5 DE FB 03.2 C	gepr. JH	Datum 30.04.26
Datum Index 30.04.2026			

FB 04.1 Neuplanung Foyer / Aula / Bibliothek - EG

Sohlplattenaufbau - Foyer & Aula EG Anbau neu

- d = 460 mm
- 18 mm Industrieparkett (gem. **BIB DE FB 07**)
 - 2 mm Kleber
 - 5 mm Tiefengrund / Nivelliermasse
 - 15 mm Gipsfaserplatte als Deckplatte
 - 25 mm Gipsfaserplatte mit integrierter Fussbodenheizung
4 KN/m² Lastabtrag (AWB 4)
 - 30 mm Trittschalldämmung
 - 70 mm EPS WLS 035 DEO 200 kPa
 - 3 mm Abdichtung gem. DIN 18533 W1-E:
PE-Schaum kaschiert mit PE-Folie, sd ≥ 100 m
 - 180 mm Stahlbetondecke
 - mm Trennlage, PE-Folie
 - 60 mm XPS WLS 040 PB
 - 50 mm Magerbeton
 - mm Trennlage, PE-Folie
 - bis ca. 400 mm Auffüllung mit Liefermaterial nach örtlicher Abstimmung,
lagenweise einbauen und verdichten, Proctordichte Dpr = 100%




Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

Bauherr Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBIZ@zeven.de	Projekt Kultur- und Bildungszentrum Zeven	KBZ	
	Plantyp Ausführungsplanung		
Tel 04281 716-291	Planbez. EG Foyer/Aula Anbau neu	gez. TB	Maßstab 1:5
	Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ BIB 5 DE FB 04.1 D	gepr. JH	Datum 30.04.26
Datum Index 30.04.2026			

FB 04.2 Neuplanung Foyer / Aula - EG

Sohlplattenaufbau - WCs/Küche

- d = 460 mm
- 6 mm Feinsteinzeugfliesen (gem. **BIB DE FB 07**)
 - 5 mm Kleber (Dünnbettverfahren)
 - 2 mm Abdichtung gem. DIN 18534 bis W1-I :
hochelastische Flüssigdichtfolie
 - 2 mm Tiefengrund / Nivilliermasse
 - 25 mm Gipsfaserplatte als Deckplatte
 - 25 mm Gipsfaserplatte mit integrierter Fussbodenheizung
2 KN/m² Nutzlast (AWB 2)
 - 30 mm Trittschalldämmung
 - 70 mm EPS WLS 035 DEO dh
 - 3 mm Abdichtung gem. DIN 18533 W1-E:
PE-Schaum kaschiert mit PE-Folie, sd ≥ 100 m
 - 180 mm Stahlbetondecke
 - mm Trennlage, PE-Folie
 - 60 mm XPS WLS 040 PB dh
 - 50 mm Magerbeton
 - mm Trennlage, PE-Folie
 - bis ca. 400 mm Auffüllung mit Liefermaterial nach örtlicher Abstimmung,
lagenweise einbauen und verdichten, Proctordichte Dpr = 100%




Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

Bauherr Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBIZ@zeven.de	Projekt Kultur- und Bildungszentrum Zeven	KBZ	
	Plantyp Ausführungsplanung		
Tel 04281 716-291	Planbez. EG Foyer/Aula Nebenräume	gez. TB	Maßstab 1:5
	Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ BIB 5 DE FB 04.2 D	Datum Index 30.04.2026	Datum 30.04.26

FB 04.3 Neuplanung Foyer / Aula / Bibliothek - EG

Sohlplattenaufbau - Foyer & Aula EG + Bibliothek (nicht unterkellert)

- d = 480 mm
- 18 mm Industrieparkett (gem. **BIB DE FB 07**)
 - 2 mm Kleber
 - 5 mm Tiefengrund / Nivelliermasse
 - 15 mm Gipsfaserplatte als Deckplatte
 - 25 mm Gipsfaserplatte mit integrierter Fussbodenheizung
5 KN/m² Nutzlast (AWB 4)
 - 30 mm Trittschalldämmung
 - 70 mm EPS WLS 035 DEO dh
 - 3 mm Abdichtung gem. DIN 18533 W1-E:
PE-Schaum kaschiert mit PE-Folie, sd ≥ 100 m
 - 200 mm Stahlbetondecke
 - mm Trennlage, PE-Folie
 - 60 mm XPS WLS 040 PB dh
 - 50 mm Magerbeton
 - mm Trennlage, PE-Folie
 - nach Bedarf Auffüllung mit Liefermaterial nach örtlicher Abstimmung,
lagenweise einbauen und verdichten, Proctordichte Dpr = 100%




Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

Bauherr Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBIZ@zeven.de	Projekt Kultur- und Bildungszentrum Zeven	KBZ	
	Plantyp Ausführungsplanung		
projekt-KuBIZ@zeven.de Tel 04281 716-291	Planbez. EG BIB/Foyer/Aula Regel	gez. TB	Maßstab 1:5
	Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ BIB 5 DE FB 04.3 C	gepr. JH	Datum 30.04.26
Datum Index 30.04.2026			

FB 05 Neuplanung Foyer / Aula / Bibliothek - TG

Sohlplattenaufbau - Bibliothek Spielecke

- d = 415 - 440 mm
- 18 mm Industrieparkett (gem. **BIB DE FB 07**)
 - 2 mm Kleber
 - 5 mm Tiefengrund / Nivelliermasse
 - 15 mm Gipsfaserplatte als Deckplatte
 - 25 mm Gipsfaserplatte 4 KN/m² Lastabtrag (AWB 4)
 - 45 mm Schüttung
 - 120 mm EPS WLS 035 DEO dh
 - 70 mm Estrich
 - 5 mm Abdichtung
 - 105 - 130 mm Beton, unbewehrt




Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

Bauherr Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBIZ@zeven.de	Projekt Kultur- und Bildungszentrum Zeven	KBZ	
	Plantyp Ausführungsplanung		
Tel 04281 716-291	Planbez. TG Spielecke	gez. TB	Maßstab 1:5
	Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ BIB 5 DE FB 05 C	gepr. JH	Datum 30.04.26
Datum Index 30.04.2026			

FB 06 Neuplanung Foyer / Aula / Bibliothek


Aufbau - Sauberlaufzone

- 20 mm Sauberlaufzone auf Antidröhnmatte, Farbton RAL
gem. Angabe Architekt (sandfarben)
 - 5 mm Tiefengrund / Nivelliermasse
 - 15 mm Gipsfaserplatte als Deckplatte
 - 25 mm Gipsfaserplatte mit integrierter Fussbodenheizung
5 KN/m² Nutzlast (AWB 4)
- Dämmung, Rohbausituation etc. gem. entsprechenden
Bodenaufbauten



Aufbau - Verlegewechsel Industrieparkett

- 18 mm Industrieparkett (gem. **BIB DE FB 07**)
Räuchereiche, geölt / Eiche Mix, weiß geölt
 - 2 mm Kleber
 - 5 mm Tiefengrund / Nivelliermasse
 - 15 mm Gipsfaserplatte als Deckplatte
 - 25 mm Gipsfaserplatte mit integrierter Fussbodenheizung
5 KN/m² Nutzlast (AWB 4)
- Dämmung, Rohbausituation etc. gem. entsprechenden
Bodenaufbauten



Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

		Projekt Kultur- und Bildungszentrum Zeven		KBZ	
		Plantyp Ausführungsplanung			
Bauherr Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBiz@zeven.de		Planbez. Sauberlaufzone + Parkett Verlegewechsel Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ BIB 5 DE FB 06 A		gez. TB gepr. JH	Maßstab 1:5 Datum 30.04.26
Tel 04281 716-291		Datum Index 30.04.2026			

Parkettboden

Industrieparkett - Breitlamelle Stabilette, Massivparkett

Holzart: Eiche Mix
Verlegemuster: Parallelverband
Verlegeart: gerade zur Wand, vollflächig geklebt verlegen, in mehreren Arbeitsgängen schleifen und mit Hartwachsöl oberflächenbehandeln.
Oberfläche: Hartwachsöl, weiß pigmentiert
Dimensionen: D 18 mm, B 23 mm, L160 mm

Industrieparkett - Breitlamelle Stabilette, Massivparkett

Holzart: Räuchereiche
Verlegemuster: Parallelverband
Verlegeart: gerade zur Wand, vollflächig geklebt verlegen, in mehreren Arbeitsgängen schleifen und mit Hartwachsöl oberflächenbehandeln.
Oberfläche: Hartwachsöl
Dimensionen: D 18 mm, B 23 mm, L160 mm

Fliesen - Boden

Mosaikfliesen

Material: Feinsteinzeug
Werksmass: 97 x 97 x 6 mm
Nennmass: 10 x 10 cm
Oberfläche: eben unglasiert
Glanzstufe: matt - durchgefärbt
Kanten: Naturkante
Farbe: zement-greige, gem. Bemusterung
RAL 060 70 05, NCS S 3005-Y50R
Rutschhemmung: R10

Fliesen - Wand

Mosaikfliesen

Material: Feinsteinzeug
Werksmass: 97 x 97 x 6 mm
Nennmass: 10 x 10 cm
Oberfläche 1: eben unglasiert (alle Bäder)
Oberfläche 2: eben glasiert (alle Küchen)
Glanzstufe: matt - durchgefärbt
Kanten: Naturkante
Farbe: Zementgreige, Bemusterung gem. Angabe Architekt
RAL 060 70 05, NCS S 3005-Y50R


Teppich

Getufteter Teppich


Trägermaterial: PA, PP
Material d. Nutzschicht: 100% Polyamid (PA 6.6)
Oberseitengestaltung: Shag
Einfassung: Kantenschnitt
Rückenausrüstung: Textiler Zweitrücken
Maß 1: 2300 x 3000 mm
Farbe 1: gedecktes Pastellblau ähnl. RAL 5024
Farbe 1.1: Azurblau ähnl. RAL 5009
Maß 2: 2200 x 3300 mm
Farbe 2: Azurblau ähnl. RAL 5009
Maß 3: 2300 x 4860 mm (Trapezform)
Farbe 3: gedecktes Bordeauxviolett ähnl. RAL 4004
Maß 4: 1600 x 2100 mm
Farbe 4: gedecktes Grasgrün ähnl. RAL 6010
Farbe 4.1: gedecktes, Gelbgrün ähnl. RAL 6018
Gesamtdicke: ca. 10 mm
Flächengewicht: ca. 2.600 g/m²
Trittverbesserung (dB): 27
Komfortwert: LC5
Strapazierwert: Gewerblich stark (33)

Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!


		Projekt	Kultur- und Bildungszentrum Zeven		KBZ	
		Plantyp	Ausführungsplanung			
Bauherr	Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBiz@zeven.de	Planbez.	Detailtexte Bodenbeläge Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ BIB 5 DE FB 07 A		gez. TB gepr. JH	Maßstab 1:5 Datum 30.04.26
	Tel 04281 716-291		30.04.2026			




Grundrissausschnitt TG
Maßstab 1:20




Schnitt B-B
Maßstab 1:20




Detail 02: Kopfpunkt
Maßstab 1:5




Schnitt C-C
Maßstab 1:20




Detail 03: Kopfpunkt Podest
Maßstab 1:5




Schnitt A-A
Maßstab 1:20



Detail 04: Fußpunkt Podest
Maßstab 1:5



Schnitt D-D
Maßstab 1:20



Detail 05: Fußpunkt
Maßstab 1:5

Vollholzstufe
Instant: Eiche
Stärke Trittsstufe: 40 mm
Stärke Setzstufe: 20 mm
Staubur: durchgehende Lamellen blockverleimt
Qualität: Vorderseite: A (weitgehend ast- und splittfrei)
Abmessungen: 1390 mm x 280 mm
Oberfläche: Hartweissel, weiß pigmentiert
Kanten: Vordenkante gerundet (Radius 3-5mm)

Zulage für Treppenhodest:
Abmessung: polygonal gem. anliegender Zeichnung (Seiten)
Masse in der Abwicklung: 1400 mm, 1200 mm, 1200 mm, 1400 mm, 270 mm, 270 mm (m²)

Sockelleiste
Material: Massivholz Kiefer
Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016
Oberfläche: lackiert
Oberkante: rechteckig, abgerundet 2-5mm
Befestigung: verdichtet
Bauhöhe: 20 mm
Höhe: 100 mm

Kontraststreifen:
Material: 2 komponentiges Epoxidharz (ZK-EP)
Korngröße: 0,5 mm
Reife: 3 Streifen je 3 mm
Länge: 160 mm
Farbton: Farbton RAL gem. Angabe Architekt
Ritzzeichnung: 0/0

Detail 01: Anschluss Bestandswand
Maßstab 1:5

FB 01.1: Schloßplatte - TG Bibliothek, Büros Regelaufbau
d = 255 - 270 mm
18 mm Industriefarbkart (gem. BIB DE FB 07)
2 mm Kleber
1 mm Trennlage / Nivelliermasse
15 mm Gipsfaserplatte als Deckplatte
25 mm Gipsfaserplatte mit integrierter Fußbodenheizung
5 kg/m² Nusslast (AWB 4)
30 mm EPS WLS 035 D50 (B1)
12 mm Ausgleichsschicht, mineralische Schüttung (ohne Br)
Abdichtung gem. DIN 18533 M 14
PE-Schicht: Schicht mit PE-Folie, sd ≥ 100 m
110 - 119 mm
110 - 119 mm

FB 03.1: Deckenbauwerk - EG Bibliothek (unmarkierter Bereich)
TG Decke über Bibliotheksraum
d = 350 mm
18 mm Industriefarbkart (gem. BIB DE FB 07)
2 mm Kleber
1 mm Trennlage / Nivelliermasse
15 mm Gipsfaserplatte als Deckplatte
25 mm Gipsfaserplatte mit integrierter Fußbodenheizung
5 kg/m² Nusslast (AWB 4)
30 mm EPS WLS 035 D50 (B1)
75 mm Schutzschicht
160 mm Stahlbetondecke / 2300 kg/m²
20 mm Akustikputz
HEA 160/160 mit aufgeschweißter Stahlplatte, b=20 mm,
160 mm
F50 beschichtet, Farbton RAL gem. Angabe Architekt

Legende allgemein
BBH: Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fensterbank
BBH: Brüstungshöhe von Rohfußboden bis Rohbauaufbau
OK: Oberkante
VK: Vorderkante
BW: Brandwand
F30: feuerbeständiges Bauteil
F30: feuerbeständiges Bauteil
T30: feuerbeständige Tür
T30: feuerbeständige Tür
G30: feuerbeständige Verglasung
T30/G30: feuerbeständige Tür mit umlaufender Zarge
DT: drehende Tür
RS: Rasttür
RWA: Rauch- und Wärmeabzug
DA: Rauchschleuse
RR: Regenrinne
NA: Notausgang
DE: Deckenabdeckung
NO: Notentwässerung
MW: Mineralwolle
HW: Holzwolle
GK: Gipskarton

Legende Bauteile
Bestand: Bestandsituation
Stahlbeton Neu: Stahlbeton neu
Stahlbetonfertigteil Neu: Stahlbetonfertigteil neu
Mauerwerk Neu: Mauerwerk neu
Vormauerwerk Neu: Vormauerwerk neu
Gipskarton Neu: Gipskarton neu
WC-Trennwand Neu: WC-Trennwand neu
Estrich/Beton unbewehrt Neu: Estrich/Beton unbewehrt neu
Dämmung Neu: Dämmung neu
Perimeterdämmung Neu: Perimeterdämmung neu
Holz Neu: Holz neu
Aufüllung mit Lieferrmaterial nach Abstimmung, Proccordichte Dpr = 100%
Stahlplatte Neu: Stahlplatte neu
Abbruch: Abbruch

Hinweise:
Brüstungshöhen, Türrahmen, LÜ-Höhen beziehen sich auf OKFF, wenn nicht anders angegeben.
Alle Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit der gültigen Statik und den dazugehörigen Planunterlagen, sowie den Ausführungsplänen der techn. Gebäudeausrüstung.
Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen.

Bezugsgröße:
± 0,00 = OKFF EG Bestand
± 19,85 NHN

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023




Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023

Index
Datum: 30.04.2024
Änderung: 06.03.2024
Bemerkungen: 12.12.2023
A: 04.08.2023
Index: 04.08.2023



Vollholzstufe Holzart: Eiche Stärke Trittschall: 40 mm Stärke Sitzstufe: 20 mm Struktur: durchgehende lamellen blockverleimt Qualität: Vorderseite A (weggehend ast- und splintfrei) Abmessungen: 1390 mm x 280 mm Oberfläche: Hartwachsöl, weiß pigmentiert Kanten: Vorderkante gerundet (Radius 3-5mm)	Sockelleiste Material: Massivholz Kiefer Farbe: Verkehrauer RAL 9016 Oberfläche: lackiert Oberkante: rechteckig abgerundet 2,5mm Befestigung: verdeckt Breite: 20 mm Höhe: 100 mm
---	---

Zulage für Treppenpodest:
Abmessung: polygonal gem. anliegender Zeichnung (Sechseck)
Masse in der Abwicklung: 1400 mm, 1230 mm, 1260 mm,
1400 mm, 270 mm, 270 mm (m²)

Kontraststreifen:
 Material: 2-komponentiges Epoxidharz (2K-EP),
 lösemittelfrei
 Breite: 3 Streifen je 5 mm
 Länge: 160 mm
 Farbton: Farbton RAL gem. Angabe Architekt
 Rutschhemmung: R9

Legende allgemein			
BBN	Brüstungshöhe von ORFT bis OK Fensterbank	MW	Mineralewolle
RBH	Brüstungshöhe von Rofthofboden bis Rofthofauslauf	HK	Holzbohle
OK	Oberranke	GW	Gipskarton
LK	Unterranke		
VK	Vorderranke		
SW	Strandstrich		
F90	feuerbeständiges Bauteil		
F30	feuerhemmendes Bauteil		
T90	feuerbeständige Türe		
F30	feuerhemmende Verglüung		
G30	feuerbeständige Verglüung		
T90/4	feuerbeständige Türe mit umlaufender Zarge		
DT	dichtschließende Türe		Dehnungsjug
RS	Rauchschutztür		Grunderkennung
W60	Rauch- und Wärmehaltig		Hilfsweise Gefälle
DA	Dauchausstattung		Bestand
NA	Regelgröße		
ND	Notausgang		
DE	Dachterkennung		
NO	Notrufstation		


Dehnungsjug


Grunderkennung


Hilfsweise Gefälle


Bestand

€ 5,00 DE

Raumstempel Fußbodenbelag:
Fb - Belag - (Detaillierung)
z.B. Fliesen (BBS 03.2)

Legende Bauteile

 Bestand	 Estrich/Beton unbewehrt Neu
 Stahlbeton Neu	 Dämmung Neu
 Stahlbetonfertigteil Neu	 Perimeterdämmung Neu
 Mauerwerk Neu	 Holz Neu
 Vormauerzettel Neu	 Auflattung mit Liefermaterial nach Abstimmung, Prozedurische Dgr = 100%
 Gipskarton Neu	 Stahlprofile Neu
 WC-Trennwand Neu	 Abbruch

Hinweise:






Brüstungshöhen, Türhöhen, UZ-Höhen beziehen sich auf OKPf, wenn nicht anders angegeben.

Alle Planungsunterlagen gehen nur in Verbindung mit der gültigen Stück- und den dazugehörigen Planunterlagen, sowie den Ausführungsplänen der techn. Gebäudesausrüstung.

Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!


Bezugshöhe:			
± 0,00 – OKFF EG Bestand			
± 19,85 NHN			
A	30.04.2026	Treppenberg angepasst + Texte und Rampe ergänzt	TB
Index	Datum	Änderung	Bearbeiter

Projekt	Kultur- und Bildungszentrum Zeven	Kurzbezeichnung	KBZ	
Plan-Typ	Ausführungsplanung	Projektnr.	1070	
Inhalt	Treppe Bibliothek TG/EG Brüstung	Datum	30.04.26	
Plannummer	KBZ BIB 5 DE TD 01.2 A	Maßstab	1:5	gepr.
Bemerkungen		gez.	JH	TB
Überacht				
Bauherr	Samtgemeinde Zeven	Tel 04201 7 16-291 projekt-kbzbz@zeven.de		



$\pm 0,00$ = OKFF EG Bestand
 $\triangle 19,85$ NHN

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter

Projekt	Kultur- und Bildungszentrum Zeven	Kurzbezeichnung	KBZ	
Plan-Typ	Ausführungsplanung	Projektnr.	1070	
Inhalt	Rampe BIB TG	Dateiname		
Plannummer	Kurzform, Gebäudetyp, Phase, Planart, Spezial, Nummer, Index KBZ BIB 5 DE TD 04	Maßstab	1:20, 1:5	Datum 30.04.26
Bemerkungen		gez.	gepr.	
Übersicht				
Bauherr	Samtgemeinde Zeven	Tel 04281 716-291 projekt-KuBiz@zeven.de		