





Legende allgemein
BBH: Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fensterbank
BBH: Brüstungshöhe von Rohfußboden bis Rohbauöffnung
OK: Oberkante
VK: Vorderkante
BW: Brandwand
F30: feuerbeständiges Bauteil
F30: feuerhemmendes Bauteil
F30: feuerbeständige Tür
F30: feuerhemmende Tür
F30: feuerhemmende Verglasung
F30: feuerbeständige Tür mit umlaufender Zarge
DT: dichtschließende Tür
RS: Rauchschleier
RWA: Rauch- und Wärmeabzug
DA: Dachauslassung
RR: Regenfallrohr
NA: Notausgang
DE: Dachentwässerung
WO: Notentwässerung
MW: Mineralwolle
HW: Holzwolle
GK: Gipskarton
Drehungsfuge
Grundstücksgrenze
Höhenkote Gelände
Höhenkote Bestand
Baustempel Fußbodenbelag:
FB: Belag > (Detailnummer)
z.B. Fliesen (BB 03.2)

Legende Bauteile
Bestand
Stahlbeton Neu
Stahlbetonfertigteil Neu
Mauerwerk Neu
Vormauerwerk Neu
Gipskarton Neu
WC-Trennwände Neu
Estrich/Beton unbewehrt Neu
Dämmung Neu
Perimeterdämmung Neu
Holz Neu
Auflage mit Liefermaterial nach Abstimmung, Proctordichte Dpr > 100%
Stahlplatte Neu
Abbruch

Hinweise:
Brüstungshöhen, Türen, LÜ-Höhen beziehen sich auf OKFF, wenn nicht anders angegeben.
Alle Planungsunterlagen geben nur in Verbindung mit der gültigen Statik und den dazugehörigen Planunterlagen, sowie den Ausführungsplänen der bautechnischen Ausführung.
Alle Maße sind nach der Ortskontrolle und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen.
Bezugshöhe:
± 0,00 = OKFF EG Bestand
± 19,85 NHN
Fenster-/Türnummern entsprechen der Detailnummer der Fenster-/Türen, Nummern mit dem Buchstaben A sind Blöcke/Fenster/Für/Auf zugeordnet, Nummern ohne A verweisen auf VHS/Archiv.
A.1.1 = KBZ VHS 5 DE FE A.1.1
1.01 = KBZ VHS 5 DE FE 1.01

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
E	30.01.2026	Stahlträger über Durchdringungen ergänzt	TB
D	23.01.2026	Brandwandschichten ergänzt	TB
C	12.12.2025	Abgabe LV Bauhausbauwerk, Innenbemalung, Einarbeitung Schalplattung	TB
B	15.09.2025	Fundamente auftrag an Schalplattung angepasst, Bemalung Durchdringung	DS/TB
A	04.08.2025	Raumstempel eingeblendet	TB

Projekt: Kultur- und Bildungszentrum Zeven
Kurzbezeichnung: KBZ
Plan-Typ: Ausführungsplanung
Projekt-Nr.: 1070
Inhalt: Grundriss Kellergeschoss VHS
Datensatz:
Plannummer: KBZ VHS 5 GR -1 NEU E
Maßstab: 1:50
Datum: 30.01.26
Bemerkungen:
gezeichnet: TB
geprüft: JH
Überwacht:
Bauherr: Samtgemeinde Zeven
Am Markt 4
27404 Zeven
Tel 04281 716-291
projekt-kub@zeven.de



Legende allgemein
BBH: Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fensterbank
BSBH: Brüstungshöhe von Rohfußboden bis Rohbauöffnung
OK: Oberkante
UK: Unterkante
VK: Vorderecke
BW: Brandwand
FBD: feuerbeständiges Bauteil
F30: feuerfestes Bauteil
T90: feuerbeständiges Tür
T30: feuerbeständiges Tür
G30: feuerbeständige Verglasung
T90/A: feuerbeständige Tür mit umlaufender Zarge dichtschließende Tür
RS: Rauchschleier
RWA: Rauch- und Wärmeabzug
DA: Dachauslassung
RR: Regenfallrohr
NA: Notausgang
DE: Dachentwässerung
WO: Notentwässerung
MW: Mineralwolle
HW: Holzwolle
GK: Gipskarton

Legende Bauteile
Bestand: Bestand
Stahlbau Neu: Stahlbau Neu
Stahlbauverfüllung Neu: Stahlbauverfüllung Neu
Mauerwerk Neu: Mauerwerk Neu
Vormauerwerk Neu: Vormauerwerk Neu
Gipskarton Neu: Gipskarton Neu
WC-Trennwand Neu: WC-Trennwand Neu
Estrich/Beton unbewehrt Neu: Estrich/Beton unbewehrt Neu
Dämmung Neu: Dämmung Neu
Holz Neu: Holz Neu
Aufüllung mit Lieferrmaterial nach Abstimmung, Freigabe/Dichte Dp = 100%
Stahlplatte Neu: Stahlplatte Neu
Abbruch: Abbruch

Hinweise:
Brüstungshöhen, Türhöhen, LÜ-Höhen beziehen sich auf OKFF, wenn nicht anders angegeben.
Alle Planungsgutachten gehen nur in Verbindung mit der gültigen Statik und den dazugehörigen Planunterlagen, sowie den Ausführungsbedingungen der techn. Gebäudeausrüstung.
Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen.
Fenster-/Türnummern entsprechen der Detailnummer der Fenster-/Türprofile. Nummern mit dem Buchstaben A sind Blöcke/Fenster/Aufüllungen, Nummern ohne A verweisen auf VHS/Archiv.
KZ: KZ VHS 5 DE FE A.1.1
KZ: KZ VHS 5 DE FE A.1.1

Bezugshefte:
± 0,00 = OKFF EG Bestand
± 19,85 NNH

G	30.04.2026	Treppen, Geländer, Handläufe und Sanitärarmaturen angepasst	TB
F	06.03.2026	Briefkasten + Handläufe ergänzt, Wände WC an Detail angepasst <th>TB</th>	TB
E	30.01.2026	Raumhöhen angepasst + Tür 15 ergänzt <th>TB</th>	TB
D	23.01.2026	Trockenbau angepasst <th>TB</th>	TB
C	12.12.2025	Altbau LV Bauzustandsgewerk, Innenbemalung, Einarbeitung Schallplanung <th>TB</th>	TB
B	15.09.2025	Wand Aufbau an Schalung angepasst, Bemalung Durchdringung, Außenbeleuchtung <th>DS/TB</th>	DS/TB
A	04.08.2025	Raumstempel eingeleitet, Tür zum Verbindungsgang angepasst <th>TB</th>	TB

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter

Projekt: Kultur- und Bildungszentrum Zeven
Kurzbezeichnung: KBZ

Plan-Typ: Ausführungsplanung
Projekt-Nr.: 1070



Inhalt: Grundriss Erdgeschoss VHS
Datumsatz:


Plannummer: KBZ VHS 5 GR 00 NEU G
Maßstab: 1:50
Datum: 30.04.26

Bemerkungen:
geg.: TB
gepr.: JH


Übersicht:


Bauherr: Samtgemeinde Zeven
**Am Markt 4
27404 Zeven**
**Tel 04281 716-291
projekt.kbz@zeven.de**






Legende allgemein			
BBH	Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fensterbank	MM	Mineralewolle
BBH1	Brüstungshöhe von Rohbauflur bis Rohbauaufzug	HW	Holzbohle
OK	Oberkante	GK	Gipskarton
UK	Unterseite		
VK	Vorderkante		
BW	Brandwand		
FBD	feuerbeständiges Bauteil		
F30	feuerfestes Bauteil		
T90	feuerbeständige Tür		
T30	feuerhemmende Tür		
G30	feuerhemmende Verglasung		
YWA	feuerbeständige Tür mit umlaufender Zarge		
DT	dichtschließende Tür		
RS	Rauchschleier		
RWA	Rauch- und Wärmeabzug		
DA	Dachausstrich		
RR	Regenrutsche		
NA	Nutzung		
DE	Dachentwässerung		
WO	Notentwässerung		
Legende Bauteile			
Bestand	Stahlbeton Neu	Estrich/Beton unbearbeitet Neu	Dämmung Neu
Stahlbeton Neu	Stahlbetonfertigteil Neu	Mauerwerk Neu	Heiz Neu
Stahlbetonfertigteil Neu	Vormauerwerk Neu	Auflage mit Liefermaterial nach Abstimmung, Freccordichte Dpr = 100%	Stahlplatte Neu
Vormauerwerk Neu	WC-Trennwand Neu	Abbruch	
WC-Trennwand Neu			
Hinweise:			
Brüstungshöhen, Türrahmen, UZ-Höhen beziehen sich auf OKFF, wenn nicht anders angegeben.			
Alle Planungsunterlagen gehen nur in Verbindung mit der gültigen Statik und den dazugehörigen Planunterlagen, sowie den Ausführungsbedingungen der Bauteile aus.			
Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen.			
Bezugsgröße:			
± 0,00 = OKFF EG Bestand			
± 19,85 NHN			
G	30.04.2026	Treppe, Geländer und Handläufe angepasst	TB
F	06.03.2026	Treppe zu Unterraum 6 angepasst, Handläufe ergänzt	TB
E	30.01.2026	Raumhöhen angepasst	TB
D	23.01.2026	Dachstuhl Plan 2 erstellt, Beschichtung angepasst	TB
C	12.12.2025	Abgabe LV Baustattungsplan, Innenbemalung, Einbettung Schalplattung	TB
B	15.09.2025	Wand Aufzug an Schalplattung angepasst, Gubenverkleidung, Dachfenster Detailplanung, Bemalung Durchbrüche	DS/TB
A	04.08.2025	Globe ehemalige Hausmeisterwohnung angepasst	DS
Index	Datum	Änderung	Bearbeiter

Projekt	Kultur- und Bildungszentrum Zeven		Kurzbezeichnung		KBZ	
Plan-Typ	Ausführungsplanung		Projektnr.		1070	
Inhalt	Grundriss Dachgeschoss VHS		Datenname			
Plannummer	KBZ VHS 5 GR 02 NEU G		Maßstab	1:50	Datum	30.04.26
Bemerkungen			gez.	TB	gepr.	JH
Übersicht						
Stadterr	Samtgemeinde Zeven					
	Am Markt 4 27404 Zeven		Tel 04281 7 16-291 projekt-KuBiZ@zeven.de			



Projekt	Kultur- und Bildungszentrum Zeven	Kurzbezeichnung KBZ	
Plan-Typ	Ausführungsplanung	Projektnr.	1070
Inhalt	Grundriss Spitzboden VHS	Datenschema	
Plannummer	Kunden: 10300000 "Hoch" "Hoch" "Hoch" "Hoch" "Hoch"	Maßstab	1:50
	KBZ VHS 5 GR 03 NEU D	Datum	23.01.2024
Bemerkungen		geor.	TB
		proj.	JH
Übersicht			
Bauherr	Samtgemeinde Zeven	Tel 04281 716-291 projekt-KuBiZ@zeven.de	



Projekt	Kultur- und Bildungszentrum Zeven	Kurzbezeichnung	KBZ	
Plan-Typ	Ausführungsplanung	Projektnr.	1070	
Inhalt	Schnitt I-I	Dateiname		
Plannummer	KBZ VHS 5 SC I NEU F	Maßstab	1:50	Datum 06.03.26
Bemerkungen		gez.	TB	gepr. JH
Übersicht				
Bauherr	Samtgemeinde Zeven	Tel 04281 716-291 projekt-kubiz@zeven.de		
	Am Markt 4 27404 Zeven			



Legende Bauteile

	Bestand		Estrich/Beton unbewehrt Neu
	Stahlbeton Neu		Dämmung Neu
	Stahlbetonfertigteil Neu		Perimeterdämmung Neu
	Mauerwerk Neu		Holz Neu
	Vormauerziegel Neu		Auflistung mit Liefermaterial nach Abstimmung, Procordichte Dpr = 1009
	Gipskarton Neu		Stahlprofile Neu
	WC-Trennwände Neu		Abbruch

F	06.03.2026	Briefkasten angepasst	TB
E	10.02.2026	Trockenbau angepasst	TB
D	23.01.2026	Trockenbau angepasst	TB
C	12.12.2025	Abgabe LV Bauhauptgewerk, Einarbeitung Schalplattung	TB
B	15.09.2025	Einarbeitung Deckendaube, Außenbeleuchtung, Beschlässe und Fahrlöse ergänzt	DS/TB
A	04.08.2025	Kette und Durchdrische Lüftung Schnitt Auto angepasst	TB
Index	Datum	Änderung	Bearbeiter

Projekt	Kultur- und Bildungszentrum Zeven	Kurzbezeichnung	KBZ	
Plan-Typ	Ausführungsplanung	Projektnr.	1070	
Inhalt	Ansicht Nord/Süd	Dateiname		
Plannummer	KBZ VHS 5 AN NS NEU F	Maßstab	1:50	Datum 06.03.26
Bemerkungen		gez.	TB	pppr. JH
Übersicht				
Bauherr	Samtgemeinde Zeven	Tel 04281 716-201 projekt-KuB2@zeven.de		


KBZ

FB 02.2 Neuplanung VHS - 1 OG/DG


Deckenaufbau - 1 OG / 2 OG Regeldeckenaufbau Flur
d = 785 mm

- 2,5 mm Linoleum (gem. VHS DE FB 14)
- 10 mm Gipsfaserplatte (Nutzlast 5,0 kN/m², AWB 4)
- 10 mm Gipsfaserplatte
- 10 mm Gipsfaserplatte
- 10 mm Holzfaserplatte
- 35 mm Brett
- 90 mm Hohlraum mit Lehmschüttung
- 40 mm Sprosenbrett, mit Stroh u. Lehm ummantelt
- 240 mm Holzbalken, Achsabstand 95 cm
- 110 mm Hohlraum
- 20 mm Brett
- 10 mm Putz Bestand / Putz Neuplanung
- 20 mm Gipskarton Feuerschutzplatte F90, befestigt an Holzbalkenlage
- 405 mm Holz UK (zweilagig) mit Abhänger, befestigt an Holzbalkenlage
- 40 mm Mineralwolle, gebunden, mit schwarzer Vlieskaschierung
- 12,5 mm AHD Akustik, einfach beplankt, Lochgips, umlaufender Fries 15cm gespachtelt

- Abbruch:
- 2 mm Linoleum
 - 16 mm Spanplatte
 - 20 mm Deckenschalung als 50cm breiter Streifen entlang Stahlträger Bestand, beidseitig



Schnitt A-A





Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

FB 02.4 Neuplanung VHS - 1 OG/DG

Deckenaufbau - 1 OG / DG Unterrichtsräume 4 / A4 inklusive Nutzung
d = 790 mm

- 2,5 mm Linoleum (gem. VHS DE FB 14)
- 10 mm Gipsfaserplatte (Nutzlast 4,0 kN/m², AWB 3)
- 10 mm Gipsfaserplatte
- 10 mm Holzfaserplatte
- 30 mm Mineralische Schüttung
- 35 mm Brett
- 90 mm Hohlraum mit Lehmschüttung
- 40 mm Sprossenbrett, mit Stroh u. Lehm ummantelt
- 240 mm Holzbalken, Achsabstand 95 cm
- 110 mm Hohlraum
- 20 mm Brett
- 10 mm Putz Bestand / Putz Neuplanung
- 20 mm Gipskarton Feuerschutzplatte F90, befestigt an Holzbalkenlage
- 375 mm Holz UK (zweilagig) mit Abhänger, befestigt an Holzbalkenlage
- 100 mm Mineralwolle, gebunden, mit schwarzer Vlieskaschierung
- 25 mm Holzwole Akustikplatte, 600 x 1200 mm

- Abbruch:
- 2 mm Bodenbelag
 - 16 mm Spanplatte
 - 20 mm Deckenschalung als 50cm breiter Streifen entlang Stahlträger Bestand, beidseitig



Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

Architekt WESTPHAL ARCHITEKTEN BDA Herbststraße 79 28215 Bremen info@westphalarchitekten.de	Bauherr Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBiZ@zeven.de	Projekt Kultur- und Bildungszentrum Zeven Plantyp Ausführungsplanung	Planbez. 1 OG/ DG Unterrichtsraum 4 (A4) Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ VHS 5 DE FB 02.4 A	gez. TB gepr. JH Datum 30.04.2026	Maßstab 1:5 Datum 30.04.26	KBZ
---	--	---	--	--	-------------------------------------	-----

FB 03 Neuplanung VHS 1 OG / DG


Deckenaufbau - 1 OG / 2 OG Empfang

d = 640mm

- 2,5 mm Linoleum (gem. VHS DE FB 14)
- 10 mm Gipsfaserplatte (Nutzlast 2,0 kN/m², AK 2)
- 10 mm Gipsfaserplatte
- 10 mm Holzfaserplatte
- 10 mm Mineralische Schüttung
- 120 mm Estrich
- 20 mm Styropor
- mm Trennlage
- 170 mm Stahlbeton
- 270 mm Holz UK (zweilagig) mit Abhänger, befestigt an Holzbalkenlage
- 40 mm Mineralwolle, gebunden, mit schwarzer Vlieskaschierung
- 12,5 mm Gipskarton Akustik

Abbruch:

- 2 mm Bodenbelag
- 15 mm Putz oder Gips



Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!



Bauherr Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBIZ@zeven.de	Projekt Kultur- und Bildungszentrum Zeven	KBZ	
	Plantyp Ausführungsplanung		
Tel 04281 716-291	Planbez. 1 OG/ DG Empfang	gez. TB	Maßstab 1:5
	Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ VHS 5 DE FB 03 C	gepr. JH	Datum 30.04.26
Datum Index 30.04.2026			

FB 04.1 Neuplanung VHS - EG/1 OG

Deckenaufbau - EG / 1 OG Regeldeckenaufbau Unterrichtsräume
d = 485 mm

- 2,5 mm Linoleum (gem. VHS DE FB 14)
- 10 mm Gipsfaserplatte (Nutzlast 4,0 kN/m², AWB 3)
- 10 mm Gipsfaserplatte
- 10 mm Holzfaserplatte
- 20 mm Mineralische Schüttung
- 30 mm Brett
- 55 mm Lehmschüttung
- 40 mm Sprosenbrett, mit Stroh u. Lehm ummantelt
- 240 mm Holzbalken, Achsabstand 95 cm
- 145 mm Hohlraum
- 20 mm Brett
- 15 mm Putz Bestand / Putz Neuplanung
- 20 mm Gipskarton Feuerschutzplatte F90, befestigt an Holzbalkenlage
- 80 mm Holz UK (zweilagig) mit Direktabhänger, befestigt an Holzbalkenlage
- 60 mm Mineralwolle, gebunden, mit schwarzer Vlieskaschierung
- 25 mm Holzwohle Akustikplatte

- Abbruch:
- 2 mm Bodenbelag
 - 16 mm Spanplatte
 - 20 mm Deckenschalung als 50cm breiter Streifen entlang Stahlträger Bestand, beidseitig



Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!


Architekt WESTPHAL ARCHITEKTEN BDA Herbststraße 79 28215 Bremen info@westphalarchitekten.de	Bauherr Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBiz@zeven.de	Projekt Kultur- und Bildungszentrum Zeven Plantyp Ausführungsplanung	Planbez. EG/1 OG Unterrichtsraum Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ VHS 5 DE FB 04.1 D	Datum Index 30.04.2026	gez. TB	Maßstab 1:5	KBZ
					gepr. JH	Datum 30.04.26	

FB 04.2 Neuplanung VHS - EG/1 OG


Deckenaufbau - EG / 1 OG Regeldeckenaufbau Flur
d = 790 mm

- 2,5 mm Linoleum (gem. **VHS DE FB 14**)
- 10 mm Gipsfaserplatte (Nutzlast 5,0 KN/m2, AWB 4)
- 10 mm Gipsfaserplatte
- 10 mm Gipsfaserplatte
- 10 mm Gipsfaserplatte
- 10 mm Holzfaserplatte
- 30 mm Brett
- 55 mm Lehmschüttung
- 40 mm Sprosenbrett, mit Stroh u. Lehm ummantelt
- 240 mm Holzbalken, Achsabstand 95 cm
- 145 mm Hohlraum
- 20 mm Brett
- 15 mm Putz Bestand / **Putz Neuplanung**
- 20 mm Gipskarton Feuerschutzplatte F90, befestigt an Holzbalkenlage
- 70 mm Holz UK (zweilagig) mit Abhängern, befestigt an Holzbalkenlage
- 40 mm Mineralwolle, gebunden, mit schwarzer Vlieskaschierung
- 12,5 mm AHD Akustik, einfach beplankt, Lochgips, umlaufender Fries 15cm gespachtelt

- Abbruch:
- 2 mm Linoleum
 - 16 mm Spanplatte
 - 20 mm Deckenschalung als 50cm breiter Streifen entlang Stahlträger Bestand, beidseitig



Schnitt A-A



Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

FB 05 Neuplanung VHS - EG / 1. OG


Deckenaufbau - EG / 1 OG Besprechungsraum

d = 810 mm

- 2,5 mm Linoleum (gem. **BIB DE FB 07**)
- 10 mm Gipsfaserplatte (Nutzlast 2,0 kN/m², AWB 2)
- 10 mm Gipsfaserplatte
- 10 mm Holzfaserplatte
- 10 mm Mineralische Schüttung
- 90 mm Estrich
- 20 mm Styropor
- mm Trennlage
- 250 mm Beton
- 395 mm Holz UK (zweilagig) mit Abhänger, befestigt an Holzbalkenlage
- 40 mm Mineralwolle, gebunden, mit schwarzer Vlieskaschierung
- 12,5 mm AHD Akustik, einfach beplankt

Abbruch:

2 mm Bodenbelag



Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

Bauherr Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBIZ@zeven.de	Projekt Kultur- und Bildungszentrum Zeven	KBZ	
	Plantyp Ausführungsplanung		
Tel 04281 716-291	Planbez. EG/1 OG Besprechungsraum	gez. TB	Maßstab 1:5
	Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ VHS 5 DE FB 05 C	gepr. JH	Datum 30.04.26
Datum Index 30.04.2026			

FB 06.2 Neuplanung VHS - EG / 1 OG


Deckenaufbau - EG / 1 OG EDV Raum

d = 810 mm

- 2,5 mm Linoleum (gem. **VHS DE FB 14**)
- 10 mm Gipsfaserplatte (Nutzlast 4,0 kN/m², AK 3)
- 10 mm Gipsfaserplatte
- 10 mm Holzfaserplatte
- 20 mm Mineralische Schüttung
- 150 mm Stahlbetonpodest gem. Bewehrungsplan (Annahme WA)
- 500 mm Holz UK (zweilagig) mit Abhänger, befestigt an Holzbalkenlage
- 40 mm Mineralwolle, gebunden, mit schwarzer Vlieskaschierung
- 25 mm Holzwolle Akustikplatte

Abbruch:

- 35 mm Betonwerkstein
- 15 mm Mörtelschicht



Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

		Projekt Kultur- und Bildungszentrum Zeven		KBZ	
		Plantyp Ausführungsplanung			
Bauherr Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBiz@zeven.de		Planbez. EG/1 OG EDV Raum Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ VHS 5 DE FB 06.2 D		gez. TB gepr. JH	Maßstab 1:5 Datum 30.04.26
Tel 04281 716-291		Datum Index 30.04.2026			

FB 08.2 Neuplanung Archiv - EG


Sohlplattenaufbau - Flur

d = 235 mm

- 2,5 mm Linoleum (gem. **VHS DE FB 14**)
- 12,5 mm Gipsfaserplatte (Nutzlast 5,0 kN/AWB 4)
- 12,5 mm Gipsfaserplatte
- 12,5 mm Gipsfaserplatte
- 40 mm PUR/PIR WLS 023 DEO dh
- 3 mm PE-Schaum kaschiert mit PE-Folie, sd ≥ 100 m
(*Abdichtung gem. DIN 18533, W1.1-E gem. Bodengutachten*)
- 2 mm zementgebundene Ausgleichsmasse
- 150 mm Stahlbeton Bodenplatte

Abbruch:

- 5 mm PVC / Linoleum / Teppich / Fliesen
- 40 mm Zementestrich
- 3 mm bit. Abdichtung (Einzelfallentscheidung)



Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

		Projekt Kultur- und Bildungszentrum Zeven		KBZ		
		Plantyp Ausführungsplanung				
Bauherr	Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBiz@zeven.de		Planbez. EG Flur Bestandssohle		gez. TB	Maßstab 1:5
	Tel 04281 7 16-291		Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ VHS 5 DE FB 08.2 C		Datum Index 30.04.2026	gepr. Datum JH 30.04.26

		Projekt Kultur- und Bildungszentrum Zeven Plantyp Ausführungsplanung		KBZ	
Bauherr Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBiZ@zeven.de		Planbez. KG/EG Archiv Büros Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ VHS 5 DE FB 10.1 C		gez. TB gepr. JH	Maßstab 1:5 Datum 30.04.26
Tel 04281 716-291		30.04.2026			

FB 10.2 Neuplanung VHS - EG/KG


Deckenaufbau - EG / KG Flur (Preußische Kappendecke)

d = 455 mm

- 2,5 mm Linoleum (gem. **VHS DE FB 14**)
- 12,5 mm Gipsfaserplatte (Nutzlast 5,0 kN/AWB 4)
- 12,5 mm Gipsfaserplatte
- 12,5 mm Gipsfaserplatte
- 40 mm EPS WLS 032 DEO dh
- 10 mm zementgebundene Ausgleichsmasse
- 115 - 220 mm Verfüllung Beton unbewehrt
- 115 mm Mauerwerk als Preußische Kappendecke
- 180 mm Stahlträger I180 gem. Statik
- 20 mm GK Feuerschutzplatte als Streifen,
Fuge zu Rohdecke verfüllen mit
Brandschuttmörtel o. ä.

Abbruch:

- 15 mm PVC / Linoleum / Teppich
- 40 mm Estrich
- mm Trennschicht



Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

Bauherr Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBIZ@zeven.de	Projekt Kultur- und Bildungszentrum Zeven	KBZ	
	Plantyp Ausführungsplanung		
Tel 04281 716-291	Planbez. KG/EG Flur	gez. TB	Maßstab 1:5
	Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ VHS 5 DE FB 10.2 C	gepr. JH	Datum 30.04.26
Datum Index 30.04.2026			

FB 10.3 Neuplanung VHS - EG/KG


Deckenaufbau - EG / KG Fotoarchiv (Preußische Kappendecke)

d = 455 mm

- 2,5 mm Linoleum/PVC chemikalienbeständig (gem. **VHS DE FB 14**)
- 12,5 mm Gipsfaserplatte (Nutzlast 4,0 kN/AWB 3)
- 12,5 mm Gipsfaserplatte
- 40 mm EPS WLS 032 DEO dh
- 25 mm Mineralische Schüttung
- 115 - 220 mm Verfüllung Beton unbewehrt
- 115 mm Mauerwerk als Preußische Kappendecke
- 180 mm Stahlträger I180 gem. Statik
- 20 mm GK Feuerschutzplatte als Streifen,
Fuge zu Rohdecke verfüllen mit
Brandschutzmörtel o. ä.

Abbruch:

- 2 mm PVC / Linoleum / Teppich
- 53 mm Estrich
- mm Trennschicht
- 55 mm Beton unbewehrt



Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!


Bauherr Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBIZ@zeven.de Tel 04281 716-291	Projekt Kultur- und Bildungszentrum Zeven	KBZ	
	Plantyp Ausführungsplanung		
	Planbez. KG/EG Archiv Fotolabor	gez. TB	Maßstab 1:5
	Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ VHS 5 DE FB 10.3 C	gepr. JH	Datum 30.04.26
Datum Index 30.04.2026			

FB 13 Neuplanung Verbindungsgang

Sohlplattenaufbau - Verbindungsgang

d = 440 - 515 mm

- 18 mm Industrieparkett (gem. **VHS DE FB 14**)
- 2 mm Kleber
- 5 mm Tiefengrund / Nivelliermasse
- 15 mm Gipsfaserplatte als Deckplatte
- 25 mm Gipsfaserplatte mit integrierter Fussbodenheizung
- 5 KN/m² Nutzlast (AWB 4)
- 30 mm Trittschalldämmung
- 50 - 125 mm EPS WLS 035 DEO dh im Gefälle
- 3 mm Abdichtung gem. DIN 18533 W1-E:
- PE-Schaum kaschiert mit PE-Folie, sd ≥ 100 m
- 180 mm Stahlbetondecke
- mm Trennlage, PE-Folie
- 60 mm XPS WLS 040 PB
- 50 mm Magerbeton
- mm Trennlage, PE-Folie
- ca. 350 mm Auffüllung mit Liefermaterial nach örtlicher Abstimmung, lagenweise einbauen und verdichten, Proctordichte Dpr = 100%



Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

Bauherr Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBIZ@zeven.de	Projekt Kultur- und Bildungszentrum Zeven	KBZ	
	Plantyp Ausführungsplanung		
Tel 04281 716-291	Planbez. Verbindungsgang	gez. TB	Maßstab 1:5
	Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ VHS 5 DE FB 13 C	Datum Index 30.04.2026	Datum 30.04.26

Mosaikfliesen

Fliesen Treppen

Feinsteinzeug

Zulage: Treppenstufenfliese

Linoleum

Linoleum

Material: Linoleum
Dicke: 2,5mm
Länge x Breite: max. 33 m x 200 cm
Oberfläche: glatt, einfarbig, geeignet für Stuhlrollen
Farbe: greige, NCS S 3005-Y20R
Rutschhemmung: R 9

Mosaikfliesen

Natursteinfensterbank

Natursteinfensterbank


Anstrich/ Beschichtung

Staubbindender Anstrich/ Beschichtung

Farbe: NCS S3005-Y20R, passend zum Linoleum


Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

		Projekt	Kultur- und Bildungszentrum Zeven		KBZ	
		Plantyp	Ausführungsplanung			
Bauherr	Samtgemeinde Zeven		Planbez.	Detailtexte Bodenbeläge		gez. TB
	Am Markt 4 27404 Zeven					Maßstab 1:5
	projekt-KuBiZ@zeven.de					
	Tel 04281 716-291					
			Kurzbez.	Phase	Planart	Spezifik.
				Nummer	Index	Datum
			KBZ	VHS	5 DE	FB
				14	A	30.04.2026
						gepr. JH
						Datum 30.04.26



Sockelleiste Regel

Maßstab 1:5



Sockelleiste Heizungsrohre

Maßstab 1:5

Sockelleiste

Material: Massivholz Kiefer

Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016

Oberfläche: lackiert

Oberkante: rechteckig, abgerundet 2-5mm



Befestigung: verdeckt

Breite: 20 mm

Höhe: 100 mm

Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

	Bauherr Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBiz@zeven.de	Projekt Kultur- und Bildungszentrum Zeven Plantyp Ausführungsplanung	Planbezeichnung Sockelleiste Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ VHS 5 DE TB 3.6 A	gez. gepr.	Maßstab 1:5 Datum 30.04.26	KBZ
--	---	---	---	-------------------	-------------------------------------	------------



Hinweise:

Brüstungshöhen, Türhöhen, UZ-Höhen beziehen sich auf OKFF, wenn nicht anders angegeben.

Alle Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit der gültigen Statik und den dazugehörigen Planunterlagen, sowie den Ausführungsplänen der techn. Gebäudeausrüstung.

Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

Bezugshöhe:

± 0,00 = OKFF EG Bestand
± 19,85 NHN

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter

Projekt	Kultur- und Bildungszentrum Zeven	Kurzbezeichnung	KBZ	
Plan-Typ	Ausführungsplanung	Projektnr.	1070	
Inhalt	Treppe Unterrichtsraum 6	Dateiname		
Plannummer	Korridor, Schulhof, Plaza, Pkzentr, Sportb., Sanitariu, Kabin	Maßstab	1:5, 1:20	Datum 06.03.26
Bemerkungen		gez.	gepr.	
Übersicht				
Bauherr	Samtgemeinde Zeven	Tel 04281 716-291 projekt-KuBiz@zeven.de		
	Am Markt 4 27404 Zeven			