

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 1070 **KBZ Kulturbildungszentrum Zeven**
LV: 05 **Bodenbelagsarbeiten**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Bodenbelagsarbeiten.....	5
1.1.	Vorbereitende Arbeiten.....	5
1.2.	Linoleumbelag.....	7
1.3.	Parkettbelag.....	11
1.4.	Sonstige Maßnahmen, Linoleum- und Parkettbelagsarbeiten.....	21
1.5.	Auflage Teppiche.....	26
2.	Stundenlohnarbeiten Bodenbelagsarbeiten.....	28
2.1.	Stundenlohnarbeiten.....	28
3.	Dokumentation Bodenbelagsarbeiten.....	29
3.1.	Dokumentation.....	29
	Zusammenstellung.....	31

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

BAUBESCHREIBUNG

Die ehemalige Grundschule Klostergang wird zu einem Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ) mit Bibliothek, Volkshochschule, Archiv, Aula und zentralem Foyer umgebaut. Ein neuer gemeinsamer Haupteingang führt in das mittig angeordnete Foyer, das beide Gebäude verbindet. Durch große Verglasungen öffnet sich dieser Bereich zum Platz hin und bildet einen hellen, kommunikativen Mittelpunkt des Ensembles.

Der Holländertrakt wird zu einer zweigeschossigen Bibliothek umfunktioniert. Die vorhandene Struktur bleibt weitgehend erhalten, die Dachkonstruktion wird erneuert und die Fassade gedämmt und mit einer neuen Klinkerriemchen-WDVS-Fassade versehen. Bodentiefe Fenster schaffen einen direkten Bezug zum Außenraum. Entlang der Fassaden entstehen Lese- und Aufenthaltsbereiche, die den Blick auf die umliegende Umgebung ermöglichen. Eine zentrale Innentreppe mit Luftraum verbindet Erdgeschoss und Souterrain und optimiert die räumliche Nutzung.

Im Gebäude der ehemaligen Schule Klostergang entstehen die Räume für die Volkshochschule und das Museumsarchiv. Das bestehende Ziegelmauerwerk wird gereinigt und instandgesetzt. Die alten Fenster werden durch thermisch getrennte Stahlfenster mit schmalen Profilen und einer vertikalen Teilung ersetzt, die die historische Gliederung aufgreifen und zugleich ein zeitgemäßes Erscheinungsbild ermöglichen. Das Treppenhaus wird erweitert, um die brandschutztechnischen Anforderungen zu erfüllen. Ein verglaster Verbindungsgang im Erdgeschoss stellt die direkte Anbindung an das neue Foyer her.

Der Außenbereich wird neu gestaltet und zu einem nutzungsorientierten Garten entwickelt, der unmittelbar an Foyer, Aula und Bibliothek anschließt. Ein Lesegarten, ein Schachbereich, Spielflächen und Grünzonen schaffen vielfältige Aufenthaltsmöglichkeiten. Der zentrale Platz zwischen Klosterkirche, Museum, Kindergarten und KuBiZ erhält durch eine neue Baumgruppe eine klar definierte Mitte und stärkt die räumliche Verbindung innerhalb des historischen Umfelds.

AUSFÜHRUNGSZEITRÄUME

Die Ausführungszeiträume sind dem Bauzeitenplan in der 1. Fassung mit Stand vom 25.11.2025 in der Anlage zu entnehmen.

KALKULATION

Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind.

Die dem Leistungsverzeichnis beigelegten folgenden Anlagen sind Vertrags- und Kalkulationsgrundlage:

- 01 Ausführungsplanung gemäß Planlisten**
- 01.1 KBZ BIB 5 PL Planlisten Bibliothek 20260430
- 01.2 KBZ VHS 5 PL Planlisten Volkshochschule 20260430
- 01.3 KBZ ÜS 5 PL Planlisten Übersichtspläne 20260430

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02	Bauzeitenplan			
02.1	20251125 KBZ Bauzeitenplan 1. Fassung			

AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN

Planunterlagen werden dem AN vom AG digital auf einem Projektserver (PKM-Conclude) zur Verfügung gestellt und bei Bedarf max. in 2-facher Ausfertigung auf Papier zur Verfügung gestellt.

Die Ausführung erfolgt nach den Architektenplänen und den Planunterlagen der Fachplaner sowie der freigegebenen Werkstatt- und Montageplanung des AN.

Sämtliche Planungsunterlagen sind der Ausführung zu Grunde zu legen und zeitgleich auf der Baustelle vorzuhalten und gegeneinander abzugleichen bzw. zu prüfen. Abweichungen und Unklarheiten sind innerhalb von 5 Arbeitstagen (AT) nach Planerhalt schriftlich anzuzeigen.

ARBEITS- UND SCHUTZGERÜSTE

Fassadengerüste mit Material- und Personenaufzug werden bauseits gestellt.

Konstruktionsart : Stahlrohrgerüst als System-Rahmengerüst
Höhe : bis 16 m OKT
Verwendungszweck : Arbeits- und Schutzgerüst mit Materiallagerung
Zugang : mit Leiter und Treppe (LS)
Höhenklasse : H2
Breitenklasse : W09
Lastklasse : 4 (bis 3 kN/m²)

Material- und Personenaufzug mit Be- und Entlademöglichkeit.

Tragfähigkeit : 1.500 kg
Förderhöhe / Nutzhöhe : bis ca. 16 m
Mindestmaß Aufzugskorb / Bühnengröße : ca. 1,5 / 1,5 m

EIGENE BAUSTELLENEINRICHTUNG

Vom Rohbauunternehmer wird im Auftrag des AG folgende allgemeine Baustelleneinrichtung vorgehalten:

- Bauzaun mit Bautüren und -tor
- Baustellenbeleuchtung BE-Fläche
- Baustromanschluss und -verteiler
- Bauwasseranschluss

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

- Sanitärcontainer

Für alle weiteren Leistungen die zur abnahmefähigen Erstellung der Bauleistung des AN erforderlich sind, sind die Kosten für die nicht vom AG bereit gestellte Baustelleneinrichtung in die EP der einzelnen Leistungspositionen einzurechnen.

Die Ein- und Ausfahrt aller Fahrzeuge auf die Baustelle ist zur Verkehrssicherung durch einen Einweiser zu begleiten.

ENERGIEKOSTEN

Für die Stromversorgung werden dem Auftragnehmer im Bereich der vorhandenen Gebäude Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Die Beleuchtung der Arbeitsstätte ist vom Auftragnehmer selbständig durchzuführen, soweit das Tageslicht nicht ausreicht. Auf Verlangen hat der Auftragnehmer den Nachweis für die Einhaltung der gesetzlichen und behördlichen Vorgaben, insbesondere der Emissions- und Immissionsrichtwerte, zu erbringen.

Brauchwasser für die Aufbereitung von Baustoffen und zur Reinigung wird im Baustellenbereich vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Eine Baustellenumlage in Höhe von 0,50% wird dem Auftragnehmer als pauschale Kostenbeteiligung vom Nettobetrag der Abschlags- und Schlusszahlungen abgezogen:

- für die bauseitige Bereitstellung und Vorhaltung der Sanitäranlagen
- für die Bereitstellung und Vorhaltung der Entnahmemöglichkeiten für Bauwasser und Baustrom sowie dessen Verbräuche.

SONSTIGE ANGABEN

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Der AN hat Bautagesberichte im Format DIN A4 zu führen und dem AG bzw. seiner örtlichen Bauleitung einmal wöchentlich, für jeden Arbeitstag einzeln, zu übergeben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können.

Der AN hat innerhalb seines Ausführungszeitraumes an den voraussichtlich wöchentlich stattfindenden Baubesprechungen mit einem geeigneten, bevollmächtigten Vertreter, der vor Beginn der Arbeiten benannt werden muss, teilzunehmen. Eine Vergütung der Teilnahme erfolgt nicht. Das Ergebnis dieser Gespräche wird in Protokollen festgehalten. Einsprüche gegen das Protokoll sind spätestens in der nächstfolgenden Sitzung geltend zu machen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

ZTV-ALLGEMEINER TEIL

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen

Alle für die im Leistungsverzeichnis enthaltenen Leistungen die jeweils zu treffenden DIN-Normen, Regeln, Anforderungen, Richtlinien und Vorschriften in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BG-Regeln)- Merkblätter des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften.

Vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie alle Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Die Anwendung der angegebenen Normen befreit nicht von der Verantwortung für eigenes Handeln. Sind bautechnische Regeln einzuhalten, so gilt grundsätzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme in Kraft befindliche Vorschrift, sofern diese keinen eigenen späteren Gültigkeitsvermerk trägt.

1. Bodenbelagsarbeiten

1.1. Vorbereitende Arbeiten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

1.1.10. Haftvermindernde Verschmutzung entfernen Boden- u. Wandflächen

Reinigung des Untergrundes der Boden- und Wandflächen von groben anhaftenden und aufliegenden Verschmutzungen sowie haftvermindernden Stoffen, einschl. Entsorgung des anfallenden Bauschutts. Der Untergrund ist in einen verlegereifen Zustand zu bringen.

Ausführung nur auf Anweisung des AG.

2.300,000 m²

1.1.20. Grundierung Kunstharz-Dispersion Boden- u. Wandflächen

Voranstrich mit Kunstharz-Dispersion zur Herabsetzung der Saugfähigkeit und Egalisierung des Untergrundes der Boden- und Wandflächen aufbringen, einschl. sämtlich erforderlicher Hilfsmittel, Geräte, Materialien sowie Nebenleistungen.

Untergrund:	Gipsfaserplatte, Holzwerkstoff, Stahlbeton
Untergrundvorbereitung:	Grundierung
Material:	Kunstharz-Dispersion

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Emissionsfrei mind. Emission EC1 Prüfsiegel "blauer Engel"			
	Ausführungsbereich: VHS, BIB			
		2.300,000 m ²		
	UNTERGRUNDAUSGLEICH			
1.1.30.	Nivellierausgleich, bis 5mm Ausgleichs- bzw. Nivelliermasse als selbstverlaufende, kunststoffvergütete Zementmasse. Leistungsbestandteile - Entfernung loser Bestandteile (z. B. Staub, Öl, Anstrich- und Mörtelreste) und Reinigung - Haftgrund - Ausgleichs- bzw. Nivelliermasse Bauteil: Boden Untergrund: Gipsfaserplatte oder Stahlbeton Ausgleichsstärke: bis 5 mm Emissionsfrei mind. Emission EC1 Prüfsiegel "blauer Engel" Ausführung nur auf Anweisung des AG.	2.300,000 m ²		
1.1.40.	Nivellierausgleich, bis 6-10mm wie vorher beschrieben, jedoch Ausgleichsstärke: bis 6-10 mm. Ausführung nur auf Anweisung des AG.	20,000 m ²		
Summe 1.1.	Vorbereitende Arbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Linoleumbelag				
1.2.10.	Linoleum, Bahnen, 2,5 mm, R9, Unifarben, Greige Linoleum, Bahnenware, nach allgemein bauaufsichtliche Zulassung für Verwendung in Aufenthaltsräumen herstellen, liefern und verlegen. Leistungsbestandteile - Untergrundprüfung auf Eignung, Ebenheit und Haftzugfestigkeit - Reinigung Untergrund - Grundierung (Haft-/Tiefengrund) - Bodenbelag - Verfüguung mit Schmelzdraht - oberflächen entbehandelt Belagdicke: 2,5 mm Kleber: Dispersionkleber, Emissionsfrei mind. Emission EC1 Prüfsiegel "blauer Engel" Ausführung: Bahnenbelag Untergrund: Gipsfaserplatte, gespachtelt Verlegeart : vollflächige Verklebung, Nähte thermisch verschweißt mit Schweißschnur Klassifizierung: 34 (sehr stark) Rutschhemmung: R9 Brandverhalten: Cfl-s1 Trittschall - verbesserungsmaß: 5 dB Stuhlrolleneignung: Typ W Weitere Anforderung: geeignet für Fußbodenheizung Beständigkeit gegen Öle, Fette, Zigaretteglut, antibakteriell Oberflächenvergütung: werkseitig Musterung/Farbe: einfarbig, Greige, NCS S 3005-Y20R				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführungsbereich: VHS - Erdgeschoss bis Dachgeschoss				
		Löhne:			
		Stoffe:			
		Geräte:			
		Sonstiges:			
		1.050,000 m ²			
1.2.20.	Verlegen von Linoleum in Einzelflächen <4,2m², einschl. Anpassen an Stütze Verlegen von Linoleum in Einzelflächen kleiner 4,2 m ² , einschließlich Zuschneiden und Anpassen an Stützen sowie angrenzende Bauteile, die Schnittkante bleibt sichtbar.				
	Ausführung gem. Plannummer: KBZ VHS 5 DE TD 05				
	Ausführungsbereich: VHS, Dachgeschoss				
		1,000 St			
	AN-/ABSCHLUSS				
1.2.30.	Abschlussprofil Stahl Edelstahl, H< 5mm Abschlussprofil zweischenkelig mit Aufkantung, 5mm aus nichtrostendem Stahl, befestigen mit Dübeln und Schrauben, auf den Bodenbelag aufsetzen.				
	Material: Edelstahl				
	Oberfläche: glatt				
	Höhe: 5 mm				
	Breite: bis 20 mm				
	Ausführungsbereich: BIB, VHS				
		Löhne:			
		Stoffe:			
		Geräte:			
		Sonstiges:			
		30,000 m			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.40.	Dehnungsfugenprofil, Aluminium, H<5mm Dehnungsfugenprofil mit PVC-Einlage für den Einbau in vorbeschriebenen textilen/elastischen Bodenbelag, Einteilung in Teilflächen. Material: Edelstahl Fugenbew. horizontal: max. 3 mm Fugenbew. vertikal: max. 1 mm Anforderung: begehbar Höhe: von 2,5 mm, entsprechend Belagstärke Ausführungsbereich: VHS - Erdgeschoss	10,000	m		
1.2.50.	Einschubprofil mit Nase 24 mm, Edelstahl, gebohrt Einschubprofil mit Nase aus Edelstahl zum Ausgleich eines Höhenversatzes von 20 mm zwischen angrenzenden Bodenbelagsaufbauten im Bereich von Türschwellen. Material: Edelstahl Oberfläche: glatt Abmessung: 30 x 24 x 2,5 x 6 mm Ausführungsbereich: VHS -1. Obergeschoss und Dachgeschoss	30,000	m		
	TREPPE				
1.2.60.	Linoleum, Stufen, 2,5 mm, Aluprofil eloxiert, R9, Unifarben, Greige Linoleumbodenbelag auf Tritt- und Setzstufen. Abrechnung nach m Stufen. Leistungsbestandteile - Untergrundprüfung auf Eignung, Ebenheit und Haftzugfestigkeit - Reinigung Untergrund - Grundierung (Haft-/Tiefengrund) - Bodenbelag - Verfugung durch Schweißen - oberflächen entbehandelt - Stufenvorderkantenprofil Zweck: Stufenbelag Belagdicke: 2,5 mm Kleber: Dispersionkleber,				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 **KBZ Kulturbildungszentrum Zeven**
LV: 05 **Bodenbelagsarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Emissionsfrei mind. Emission EC1 Prüfsiegel "blauer Engel" Treppenbreite: 1 m Tritt-/Setzstufe: 29 x 17,33 cm Untergrund: Holzwerkstoff Verlegeart : vollflächige Verklebung, verschweißt mit Schweißschnur Klassifizierung: 34 (sehr stark) Rutschhemmung: R9 Brandverhalten: Cfl-s1 Trittschall- verbesserungsmaß:: 5 dB Stuhlrolleneignung: Typ W Weitere Anforderung: Beständigkeit gegen Öle, Fette, Zigaretteglut, antibakteriell Oberflächenvergütung: werkseitig Musterung/Farbe: einfarbig, Greige, NCS S 3005-Y20R Alu-Treppenkantenprofil Oberfläche: glatt, eloxiert Abmessung: 48 x 19 x 3 x 15 mm Ausführung gem. Plannummer: KBZ VHS 5 DE TD 05 Ausführungsbereich: VHS, Dachgeschoss				
		1,500 m			
1.2.70.	PVC-Einlage mit Dehnungsfuge, gerillt, für Treppenkantenprofil Auswechselbare PVC-Einlage für das Treppenkantenprofil Material: PVC Farbe: gem. Bemusterung Breite: 30 mm Rutschhemmung: R9 Ausführung gem. Plannummer: KBZ VHS 5 DE TD 05 Ausführungsbereich: VHS, Dachgeschoss				
		5,000 m			
Summe 1.2.	Linoleumbelag				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Parkettbelag HELLES PARKETT				
1.3.10.	Breitlamellenparkett, Hell, Eiche, D18mm, B23mm, L160mm, R9 Breitlamellenparkett Eiche liefern, vollflächig verklebt verlegen, in mehreren Arbeitsgängen schleifen und mit Hartwachsöl oberflächenbehandeln. Leistungsbestandteile - Untergrundprüfung auf Eignung - Breitlamellenparkett - oberflächen entbehandelt Kleber: Emissionsfrei mind. Emicode EC1 Prüfsiegel "blauer Engel" Holzart: Eiche Farbe: gem. Bemusterung Verlegeart : gerade zur Wand, vollflächig geklebt verlegen. Oberfläche: Hartwachsöl, weiß pigmentiert Rutschhemmung: R9 Untergrund: Gipsfaserplatten Parkettdicke: 18 mm Lamellenbreite: 23 mm Lamellenlänge: 160 mm Verlegemuster: Parallelverband Ausführungsbereich: BIB, Foyer, Aula - Erdgeschoss				
		1.250,000	m²		
1.3.20.	Breitlamellenparkett, Hell, Eiche, D18mm, B23mm, L160mm, R10, Rampe 2-3% wie vorher beschrieben, jedoch Parkett für Rampe, Steigung der Rampe ca. 2-3%. Untergrund: Gipsfaserplatten Rutschhemmung: R10 Ausführung gem. Plannummer: KBZ VHS 5 DE FB 13 B Ausführungsbereich: Foyer, Verbindungsgang - Erdgeschoss, Flur 00.22				
		8,000	m²		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.30.	Breitlamellenparkett, Hell, Eiche, D18mm, B23mm, L160mm, R10, Rampe 10% wie vorher beschrieben, jedoch Parkett für Rampe, Steigung der Rampe ca. 10%. Untergrund: Holzwerkstoff Rutschhemmung: R10 Ausführung gem. Plannummer: KBZ VHS 5 DE TD 05 Ausführungsbereich: BIB- Tiefgeschoss, Flur -1.02	12,000	m²		
	AN-/ABSCHLUSS				
1.3.40.	Parkett Anpassen, Massivholzparkett, gerade Parkett Anpassen aus Massivholzparkett (Breitlamelle) an gerade angrenzende Bauteile, die Schnittkante bleibt sichtbar, z.B. an An/- Abschlussprofile, Schwellenprofile, Zargen, etc. Leistungsbestandteile - Anpassung - dauerelastische Verfugung oder Verfugung mit Korkstreifen Ausführungsbereich: BIB, Aula, Foyer	300,000	m		
1.3.50.	Parkett Anpassen, Bodensteckdosen, rund, >0,010m², D 12,2cm Parkett Anpassen an Durchdringungen, für Bodensteckdosen, die Schnittkante bleibt sichtbar. Leistungsbestandteile - Anpassung - Verfugen mit Korkstreifen Form: rund Parkettdicke: 18 mm Durchmesser 12,2 cm Einzelgröße: unter 0,10 m² Ausführungsbereich: BIB, Erdgeschoss und Tiefgeschoss	6,000	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.60.	Bodensteckdosen belegen, rund, >0,010m², D 12,2cm Bodensteckdose mit dem zuvor beschriebenen Parkett belegen. Leistungsbestandteile - Anarbeitung - Belag Bodentank Vorleistung: Einbau Bodensteckdosen bauseits Form: rund Durchmesser: 12,2 cm Ausführungsbereich: BIB, Tiefgeschoss bis Erdgeschoss	6,000	St		
1.3.70.	Parkett Anpassen, Stützen, eckig, 0,027m², 15x18cm Parkett Anpassen an Durchdringungen, für Stützen, die Schnittkante bleibt sichtbar. Leistungsbestandteile - Anpassung - Verfugen mit Korkstreifen Form: eckig Parkettdicke: 18 mm Abmessung: 15x18 cm Einzelgröße: unter 0,10 m² Ausführung gem. Plannummer: KBZ VHS 5 DE SB 01 C Ausführungsbereich: BIB- Erdgeschoss	21,000	St		
1.3.80.	Parkett Anpassen, Stützen, eckig, 0,04m², 22x18cm wie vorher beschrieben, jedoch Form: eckig Parkettdicke: 18 mm Abmessung: 22x18 cm Einzelgröße: unter 0,10 m² Ausführung gem. Plannummer: KBZ VHS 5 DE SB 03 Ausführungsbereich: BIB- Erdgeschoss	3,000	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.90.	Parkett Anpassen, Stützen, eckig, 0,01m², 10x10cm wie vorher beschrieben, jedoch Form: eckig Parkettdicke: 18 mm Abmessung: 10x10 cm Einzelgröße: unter 0,10 m² Ausführung gem. Plannummer: KBZ VHS 5 DE SB 03 Ausführungsbereich: BIB- Erdgeschoss	12,000	St		
1.3.100.	Parkett Anpassen Massivholzparkett, schräge Parkett Anpassen aus Massivholzparkett (Breitlamelle) an schräg angrenzende Bauteile, die Schnittkante bleibt sichtbar.	25,000	m		
1.3.110.	Parkett Anpassen an Fensternischen mit schrägen Anschlusswinkel, innenseitig, 128,5/162° Parkett Anpassen an schräg angrenzende Fensternischen, horizontale Grundfläche dreieckig, innenseitig zulaufend, die Schnittkante bleibt sichtbar. Maße: 52/136 cm Winkel: 128,5/162° Ausführung gem. Plannummer: KBZ BIB 5 DE FE A.1.9 D Ausführungsbereich: BIB, Erdgeschoss	18,000	St		
1.3.120.	L-Winkel, Abschlussprofi, B bis 20mm, H 20mm, Edelstahl, Parkett L-Winkel Abschlussprofil zweischenkelig mit Aufkantung, aus nichtrostendem Stahl, befestigen mit Dübeln und Schrauben, auf den Bodenbelag aufsetzen. Material: Edelstahl Oberfläche: glatt Höhe: 20 mm				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführungsbereich: BIB, Aula, Foyer - Erdgeschoss und Tiefgeschoss				
		Löhne:			
		Stoffe:			
		Geräte:			
		Sonstiges:			
		200,000 m			
1.3.130.	L-Winkel, Abschlussprofi, B bis 20mm, H 38mm, Edelstahl, Parkett L-Winkel Abschlussprofil zweischenkelig mit Aufkantung, als Umschließung der Stützen aus Pos. 1.3.80, aus nichtrostendem Stahl, befestigen mit Dübeln und Schrauben, auf den Bodenbelag aufsetzen .				
	Material: Edelstahl				
	Oberfläche: glatt, leicht gerundet				
	Höhe: 38 mm				
	Ausführung gem. Plannummer: KBZ VHS 5 DE SB 03				
	Ausführungsbereich: BIB, Aula, Foyer - Erdgeschoss und Tiefgeschoss				
		Löhne:			
		Stoffe:			
		Geräte:			
		Sonstiges:			
		3,000 m			
1.3.140.	Dehnfugenprofil, B 10mm, H 20mm, Edelstahl, Parkett Dehnfugenprofil für geklebtes Parkett, befestigen mit Dübeln und Schrauben, aus nichtrostendem Stahl.				
	Breite: 10 mm				
	Höhe: 20 mm				
	Ausführungsbereich: BIB, Aula, Foyer				
		35,000 m			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 **KBZ Kulturbildungszentrum Zeven**
LV: 05 **Bodenbelagsarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.150.	Korkstreifen, Dehnungsfuge, Parkett Korkstreifen als Anschluss an andere Bodenbeläge und im Bereich von Schallschotts. Ausführung oberflächengleich zu angrenzenden Bodenbelägen. Breite: 10 mm Höhe: 20 mm Ausführungsbereich: BIB, Foyer, Aula 300,000 m DUNKLES PARKETT				
1.3.160.	Breitlamellenparkett, Dunkel, Räuchereiche D18mm, B23mm, L160mm, R9 Breitlamellenparkett, Eiche geräuchert, liefern, vollflächig verklebt verlegen, in mehreren Arbeitsgängen schleifen und mit Hartwachsöl oberflächenbehandeln. Die Fläche ist als eigenständige Einzelfläche auszuführen und durch eine geeignete Dehnfuge dauerhaft vom angrenzenden Parkettbelag zu entkoppeln, die Schnittkante bleibt sichtbar. Leistungsbestandteile - Untergrundprüfung auf Eignung - Breitlamellenparkett - oberflächen entbehandelt Kleber: Emissionsfrei mind. Emission EC1 Prüfsiegel "blauer Engel" Holzart: Eiche, geräuchert Farbe: gem. Bemusterung Oberfläche: Hartwachsöl Rutschhemmung: R9 Parkettstärke: 18 mm Lamellenbreite: 23 mm Lamellenlänge: 160 mm Verlegemuster: Parallelverband Ausführung gem. Plannummer: KBZ BIB 5 DE FB 06 A				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführungsbereich: Foyer - Aufenthaltsbereich, Erdgeschoss				
		40,000	m²		
	TREPPEN				
	BIB-TREPPE				
1.3.170.	Feuchtigkeitsbremse Epoxybeschichtung 2K-Reaktionsharzgrundierung (Epoxidharz), emissionsarm, mind. EMICODE EC1 oder gleichwertig, geeignet für Innenräume und Fußbodenheizung Leistungsbestandteile - Epoxidharzbeschichtung - ggf. Sandbestreuung der Oberfläche bei Erfordernis Beanspruchung: gering (bspw. geringe Restfeuchte) Techn. Anforderung: Epoxy wasserfrei Mindeststärke: 1 bis 2 mm Trockenschichtdicke Vorleistung: STB-Treppe Folgeleistung: Vollholz Winkelstufen Ausführung gem. Plannummer: KBZ BIB 5 DE TD 01.2 Ausführungsbereich: BIB Treppe - Tiefgeschoss zu Erdgeschoss				
		20,000	m²		
1.3.180.	Treppenbelag, Tritt-/Setzstufen, Vollholz-Winkelstufen, Eiche Liefern und Einbauen von Tritt- und Setzstufen als Vollholz- Winkelstufen, Eiche, auf vorhandener Stahlbetontreppe Leistungsbestandteile - Haftgrund, Ausgleichsschicht - Setz-/Trittstufen in Vollholz - eingefräste Kontraststreifen Klassifizierung: Vollholz, Eiche Farbe: gem. Bemusterung Rutschhemmung: R9 Qualität: A (weitgehend ast- und Splittfrei) Oberfläche: Hartwachsöl, weiß pigmentiert Trittstufe: 3 Kontraststreifen aus Epoxidharz, eingefräst, Vorderkante abgerundet				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 **KBZ Kulturbildungszentrum Zeven**
LV: 05 **Bodenbelagsarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Setzstufe:				
	Kontraststreifen aus Epoxidharz, eingefräst				
	Stärke Trittstufe:	40 mm			
	Stärke Setzstufe:	20 mm			
	Laufbreite:	1400 mm			
	Steigung:	130 x 280 mm			
	Untergrund:	Stahlbeton			
	Ausführung gem. Plannummer:	KBZ BIB 5 DE TD 01.2			
	Ausführungsbereich:	BIB Treppe - Tiefgeschoss zu Erdgeschoss			
		18,000 St			

1.3.190. Treppenpodest Bodenbelag, Eckformteile, Vollholz, Eiche, D40mm, Grundrissgeometrie polygonal

Treppenpodestbelag, horizontale Grundfläche Polygonal mit fünf Außenkanten, zweiteilig, aus Vollholz, Eiche, Klotzhöhe 40mm, vollflächig verklebt, Untergrund Stahlbeton, mit sichtbarer Vorderkante, Oberfläche nach Verlegen schleifen und ölen. Überschüssiges Öl entfernen.

Klassifizierung:	Vollholz, Eiche
Farbe:	gem. Bemusterung
Rutschhemmung:	R9
Qualität:	A (weitgehend ast- und Splittfrei)
Oberfläche:	Hartwachsöl, weiß pigmentiert
Vorderkante:	3 Kontraststreifen aus Epoxidharz, eingefräst, Vorderkante abgerundet
Geometrie, Podest 1:	Polygonal
- Knickwinkel (unten/oben):	116,5°
- Kopfbreite Kurz :	36/35 cm
- Kopfbreite Lang:	119/123 cm
Geometrie, Podest 2:	Polygonal
- Knickwinkel (unten/oben):	115°
- Kopfbreite kurz:	27/35 cm
- Kopfbreite lang:	112,5/126 cm
Belagsdicke:	40 mm
Ausführung gem. Plannummer:	KBZ BIB 5 DE TD 01.2

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 **KBZ Kulturbildungszentrum Zeven**
LV: 05 **Bodenbelagsarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführungsbereich: BIB Treppe - Tiefgeschoss zu Erdgeschoss				
		2,000	St		
	SPIELECKEN TREPPEN				
1.3.200.	Parkett Anpassen, Stufen, schräge, 290/192cm Parkett, Hell, Anpassen aus Massivholzparkett (Breitlamelle) an schräg angrenzende Stufenabschnitten als Einzelstufen, die Schnittkante bleibt sichtbar. Maße: 190/209 cm Ausführung gem. Plannummer: KBZ BIB 5 DE FE A.1.9 D Ausführungsbereich: BIB, Erdgeschoss				
		2,000	St		
1.3.210.	Verlegen von Parkett in Einzelflächen ca.12m², Anarbeiten schräg/Trapezförmig Verlegen von Parkett in Einzelflächen ca.12 m², Anarbeiten an schräg angrenzende Bauteile mit zwei unterschiedlichen Bauteilen, die Schnittkante wird durch Sockelleisten abgedeckt. Anpassen an Abschlussprofile bei den Stufenvorderkanten, die Schnittkante bleibt sichtbar. Geometrie: Trapezförmig Lange Seite: 502 cm Kurze Seite: 110 cm Winkel: 65° bis 116° Ausführung gem. Plannummer: KBZ BIB 5 DE TD 03 B Ausführungsbereich: BIB Treppe - Tiefgeschoss "Spielecke"				
		12,000	m²		
1.3.220.	Setzstufe Breitlamellenparkett, Dunkel, Räuchereiche D18mm, B23mm, L160mm, Stufen-L 109/209cm, H 14,5cm Belag für Setzstufe, aus Parkett, Massivholz-Elemente (Parkettstäbe) , Holzart, Eiche, geräuchert, Dicke 18 mm, Untergrund Estrich, vollflächig verkleben, Oberfläche nach dem Verlegen ölen und wachsen.				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Setzstufenhöhe 17 cm, überschüssiges Öl entfernen.				
	Leistungsbestandteile				
	- Untergrundprüfung auf Eignung				
	- Grundierung (Haft-/Tiefengrund)				
	- Breitlemmenparkett				
	- oberflächen entbehandelt				
	Kleber:			Emissionsfrei mind. Emission EC1 Prüfsiegel "blauer Engel"	
	Holzart:			Eiche, geräuchert	
	Farbe:			gem. Bemusterung	
	Oberfläche:			Hartwachsöl	
	Maße:			190/209 cm	
	Parkettstärke:			18 mm	
	Ausführung gem. Plannummer:			KBZ BIB 5 DE TD 03 B	
	Ausführungsbereich:			BIB Treppe - Tiefgeschoss "Spielecke"	
		2,000	St		
Summe 1.3.	Parkettbelag				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Sonstige Maßnahmen, Linoleum- und Parkettbelagsarbeiten			
1.4.10.	Sockelleiste, Vollholz 20/100 mm, lackiert, weiß Sockelleiste aus Vollholz , lackiert, gedübelt und geschraubt, inkl. aller Pass -, Eck - und Endausbildungen, Ecken und Stöße auf Gehrung geschnitten. Untergrund: Mauerwerk, GK-Platten, Beton Querschnitt: 20/100 mm Oberfläche: lackiert Farbe: weiß, gem. Bemusterung Ausführung gem. Plannummer: KBZ VHS DE TB 3.6 Ausführungsbereich: BIB, Foyer, Aula, VHS			
		Löhne:		
		Stoffe:		
		Geräte:		
		Sonstiges:		
		1.100,000 m		
1.4.20.	Treppen-Sockelleisten, Vollholz 20/100 mm, lackiert, weiß Sockelleiste für Treppen im Bereich der VHS, BIB, aus Vollholz , lackiert, gedübelt und geschraubt, inkl. aller Pass -, Eck - und Endausbildungen, Ecken und Stöße auf Gehrung geschnitten. Untergrund: Mauerwerk, GK-Platten, Beton Querschnitt: 20/100 mm Oberfläche: lackiert Farbe: weiß, gem. Bemusterung Ausführungsbereich: BIB Treppe und VHS Eingang			
		30,000 m		
1.4.30.	Heizrohrverkleidung mit Montageprofil, Vollholz 65/100 mm, lackiert, weiß, zweiseitenkling Heizrohrverkleidung aus Vollholz, lackiert, gedübelt und geschraubt, inkl. aller Pass -, Eck - und Endausbildungen, Ecken und Stöße auf Gehrung geschnitten, L-förmig/ zweiseitenkling einschließlich Montageprofil aus MDF.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Untergrund: Mauerwerk, GK-Platten, Beton Querschnitt vertikal: 20/100 mm Querschnitt horizontal: 10/45 mm Oberfläche: lackiert Farbe: weiß, gem. Bemusterung Ausführung gem. Plannummer: KBZ BIB 5 DE TB 3.6 Ausführungsbereich: VHS	140,000	m		
1.4.40.	Versiegelung Sockelleiste/ Wand Versiegelung der Anschlussfuge der Sockelleiste an oberflächenfertigen Wandflächen. Material : Acryldispersionsbasis, überstreichbar Farbe: gem. Bemusterung Ausführungsbereich:				
		Löhne:			
		Stoffe:			
		Geräte:			
		Sonstiges:			
		1.300,000	m		
1.4.50.	Versiegelung Sockelleiste/ Bodenbelag Versiegelung der Anschlussfuge der Sockelleiste an oberflächenfertigen Fußbodenbelag. Material : Silikon Farbe: gem. Bemusterung Ausführungsbereich:				
		Löhne:			
		Stoffe:			
		Geräte:			
		Sonstiges:			
		1.300,000	m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

SAUBERLAUFZONE

1.4.60. Sauberlaufzone BIB-TG, Winkelrahmen Edelstahl 128x100cm Grobfaser-Ripsstreifen H 20mm

Sauberlaufzone als Fußabstreifer, mit Rahmen und Matteneinlage als aufrollbare Eingangsmatte mit Trägerprofilen, in hochfrequentiertem Eingangsbereich, im Innenbereich, oberflächenbündig in Parkett, liefern und einbauen.

Material Matte: Grobfaserrips
 Farbton: sandfarben, RAL gem. Angabe Architekt, gem. Bemusterung
 Rahmen: Winkelrahmen mit Trägerprofil
 Material Rahmen: Edelstahl
 Material Trägerprofil: Edelstahl
 Rahmengröße: 128 x 100 cm
 Profilhöhe: 20 mm
 Gehschalldämmung: Antidröhnmatte
 Rutschhemmung: R9

Ausführung gem.
 Plannummer: KBZ VHS 5 DE FB 06

Ausführungsbereich: BIB - Tiefgeschoss, Flur -1.09

1,000 St

1.4.70. Sauberlaufzone Aula, Winkelrahmen Edelstahl 210x68cm Grobfaser-Ripsstreifen H 20mm

wie vorher beschrieben, jedoch:

Sauberlaufzone Aula, Winkelrahmen Edelstahl 210 x 68 cm
 Grobfaser-Ripsstreifen H 20 mm

Ausführung gem.
 Plannummer: KBZ VHS 5 DE FB 06

Ausführungsbereich: Aula, Erdgeschoss

1,000 St

1.4.80. Sauberlaufzone Foyer, Winkelrahmen Edelstahl 235x71cm Grobfaser-Ripsstreifen H 20mm

wie vorher beschrieben, jedoch:

Sauberlaufzone Foyer, Winkelrahmen Edelstahl 235 x 71 cm
 Grobfaser-Ripsstreifen H 20 mm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführung gem. Plannummer: KBZ VHS 5 DE FB 06				
	Ausführungsbereich: Foyer, Erdgeschoss				
		3,000	St		
	SONSTIGES				
1.4.90.	Randdämmstreifen abschneiden Überstehenden Randstreifen aus Polystyrolschaum oder Mineralwollmaterial bodengleich abschneiden und entsorgen.				
		1.500,000	m		
1.4.100.	Schutzabdeckung, Bodenfläche Pappe herstellen, beseitigen Schutzabdeckung der Bodenfläche, Abdeckung aus Pappe, herstellen und beseitigen.				
	Untergrund: Parkett oder Linoleum				
	Ausführungsbereich: VHS, BIB				
		2.300,000	m ²		
1.4.110.	Schutzabdeckung, Bodenfläche Hartfaserplatte, D3mm, herstellen, beseitigen Begehbare Schutzabdeckung der Bodenfläche, Abdeckung aus Hartfaserplatten, Dicke 3 mm, herstellen und beseitigen.				
	Untergrund: Parkett oder Linoleum				
	Ausführungsbereich: VHS, BIB				
		2.300,000	m ²		
1.4.120.	Schutzabdeckung, Treppen, Pappe herstellen, beseitigen Schutzabdeckung Treppenbeläge, Abdeckung aus Pappe, herstellen und beseitigen.				
	Untergrund: Parkett oder Linoleum				
	Ausführungsbereich: BIB - Tiefgeschoss bis Erdgeschoss, VHS - Dachgeschoss				
		2.300,000	m ²		
1.4.130.	Schutzabdeckung, Treppen, Hartfaserplatte, D3mm, herstellen, beseitigen Begehbare Schutzabdeckung für Treppenbeläge, Abdeckung aus Hartfaserplatten, Dicke 3 mm, herstellen und beseitigen.				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Untergrund: Parkett oder Linoleum			
	Ausführungsbereich: BIB - Tiefgeschoss bis Erdgeschoss, VHS - Dachgeschoss			
		2.300,000 m ²		
Summe 1.4.	Sonstige Maßnahmen, Linoleum- ..			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.	Auflaget Teppiche				
1.5.10.	Getufteter Teppich, Azurblau, als Auflaget Teppich 230x300cm Auflaget Teppich inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten liefern.				
	Maße:	230 x 330 cm			
	Farbe:	Azurblau, RAL 5009 gem. Bemusterung			
	Einfassung:	Kantenschnitt			
	Herstellungsart:	getuftet			
	Oberseitengestaltung:	Shag			
	Material der Nutzschicht:	100 % Polyamid (PA 6.6)			
	Trägermaterial:	PA / P			
	Rückenausrüstung:	textiler Zweitrücken			
	Flächengewicht:	ca. 2.600 g/m ²			
	Gesamtdicke:	ca. 10,0 mm			
	Zertifikate / Nachweise:	Blauer Engel			
	Strapazierwert:	Gewerblich 33 (stark)			
	Komfortwert:	LC5			
	Fußbodenheizung- Eignung:	gegeben			
	Trittschallminderung:	ca. 27 dB			
	Stuhlrolleneignung:	für hohe Nutzung geeignet			
	Allergiker geeignet:	gegeben			
	Ausführungsbereich:	BIB, Tiefgeschoss			
		1,000 St			
1.5.20.	Getufteter Teppich, Pastelblau, als Auflaget Teppich 230x300cm wie vorher beschrieben, jedoch				
	Maße:	230 x 300 cm			
	Farbe:	Pastelblau, RAL 5024 gem. Bemusterung			
	Ausführungsbereich:	BIB, Tiefgeschoss			
		2,000 St			
1.5.30.	Getufteter Teppich, Azurblau, als Auflaget Teppich 220x330cm wie vorher beschrieben, jedoch				
	Maße:	220 x 330 cm			
	Farbe:	Azurblau, RAL 5009			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	gem. Bemusterung				
	Ausführungsbereich: BIB, Tiefgeschoss				
		1,000	St		
1.5.40.	Getufteter Teppich, Grasgrün, als Auflageteppich 160x210cm wie vorher beschrieben, jedoch				
	Maße: 300 x 486 cm				
	Farbe: Grasgrün, RAL 6010 gem. Bemusterung				
	Ausführungsbereich: BIB, Tiefgeschoss				
		1,000	St		
1.5.50.	Getufteter Teppich, Gelbgrün, als Auflageteppich 160x210cm wie vorher beschrieben, jedoch				
	Maße: 160 x 210 cm				
	Farbe: Gelbgrün, RAL 6018 gem. Bemusterung				
	Ausführungsbereich: BIB, Tiefgeschoss				
		1,000	St		
1.5.60.	Getufteter Teppich, Bordeauxviolett, Trapezförmig, als Auflageteppich 264x486cm Wie vorher beschrieben, jedoch				
	Farbe: Bordeauxviolett, RAL 4004 gem. Bemusterung				
	Geometrie: Trapezförmig				
	Lange Seite: 486 cm				
	Kurze Seite: 264 cm				
	Winkel: 63° bis 116°				
	Ausführungsbereich: BIB, Tiefgeschoss				
		1,000	St		
Summe 1.5.	Auflageteppiche				
Summe 1.	Bodenbelagsarbeiten				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Stundenlohnarbeiten Bodenbelagsarbeiten			
2.1.	Stundenlohnarbeiten			
2.1.10.	Stundensatz Fachwerker Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen. Fachwerker	10,000 h		
2.1.20.	Stundensatz Bauhelfer Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen. Bauhelfer	15,000 h		
Summe 2.1.	Stundenlohnarbeiten			
Summe 2.	Stundenlohnarbeiten Bodenbelags..			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Dokumentation Bodenbelagsarbeiten				
3.1.	Dokumentation				
3.1.10.	Dokumentationsunterlagen				
	Dokumentation und Dokumentationsunterlagen				
	Zusammenstellen der Dokumentation für alle im Leistungsumfang enthaltenen Gewerke, Bau- und Nebenleistungen.				
	Die Übergabe hat in Papierform, in 6-facher Ausfertigung zusammengestellt in Ordnern, Größe DIN A4 und 7-fach auf Datenträger zu erfolgen.				
	Die Dokumentation muss in folgender Reihenfolge enthalten:				
00	Inhaltsverzeichnis				
01	Fachunternehmer- und Fachbauleitererklärung				
02	Übereinstimmungserklärung				
03	Prüfzeugnisse, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen, Zustimmung im Einzelfall				
04	Einbauvorschriften				
05	Materiallisten				
06	Produktunterlagen				
07	Werkstattzeichnungen, statische Berechnungen				
07a.	Planlisten				
07b.	statische Berechnungen				
07c.	Montagepläne				
07d.	Detailpläne				
07e.	Schemazeichnungen				
07f.	Listen (z.B. Stahl)				
08	Bautagebuch				
09	Abnahmeprotokoll ggf. mit Mängellisten				
10	Firmenprotokolle				
10a.	Betriebsvorschriften				
10b.	Funktionsbeschreibungen				
10c.	Bedienungsanleitungen				
10d.	Protokolle zu Leistungen während der Bauzeit, die zu protokollieren waren				
11	CD oder DVD mit allen von 00 bis 10 aufgeführten Unterlagen				
		1,000	psch		
Summe 3.1.	Dokumentation				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 3. Dokumentation Bodenbelagsarbeiten					

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Bodenbelagsarbeiten	
1.1.	Vorbereitende Arbeiten	
1.2.	Linoleumbelag	
1.3.	Parkettbelag	
1.4.	Sonstige Maßnahmen, Linoleum- und Parkettbelagsarbeiten	
1.5.	Auflageteppiche	
Summe 1. Bodenbelagsarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Stundenlohnarbeiten Bodenbelagsarbeiten	
2.1.	Stundenlohnarbeiten	
	Summe 2.	Stundenlohnarbeiten Bodenbelags..
		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt:	1070	KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
LV:	05	Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	Dokumentation Bodenbelagsarbeiten	
3.1.	Dokumentation	
	Summe 3.	Dokumentation Bodenbelagsarbeiten
		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
LV: 05 Bodenbelagsarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	05	
1.	Bodenbelagsarbeiten	
2.	Stundenlohnarbeiten Bodenbelagsarbeiten	
3.	Dokumentation Bodenbelagsarbeiten	
Summe LV 05 Bodenbelagsarbeiten		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 34

_____	_____	_____
(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)