

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 1070 **KBZ Kulturbildungszentrum Zeven**
LV: 04 **Fliesen- und Plattenarbeiten**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Fliesen- und Plattenarbeiten.....	5
1.1.	Vorbereitende Maßnahmen.....	5
1.2.	Bodenfliesen.....	8
1.3.	Wandfliesen.....	9
1.4.	Treppen.....	11
1.5.	Fensterbänke.....	17
1.6.	Anarbeiten, An-/Abschlüsse, Einbauteile, Sonstiges.....	19
2.	Stundenlohnarbeiten Fliesen- u. Plattenarbeiten.....	24
2.1.	Stundenlohnarbeiten.....	24
3.	Dokumentation Fliesen- u. Plattenarbeiten.....	25
3.1.	Dokumentation.....	25
	Zusammenstellung.....	27

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
LV: 04 Fliesen- und Plattenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

BAUBESCHREIBUNG

Die ehemalige Grundschule Klostergang wird zu einem Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ) mit Bibliothek, Volkshochschule, Archiv, Aula und zentralem Foyer umgebaut. Ein neuer gemeinsamer Haupteingang führt in das mittig angeordnete Foyer, das beide Gebäude verbindet. Durch große Verglasungen öffnet sich dieser Bereich zum Platz hin und bildet einen hellen, kommunikativen Mittelpunkt des Ensembles.

Der Holländertrakt wird zu einer zweigeschossigen Bibliothek umfunktioniert. Die vorhandene Struktur bleibt weitgehend erhalten, die Dachkonstruktion wird erneuert und die Fassade gedämmt und mit einer neuen Klinkerriemchen-WDVS-Fassade versehen. Bodentiefe Fenster schaffen einen direkten Bezug zum Außenraum. Entlang der Fassaden entstehen Lese- und Aufenthaltsbereiche, die den Blick auf die umliegende Umgebung ermöglichen. Eine zentrale Innentreppe mit Luftraum verbindet Erdgeschoss und Souterrain und optimiert die räumliche Nutzung.

Im Gebäude der ehemaligen Schule Klostergang entstehen die Räume für die Volkshochschule und das Museumsarchiv. Das bestehende Ziegelmauerwerk wird gereinigt und instandgesetzt. Die alten Fenster werden durch thermisch getrennte Stahlfenster mit schmalen Profilen und einer vertikalen Teilung ersetzt, die die historische Gliederung aufgreifen und zugleich ein zeitgemäßes Erscheinungsbild ermöglichen. Das Treppenhaus wird erweitert, um die brandschutztechnischen Anforderungen zu erfüllen. Ein verglaster Verbindungsgang im Erdgeschoss stellt die direkte Anbindung an das neue Foyer her.

Der Außenbereich wird neu gestaltet und zu einem nutzungsorientierten Garten entwickelt, der unmittelbar an Foyer, Aula und Bibliothek anschließt. Ein Lesegarten, ein Schachbereich, Spielflächen und Grünzonen schaffen vielfältige Aufenthaltsmöglichkeiten. Der zentrale Platz zwischen Klosterkirche, Museum, Kindergarten und KuBiZ erhält durch eine neue Baumgruppe eine klar definierte Mitte und stärkt die räumliche Verbindung innerhalb des historischen Umfelds.

AUSFÜHRUNGSZEITRÄUME

Die Ausführungszeiträume sind dem Bauzeitenplan in der 1. Fassung mit Stand vom 25.11.2025 in der Anlage zu entnehmen.

KALKULATION

Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind.

Die dem Leistungsverzeichnis beigelegten folgenden Anlagen sind Vertrags- und Kalkulationsgrundlage:

- 01 Ausführungsplanung gemäß Planlisten**
- 01.1 KBZ BIB 5 PL Planlisten Bibliothek 20260430
- 01.2 KBZ VHS 5 PL Planlisten Volkshochschule 20260430
- 01.3 KBZ ÜS 5 PL Planlisten Übersichtspläne 20260430

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
LV: 04 Fliesen- und Plattenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

02	Bauzeitenplan			
02.1	20251125 KBZ Bauzeitenplan 1. Fassung			

AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN

Planunterlagen werden dem AN vom AG digital auf einem Projektserver (PKM-Conclude) zur Verfügung gestellt und bei Bedarf max. in 2-facher Ausfertigung auf Papier zur Verfügung gestellt.

Die Ausführung erfolgt nach den Architektenplänen und den Planunterlagen der Fachplaner sowie der freigegebenen Werkstatt- und Montageplanung des AN.

Sämtliche Planungsunterlagen sind der Ausführung zu Grunde zu legen und zeitgleich auf der Baustelle vorzuhalten und gegeneinander abzugleichen bzw. zu prüfen. Abweichungen und Unklarheiten sind innerhalb von 5 Arbeitstagen (AT) nach Planerhalt schriftlich anzuzeigen.

ARBEITS- UND SCHUTZGERÜSTE

Fassadengerüste mit Material- und Personenaufzug werden bauseits gestellt.

Konstruktionsart :	Stahlrohrgerüst als System-Rahmengerüst
Höhe :	bis 16 m OKT
Verwendungszweck :	Arbeits- und Schutzgerüst mit Materiallagerung
Zugang :	mit Leiter und Treppe (LS)
Höhenklasse :	H2
Breitenklasse :	W09
Lastklasse :	4 (bis 3 kN/m²)

Material- und Personenaufzug mit Be- und Entlademöglichkeit.

Tragfähigkeit : 1.500 kg
Förderhöhe / Nutzhöhe : bis ca. 16 m
Mindestmaß Aufzugskorb / Bühnengröße : ca. 1,5 / 1,5 m

EIGENE BAUSTELLENEINRICHTUNG

Vom Rohbauunternehmer wird im Auftrag des AG folgende allgemeine Baustelleneinrichtung vorgehalten:

- Bauzaun mit Bautüren und -tor
- Baustellenbeleuchtung BE-Fläche
- Baustromanschluss und -verteiler
- Bauwasseranschluss
- Sanitärcontainer

Für alle weiteren Leistungen die zur abnahmefähigen Erstellung der Bauleistung des AN erforderlich sind, sind die Kosten für die nicht vom AG bereit gestellte Baustelleneinrichtung in die EP der einzelnen Leistungspositionen einzurechnen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
LV: 04 Fliesen- und Plattenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Die Ein- und Ausfahrt aller Fahrzeuge auf die Baustelle ist zur Verkehrssicherung durch einen Einweiser zu begleiten.

ENERGIEKOSTEN

Für die Stromversorgung werden dem Auftragnehmer im Bereich der vorhandenen Gebäude Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Die Beleuchtung der Arbeitsstätte ist vom Auftragnehmer selbständig durchzuführen, soweit das Tageslicht nicht ausreicht. Auf Verlangen hat der Auftragnehmer den Nachweis für die Einhaltung der gesetzlichen und behördlichen Vorgaben, insbesondere der Emissions- und Immissionsrichtwerte, zu erbringen.

Brauchwasser für die Aufbereitung von Baustoffen und zur Reinigung wird im Baustellenbereich vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Eine Baustellenumlage in Höhe von 0,50% wird dem Auftragnehmer als pauschale Kostenbeteiligung vom Nettobetrag der Abschlags- und Schlusszahlungen abgezogen:

- für die bauseitige Bereitstellung und Vorhaltung der Sanitäranlagen
- für die Bereitstellung und Vorhaltung der Entnahmemöglichkeiten für Bauwasser und Baustrom sowie dessen Verbräuche.

SONSTIGE ANGABEN

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Der AN hat Bautagesberichte im Format DIN A4 zu führen und dem AG bzw. seiner örtlichen Bauleitung einmal wöchentlich, für jeden Arbeitstag einzeln, zu übergeben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können.

Der AN hat innerhalb seines Ausführungszeitraumes an den voraussichtlich wöchentlich stattfindenden Baubesprechungen mit einem geeigneten, bevollmächtigten Vertreter, der vor Beginn der Arbeiten benannt werden muss, teilzunehmen. Eine Vergütung der Teilnahme erfolgt nicht. Das Ergebnis dieser Gespräche wird in Protokollen festgehalten. Einsprüche gegen das Protokoll sind spätestens in der nächstfolgenden Sitzung geltend zu machen.

ZTV-ALLGEMEINER TEIL

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen

Alle für die im Leistungsverzeichnis enthaltenen Leistungen die jeweils zu treffenden DIN-Normen, Regeln, Anforderungen, Richtlinien und Vorschriften in der zum Vertragsschluss

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 **KBZ Kulturbildungszentrum Zeven**
LV: 04 **Fliesen- und Plattenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BG-Regeln)- Merkblätter des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften. Vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie alle Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Die Anwendung der angegebenen Normen befreit nicht von der Verantwortung für eigenes Handeln. Sind bautechnische Regeln einzuhalten, so gilt grundsätzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme in Kraft befindliche Vorschrift, sofern diese keinen eigenen späteren Gültigkeitsvermerk trägt.			
1.	Fliesen- und Plattenarbeiten			
1.1.	Vorbereitende Maßnahmen			
	UNTERGRUNDVORBEREITUNG			
1.1.10.	Haftvermindernde Verschmutzung entfernen Boden- u. Wandflächen Reinigung des Untergrundes der Boden- und Wandflächen von groben anhaftenden und aufliegenden Verschmutzungen sowie haftvermindernden Stoffen, einschl. Entsorgung des anfallenden Bauschutts. Der Untergrund ist in einen verlegereifen Zustand zu bringen. Ausführung nur auf Anweisung des AG.			
		300,000 m2
1.1.20.	Grundierung Kunstharz-Dispersion Boden- u. Wandflächen Voranstrich mit Kunstharz-Dispersion zur Herabsetzung der Saugfähigkeit und Egalisierung des Untergrundes der Boden- und Wandflächen aufbringen, einschl. sämtlich erforderlicher Hilfsmittel, Geräte, Materialien sowie Nebenleistungen. Untergrund: Gipsfaserplatte Untergrundvorbereitung: Grundierung Material: Kunstharz-Dispersion Ausführungsbereich: BIB und VHS - WC's, WC Rollstuhlgerect, Küche und Nebenräume.			
		300,000 m2
	UNTERGRUNDAUSGLEICH			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 **KBZ Kulturbildungszentrum Zeven**
LV: 04 **Fliesen- und Plattenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.30.	<p>Nivellierausgleich, bis 5mm Ausgleichs- bzw. Nivelliermasse als selbstverlaufende, kunststoffvergütete Zementmasse.</p> <p>Leistungsbestandteile - Entfernung loser Bestandteile (z. B. Staub, Öl, Anstrich- und Mörtelreste) und Reinigung - Haftgrund - Ausgleichs- bzw. Nivelliermasse</p> <p>Bauteil: Boden Untergrund: Gipsfaserplatte Ausgleichsstärke: bis 5 mm</p> <p>Ausführung nur auf Anweisung des AG.</p>	300,000	m2
1.1.40.	<p>Nivellierausgleich, bis 6-10mm wie vorher beschrieben, jedoch</p> <p>Ausgleichsstärke: bis 6-10 mm.</p>	100,000	m2
ABDICHTUNGSARBEITEN					
1.1.50.	<p>Verbundabdichtung AIV-F Innenwand W1-I Polymerdispersion D 0,5mm Abdichtung der Innenwandflächen im Verbund (AIV-F) gem. DIN 18534, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit Polymerdispersion DM, Trockenschichtdicke mind. 0,5 mm.</p> <p>Ausführungsbereich: BIB und VHS - WC's, WC Rollstuhlgerecht.</p>	60,000	m2
1.1.60.	<p>Verbundabdichtung AIV-F Boden W1-I Polymerdispersion D 0,5mm wie vorher beschrieben, jedoch</p> <p>als Abdichtung der Bodenflächen im Verbund (AIV-F) gem. DIN 18534,</p> <p>Ausführungsbereich: BIB und VHS - WC's, WC Rollstuhlgerecht, Küche, Lager, Hausanschlussraum.</p>	200,000	m2

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
LV: 04 Fliesen- und Plattenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.70.	<p>Verbundabdichtung AIV-F Wandsockel W1-I Polymerdispersion D 0,5mm H 10cm wie vorher beschrieben, jedoch</p> <p>als Abdichtung der Wandsockel im Verbund (AIV-F) gem. DIN 18534, Höhe Abdichtung 10 cm.</p> <p>Ausführungsbereich: BIB und VHS - WC's, WC Rollstuhlgerecht, Küche, Lager, Hausanschlussraum.</p>	210,000	m
1.1.80.	<p>Verbundabdichtung Dichtband AIV-F W1-I Boden-/Wandflächen Ausbildung von Anschlüssen zwischen Boden- und Wandflächen sowie zwischen Wandflächen (Innenecken) in der Abdichtung im Verbund (AIV-F). Dichtband in die erste Auftragsschicht der Abdichtung einlegen und mit der zweiten Auftragsschicht überdecken, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).</p> <p>Ausführungsbereich: BIB und VHS - WC's, WC Rollstuhlgerecht, Küche, Lager, Hausanschlussraum.</p>	260,000	m
1.1.90.	<p>Verbundabdichtung Dichtband-Ecke AIV-F W1-I Boden-/Wandflächen wie vorher beschrieben, jedoch</p> <p>Verbundabdichtung Dichtband-Ecke AIV-F.</p>	50,000	St
1.1.100.	<p>Bodenablauf eindichten Bauseitige Bodenabläufe in die zuvor beschriebene Abdichtung im Verbund (AIV-F) eindichten. Herstellen der Anschlussabdichtung an den Bodenablauf mit systemzugehörigen Dichtmanschetten bzw. Formteilen in Verbindung mit der flüssig zu verarbeitenden Abdichtung.</p> <p>Ausführungsbereich: BIB - WC Rollstuhlgerecht.</p>	1,000	St
Summe 1.1.		Vorbereitende Maßnahmen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 04 Fliesen- und Plattenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Bodenfliesen			
1.2.10.	Bodenbelag trockengepresste Mosaikfliesen Gr. Bla UGL 10/10cm R10/B Dünnbett R10/B Bodenbelag aus trockengepressten keramischen Fliesen, als Mosaikfliesen, aus Feinsteinzeug, liefern und im Dünnbettverfahren, mit einem hydraulisch erhärtenden flexiblen Dünnbettmörtel, verlegen. Einschl. aller Anschlüsse an Wand und Türen. Verfugung mit zementhaltigem Fugenmörtel. Einsatzbereich: Bodenfliese Material: Feinsteinzeug Nennmaß: 10x10 cm Herstellmaß: 97x97x6,5 mm Fugen: 3 mm Klassifizierung: Gruppe Bla UGL, trockengepresste keramische Fliesen Farbe Fliese: Zementgreige gem. Bemusterung RAL 060 70 5, NCS S 3005-Y50R Oberfläche: Unifarben unglasiert, eben Glanzstufe: matt - durchgefärbt Kanten: Naturkante Rutschhemmung: R10/B Bettungsverfahren: Dünnbett Material Bettung: zementhaltiger Mörtel geeignet zur Verlegung auf Flächenabdichtung Verlegeart: orthogonal Verband: Kreuzfuge Fugenmörtel: zementhaltiger Fugenmörtel Farbton Fuge: nach Bemusterung Untergrund: Trockenestrich (Gipsfaserplatte) mit Verbundabdichtung Ausführungsbereich: BIB und VHS - WC's, WC Rollstuhlgerecht, Küche und Nebenräume.			
		200,000 m2
Summe 1.2.	Bodenfliesen		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 04 Fliesen- und Plattenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.3. Wandfliesen

1.3.10. **Bekl. Wand trockengepresste Mosaikfliesen Gr. Bla UGL 10/10cm Dünnbett**

Bekleidung an Wand aus trockengepressten keramischen Fliesen, als Mosaikfliesen, aus Feinsteinzeug, liefern und im Dünnbettverfahren, mit einem hydraulisch erhärtenden flexiblen Dünnbettmörtel, verlegen. Einschl. aller Anschlüsse an Wand und Türen. Verfugung mit zementhaltigem Fugenmörtel.

Einsatzbereich:	Wandfliese
Material:	Feinsteinzeug
Nennmaß:	10x10 cm
Herstellmaß:	97x97x6,5 mm
Fuge:	3 mm
Klassifizierung:	Gruppe Bla UGL, trockengepresste keramische Fliesen
Farbe Fliese:	Zementgreige gem. Bemusterung RAL 060 70 5, NCS S 3005-Y50R
Oberfläche:	Unifarben unglasiert, eben
Glanzstufe:	matt - durchgefärbt
Kanten:	Naturkante
Bettungsverfahren:	Dünnbett
Material Bettung:	zementhaltiger Mörtel geeignet zur Verlegung auf Flächenabdichtung
Verlegeart:	orthogonal
Verband:	Kreuzfuge
Fugenmörtel:	zementhaltiger Fugenmörtel
Farbton Fuge:	nach Bemusterung
Untergrund:	Gipsfaserplatte mit Verbundabdichtung
Höhe Wandbekleidung:	1,20 m bzw. 2,00 m (WC Rollstuhlgerecht)

Ausführung gem. Plannummer: 'KBZ BIB DE BA 01/02',
 'KBZ VHS DE BA 01'

Ausführungsbereich: BIB und VHS - WC's,
 WC Rollstuhlgerecht.

60,000 m2

1.3.20. **Sockel H 10cm trockengepresste Mosaikfliesen Gr. Bla UGL 10/10cm Dünnbett** wie vorher beschrieben, jedoch

Sockel Höhe 10 cm, aus trockengepressten keramischen Fliesen,
 Ausführung einreihig aus Wandfliesen Format 10x10 cm.

210,000 m

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
LV: 04 Fliesen- und Plattenarbeiten

Seite: 10 von 30

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 04 Fliesen- und Plattenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Treppen			
1.4.10.	Ausgleichsestrich Trittstufen 30-50mm Ausgleichsestrich aus Zementestrich auf vorhandene Bestands- Treppenstufen für die Verlegung von Treppenfliesen im Dünnbettverfahren. Untergrund prüfen, reinigen und für die Aufnahme des Estrichs, einschließlich ggf. erforderlicher Haftbrücke. Estrich als Verbundestrich herstellen, Einbaudicke von 30 bis 50 mm, nach Erfordernis zur Egalisierung der Stufegeometrie, Oberfläche ebenflächig. Ausbildung der Trittstufen. Einschl. aller Nebenarbeiten, Materialien und Anpassungen an angrenzende Bauteile. Abrechnung nach m Stufe. Auftrittbreite: ca. 28,5 cm Auftrittlänge: ca. 160 bis 335 cm Untergrund: Treppenstufen Neu und Bestand aus Stahlbeton Ausführung gem. Plannummer: 'KBZ VHS 5 DE TD 03 C', Ausführungsbereich: VHS - TRH 01 und Treppe Eingang.	15,000 m
1.4.20.	Ausgleichsestrich Trittstufen 50-65mm wie vorher beschrieben, jedoch Schichtdicke von 50 bis 65 mm Ausführung gem. Plannummer: 'KBZ VHS 5 DE TD 01 D', Ausführungsbereich: VHS - TRH 01.	75,000 m
1.4.30.	Ausgleichsestrich Trittstufen 65-85mm wie vorher beschrieben, jedoch Schichtdicke von 65 bis 85 mm.	5,000 m
1.4.40.	Dauerelastische Verfügung Anschluss Podest/Stufen Dauerelastische Verfügung im Bereich der Anschlüsse Podest/Stufen, einschl. Hinterfüllung und Vorbehandlung. Material: geeignet für Fliesenbelag Fugenbreite: 8-10 mm Fuge: zulässige Gesamtverformung (ZGV)			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 04 Fliesen- und Plattenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	25 % Farbe: wie Mörtelfuge Anforderung: materialverträglich mit Fliesenbelag.	25,000 m
1.4.50.	Bewegungsfugenprofil Alu H 10mm Bewegungsfugenprofil zur Ausbildung einer Dehnfuge mit gelochtem Befestigungswinkel und elastischer Einlage einschl. Anarbeiten an die Bodenbeläge und dauerelastische Versiegelung. Material: Aluminium Fugenbreite: bis ca. 12 mm Profilhöhe: bis 10 mm Farbe der Einlage: beige, nach Wahl des AG Ausführungsbereich: VHS - Treppe Eingang Nord.	10,000 m
	VHS TREPPENHAUS 01			
1.4.60.	Bodenbelag trockengepresste Fliesen Gr. Blb UGL 60/30cm R10 Dünnbett Bodenbelag aus trockengepressten keramischen Fliesen liefern und im Dünnbettverfahren, mit einem hydraulisch erhärtenden flexiblen Dünnbettmörtel, verlegen. Einschl. aller Anschlüsse an Wand und Türen. Verfugung mit zementhaltigem Fugenmörtel. Einsatzbereich: Bodenfliese Nennmaß: 60x30 cm Fliesenstärke: 9 mm Klassifizierung: Gruppe Blb UGL, trockengepresste keramische Fliesen Farbe Fliese: beige gem. Bemusterung Oberfläche: matt Struktur: natürliche Kalkstein-/Betonoptik Kanten: rektifiziert Rutschhemmung: R10 Verlegeart: gem. Ausführungsplanung bzw. Verlegeplan Architekt Verband: gem. Ausführungsplanung bzw. Verlegeplan Architekt Bettungsverfahren: Dünnbett Fugenmörtel: zementhaltiger Fugenmörtel Farbton Fuge: nach Bemusterung Untergrund: Stahlbeton Ausführungsbereich: VHS - TRH 01 EG.	55,000 m ²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 04 Fliesen- und Plattenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.70.	Bodenbelag trockengepresste Fliesen Gr. Blb UGL 60/30cm R10 Dünnbett Kleinflächen 5-6m2 wie vorher beschrieben, jedoch in Kleinflächen von 5 bis 6 m2, einschl. Anpassen des Fliesenbelags an Winkelrahmen Sauberlaufzone. Ausführungsbereich: VHS - Eingangsbereich TRH 01 und Treppe Eingang Nord.	10,000 m2
1.4.80.	Bodenbelag trockengepresste Fliesen Gr. Blb UGL 60/60cm R10 als Passstreifen Bodenbelag trockengepresste Fliesen wie vorher beschrieben, jedoch als Passstreifen, Zuschnitt aus Fliesen mit Nennmaß 60/60 cm, einschl. Materialverschnitt. Einhaltung des Fugenbilds / Rasteranschluss mit Hauptfläche.	7,500 m2
1.4.90.	Treppenpodest Bodenbelag trockengepresste Fliesen Gr. Blb UGL 60/30cm R10 Dünnbett Bodenbelag auf Treppenpodest aus trockengepressten keramischen Fliesen liefern und im Dünnbettverfahren, mit einem hydraulisch erhärtenden flexiblen Dünnbettmörtel, verlegen. Einschl. aller Anschlüsse an Wand und Stufen. Verfugung mit zementhaltigem Fugenmörtel. Einsatzbereich: Bodenfliese auf Treppenpodest Nennmaß: 60x30 cm Fliesenstärke: 9 mm Klassifizierung: Gruppe Blb UGL, trockengepresste keramische Fliesen Farbe Fliese: beige gem. Bemusterung Oberfläche: matt Struktur: natürliche Kalkstein-/Betonoptik Kanten: rektifiziert Rutschhemmung: R10 Verlegeart: gem. Ausführungsplanung bzw. Verlegeplan Architekt Verband: gem. Ausführungsplanung bzw. Verlegeplan Architekt Bettungsverfahren: Dünnbett Fugenmörtel: zementhaltiger Fugenmörtel Farbton Fuge: nach Bemusterung Untergrund: Betonfertigteil			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 **KBZ Kulturbildungszentrum Zeven**
LV: 04 **Fliesen- und Plattenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Einzelflächen: von 5 bis 6 m²</p> <p>Ausführungsbereich: VHS - TRH 01 EG/OG.</p>				
		10,000	m ²
1.4.100.	<p>Treppenbelag Tritt-/Setzstufen trockengepresste Fliesen Gr. Blb UGL 60/30cm R10 Dünnbett B 160cm Rille Bodenfliese auf Tritt- und Setzstufen, mit rutschhemmender Vorderkante als eingefräster Kontraststreifen, als trockenengepresste keramische Fliese, im Innenbereich, Verlegung im Dünnbett. Abrechnung nach m Stufe (Tritt- und Setzstufe gelten als eine Einheit).</p> <p>Leistungsbestandteile</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haftgrund - Trittstufenfliesen mit Rutschschutz-Profilierung - Setzstufenfliesen - Dauerelastische Verfugung <p>Nennmaß: 60x30 cm Fliesenstärke: 9 mm Klassifizierung: Gruppe Blb UGL, trockenengepresste keramische Fliesen Farbe Fliese: beige gem. Bemusterung Rutschhemmung: R10 Oberfläche: unglasiert, matt Struktur: natürliche Kalkstein-/Betonoptik Kanten: rektifiziert Vorderkante Trittstufe: eingefräste Rillen als Kontraststreifen, dunkel hinterlegt Laufbreite: 160 cm Steigung: ca. 16,5/17,3 x 28,5 cm Verlegeart: gem. Verlegeplan Architekt Fugenmörtel: zementhaltiger Fugenmörtel Fugen: nach DIN und Bemusterung Untergrund: Estrich / Stb.</p> <p>Ausführung gem. Plannummer: 'KBZ VHS 5 DE TD 01 D',</p> <p>Ausführungsbereich: VHS - TRH 01.</p>				
		80,000	m
1.4.110.	<p>Sockelfliesen, H 10cm, Treppenstufen/Podest Sockelfliese passend zu den zuvor beschriebenen Treppenfliesen, jedoch</p> <p>Nennmaß: 10x30 cm Verlegeart: gem. Ausführungsplanung bzw. Verlegeplan Architekt</p>				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 **KBZ Kulturbildungszentrum Zeven**
LV: 04 **Fliesen- und Plattenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unterseite: dauerelastische Versiegelung Außenecken: Gehrungsschnitt Höhe des Sockels: 10 cm.	100,000 m
	VHS EG EINGANG NORD			
1.4.120.	Treppenbelag Tritt-/Setzstufen trockengepresste Fliesen Gr. Blb UGL 60/30cm R10 Dünnbett B 335cm Rile Bodenfliese auf Tritt- und Setzstufen, mit rutschhemmender Vorderkante als eingefräster Kontraststreifen, als trockenengepresste keramische Fliese, im Innenbereich, Verlegung im Dünnbett. Abrechnung nach m Stufe (Tritt- und Setzstufe gelten als eine Einheit).			
	Leistungsbestandteile - Haftgrund - Trittstufenfliesen mit Rutschschutz-Profilierung - Setzstufenfliesen - Dauerelastische Verfugung			
	Nennmaß: 60x30 cm Fliesenstärke: 9 mm Klassifizierung: Gruppe Blb UGL, trockenengepresste keramische Fliesen Farbe Fliese: beige gem. Bemusterung Rutschhemmung: R10 Oberfläche: unglasiert, matt Struktur: natürliche Kalkstein-/Betonoptik Kanten: rektifiziert Vorderkante Trittstufe: eingefräste Rillen als Kontraststreifen, dunkel hinterlegt Laufbreite: 335 cm Steigung: ca. 16,5 x 28,5 cm Fugenmörtel: zementhaltiger Fugenmörtel Fugen: nach DIN und Bemusterung Untergrund: Estrich / Stb.			
	Ausführung gem. Plannummer: 'KBZ VHS 5 DE TD 01 D',			
	Ausführungsbereich: VHS - TRH 01.			
		14,000 m
1.4.130.	Treppenbelag Trittstufen abweichendes Format 60/60cm Zuschnitt Ausführung des Fliesenbelags für die letzte Treppenstufe. Stufentiefe ca. 38 cm, Zuschnitt auf das erforderliche Maß aus			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
LV: 04 Fliesen- und Plattenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fliesen im Format 60/60 cm. Ausführung des Fliesenbelasg analog der zuvor beschriebenen Position.			
		4,000 m
Summe 1.4.	Treppen		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 04 Fliesen- und Plattenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.5. Fensterbänke

1.5.10. Innenfensterbank Naturwerkstein Mörtelbett verlegen L bis 150cm B 30cm D 20mm Kalkstein

Fensterbank, innen, aus Naturwerkstein, gleichmäßig dick, einteilig, vordere Kantenfläche voll und 2 Seitenflächen teilweise sichtbar, mit Acryl auf Kalziumsilikatplatte geklebt, liefern und einbauen.

Gesteinsart: Kalkstein
 Farbton: Beige gem. Bemusterung Architekt
 Breite: bis 30cm
 Länge: bis 150 cm
 Dicke: 20 mm
 Oberfläche: fein geschliffen
 Struktur: homogen
 Kanten: geschliffen und gefast
 Befestigung: mit Acryl geklebt
 Untergrund: bauseitige Kalziumsilikatplatte

Ausführung gem. Planungsnummer: 'KBZ VHS 5 DE FE 06 C'

Ausführungsbereich: VHS - alle Geschosse.

90,000 m

1.5.20. Innenfensterbank Naturwerkstein Mörtelbett verlegen L bis 150cm B 30cm D 30mm Kalkstein

wie vorher beschrieben, jedoch

Untergrund: Mauerwerk verputzt

Ausführung gem. Planungsnummer: 'KBZ BIB 5 DE FE
 A.1.3/A.1.4'

Ausführungsbereich: BIB - alle Geschosse.

35,000 m

1.5.30. Dauerelastische Verfugung Fensterbänke B 5-8mm

Dauerelastische Verfugung im Bereich der Anschlüsse Fensterbank/Fensterprofil, Eckausbildungen, umlaufend, einschl. Hinterfüllung mit PE-Rundschnur und Vorbehandlung.

Material: geeignet für Naturwerkstein
 Fugenbreite: 5 bis 8 mm
 Fuge: zulässige Gesamtverformung (ZGV)

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
LV: 04 Fliesen- und Plattenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	25 % Farbe: beige gem. Bemusterung Architekt Anforderung: materialverträglich mit Naturwerkstein	160,000	m
Summe 1.5.	Fensterbänke			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 04 Fliesen- und Plattenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	Anarbeiten, An-/Abschlüsse, Einbauteile, Sonstiges			
1.6.10.	Überstand Randdämmstreifen abschneiden Mineralwolle/PE-Schaum Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens aus Mineralwolle / PE-Schaum, für Fliesen-/Plattenarbeiten.			
		400,000 m
1.6.20.	Trennschiene/-winkel, V2A, H 6-10mm Trennschiene/-winkel zum bündigen Einbau mit Bodenbelag aus Fliesen und Befestigungsschenkel zur Einlage ins Mörtelbett, in verschiedenen Längen an Übergängen, Türschwellen etc. Zweck: Belagswechsel/Türschwellen Material: Edelstahl (V2A) Plattendicke: ca. 6-10 mm Profilhöhe: bis 10 mm, entsprechend Belagstärke.			
		50,000 m
1.6.30.	Gehrungsschnitt, Außenecke Gehrungsschnitt an Außenecken von Fliesenbelag, angesetzt mit Haarfuge, herstellen.			
		5,000 m
1.6.40.	Silikonfuge herstellen Silikonfuge im Zuge der Fliesenarbeiten an Anschluss- und Bewegungsfugen zwischen Wand/Wand, Wand/Boden sowie an Bauteilanschlüssen herstellen, einschl. aller Nebenarbeiten und Materialien. Fugen gleichmäßig und fachgerecht mit dauerelastischen Dichtstoff auf Silikonbasis ausbilden. Farbe gem. Angabe Architekt.			
		400,000 m
1.6.50.	Bodenfliesen an Bodenablauf anarbeiten Bodenfliesen an bauseitig gesetzten Bodenablauf anarbeiten, einschl. Ausbildung eines Gefälles, aller Schneidarbeiten sowie der elastischen Verfugung im Anschlussbereich. Ausführungsbereich: BIB - WC Rollstuhlgerecht.			
		1,000 St
1.6.60.	Wandfliese Rundschnitt DN 20-50 Rundschnitte in Wandfliesen zur Anpassung an vorhandene Installationsrohre sowie für Steckdosen, Schalter u. dgl.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 04 Fliesen- und Plattenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	herstellen. Durchmesser: 20 bis 50 mm.	45,000 St
1.6.70.	Wandfliese Rundschnitt DN 60-70 Rundschnitte in Wandfliesen zur Anpassung an vorhandene Installationsrohre sowie für Steckdosen, Schalter u. dgl. herstellen. Durchmesser: 60 bis 70 mm.	15,000 St
1.6.80.	Wandfliese Rundschnitt DN 80-100 Rundschnitte in Wandfliesen zur Anpassung an vorhandene Installationsrohre sowie für Steckdosen, Schalter u. dgl. herstellen. Durchmesser: 80 bis 100 mm	20,000 St
1.6.90.	Glasabdeckplatte L 150cm B 26cm D 1cm Unterseite vollflächig lackiert Glasabdeckplatte als obere Abdeckung auf Vorsatzschale im Sanitärbereich, einschl. aller erforderlichen Befestigungsmittel sowie sämtlicher Nebenleistungen, liefern und einbauen. Adeckplatte aus ESG, Unterseite einseitig vollflächig lackiert, Farbton nach Angabe Architekt (RAL 060 70 05), Sichtkanten umlaufen geschliffen und poliert, Kanten und Ecken leicht gefast. Montage spannungsfrei auf Oberseite der Vorsatzschale. Länge 150 cm Breite 26 cm Glasdicke 10 mm Ausführung gem. Plannummer: 'KBZ VHS DE BA 01'. Ausführungsbereich: VHS - WC Kern.	2,000 St
1.6.100.	Glasabdeckplatte L 200cm B 26cm D 1cm Unterseite vollflächig lackiert wie vorher beschrieben, jedoch			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 **KBZ Kulturbildungszentrum Zeven**
LV: 04 **Fliesen- und Plattenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Länge 200 cm				
	Ausführungsbereich: VHS - WC DG.				
		2,000	St
1.6.110.	Glasabdeckplatte L 244cm B 26cm D 1cm Unterseite vollflächig lackiert wie vorher beschrieben, jedoch				
	Länge 244 cm				
	Ausführungsbereich: VHS - WC EG.				
		1,000	St
	SAUBERLAUFZONE				
1.6.120.	Sauberlaufzone Winkelrahmen Edelstahl 180x92,5cm Grobfaser-Ripsstreifen H 20mm Sauberlaufzone als Fußabstreifer, mit Rahmen und Matteneinlage als aufrollbare Eingangsmatte mit Trägerprofilen, in hochfrequentiertem Eingangsbereich, im Innenbereich, oberflächenbündig in Feinsteinzeugfliesenbelag, liefern und einbauen.				
	Material Matte: Grobfaserrips				
	Farbton: sandfarben, RAL gem. Angabe Architekt, nach Bemusterung				
	Rahmen: Winkelrahmen mit Trägerprofil				
	Material Rahmen: Edelstahl				
	Material Trägerprofil: Edelstahl				
	Rahmengröße: 180 x 92,5 cm				
	Profilhöhe: 20 mm				
	Gehschalldämmung: Antidröhnmatte				
	Rutschhemmung: R9				
	Ausführung gem. Plannummer: 'KBZ VHS 5 DE FB 11.3'				
	Ausführungsbereich: VHS - Eingangsbereich TRH 01.				
		1,000	St
1.6.130.	Sauberlaufzone Winkelrahmen Edelstahl 205,5x105cm Grobfaser-Ripsstreifen H 20mm wie vorher beschrieben, jedoch				
	Rahmengröße: 205,5 x 105 cm				
	Ausführungsbereich: VHS - EG Eingangsbereich Nord.				
		1,000	St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 04 Fliesen- und Plattenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
SCHUTZABDECKUNGEN				
1.6.140.	Schutzabdeckung, Tritt-/Setzstufen, Vlies u. OSB Schutzabdeckung für neu eingebauten Fliesenbelag auf Tritt- und Setzstufen. Leistungsbestandteile - Vlies - Holzplatte: OSB-Verlegeplatte Dicke 15 mm - Stöße staubdicht verkleben - Alle Wandanschlüsse staubdicht verkleben - Ausbau nach Anweisung des AG - Entsorgung nach AVV-Schlüssel Auftrittsbreite: bis 30 cm Steigungshöhe: bis 19 cm Laufbreite: ca. 160 cm Ausführungsbereich: VHS - TRH 01 und Eingang Nord.	45,000 m2
RESERVEFLIESEN				
1.6.150.	Reservefliesen Bodenfliesen 60/30cm Reservefliesen des Bodenbelags aus trockengepressten Fliesen, nur liefern, zur Einlagerung für den AG. Nennmaß: 60x30 cm	5,000 m2
1.6.160.	Reservefliesen Bodenfliesen 10/10cm Reservefliesen des Bodenbelags aus trockengepressten Fliesen, nur liefern, zur Einlagerung für den AG. Nennmaß: 10x10 cm	8,000 m2
1.6.170.	Reserverfliesen Wandfliese 10/10cm Reservefliesen des Wandbelags aus trockengepressten Fliesen, nur liefern, zur Einlagerung für den AG. Nennmaß: 10x10 cm	2,000 m2
Summe 1.6.		Anarbeiten, An-/Abschlüsse, Ein..

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
LV: 04 Fliesen- und Plattenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 1.		Fliesen- und Plattenarbeiten	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 04 Fliesen- und Plattenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Stundenlohnarbeiten Fliesen- u. Plattenarbeiten			
2.1.	Stundenlohnarbeiten			
2.1.10.	Stundensatz Fachwerker Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen. Fachwerker	10,000 h
2.1.20.	Stundensatz Bauhelfer Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen. Bauhelfer	15,000 h
Summe 2.1.	Stundenlohnarbeiten		
Summe 2.	Stundenlohnarbeiten Fliesen- u...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 04 Fliesen- und Plattenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Dokumentation Fliesen- u. Plattenarbeiten				
3.1.	Dokumentation				
3.1.10.	Dokumentationsunterlagen				
	Dokumentation und Dokumentationsunterlagen				
	Zusammenstellen der Dokumentation für alle im Leistungsumfang enthaltenen Gewerke, Bau- und Nebenleistungen.				
	Die Übergabe hat in Papierform, in 6-facher Ausfertigung zusammengestellt in Ordnern, Größe DIN A4 und 7-fach auf Datenträger zu erfolgen.				
	Die Dokumentation muss in folgender Reihenfolge enthalten:				
00	Inhaltsverzeichnis				
01	Fachunternehmer- und Fachbauleitererklärung				
02	Übereinstimmungserklärung				
03	Prüfzeugnisse, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen, Zustimmung im Einzelfall				
04	Einbauvorschriften				
05	Materiallisten				
06	Produktunterlagen				
07	Werkstattzeichnungen, statische Berechnungen				
07a.	Planlisten				
07b.	statische Berechnungen				
07c.	Montagepläne				
07d.	Detailpläne				
07e.	Schemazeichnungen				
07f.	Listen (z.B. Stahl)				
08	Bautagebuch				
09	Abnahmeprotokoll ggf. mit Mängellisten				
10	Firmenprotokolle				
10a.	Betriebsvorschriften				
10b.	Funktionsbeschreibungen				
10c.	Bedienungsanleitungen				
10d.	Protokolle zu Leistungen während der Bauzeit, die zu protokollieren waren				
11	CD oder DVD mit allen von 00 bis 10 aufgeführten Unterlagen				
		1,000	psch		
Summe 3.1. Dokumentation					

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
LV: 04 Fliesen- und Plattenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 3.			Dokumentation Fliesen- u. Platt..

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 04 Fliesen- und Plattenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Fliesen- und Plattenarbeiten	
1.1.	Vorbereitende Maßnahmen
1.2.	Bodenfliesen
1.3.	Wandfliesen
1.4.	Treppen
1.5.	Fensterbänke
1.6.	Anarbeiten, An-/Abschlüsse, Einbauteile, Sonstiges
Summe 1. Fliesen- und Plattenarbeiten	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
 LV: 04 Fliesen- und Plattenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Stundenlohnarbeiten Fliesen- u. Plattenarbeiten	
2.1.	Stundenlohnarbeiten
	Summe 2.	Stundenlohnarbeiten Fliesen- u...
	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
LV: 04 Fliesen- und Plattenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	Dokumentation Fliesen- u. Plattenarbeiten	
3.1.	Dokumentation
	Summe 3.	Dokumentation Fliesen- u. Platt..

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 1070 KBZ Kulturbildungszentrum Zeven
LV: 04 Fliesen- und Plattenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	04	
1.	Fliesen- und Plattenarbeiten
2.	Stundenlohnarbeiten Fliesen- u. Plattenarbeiten
3.	Dokumentation Fliesen- u. Plattenarbeiten
Summe LV 04 Fliesen- und Plattenarbeiten	
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
in Höhe von 19,00 %	 EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 30

_____	_____	_____
(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)