

Allgemeine Vorbemerkungen

1.0 Allgemeines

1.1 Baumaßnahme

Die Stadt Hemmingen erhält für die Wäldchenschule Arnum einen Erweiterungsneubau, der neben Ganztagsräumen auch eine Mensa beinhaltet. Im Zuge dieser Maßnahme wird als Vorabmaßnahme ein separat stehendes Bestandsgebäude komplett abgebrochen. Der eingeschossige Verwaltungstrakt des Schulgebäudes wird in einem 2. Bauabschnitt abgebrochen und erhält einen Neubau. Des Weiteren wird für den Zeitraum der Baumaßnahme eine Interimsanlage errichtet.

1.2 Ausschreibungsunterlagen

Der Bieter ist verpflichtet, die Ausschreibungsunterlagen, Texte und ggf. Zeichnungen lt. Inhaltsverzeichnis auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Konstruktionsmerkmale und Beschreibungen, die auf bestimmte Hersteller/ Anbieter schließen lassen, auch wenn diese nicht benannt werden, dienen lediglich der Erläuterung des geforderten Konstruktionsprinzips und sind grundsätzlich unter dem Vorbehalt "oder gleichwertiger Art" zu betrachten. Die Gleichwertigkeit ist durch Nachweise und Muster auf Verlangen des Auftraggebers zu belegen.

In Ergänzung zu VOB/B §1 gelten die der Ausschreibung beiliegenden Zeichnungen und Fotoanlagen als Vertragsbestandteil und Kalkulationsgrundlage, bei Widersprüchen gilt die Leistungsbeschreibung vorrangig.

2.0 Baubeschreibung

2.1 Bestand

Auf dem Grundstück befinden sich mehrere Bestandsgebäude der Wäldchenschule Arnum.

Diese befinden sich im rückwärtigen Bereich des Grundstückes und beinhalten den eingeschossigen Verwaltungstrakt, den zweigeschossigen Klassenraumtrakt, sowie eine eingeschossige Interimsanlage.

Im vorderen Bereich des Grundstückes befindet sich das mit dem Klassenraumtrakt verbundene Hortgebäude, ein Mehrfamilienwohnhaus, sowie die Sporthalle, welche für die Kinder zugänglich bleiben muss.

Die Baumaßnahme findet parallel zum laufenden Schulbetrieb statt.

2.2 Vorbereitende Maßnahmen

Im rückwärtigen Teil des Grundstückes wird vor Beginn der Sanierungsarbeiten eine Interimsanlage für die temporäre Unterbringung von Horträumen, zzgl. Verwaltung und Nebenräumen errichtet. Im rückwärtigen Teil des Grundstückes hinter dem Verwaltungstrakt wird eine Erweiterung der Pausenfläche mit neuen Wegen und Spielgeräten erstellt.

2.3 Baugrundstück

Lage: Wäldchenschule Arnum, Klapperweg 18, 30966 Hemmingen

Das Baugrundstück befindet sich in nordöstlicher Randlage des Ortsteils Arnum. Die Größe der Liegenschaft beträgt aufgrund einer Vereinigungsbaulast ca. 28.650 m². Die für die Pausenflächen angemietete Pachtwiese umfasst eine Fläche von ca. 1.500 m².

Bodengutachten:

Es liegt ein Gutachten mit Beurteilung des Baugrundes und der Gründung mit abfalltechnischer Zuordnung vor.

Kampfmittelfreigaben:

Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird keine Kampfmittelbelastung vermutet. Ein Bereich ist aufgrund einer Waldfläche nicht auswertbar. Die Betrachtung der Umgebung lässt keine Kampfmittelbelastung vermuten. Es wurde keine Sondierung durchgeführt. Die Fläche wurde nicht geräumt.

Besichtigung:

Eine Besichtigung vor Angebotsabgabe wird dringend empfohlen, Nachforderungen aufgrund von fehlender Ortskenntnis werden ausgeschlossen. Das Gelände ist frei zugänglich. Um Anmeldung beim Schulhausmeister unter Tel. 05101-9277-1 wird gebeten.

3.0 Baustelle

3.1 Zufahrt

Die Erschließung erfolgt über die Straße 'Klapperweg' in den rückwärtigen Teil des Grundstückes. Die Leistung findet parallel zum laufenden Schulbetrieb statt. Anlieferungen sind grundsätzlich mit der örtlichen Bauüberwachung abzusprechen, zu folgenden Zeiten ist wegen des An- und Abfahrtverkehrs der Schüler keine Anlieferung von Material,

Gerät, etc. sowie Abholung von Aushub, Container, etc. gestattet:

- Schulbeginn von 07:45 bis 08:15 Uhr
- Schulende 12:50 bis 13:20 Uhr
- Ganztagsende 15:50 bis 16:20 Uhr

Die Zufahrt zur Baustelle ist beengt, s. Baustelleneinrichtungsplan. Mit Erschwernissen bei der Anfahrt mit größeren Fahrzeugen muss gerechnet werden. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Es ist auf dem Baufeld und der Baustelleneinrichtungsfläche mit beengten Platzverhältnissen zu rechnen. Private Fahrzeuge von Handwerkern dürfen auf dem Gelände der Grundschule nicht abgestellt werden.

3.2 Arbeitszeiten

Die Arbeiten dürfen nur werktags in der Zeit von 7.00 - 18.00 Uhr durchgeführt werden.

Außerhalb der vorgenannten Zeiten wird die Baustelle videoüberwacht, zur Vermeidung falscher Alarme sind begründete Ausnahmen rechtzeitig, mind. 10 Arbeitstage vorher, bei der vom AG beauftragten Bauüberwachung schriftlich zu melden. Die Kosten aus einem Alarmhandling aufgrund nicht gemeldeter und freigegebener Änderungen werden an den Verursacher weitergegeben.

3.3 Baustelleneinrichtung, Baustrom-/ Bauwasserversorgung / Abwasser

3.3.1 Baustelleneinrichtung

Das Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle einschließlich der Geräte und dergleichen für sämtliche in der Leistungsbeschreibung enthaltenen Leistungen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

3.3.2 Baustrom

Die Baustromentnahme erfolgt über eine vom Auftraggeber bereitgestellte Elektrozuleitung. Die Zuleitung ist in der Niederspannungshauptverteilung mit 125A abgesichert, insgesamt stehen für die Baustelle maximal 22 kW zur Verfügung.

Vorhandene Baustromverteiler in der Liegenschaft:

Baustromverteiler Baustelle:

1x63A /400V, 4x32A /400V, 2x16A /400V, 6x230A /230V

Die Lage der Verteiler ist dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

Der AN ist dafür verantwortlich, eine eigenständige Baustromunterverteilung zu installieren und zu betreiben. Die Baustrom-Unterverteilung ist täglich zum Feierabend durch den AN zu verschließen. Der AN ist für einen sparsamen Verbrauch in seinem Tätigkeitsbereich verantwortlich. Die Baustromverbräuche sind mittels geeichtem Zähler zu erfassen und wöchentlich der Bauüberwachung schriftlich zu übermitteln. Dies ist eine Teilleistung des AN.

3.3.3 Baubeleuchtung

Der AN ist dafür verantwortlich, eine geeignete und vorschriftsmäßige Beleuchtung im und außerhalb der Gebäude im jeweiligen Arbeitsbereich bereitzustellen und zu unterhalten. Die Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet.

3.3.4 Bauwasserversorgung

Brauchwasser für die Aufbereitung von Baustoffen und zur Reinigung wird bauseits zur Verfügung gestellt. Für das Heranführen an den Arbeitsplatz hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen und die Kosten dafür in die Einheitspreise ein zu kalkulieren. Farbreste und Reinigungsflüssigkeiten, Baustoffe, Baumaterialien und kontaminierte Stoffe bzw. Flüssigkeiten dürfen in keinem Fall in das Abwassersystem eingeleitet werden, sondern müssen entsprechend ihres Abfallartenschlüssels fachgerecht gelagert und entsorgt werden. Bei Nichteinhaltung übernimmt der AN die Entsorgungskosten.

3.3.5 Sanitäre Anlagen, Pausenräume

Sanitäre Einrichtungen werden bauseits zur Verfügung gestellt.

Material- und Pausenräume sind Sache des AN und werden nicht gesondert vergütet. Die zur Verfügung stehende Stellfläche für Standard Container siehe Baustelleneinrichtungsplan.

3.4 Baustellenreinigung

Die Reinigung und Beräumung der Arbeitsplätze ist ausschließlich Sache der Auftragnehmer. Die Baustelle ist besenrein zu hinterlassen. Wird dieser Verpflichtung zur Baustellenreinigung nicht nachgekommen, ist der AG berechtigt, die Reinigung und Entsorgung auf Kosten des AN durchführen zu lassen. Verunreinigungen, die sich aus dem Baubetrieb ergeben, sind umgehend, d. h. am Tage ihres Entstehens, zu beseitigen. Die als Baustellenzufahrt

genutzten Straßen sind täglich gründlich zu reinigen.

3.5 Musikabspielgeräte

Musikwiedergabegeräte, Rundfunkgeräte etc. sind grundsätzlich auf der Baustelle nicht gestattet. Darunter fällt auch die Nutzung von mobilen Telekommunikationsgeräten (Smartphones etc.) als Abspielgerät. Die Vorgaben der BG zur Arbeitssicherheit sind zu beachten.

3.6 Lärmschutz

Die Vorschriften und Regeln der TA-Lärm sowie der 32. BImSchV (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung) sind zwingend einzuhalten. Es gilt der Immissionsrichtwert tagsüber 45 dB (A) gem. Ziffer TA-Lärm 6.1f

Die Vermeidung bzw. die Reduzierung von Baulärm ist als vorrangig zu betrachten.

Es ist besondere Rücksicht auf die umgebende Wohnbebauung zu nehmen.

Nachweise für die Einhaltung der Emissions- und Immissionsrichtwerte sind von den Auftragnehmern (AN) auf Verlangen vorzulegen.

4.0 Baudurchführung

4.1 Bauleitung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat für seine Arbeiten einen deutschsprachigen Projekt- / Bauleiter und eine deutschsprechende Aufsichtsperson schriftlich zu benennen. Die Verkehrssprache auf der Baustelle ist deutsch.

4.2 Bautagesberichte / Arbeitsberichte

Der AN hat arbeitstägliche Bautagesberichte zu führen. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können. Die Bautagesberichte sind wöchentlich, jedoch spätestens zur Rechnungslegung in Kopie zu übergeben.

5.0 sonstige Allgemeine und technische Unterlagen

Unterlagen, die der AN nach dem Vertrag oder zum Nachweis der vertragsgemäßen Leistungserfüllung beizubringen hat, sind mind. 1 Woche vor der Abnahme vollständig als pdf-Datei bei der Bauleitung des AG einzureichen.

Spätestens zur Schlussrechnungslegung sind die Unterlagen 1-fach in Papierform vorzulegen.

Die termingerechte Übergabe der Unterlagen ist Voraussetzung für die Durchführung der Abnahme.

Hierzu gehören insbesondere:

- Prüfzeugnisse, Zulassungen
- Fachunternehmererklärungen

6.0 Abnahmen

Für die ausgeschriebenen Leistungen wird eine förmliche Abnahme verlangt. Der Abnahmetermin ist mit entsprechendem Vorlauf abzustimmen.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

1.0 Allgemeines

1.1 Beschreibung der Leistung

Gegenstand der Leistungsbeschreibung sind Trockenbauarbeiten bestehend aus:

- Vorsatzschalen und Wandbekleidungen innen
- Akustik-Wandabsorber
- Unterdecken innen
- Brandschutzabkofferungen

Des Weiteren sind in der Leistungsbeschreibung Gerüstbauarbeiten enthalten.

1.2 Planunterlagen

Dem Bieter werden als Kalkulationsgrundlage nachfolgend aufgelistete Unterlagen zur Verfügung gestellt.
Die Angaben in den beigegeführten Zeichnungen sind für die Preisbildung und Ausführung bindend.

Gutachten und Unterlagen:

Akustik

2025-05-16_Hemmingen GS Arnum_Nebau_BAI Nachweis_

2025-08-15 Schalltechnische Stellungnahme TA Lärm_Grundschole Arnum_Hemmingen

Brandschutz

240047_ARNUM_BS_BSK_2ÜA_LP_NB_2026-01-20_VS_geschwärzt

240047_ARNUM_NB_BS_BSK_1ÜA_2025-09-23_geschwärzt

240047_ARNUM-NB_BS_BSK_1ÜA_A02_EG_2025-09-23_VS_geschwärzt

240047_ARNUM-NB_BS_BSK_1ÜA_A03_OG_2025-09-23_VS_geschwärzt

240047_ARNUM-NB_BS_BSK_1ÜA_A04_SCH_2025-09-23_VS_geschwärzt

Planunterlagen Hochbau:

Allgemein

41423-ARC-X-LP-00-5v01 Baustelleneinrichtung

41423-ARC-N-LP-00-5v00 (Lageplan)

Neubau:

41423-ARC-N-GR-00-5f07

41423-ARC-N-GR-01-5f05

41423-ARC-N-DS-00.001-5f02

41423-ARC-N-DS-01.001-5f02

41423-ARC-N-GR-00.002-5f00

41423-ARC-N-GR-01.002-5f00

41423-ARC-N-AN-AN-5f06 Ansicht Norden

41423-ARC-N-AN-AO-5f04 Ansicht Osten

41423-ARC-N-AN-AS-5f05 Ansicht Süden

41423-ARC-N-AN-AW-5f03 Ansicht Westen

41423-ARC-N-SC-AA-5f09 Schnitt A-A

41423-ARC-N-SC-BB-5f10 Schnitt B-B

41423-ARC-N-SC-DD-5f05 Schnitt D-D

Details:

41423-ARC-N-DT-TB.001-5f00-Vorsatzschalen freistehend

41423-ARC-N-DT-TB.002-5f00-Vorsatzschalen direkt befestigt

41423-ARC-N-DT-TB.003-5f00-Anschlüsse Außenwand

41423-ARC-N-DT-TB.004-5f00-Anschlüsse Oberlichter

41423-ARC-N-DT-TB.005-5f00-Bekleidung Aufzugschacht

41423-ARC-N-DT-TB.006-5f00-Abgehängte Decken

41423-ARC-N-DT-TB.007-5f00-Anschluss Holzwolleakustikdecke

41423-ARC-N-DT-TB.008-5f00-Abkofferungen 1

41423-ARC-N-DT-TB.009-5f00-Abkofferungen 2

41423-ARC-N-DT-TB.010-5f00-Bekleidung Stahlträger
41423-ARC-N-DT-TB.012-5f00-Techniknische OG

Terminplan:
41423-260828-TP-LV-390-ARC

1.3 Angaben zu Konstruktion, Wärmeschutz und Lastannahmen

Mensaneubau, 2-geschossig
Abmessungen ca. 18,35 x 33,505 m
Flachdach mit ext. Dachbegrünung, Gefälleausbildung in Dämmebene
Höhe OK Attika bis ca. 7,74 m ü.OKF

Konstruktion:

Wände:

Außen

Holzrahmenbauwände mit vorgeh. hinterlüft. Fassade Wechselfalzschalung

Innen

Holzrahmenbauwände mit GK-Bekleidung

Brettsperrholzwände mit GK-Bekleidung

einzelne Stahlbauteile

Decke:

Massivholz, Brettsperrholz

Dach:

Balken KVH mit OSB/3-Scheibe

Brandschutz:

Tragende- und aussteifende Bauteile müssen gemäß dem Brandschutzgutachten die brandschutztechnischen Anforderungen R30 bzw. R(EI) 30 erfüllen.

Bauphysikalische Annahmen:

Klimazone B gem. DIN 4108

U-Werte

Außenwände 0,14 W/m²K

Dach

Achse A-E - 0,141 W/m²K

Achse E-F - 0,135 W/m²K

Achse F-G - 0,141 W/m²K

Oberlicht/ Dachfenster Uw 1,0 W/(m² K)

Fenster und verglaste Außentüren Uw 1,0 W/(m²K)

opake Außentüren Uw 1,3 W/(m²K)

Pfosten-Riegel-Konstruktion Uw 1,0 W/(m² K)

Lastannahmen:

Lasten aus Schnee und Wind gem. DIN EN 1991-1-3/NA und -1-4/NA

Gemeinde 30966 Hemmingen

Klimaregion Zentral Ost

Schneelastzone: 2

Windlastzone: 2

Geländekategorie: II

1.4 Normen und Richtlinien

Für die Ausführung und Abrechnung der in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen gilt die VOB/C und sämtliche einschlägigen Normen, Vorschriften, Regeln und Verordnungen gemäß DIN / EN / ISO sowie die Merkblätter Bundesverband der Gipsindustrie e.V. in der zur Angebotsabgabe gültigen Fassung.

Bauteile und Bauweisen, die einer bauaufsichtlichen Zulassung, eines Prüfzeugnisses, einer Überwachung o. ä. bedürfen, sind entsprechend auszuführen.

Geforderte Gütenachweise sind rechtzeitig vor der Ausführung und ohne gesonderte Vergütung vorzulegen.

1.5 Bauablauf/ Termine

Die Vorleistungen des Gewerks Holzbau werden für den Neubau - Mensa EG voraussichtlich Mitte November 2026 und für den Neubau – Ganztagsbereich OG Mitte Dezember 2026 abgeschlossen, sodass der Neubau ab Ende Dezember 2026 Wetterdicht ist.

Parallel zu den Trockenbauarbeiten werden voraussichtlich Metallbauarbeiten Fenster und Außentüren, Dachabdichtungsarbeiten, Estricharbeiten, Grobinstallationsarbeiten ELT + HLS, sowie Abbruch- und Rohbauarbeiten am Verwaltungstrakt auf dem Schulgelände stattfinden.

Für die Trockenbauarbeiten sind verbindliche Fertigstellungstermine als Ausführungstermine festgelegt.

- Trockenbauarbeiten Brandschutzbekleidung + Vorwände einseitig: Fertigstellung bis spätestens 15.01.2027.
- Trockenbauarbeiten Vorwände schließen: Fertigstellung bis spätestens 09.04.2027.
- Trockenbauarbeiten Decken: Fertigstellung bis spätestens 07.05.2027.

Für den Zeitraum Ende Dezember 2026 bis Mitte Februar 2027 ist ein Schlechtwetterpuffer für die Vorgewerke vorgesehen. Der Ausführungsbeginn der Trockenbauarbeiten kann bei fertiggestellten Vorleistungen vom Gewerk Holzbau und in Abstimmung mit dem AG / Objektüberwachung vorgezogen werden.

· Für die Gesamtfertigstellung der Trockenbauarbeiten ist der Fertigstellungstermin am 07.05.2027 zwingend einzuhalten, sodass die Baustelleneinrichtungsfläche bis zum 14.05.2027 vollständig geräumt ist.

Die im Bauzeitenplan genannten Fertigstellungstermine sind letztmögliche Endtermine und verbindlich einzuhalten, damit die Folgegewerke ohne Verzögerung beginnen können.

Änderungen der Starttermine sind in Abstimmung mit dem AG / Objektüberwachung möglich. Der beigefügte Terminplan dient als Kalkulationsgrundlage und ist entsprechend zu berücksichtigen.

Die Ausführung erfolgt weitestgehend unterbrechungsfrei, kurzzeitige Unterbrechungen aufgrund der Abfolge und Ineinandergreifen mehrerer Gewerke sind einzukalkulieren. Die Bearbeitung der jeweiligen Arbeitsbereiche in EG und OG erfolgt abschnittsweise. Termine und Abfolge der Leistung sind in Absprache mit der örtlichen Bauüberwachung des AG und den Gewerken der Haustechnik zu koordinieren.

1.6 Muster, Produkte

Vor Ausführung sind auf Anforderung Muster der gewünschten Materialien und Einbauteile kostenfrei vorzulegen.

1.7 Revisionsunterlagen

Nach Fertigstellung seiner Leistung ist eine objektbezogene Dokumentation der durchgeführten Prüfungen und Maßnahmen zu erstellen und dem Auftraggeber zu übergeben.

Hierzu gehören auch Informationen und Aufstellungen zu den gelieferten Produkten, wie Bedienungs-, Wartungs-, Reinigungs- und Pflegeanleitungen. Diese Benutzerinformationen sind dem Auftraggeber, im Zusammenhang mit der gesetzlich vorgeschriebenen CE-Kennzeichnung von Bauprodukten, in schriftlicher Form, nach Abschluss der vertraglichen Leistungen, zu übergeben.

2.0 Baustelleneinrichtung

2.1 Einrichten der Baustelle

Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle sowie sämtliche Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen für die eigenen Leistungen des AN bleiben Nebenleistungen und sind nicht gesondert ausgeschrieben. Zu vorhandenen Einrichtungen wird auf die allgemeinen Vorbemerkungen Pkt 3.3. ff. Material- und Pausenräume für die eigenen Leistungen sind Sache des AN und sind im Rahmen der Baustelleneinrichtung in die Einheitspreise einzukalkulieren, s. auch allgemeine Vorbemerkungen Pkt. 3.3.5.

Die Einrichtung der Baustelle muss im Einvernehmen mit der örtlichen Bauüberwachung geschehen.

Die Leistung ist in mehreren zeitlich versetzten Abschnitten auszuführen. An- und Abfahrtskosten sowie eine ggfls. erforderliche erneute Einrichtung der Baustelle für die Dauer der Leistungsabschnitte sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Der beiliegende Terminplan dient als Kalkulationsgrundlage und ist zu berücksichtigen.

2.2 Rückbau Baustelleneinrichtung

Der Rückbau der Baustelleneinrichtung erfolgt abschnittsweise nach Baufortschritt, dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Nicht mehr für die Ausführung der eigenen Leistung benötigte Lager- und Stellflächen sind unverzüglich zu räumen und in den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen um den Folgegewerken zur Verfügung gestellt zu werden.

2.3 Transport, An-/ Abfahrt

Mit Erschwernissen bei der Anfahrt mit größeren Fahrzeugen muss gerechnet werden. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Der Ausschreibung liegt der Baustelleneinrichtungsplan mit Darstellung der Verkehrsführung innerhalb des Wohngebietes bei.

3.0 Ausführung Trockenbauarbeiten

3.1 Allgemein, Montageablauf

In den Vorsatzschalen und Wandbekleidungen sind in Teilbereichen während der Montage noch Anschlussleitungen zu technischen Objekten zu verlegen, die in Abhängigkeit mit der hier ausgeschriebenen Leistung stehen. Für diese bauseitigen Montagen sind Unterkonstruktionen und Bekleidung in zwei zeitversetzten Arbeitsschritten auszuführen.

Es ist die Unterkonstruktion sowie eine Teilbekleidung im Sockelbereich als Estrichabstellung im ersten Arbeitsschritt sowie die vollständige Bekleidung zeitversetzt im zweiten Arbeitsschritt auszuführen.

Der Mehraufwand für die vorgezogene Bekleidung der Sockelbereiche als Estrichabstellung ist im LV in gesonderten Positionen berücksichtigt.

In den abgehängten Decken sind während der Montage noch Anschlussleitungen zu technischen Objekten zu verlegen, die in Abhängigkeit mit der hier ausgeschriebenen Leistung stehen. Für diese bauseitigen Montagen ist die Montage der Unterkonstruktion und der Bekleidung in zwei zeitversetzten Arbeitsschritten auszuführen.

Die Vorsatzschalen, Wandbekleidungen sowie abgehängten Decken dürfen erst geschlossen werden, wenn alle Installationen abgeschlossen sind. Die Freigabe erfolgt durch die örtliche Bauüberwachung des AG. Die Montage in zwei Arbeitsschritten ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Ausführung auf Treppen erfolgt zeitversetzt, sodass immer eine der Treppen begehbar bleibt.

Aussparungen und Öffnungen

Das Einmessen von Aussparungen und Verstärkungen der Unterkonstruktion für bauseitig einzubauende Bauteile wie Leuchten, Schalter, Lüftungsauslässe usw. ist in Zusammenarbeit mit den Installationsfirmen durchzuführen.

Aussparungen und Öffnungen in runder und eckiger Form sind in scharfkantiger Ausführung herzustellen. Runde Aussparungen sind mit Lochkreissäge zu erstellen, Durchmesser mit gesonderter Angabe in den Leistungstexten sind werkseitig zu erstellen. Kanten von Klappen sind an der Klappe und an der Öffnung umlaufend durch entsprechende Metallprofile zu schützen.

3.2 Zeichnungen

Die Ausführungs- und Detailpläne werden vom Architekten erstellt und dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt. Es ist auf der Baustelle mit all diesen Plänen parallel zu arbeiten, um alle Planungsinformationen zu erfassen.

Unstimmigkeiten sind rechtzeitig vor Bauausführung anzuzeigen und mit dem planenden Architekten zu klären.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01	Trockenbauarbeiten				
01.01	Gerüste				
	Hinweis zu Kalkulation und Ausführung				
	In den nachfolgenden Positionen ist die Stellung von fahrbaren Arbeitsgerüsten in Räumen und Fluren mit einer Arbeitshöhe von größer 3,50 m beschrieben, Gerüste für Arbeitshöhen bis 3,5 m sind als Nebenleistung gem. VOB/C in die jeweilige Positionen einzukalkulieren.				
	Alle erforderlichen fahrbaren Arbeitsgerüste sind bis zum Abschluss der Arbeiten vorzuhalten. Fremdfirmen sind die Gerüste zur Nutzung zu überlassen.				
	Die Gerüste dürfen nur unter Beachtung der geltenden Normen, insbesondere der				
	- DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste " Teile 1 u. 3				
	- DIN EN 12811 - Temporäre Konstruktionen für Bauwerke, erstellt werden.				
	Zusätzlich sind u.a. zu beachten				
	- die Vorschriften des Arbeitsschutz- (ArbSchG) und des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASIG),				
	- die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung),				
	- die Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS 2121) und				
	-die Arbeitsstättenrichtlinie (ASR A2.1).				
	- die DGUV Information 201-011 "Verwendung von Arbeits-, Schutz und Montagegerüsten",				
	sowie die Aufbau- und Verwendungsanleitungen der Gerüathersteller.				
01.01.0001	STLB-Bau 04/2026 001 Aufbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 H 3m Aufbauen fahrbares Gerüst, Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit gummierten Fahrrollen, Höhe der obersten Gerüstlage 3 m, im Gebäude, Arbeitsfläche bis 5 m2, Gerüstlagen mit allseitigem Seitenschutz.	2	St		
01.01.0002	STLB-Bau 04/2026 001 Wie Position 01.01.0001, jedoch Abbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 H 3m Abbauen	2	St		
01.01.0003	Umsetzen fahrbares Gerüst 2kN/m2 H 3m Umsetzen der zuvor beschriebenen fahrbaren Gerüste. Das raumweise und bauteilbezogene Umsetzen der fahrbaren Gerüste ist für die gesamte Nutzungsdauer in dieser Position zu kalkulieren.	1	psch		

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
01.01.0004	Gebrauchsüberlassung fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 H 3m Gebrauchsüberlassung für fahrbares Gerüst, Positionsmenge = Produkt aus 'Stück'(Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 'Wochen'(Gebrauchsüberlassungsdauer) Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit gummierten Fahrrollen, Höhe der obersten Gerüstlage bis 3 m, im Gebäude, Arbeitsfläche bis 5 m2, Gerüstlagen mit allseitigem Seitenschutz. Das Gerüst ist zur Mitbenutzung durch andere Gewerke zu überlassen.	8	StWo		
01.01.0005	Aufbauen Abbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 H1 Aufzugsschacht Pauschale für Aufbauen und Abbauen Arbeitsgerüst für Trockenbauarbeiten im Aufzugsschacht, Abmessung Aufzugsschacht Länge im lichten 2,5 m, Breite im lichten 1,65 m, Arbeitshöhe bis 8,5 m, die Art des Gerüsts ist dem AN freigestellt, die Grundsätze der Arbeitssicherheit sind einzuhalten, Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, aufstellen auf Betonsohle, Standfläche waagerecht, einschl. Vorhaltung bis 4 Wochen für die Dauer der Ausführung.	1	psch		
01.01.0006	Aufbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 H1 Treppenhaus Fluchttreppe Aufbauen und Abbauen flächenorientiertes Standgerüst, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1, Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, Herstellung der Standsicherheit ist einzukalkulieren, Einrüstung für Trockenbauarbeiten, aufstellen auf Treppen, Höhe der obersten Gerüstlage 5,5 m, Standfläche abgetrept, Montageort Treppenhaus Fluchttreppe, einschl. Vorhaltung bis 4 Wochen für die Dauer der Ausführung.	72	m³		
01.01.0007	Wie Position 01.01.0006, jedoch Umsetzen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 H1 Treppenhäuser Umsetzen aufstellen auf Treppe Foyer, einschl. Vorhaltung bis 4 Wochen für die Dauer der Ausführung.	51	m³		
01.01.0008	Wie Position 01.01.0006, jedoch Abbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 H1 Treppenhäuser abbauen	123	m³		
				01.01 Gerüste	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.02	Vorsatzschalen freistehend				
01.02.0001	STLB-Bau 04/2026 039 TA Vorsatzschale H bis 3,9 m WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2 Freistehende Vorsatzschale DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m), Höhe Wand bis '3,9' m, Dicke Wand '100' mm, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, längenspezifischer Strömungswiderstand größer gleich 5 kPa s/m2, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr '41423-ARC-N-GR-00.002-5v00 - Typ V1'.	56	m²		
01.02.0002	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.02.0001, jedoch Vorsatzschale H bis 3,3 m WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2 Höhe Wand bis '3,3' m,	6	m²		
01.02.0003	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.02.0001, jedoch Vorsatzschale H bis 3,4 m WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2 Höhe Wand bis '3,4' m, Zeichnungs-Nr '41423-ARC-N-GR-01.002-5v00 - Typ V1'	235	m²		
01.02.0004	STLB-Bau 04/2026 039 TA Vorsatzschale H bis 4,5 m WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2 Freistehende Vorsatzschale DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Höhe Wand bis '4,5' m, Dicke Wand '100' mm, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Ständerachsabstand '312,5' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, längenspezifischer Strömungswiderstand größer gleich 5 kPa s/m ² , Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr '41423-ARC-N-GR-00.002-5v00 - Typ V2'.	43	m ²		
01.02.0005	STLB-Bau 04/2026 039 TA Vorsatzschale H bis 3,3 m WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2 Freistehende Vorsatzschale DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m), Höhe Wand bis '3,3' m, Dicke Wand '100' mm, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, längenspezifischer Strömungswiderstand größer gleich 5 kPa s/m ² , Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr '41423-ARC-N-GR-00.002-5v00 - Typ V3'.	6	m ²		
01.02.0006	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.02.0005, jedoch Vorsatzschale H bis 3,3 m WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2 4-5m2 Einzelfläche über 4 bis 5 m ² ,	1	St		
01.02.0007	STLB-Bau 04/2026 039 TA				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

**Vorsatzschale H bis 3,4 m WD 100 mm Rw 57 dB UK Stahlblechprofil verz
Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl.
Feuerschutzpl.DFH2IR 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2**

Freistehende Vorsatzschale DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe Wand bis '3,4' m,
Dicke Wand '100' mm,
bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw '57' dB, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75,
Ständerachsabstand '625' mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,
längenspezifischer Strömungswiderstand größer gleich 5 kPa s/m²,
Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Feuerschutzplatten Typ DFH2IR,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr '41423-ARC-N-GR-01.002-5v00 - Typ V9'.

54 m²

01.02.0008

**STLB-Bau 04/2026 039 TA
Vorsatzschale H bis 3,3 m WD 87,5 mm UK Stahlblechprofil verz
Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Beplankung einseitig
Zementbaupl. einlagig D 12,5mm Überziehen Glätten**

Freistehende Vorsatzschale DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe Wand bis '3,3' m,
Dicke Wand '87,5' mm, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile 4 und 7,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Korrosivitätskategorie C5 (sehr stark) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer M DIN EN ISO 12944-1 von 7 bis 15 Jahren,
Ständerachsabstand '625' mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung einseitig, aus Zementbauplatten,
1. Seite einlagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberfläche spachteln, vollflächiges Überziehen und Glätten der gesamten Oberfläche mit Flächenspachtel mit einer Schichtdicke über 1 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr '41423-ARC-N-GR-00.002-5v00 - Typ V6'.

32 m²

01.02.0009

STLB-Bau 04/2026 039 TA

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
	Vorgezogenes Herstellen Teilflächen Vorsatzschale freistehend Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q2 Vorgezogenes Herstellen von Teilflächen, Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '1) Höhe ca. 30cm als Estrichabstellung'.	20	m²		
01.02.0010	STLB-Bau 04/2026 039 TA Vorgezogenes Herstellen Teilflächen Vorsatzschale freistehend Zementbaupl. einlagig D 12,5mm Vorgezogenes Herstellen von Teilflächen, Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Bekleidung aus Zementbauplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '1) Höhe ca. 30cm als Estrichabstellung'.	12	m²		
01.02.0011	Trockenbau anpassen anarbeiten Vorsatzschale freistehend WD 100 mm Gipspl. Trockenbau anpassen und anarbeiten an Deckenbalken, Höhe 60 cm, Breite 20 cm, Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Dicke Wand '100' mm, Wandhöhe 4,5 m, Anschlüsse oben, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, einseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 4,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	26	m		
01.02.0012	STLB-Bau 04/2026 039 TA Öffnung herst. UK auswechseln verstärken WD 100 mm UA-Profil 75/40/2 B 3,745 m H 2,46 m Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln und verstärken, eckig, Dicke Wand '100' mm, Höhe Wand bis '3,3' m, mit UA-Profil DIN 18182-1 75/40/2, Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend, Breite '3,745' m, Höhe '2,46' m, Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm, als Platte, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '1) herstellen als Türöffnung ohne Bodenprofil'.	1	St		
01.02.0013	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.02.0012, jedoch				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Öffnung herst. UK auswechseln verstärken WD 100 mm UA-Profil 75/40/2 B 3 m H 3,46 m Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Breite '3' m, Höhe '3,46' m,	2	St		
01.02.0014	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.02.0012, jedoch Öffnung herst. UK auswechseln verstärken WD 100 mm UA-Profil 75/40/2 B 4,135 m H 3,46 m Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Breite '4,135' m, Höhe '3,46' m,	1	St		
01.02.0015	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.02.0012, jedoch Öffnung herst. UK auswechseln verstärken WD 100 mm UA-Profil 75/40/2 B 4,175 m H 3,46 m Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Breite '4,175' m, Höhe '3,46' m,	2	St		
01.02.0016	STLB-Bau 04/2026 039 TA Öffnung herst. UK auswechseln verstärken WD 100 mm CW-Profil 75/50/0,6 B 2,66 m H 1,92 m Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln und verstärken, eckig, Dicke Wand '100' mm, Höhe Wand bis '3,4' m, mit CW-Profil DIN 18182-1 75/50/0,6, Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend, Breite '2,66' m, Höhe '1,92' m, Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm, als Platte, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '1) herstellen als Fensteröffnung mit Brüstungsriegel'.	7	St		
01.02.0017	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.02.0016, jedoch Öffnung herst. UK auswechseln verstärken WD 100 mm CW-Profil 75/50/0,6 B 0,85 m H 1,92 m Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Breite '0,85' m,				
		3	St		
01.02.0018	STLB-Bau 04/2026 039 TA Öffnung herst. UK auswechseln verstärken WD 100 mm CW-Profil 75/50/0,6 B 1,72 m H 2,46 m Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln und verstärken, eckig, Dicke Wand '100' mm, Höhe Wand bis '3,3' m, mit CW-Profil DIN 18182-1 75/50/0,6, Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend, Breite '1,72' m, Höhe '2,46' m, Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm, als Platte, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '1) herstellen als Türöffnung ohne Bodenprofil'.	1	St		
01.02.0019	STLB-Bau 04/2026 039 TA Öffnung herst. UK auswechseln verstärken WD 100 mm CW-Profil 75/50/0,6 B 1,01 m H 2,6 m Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln und verstärken, eckig, Dicke Wand '100' mm, Höhe Wand bis '3,4' m, mit CW-Profil DIN 18182-1 75/50/0,6, Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend, Breite '1,01' m, Höhe '2,6' m, Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm, als Platte, längenspezifischer Strömungswiderstand größer gleich 5 kPa s/m², Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '1) herstellen als Türöffnung ohne Bodenprofil'.	1	St		
01.02.0020	Öffnung herst. UK auswechseln verstärken WD 100 mm Holz B/H 100/100mm B 1,01 m H 2,6 m Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln und verstärken, eckig, Dicke Wand '100' mm, Höhe Wand bis '3,4' m, mit Holz, Querschnitt 100/100 mm, 3-seitig an Sturz und				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Leibung,
Breite '1,01' m,
Höhe '2,6' m,
Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm, als Platte, längenspezifischer Strömungswiderstand größer gleich 5 kPa s/m², Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '1) herstellen als Türöffnung ohne Bodenprofil'.

8 St

01.02.0021

STLB-Bau 04/2026 039 TA

**Öffnung herst. UK auswechseln verstärken WD 100 mm CW-Profil
75/50/0,6 B 1,01 m H 2,6 m Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl.
Mineralwolle D 60mm**

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln und verstärken, eckig,
Dicke Wand '100' mm,
Höhe Wand bis '3,4' m, mit CW-Profil DIN 18182-1 75/50/0,6,
Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite '1,01' m,
Höhe '2,6' m,
Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Feuerschutzplatten, Typ DFH2IR, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm, als Platte, längenspezifischer Strömungswiderstand größer gleich 5 kPa s/m², Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 47 dB, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '1) herstellen als Türöffnung ohne Bodenprofil'.

1 St

01.02.0022

**Öffnung herst. UK auswechseln verstärken WD 100 mm Holz B/H
100/100mm B 1,01 m H 2,6 m Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl.
Mineralwolle D 60mm**

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln und verstärken, eckig,
Dicke Wand '100' mm,
Höhe Wand bis '3,4' m, mit Holz, Querschnitt 100/100 mm, 3-seitig an Sturz und Leibung,
Breite '1,01' m,
Höhe '2,6' m,
Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Feuerschutzplatten, Typ DFH2IR, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm, als Platte, längenspezifischer Strömungswiderstand größer gleich 5 kPa s/m², Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 47 dB, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Einzelbeschreibungs-Nr '1) herstellen als Türöffnung ohne Bodenprofil'.

1 St

01.02.0023

STLB-Bau 04/2026 039 TA
Öffnung herst. UK auswechseln verstärken WD 87,5 mm CW-Profil 75/50/0,6 B 1,21 m H 2,46 m Vorsatzschale freistehend einseitig Zementbaupl. Mineralwolle D 60mm

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln und verstärken, eckig,
Dicke Wand '87,5' mm,
Höhe Wand bis '3,3' m, mit CW-Profil DIN 18182-1 75/50/0,6,
Korrosivitätskategorie C5 (sehr stark) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer M DIN EN ISO 12944-1 von 7 bis 15 Jahren, Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite '1,21' m,
Höhe '2,46' m,
Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Zementbauplatten, 1. Seite einlagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm, als Platte, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '1) herstellen als Türöffnung ohne Bodenprofil'.

1 St

01.02.0024

STLB-Bau 04/2026 039 TA
Wie Position 01.02.0023, jedoch
Öffnung herst. UK auswechseln verstärken WD 87,5 mm CW-Profil 75/50/0,6 B 0,9 m H 0,625 m Vorsatzschale freistehend einseitig Zementbaupl. Mineralwolle D 60mm

Breite '0,9' m,
Höhe '0,625' m,
Einzelbeschreibungs-Nr '1) herstellen als Fensteröffnung mit Brüstungsriegel'

1 St

01.02.0025

STLB-Bau 04/2026 039 TA
Öffnung herst. UK auswechseln verstärken WD 87,5 mm UA-Profil 75/40/2 B 1,01 m H 2,295 m Vorsatzschale freistehend einseitig Zementbaupl. Mineralwolle D 60mm

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln und verstärken, eckig,
Dicke Wand '87,5' mm,
Höhe Wand bis '3,3' m, mit UA-Profil DIN 18182-1 75/40/2,
Korrosivitätskategorie C5 (sehr stark) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer M DIN EN ISO 12944-1 von 7 bis 15 Jahren, Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite '1,01' m,
Höhe '2,295' m,
Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Zementbauplatten, 1. Seite einlagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm, als Platte, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '1) herstellen als Türöffnung ohne Bodenprofil'. Übertrag:	1	St		
01.02.0026	STLB-Bau 04/2026 039 TA Öffnung herst. UK auswechseln verstärken WD 100 mm CW-Profil 75/50/0,6 B 0,76 m H 2,295 m Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln und verstärken, eckig, Dicke Wand '100' mm, Höhe Wand bis '3,3' m, mit CW-Profil DIN 18182-1 75/50/0,6, Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend, Breite '0,76' m, Höhe '2,295' m, Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 1. Seite einlagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm, als Platte, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '1) herstellen als Türöffnung ohne Bodenprofil'. 1 St	1	St		
01.02.0027	STLB-Bau 04/2026 039 Leibung Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Stahl verz B 22 cm Vorsatzschale freistehend Zementbaupl. einlagig D 12,5mm Leibung, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus verzinktem Stahl, Korrosivitätskategorie C5 (sehr stark) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer M DIN EN ISO 12944-1 von 7 bis 15 Jahren, Anschluss umlaufend, Breite Leibung '22' cm, Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Bekleidung aus Zementbauplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. 4 m	4	m		
01.02.0028	STLB-Bau 04/2026 039 Leibung Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Stahl verz B 11 cm Vorsatzschale freistehend Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q2 Leibung, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus verzinktem Stahl, Anschluss umlaufend, Breite Leibung '11' cm, Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. 147 m	147	m		
01.02.0029	STLB-Bau 04/2026 039				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Leibung Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Stahl verz B 11 cm Vorsatzschale freistehend Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q2 Leibung, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus verzinktem Stahl, Anschluss umlaufend, Breite Leibung '11' cm, Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	7	m		
01.02.0030	Anschluss Eckeffassprofil Kunststoff Zementbaupl. D 12,5mm Anschluss an Fenster, mit Eckeffassprofil aus Kunststoff, an Leibung aus Zementbauplatte, Dicke 12,5 mm .	4	m		
01.02.0031	Anschluss Eckeffassprofil Kunststoff Gipspl. A D 2x12,5mm Anschluss an Fenster und Türen, mit Eckeffassprofil aus Kunststoff, an Leibung aus Gipsplatten, Bauplatte Typ A, Dicke 2x 12,5 mm.	148	m		
01.02.0032	Wie Position 01.02.0031, jedoch Anschluss Eckeffassprofil Kunststoff Gipspl. H2 D 2x12,5mm Bauplatte Typ H2	7	m		
01.02.0033	STLB-Bau 04/2026 039 Anschluss gleitend 20mm WD 100 mm Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Stahl verz Vorsatzschale freistehend Gipspl. 2lagig D 12,5mm Anschluss, gleitend bis 20 mm, Dicke Wand '100' mm, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus verzinktem Stahl, Anschlüsse oben, Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	85	m		
01.02.0034	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.02.0033, jedoch Anschluss gleitend 20mm WD 100 mm Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Stahl verz Vorsatzschale freistehend Gipspl. 2lagig D 12,5mm bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	35	m		
01.02.0035	STLB-Bau 04/2026 039 Anschluss gleitend 20mm WD 100 mm Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Stahl verz Vorsatzschale freistehend Gipspl. 2lagig D 12,5mm				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Anschluss, gleitend bis 20 mm, Dicke Wand '100' mm, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus verzinktem Stahl, Anschlüsse oben, Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	4 m			
01.02.0036	STLB-Bau 04/2026 039 Anschluss gleitend 20mm WD 100 mm Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Stahl verz Vorsatzschale freistehend Gipspl. 2lagig D 12,5mm Anschluss, gleitend bis 20 mm, Dicke Wand '100' mm, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus verzinktem Stahl, Anschlüsse oben, Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Feuerschutzplatten, Typ DFH2IR, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 47 dB, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	13 m			
01.02.0037	STLB-Bau 04/2026 039 Anschluss starr Fugendeckstreifen WD 100 mm Vorsatzschale freistehend Gipspl. 2lagig D 12,5mm Anschluss, starr mit Papier-Fugendeckstreifen angespachtelt, Dicke Wand '100' mm, Anschlüsse seitlich, Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	47 m			
01.02.0038	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.02.0037, jedoch Anschluss starr Fugendeckstreifen WD 100 mm Vorsatzschale freistehend Gipspl. 2lagig D 12,5mm imprägnierte Bauplatten, Typ H2,	7 m			
01.02.0039	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.02.0037, jedoch Anschluss starr Fugendeckstreifen WD 100 mm Vorsatzschale freistehend Gipspl. 2lagig D 12,5mm bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	17 m			
01.02.0040	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.02.0037, jedoch Anschluss starr Fugendeckstreifen WD 100 mm Vorsatzschale freistehend Gipspl. 2lagig D 12,5mm				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	imprägnierte Feuerschutzplatten, Typ DFH2IR, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 47 dB,	21	m		
01.02.0041	STLB-Bau 04/2026 039 TA Traverse Traverse im Wandhohlraum, aus Mehrschichtholzplatte mit Stahlblechprofilen, verzinkt, für wandhängende Lasten, Konsollast bis 1,5 kN/m Wandlänge, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Maße in mm 'H= ca. 300mm'.	71	St		
01.02.0042	STLB-Bau 04/2026 039 TA UK verstärken UA-Profil 75/40/2 Vorsatzschale freistehend Zementbaupl. D 12,5mm Unterkonstruktion verstärken, mit UA-Profil DIN 18182-1 75/40/2, Korrosivitätskategorie C5 (sehr stark) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer M DIN EN ISO 12944-1 von 7 bis 15 Jahren, Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Bekleidung aus Zementbauplatten, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '1) Verstärkungen horizontal und vertikal'.	12	m		
	Aussparungen/ Öffnungen Haustechnik				
01.02.0043	STLB-Bau 04/2026 039 Öffnung herstellen Decklage verstärken WD 100 mm B 0,2 m H 0,2 m Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Öffnung herstellen, einschl. Decklage verstärken, eckig, Dicke Wand '100' mm, Anschluss umlaufend, Breite '0,2' m, Höhe '0,2' m, Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm, als Platte, längenspezifischer Strömungswiderstand größer gleich 5 kPa s/m ² , Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	2	St		
01.02.0044	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.02.0043, jedoch				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Öffnung herstellen Decklage verstärken WD 100 mm B 0,25 m H 0,25 m Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Breite '0,25' m, Höhe '0,25' m,	1	St		
01.02.0045	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.02.0043, jedoch Öffnung herstellen Decklage verstärken WD 100 mm B 0,3 m H 0,2 m Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Breite '0,3' m,	2	St		
01.02.0046	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.02.0043, jedoch Öffnung herstellen Decklage verstärken WD 100 mm B 0,5 m H 0,2 m Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Breite '0,5' m,	2	St		
01.02.0047	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.02.0043, jedoch Öffnung herstellen Decklage verstärken WD 100 mm B 0,5 m H 0,3 m Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Breite '0,5' m, Höhe '0,3' m,	1	St		
01.02.0048	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.02.0043, jedoch Öffnung herstellen Decklage verstärken WD 100 mm B 0,65 m H 0,25 m Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Breite '0,65' m, Höhe '0,25' m,	1	St		
01.02.0049	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.02.0043, jedoch Öffnung herstellen Decklage verstärken WD 100 mm B 0,65 m H 0,3 m Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Breite '0,65' m, Höhe '0,3' m,	1	St		
01.02.0050	STLB-Bau 04/2026 039 Öffnung herstellen Decklage verstärken WD 100 mm Durchm 5 cm Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Öffnung herstellen, einschl. Decklage verstärken, rund, Dicke Wand '100' mm, Anschluss umlaufend, Durchmesser '5' cm,				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm, als Platte, längenspezifischer Strömungswiderstand größer gleich 5 kPa s/m ² , Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	5	St		
01.02.0051	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.02.0050, jedoch Öffnung herstellen Decklage verstärken WD 100 mm Durchm 6 cm Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Durchmesser '6' cm,	1	St		
01.02.0052	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.02.0050, jedoch Öffnung herstellen Decklage verstärken WD 100 mm Durchm 8 cm Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Durchmesser '8' cm,	4	St		
01.02.0053	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.02.0050, jedoch Öffnung herstellen Decklage verstärken WD 100 mm Durchm 18 cm Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Durchmesser '18' cm,	1	St		
01.02.0054	STLB-Bau 04/2026 039 Öffnung herstellen Decklage verstärken WD 100 mm B 0,2 m H 0,2 m Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Öffnung herstellen, einschl. Decklage verstärken, eckig, Dicke Wand '100' mm, Anschluss umlaufend, Breite '0,2' m, Höhe '0,2' m, Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Feuerschutzplatten, Typ DFH2IR, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm, als Platte, längenspezifischer Strömungswiderstand größer gleich 5 kPa s/m ² , Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	2	St		
01.02.0055	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.02.0054, jedoch Öffnung herstellen Decklage verstärken WD 100 mm B 0,3 m H 0,2 m Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Breite '0,3' m,				
		3	St		
01.02.0056	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.02.0054, jedoch Öffnung herstellen Decklage verstärken WD 100 mm B 0,3 m H 0,3 m Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Breite '0,3' m, Höhe '0,3' m,				
		2	St		
01.02.0057	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.02.0054, jedoch Öffnung herstellen Decklage verstärken WD 100 mm B 0,4 m H 0,2 m Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Breite '0,4' m,				
		1	St		
01.02.0058	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.02.0054, jedoch Öffnung herstellen Decklage verstärken WD 100 mm B 0,5 m H 0,2 m Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Breite '0,5' m,				
		1	St		
01.02.0059	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.02.0054, jedoch Öffnung herstellen Decklage verstärken WD 100 mm B 0,5 m H 0,3 m Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Breite '0,5' m, Höhe '0,3' m,				
		1	St		
01.02.0060	STLB-Bau 04/2026 039 Öffnung herstellen Decklage verstärken WD 100 mm Durchm 8 cm Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Öffnung herstellen, einschl. Decklage verstärken, rund, Dicke Wand '100' mm, Anschluss umlaufend, Durchmesser '8' cm, Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Feuerschutzplatten, Typ DFH2IR, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm, als Platte, längenspezifischer Strömungswiderstand größer gleich 5 kPa s/m ² , Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
		2	St		
01.02.0061	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.02.0060, jedoch				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Öffnung herstellen Decklage verstärken WD 100 mm Durchm 15 cm Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Durchmesser '15' cm,	4	St		
01.02.0062	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.02.0060, jedoch Öffnung herstellen Decklage verstärken WD 100 mm Durchm 25 cm Vorsatzschale freistehend einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Durchmesser '25' cm,	1	St		
01.02.0063	STLB-Bau 04/2026 039 Öffnung herstellen Decklage verstärken WD 87,5 mm B 0,4 m H 0,2 m Vorsatzschale freistehend einseitig Zementbaupl. Mineralwolle D 60mm Öffnung herstellen, einschl. Decklage verstärken, eckig, Dicke Wand '87,5' mm, Anschluss umlaufend, Breite '0,4' m, Höhe '0,2' m, Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Zementbauplatten, 1. Seite einlagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm, als Platte, längenspezifischer Strömungswiderstand größer gleich 5 kPa s/m ² , Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	1	St		
01.02.0064	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.02.0063, jedoch Öffnung herstellen Decklage verstärken WD 87,5 mm B 0,55 m H 0,35 m Vorsatzschale freistehend einseitig Zementbaupl. Mineralwolle D 60mm Breite '0,55' m, Höhe '0,35' m,	1	St		
01.02.0065	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.02.0063, jedoch Öffnung herstellen Decklage verstärken WD 87,5 mm B 0,75 m H 0,45 m Vorsatzschale freistehend einseitig Zementbaupl. Mineralwolle D 60mm Breite '0,75' m, Höhe '0,45' m,	1	St		
01.02.0066	STLB-Bau 04/2026 039 Öffnung herstellen Decklage verstärken WD 87,5 mm Durchm 5 cm Vorsatzschale freistehend einseitig Zementbaupl. Mineralwolle D 60mm Öffnung herstellen, einschl. Decklage verstärken, rund, Dicke Wand '87,5' mm, Anschluss umlaufend, Durchmesser '5' cm,				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Zementbauplatten, 1. Seite einlagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm, als Platte, längenspezifischer Strömungswiderstand größer gleich 5 kPa s/m ² , Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	2	St		
01.02.0067	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.02.0066, jedoch Öffnung herstellen Decklage verstärken WD 87,5 mm Durchm 10 cm Vorsatzschale freistehend einseitig Zementbaupl. Mineralwolle D 60mm Durchmesser '10' cm,	1	St		
01.02.0068	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.02.0066, jedoch Öffnung herstellen Decklage verstärken WD 87,5 mm Durchm 11 cm Vorsatzschale freistehend einseitig Zementbaupl. Mineralwolle D 60mm Durchmesser '11' cm,	2	St		
01.02.0069	Kabelausslässe Kabelausslässe einmessen, herstellen, bauseitige Kabel durchführen.	30	St		
	01.02 Vorsatzschalen freistehend				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.03	Vorsatzschalen Vorwand- und Kücheninstallationen				
01.03.0001	STLB-Bau 04/2026 039 TA Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3,3 m Abst. 200 mm WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2 Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m), Höhe Wand bis '3,3' m, Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '200' mm, Dicke Wand '100' mm, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, längenspezifischer Strömungswiderstand größer gleich 5 kPa s/m2, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr '41423-ARC-N-GR-00.002-5v00 - Typ V3-1'.	32	m²		
01.03.0002	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.03.0001, jedoch Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3,4 m Abst. 200 mm WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2 Höhe Wand bis '3,4' m, Zeichnungs-Nr '41423-ARC-N-GR-02.002-5v00 - Typ V3-1'	16	m²		
01.03.0003	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.03.0001, jedoch Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3,3 m Abst. 250 mm WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2 Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '250' mm,	56	m²		
01.03.0004	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.03.0001, jedoch Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3,3 m Abst. 300 mm WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '300' mm,	9	m²		
01.03.0005	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.03.0001, jedoch Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3,3 m Abst. 250 mm WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2 4-5m2 Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '250' mm,Einzelfläche über 4 bis 5 m2,	1	St		
01.03.0006	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.03.0001, jedoch Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3,4 m Abst. 250 mm WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2 4-5m2 Höhe Wand bis '3,4' m, Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '250' mm,Einzelfläche über 4 bis 5 m2, Zeichnungs-Nr '41423-ARC-N-GR-02.002-5v00 - Typ V3-1'	2	St		
01.03.0007	STLB-Bau 04/2026 039 TA Vorsatzschale H bis 3,3 m WD 87,5 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Beplankung einseitig Zementbaupl. einlagig D 12,5mm Überziehen Glätten Freistehende Vorsatzschale DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m), Höhe Wand bis '3,3' m, Dicke Wand '87,5' mm, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile 4 und 7, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Korrosivitätskategorie C5 (sehr stark) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer M DIN EN ISO 12944-1 von 7 bis 15 Jahren, Ständerachsabstand '625' mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, Beplankung einseitig, aus Zementbauplatten, 1. Seite einlagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberfläche spachteln, vollflächiges Überziehen und Glätten der gesamten Oberfläche mit Flächenspachtel mit einer Schichtdicke über 1 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr '41423-ARC-N-GR-00.002-5v00 - Typ V6-1'.	53	m²		
01.03.0008	STLB-Bau 04/2026 039 TA Vorgezogenes Herstellen Teilflächen Vorsatzschale Vorwandinstallation Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q2				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Vorgezogenes Herstellen von Teilflächen, Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '1) Höhe bis 30cm als Estrichabstellung'.	11	m²		
01.03.0009	STLB-Bau 04/2026 039 TA Vorgezogenes Herstellen Teilflächen Vorsatzschale Vorwandinstallation Zementbaupl. einlagig D 12,5mm Vorgezogenes Herstellen von Teilflächen, Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Bekleidung aus Zementbauplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '1) Höhe ca. 30cm als Estrichabstellung'.	5	m²		
01.03.0010	STLB-Bau 04/2026 039 Seitl.Bekl. Vorsatzschale Vorwandinstallation Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q2 Seitliche Bekleidung, Breite Bekleidung '25' cm, Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	4	m		
01.03.0011	STLB-Bau 04/2026 039 Seitl.Bekl. Vorsatzschale freistehend Zementbaupl. einlagig D 12,5mm Seitliche Bekleidung, Breite Bekleidung '25' cm, Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Bekleidung aus Zementbauplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	4	m		
01.03.0012	STLB-Bau 04/2026 039 Anschluss gleitend 20mm WD 100 mm Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Stahl verz Vorsatzschale Vorwandinstallation Gipspl. 2lagig D 12,5mm Anschluss, gleitend bis 20 mm, Dicke Wand '100' mm, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus verzinktem Stahl, Anschlüsse oben, Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	35	m		
01.03.0013	STLB-Bau 04/2026 039 Anschluss starr Fugendeckstreifen WD 100 mm Vorsatzschale Vorwandinstallation Gipspl. 2lagig D 12,5mm				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Anschluss, starr mit Papier-Fugendestreifen angespachtelt, Dicke Wand '100' mm, Anschlüsse oben, Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	96	m		
01.03.0014	STLB-Bau 04/2026 039 TA Traverse Traverse im Wandhohlraum, aus Mehrschichtholzplatte mit Stahlblechprofilen, verzinkt, für wandhängende Lasten, Konsollast bis 1,5 kN/m Wandlänge, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Maße in mm 'H= ca. 300mm'.	19	St		
01.03.0015	STLB-Bau 04/2026 039 UK verstärken UA-Profil 75/40/2 Vorsatzschale Vorwandinstallation Gipspl. D 12,5mm Unterkonstruktion verstärken, mit UA-Profil DIN 18182-1 75/40/2, Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	139	m		
	Aussparungen/ Öffnungen Haustechnik				
01.03.0016	Öffnung herstellen Durchm. 10 cm einseitig Gipspl. Öffnung herstellen, rund, Durchmesser bis 10 cm, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 2x12,5 mm. Ausführung an Vorsatzschale Vorwandinstallation, für Rohre und Befestigungen Sanitärobjekte.	93	St		
01.03.0017	Wie Position 01.03.0016, jedoch Öffnung herstellen Durchm. 10-20 cm einseitig Gipspl. Durchmesser über 10 bis 20 cm,	12	St		
01.03.0018	Wie Position 01.03.0016, jedoch Öffnung herstellen Durchm. 25 cm einseitig Gipspl.				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Durchmesser 25 cm,				
		3	St		
01.03.0019	STLB-Bau 04/2026 039 Öffnung herstellen B 0,2 m H 0,2 m Vorsatzschale Vorwandinstallation einseitig Gipspl. Öffnung herstellen, eckig, Breite '0,2' m, Höhe '0,2' m, Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.	4	St		
01.03.0020	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.03.0019, jedoch Öffnung herstellen B 0,3 m H 0,2 m Vorsatzschale Vorwandinstallation einseitig Gipspl. Breite '0,3' m,	4	St		
01.03.0021	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.03.0019, jedoch Öffnung herstellen B 0,4 m H 0,2 m Vorsatzschale Vorwandinstallation einseitig Gipspl. Breite '0,4' m,	1	St		
01.03.0022	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.03.0019, jedoch Öffnung herstellen B 0,5 m H 0,2 m Vorsatzschale Vorwandinstallation einseitig Gipspl. Breite '0,5' m,	1	St		
01.03.0023	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.03.0019, jedoch Öffnung herstellen B 0,85 m H 0,35 m Vorsatzschale Vorwandinstallation einseitig Gipspl. Breite '0,85' m, Höhe '0,35' m,	2	St		
01.03.0024	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.03.0019, jedoch Öffnung herstellen B 0,96 m H 0,46 m Vorsatzschale Vorwandinstallation einseitig Gipspl.				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Breite '0,96' m, Höhe '0,46' m,	2	St		
01.03.0025	Öffnung herstellen Durchm. 10 cm einseitig Zementbaupl. Öffnung herstellen, rund, Durchmesser bis 10 cm, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Zementbauplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm. Ausführung an Vorsatzschale Vorwandinstallation.	22	St		
01.03.0026	Wie Position 01.03.0025, jedoch Öffnung herstellen Durchm. 10-20 cm einseitig Zementbaupl. Durchmesser über 10 bis 20 cm,	3	St		
01.03.0027	Wie Position 01.03.0025, jedoch Öffnung herstellen Durchm. 25 cm einseitig Zementbaupl. Durchmesser 25 cm,	3	St		
01.03.0028	STLB-Bau 04/2026 039 Öffnung herstellen B 0,6 m H 0,2 m Vorsatzschale Vorwandinstallation einseitig Zementbaupl. Öffnung herstellen, eckig, Breite '0,6' m, Höhe '0,2' m, Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Zementbauplatten, 1. Seite einlagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm.	1	St		
01.03.0029	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.03.0028, jedoch Öffnung herstellen B 0,36 m H 0,26 m Vorsatzschale Vorwandinstallation einseitig Zementbaupl. Breite '0,36' m, Höhe '0,26' m,	2	St		
01.03.0030	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.03.0028, jedoch Öffnung herstellen B 0,65 m H 0,4 m Vorsatzschale Vorwandinstallation einseitig Zementbaupl. Breite '0,65' m, Höhe '0,4' m,	2	St		

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

01.03.0031 **Kabelausslässe**
Kabelausslässe einmessen, herstellen, bauseitige Kabel durchführen.

30 St

01.03 Vorsatzschalen Vorwand- und Kücheninstallationen

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.04	Wandbekleidungen				
01.04.0001	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wandbekl. H bis 3,5m Tragprofil UK Stahlblechprofil verz MW D 30mm Gipspl. Baupl.A D 12,5mm 2lagig Q2 Wandbekleidung, Höhe bis 3,5 m, Unterkonstruktion als Tragprofil aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, CD 60/27, Ständerachsabstand 625 mm, befestigen mit Abstandhaltern, Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '70' mm, Befestigungsuntergrund Holz, Unterkonstruktion verdeckt, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 30 mm, in Platten, längenspezifischer Strömungswiderstand größer gleich 5 kPa s/m2, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 W1, keine Zugfestigkeit - zk, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, Plattendicke 12,5 mm, 2-lagig, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr '41423-ARC-N-GR-00.002-5v00 - Typ V4'.	29	m²		
01.04.0002	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.04.0001, jedoch Wandbekl. H bis 3,5m Tragprofil UK Stahlblechprofil verz MW D 30mm Gipspl. Baupl.A D 12,5mm 2lagig Q2 Zeichnungs-Nr '41423-ARC-N-GR-02.002-5v00 - Typ V4'	25	m²		
01.04.0003	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.04.0001, jedoch Wandbekl. H bis 4,5m Tragprofil UK Stahlblechprofil verz MW D 30mm Gipspl. Baupl.A D 12,5mm 2lagig Q2 Höhe bis 4,5 m, bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet,	42	m²		
01.04.0004	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.04.0001, jedoch Wandbekl. H bis 3,5m Tragprofil UK Stahlblechprofil verz MW D 30mm Gipspl. Baupl.H2 D 12,5mm 2lagig Q2 imprägnierte Bauplatten Typ H2, Zeichnungs-Nr '41423-ARC-N-GR-00.002-5v00 - Typ V5'	18	m²		
01.04.0005	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.04.0001, jedoch Wandbekl. H bis 3,5m Tragprofil UK Stahlblechprofil verz MW D 30mm Gipspl. Baupl.H2 D 12,5mm 2lagig Q2 4-5m2				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	imprägnierte Bauplatten Typ H2, Einzelfläche über 4 bis 5 m2, Zeichnungs-Nr '41423-ARC-N-GR-00.002-5v00 - Typ V5'	1	St		
01.04.0006	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wandbekl. H bis 3,5m UK Stahlblechprofil verz MW D 30mm Zementbaupl. einlagig Wandbekleidung, Höhe bis 3,5 m, luftdicht, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202, Unterkonstruktion als Tragprofil aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, CD 60/27, Korrosivitätskategorie C5 (sehr stark) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer M DIN EN ISO 12944-1 von 7 bis 15 Jahren, Ständerachsabstand 625 mm, befestigen mit Abstandhaltern, Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '70' mm, Befestigungsuntergrund Holz, Unterkonstruktion verdeckt, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 30 mm, in Platten, längenspezifischer Strömungswiderstand größer gleich 5 kPa s/m2, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 W1, keine Zugfestigkeit - zk, Bekleidung aus Zementbauplatten, Dicke 12,5 mm, einlagig, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberfläche spachteln, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr '41423-ARC-N-GR-00.002-5v00 - Typ V7'.	48	m²		
01.04.0007	STLB-Bau 04/2026 039 TA Vorgezogenes Herstellen Teilflächen Wandbekl. Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q2 Vorgezogenes Herstellen von Teilflächen, Ausführung an Wandbekleidung, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '1) Höhe ca. 30cm als Estrichabstellung'.	3	m²		
01.04.0008	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.04.0007, jedoch Vorgezogenes Herstellen Teilflächen Wandbekl. Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q2 imprägnierte Bauplatten, Typ H2,	1	m²		
01.04.0009	STLB-Bau 04/2026 039 TA Vorgezogenes Herstellen Teilflächen Wandbekl. Zementbaupl. einlagig D 12,5mm				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Vorgezogenes Herstellen von Teilflächen, Ausführung an Wandbekleidung, Bekleidung aus Zementbauplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '1) Höhe ca. 30cm als Estrichabstellung'.	3	m ²		
01.04.0010	Trockenbau anpassen anarbeiten Wandbekleidung Gipspl. Trockenbau anpassen und anarbeiten an Deckenbalken, Höhe 60 cm, Breite 20 cm, Ausführung an Wandbekleidung, Wandhöhe 4,5 m, Anschlüsse oben, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, einseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 4,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	26	m		
01.04.0011	STLB-Bau 04/2026 039 Anschluss starr Fugendeckstreifen Wandbekl. Gipspl. 2lagig D 12,5mm Anschluss, starr mit Papier-Fugendeckstreifen angespachtelt, Anschlüsse seitlich, Ausführung an Wandbekleidung, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	37	m		
01.04.0012	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.04.0011, jedoch Anschluss starr Fugendeckstreifen Wandbekl. Gipspl. 2lagig D 12,5mm imprägnierte Bauplatten, Typ H2,	10	m		
01.04.0013	STLB-Bau 04/2026 039 Anschluss starr Wandbekl. Zementbaupl. einlagig D 12,5mm Anschluss, starr, Anschlüsse seitlich, Ausführung an Wandbekleidung, Bekleidung aus Zementbauplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	67	m		
01.04.0014	STLB-Bau 04/2026 039 Leibung Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Stahl verz B 9,5 cm Wandbekl. Zementbaupl. einlagig D 12,5mm				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Leibung, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus verzinktem Stahl, Korrosivitätskategorie C5 (sehr stark) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer M DIN EN ISO 12944-1 von 7 bis 15 Jahren, Anschluss umlaufend, Breite Leibung '9,5' cm, Ausführung an Wandbekleidung, Bekleidung aus Zementbauplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	7	m		
01.04.0015	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.04.0014, jedoch Leibung Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Stahl verz B 34 cm Wandbekl. Zementbaupl. einlagig D 12,5mm Breite Leibung '34' cm,	7	m		
01.04.0016	STLB-Bau 04/2026 039 Leibung Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Stahl verz B 32,5 cm Wandbekl. Gipspl. einlagig D 12,5mm Q2 Leibung, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus verzinktem Stahl, Anschluss umlaufend, Breite Leibung '32,5' cm, Ausführung an Wandbekleidung, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, einlagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	11	m		
01.04.0017	Anschluss Eckeffassprofil Kunststoff Zementbaupl. D 12,5mm Anschluss an Türen, mit Eckeffassprofil aus Kunststoff, an Leibung aus Zementbauplatte, Dicke 12,5 mm .	7	m		
01.04.0018	STLB-Bau 04/2026 039 TA Öffnung herstellen UK verstärken Holz B/H 60/100mm B 1,76 m H 2,46 m Wandbekl. einseitig Gipspl. Mineralwolle D 30mm Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, eckig, Höhe Wand bis '3,3' m, mit Holz, Querschnitt 60/100 mm, Anschluss umlaufend, Breite '1,76' m, Höhe '2,46' m, Ausführung an Wandbekleidung, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite einlagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 30 mm, als Platte, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '1) herstellen als Türöffnung'.	1	St		
01.04.0019	STLB-Bau 04/2026 039 TA				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

**Öffnung herstellen UK verstärken B 1,01 m H 2,6 m Wandbekl. einseitig
Gipspl. Mineralwolle D 60mm**

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, eckig,
Höhe Wand bis '3,4' m, Anschluss umlaufend,
Breite '1,01' m,
Höhe '2,6' m,
Ausführung an Wandbekleidung, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten,
Bauplatten Typ A, 1. Seite einlagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm, als Platte,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '1) herstellen als Türöffnung'.

2 St

01.04.0020

STLB-Bau 04/2026 039 TA
Wie Position 01.04.0019, jedoch**Öffnung herstellen UK verstärken B 0,76 m H 2,295 m Wandbekl. einseitig
Gipspl. Mineralwolle D 60mm**

Höhe Wand bis '3,3' m,
Breite '0,76' m,
Höhe '2,295' m,

2 St

01.04.0021

STLB-Bau 04/2026 039 TA
Wie Position 01.04.0019, jedoch**Öffnung herstellen UK verstärken B 1,1 m H 2,295 m Wandbekl. einseitig
Gipspl. Mineralwolle D 60mm**

Höhe Wand bis '3,3' m,
Breite '1,1' m,
Höhe '2,295' m,

1 St

01.04.0022

STLB-Bau 04/2026 039 TA

**Öffnung herstellen UK verstärken B 1,23 m H 2,295 m Wandbekl. einseitig
Zementbaupl. Mineralwolle D 30mm**

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, eckig,
Höhe Wand bis '3,3' m, Anschluss umlaufend,
Breite '1,23' m,
Höhe '2,295' m,
Ausführung an Wandbekleidung, Öffnung einseitig, Bekleidung aus
Zementbauplatten, 1. Seite einlagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 30 mm, als Platte,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '1) herstellen als Türöffnung'.

1 St

01.04.0023

STLB-Bau 04/2026 039 TA
Wie Position 01.04.0022, jedoch

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
	Öffnung herstellen UK verstärken B 1,01 m H 2,295 m Wandbekl. einseitig Zementbaupl. Mineralwolle D 30mm Breite '1,01' m,	2	St		
01.04.0024	STLB-Bau 04/2026 039 TA Öffnung herstellen UK verstärken B 1,01 m H 2,46 m Wandbekl. einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, eckig, Höhe Wand bis '3,3' m, Anschluss umlaufend, Breite '1,01' m, Höhe '2,46' m, Ausführung an Wandbekleidung, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite einlagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm, als Platte, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '1) herstellen als Türöffnung'.	1	St		
01.04.0025	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.04.0024, jedoch Öffnung herstellen UK verstärken B 4,82 m H 2,46 m Wandbekl. einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Breite '4,82' m,	1	St		
01.04.0026	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.04.0024, jedoch Öffnung herstellen UK verstärken B 6,15 m H 2,46 m Wandbekl. einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Breite '6,15' m,	1	St		
01.04.0027	STLB-Bau 04/2026 039 TA Öffnung herstellen UK verstärken Holz B/H 60/100mm B 1,76 m H 2,46 m Wandbekl. einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, eckig, Höhe Wand bis '3,3' m, mit Holz, Querschnitt 60/100 mm, Anschluss umlaufend, Breite '1,76' m, Höhe '2,46' m, Ausführung an Wandbekleidung, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite einlagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm, als Platte, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
Einzelbeschreibungs-Nr '1) herstellen als Türöffnung'.					
		1	St		
01.04.0028	Wandbekl. Gipspl. Baupl.A D 2x12,5mm Innenwand Streifen Wandbekleidung ohne Unterkonstruktion aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, zweilagig, Dicke 2x12,5 mm, auf Innenwänden als umlaufender Streifen an Fenster und Türen, Breite 15 bis 20 cm, mechanisch befestigen mit systemzugehörigen Befestigungsmitteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,75 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	84	m		
01.04.0029	Wie Position 01.04.0028, jedoch Wandbekl. Gipspl. Baupl.H2 D 2x12,5mm Innenwand Streifen imprägnierte Bauplatten Typ H2	7	m		
01.04.0030	Wie Position 01.04.0028, jedoch Wandbekl. Zementbaupl. D 12,5mm Innenwand Streifen Zementbauplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm	18	m		
01.04.0031	Wandbekl. Gipspl. Feuerschutzpl.DF D 2x18mm Innenwand Wandbekleidung ohne Unterkonstruktion aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF, zweilagig, Dicke 2x18 mm, auf Innenwänden Aufzugsschacht, mechanisch befestigen mit systemzugehörigen Befestigungsmitteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 8,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gem. Zeichnung Nr. 41423-ARC-N-GR-00.002-5v00 - Typ B2	52	m²		
01.04.0032	Öffnung herstellen UK verstärken B 1,26 m H 2,385 m Wandbekl. einseitig Feuerschutzpl. DF Öffnung herstellen, eckig, Breite '1,26' m, Höhe '2,385' m, Ausführung an Wandbekleidung ohne Unterkonstruktion, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Feuerschutzplatten Typ DF, zweilagig, Dicke 2x18 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 8,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '1) herstellen als Türöffnung'.	2	St		
01.04.0033	Zusätzl.Plattenlage Wandbekl. Zementbaupl. D 12,5mm				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Zusätzliche Plattenlage, mechanisch befestigen, Anschluss umlaufend, Bekleidung aus Zementbauplatten, Dicke 12,5 mm, Ausführung an bauseitige Holzrahmenbauwand mit Bekleidung aus Gipsplatten, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gem. Zeichnung Nr. 41423-ARC-N-GR-00.002-5v00 - Typ B1	91	m²		
01.04.0034	Öffnung herstellen B 1,23 m H 2,295 m Wandbekl. einseitig Zementbaupl. Öffnung herstellen, eckig, Breite '1,23' m, Höhe '2,295' m, Ausführung an zusätzliche Plattenlage, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Zementbauplatte, einlagig, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '1) herstellen als Türöffnung'.	1	St		
01.04.0035	Wie Position 01.04.0034, jedoch Öffnung herstellen B 1,01 m H 2,295 m Wandbekl. einseitig Zementbaupl. Breite '1,01' m	5	St		
01.04.0036	Wie Position 01.04.0034, jedoch Öffnung herstellen B 0,76 m H 2,295 m Wandbekl. einseitig Zementbaupl. Breite '0,76' m	1	St		
01.04.0037	STLB-Bau 04/2026 039 Außenecke Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Stahl verz Wandbekl. Zementbaupl. einlagig D 12,5mm Außenecke, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus verzinktem Stahl, Korrosivitätskategorie C5 (sehr stark) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer M DIN EN ISO 12944-1 von 7 bis 15 Jahren, Ausführung an Wandbekleidung, Bekleidung aus Zementbauplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	4	m		
01.04.0038	STLB-Bau 04/2026 039 TA Ltg-Bekl rechteckig 2seitig Abwicklung 0,5 m UK Stahlblechprofil verz MW D 60mm Gipspl. Feuerschutzpl.DF 2lagig D 12,5mm D 2.Lage 12,5mm Q2 Leitungsbekleidung, Querschnitt rechteckig, 2-seitig, Leitung senkrecht verlaufend, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '0,5' m, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Tragprofil, freistehend befestigen, Unterkonstruktion verdeckt, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 60 mm, in Bahnen, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Feuerschutzplatten				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Typ DF, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, Plattendicke 2. Lage 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmittel, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr '41423-ARC-N-GR-00.002-5v00 - Typ V8'.	4	m		
01.04.0039	STLB-Bau 04/2026 039 Außenecke Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Stahl verz Wandbekl. Gipspl. 2lagig D 12,5mm Außenecke, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus verzinktem Stahl, Ausführung an Wandbekleidung, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	4	m		
01.04.0040	STLB-Bau 04/2026 039 TA Traverse Traverse im Wandhohlraum, aus Mehrschichtholzplatte mit Stahlblechprofilen, verzinkt, für wandhängende Lasten, Konsollast bis 1,5 kN/m Wandlänge, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Maße in mm 'H= ca. 300mm'.	6	St		
	Aussparungen/ Öffnungen Haustechnik				
01.04.0041	STLB-Bau 04/2026 039 Öffnung herstellen B 0,25 m H 0,25 m Wandbekl. einseitig Gipspl. Öffnung herstellen, eckig, Breite '0,25' m, Höhe '0,25' m, Ausführung an Wandbekleidung, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.	1	St		
01.04.0042	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.04.0041, jedoch Öffnung herstellen B 0,28 m H 0,28 m Wandbekl. einseitig Gipspl. Breite '0,28' m, Höhe '0,28' m,	4	St		
01.04.0043	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.04.0041, jedoch Öffnung herstellen B 0,5 m H 0,3 m Wandbekl. einseitig Gipspl.				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Breite '0,5' m, Höhe '0,3' m,				
		1	St		
01.04.0044	STLB-Bau 04/2026 039 Öffnung herstellen Durchm 5 cm Wandbekl. einseitig Gipspl. Öffnung herstellen, rund, Durchmesser '5' cm, Ausführung an Wandbekleidung, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.				
		7	St		
01.04.0045	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.04.0044, jedoch Öffnung herstellen Durchm 21 cm Wandbekl. einseitig Gipspl. Durchmesser '21' cm,				
		6	St		
01.04.0046	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.04.0044, jedoch Öffnung herstellen Durchm 25 cm Wandbekl. einseitig Gipspl. Durchmesser '25' cm,				
		1	St		
01.04.0047	STLB-Bau 04/2026 039 Öffnung herstellen B 0,25 m H 0,2 m Wandbekl. einseitig Zementbaupl. Öffnung herstellen, eckig, Breite '0,25' m, Höhe '0,2' m, Ausführung an Wandbekleidung, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Zementbauplatten, 1. Seite einlagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm.				
		5	St		
01.04.0048	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.04.0047, jedoch Öffnung herstellen B 0,28 m H 0,28 m Wandbekl. einseitig Zementbaupl. Breite '0,28' m, Höhe '0,28' m,				
		1	St		
01.04.0049	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.04.0047, jedoch Öffnung herstellen B 0,35 m H 0,25 m Wandbekl. einseitig Zementbaupl. Breite '0,35' m, Höhe '0,25' m,				
		1	St		
01.04.0050	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.04.0047, jedoch				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Öffnung herstellen B 0,32 m H 0,47 m Wandbekl. einseitig Zementbaupl. Breite '0,32' m, Höhe '0,47' m,	1	St		
01.04.0051	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.04.0047, jedoch Öffnung herstellen B 0,4 m H 0,2 m Wandbekl. einseitig Zementbaupl. Breite '0,4' m,	5	St		
01.04.0052	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.04.0047, jedoch Öffnung herstellen B 0,45 m H 0,25 m Wandbekl. einseitig Zementbaupl. Breite '0,45' m, Höhe '0,25' m,	1	St		
01.04.0053	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.04.0047, jedoch Öffnung herstellen B 0,6 m H 0,2 m Wandbekl. einseitig Zementbaupl. Breite '0,6' m,	3	St		
01.04.0054	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.04.0047, jedoch Öffnung herstellen B 0,55 m H 0,35 m Wandbekl. einseitig Zementbaupl. Breite '0,55' m, Höhe '0,35' m,	1	St		
01.04.0055	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.04.0047, jedoch Öffnung herstellen B 0,61 m H 0,38 m Wandbekl. einseitig Zementbaupl. Breite '0,61' m, Höhe '0,38' m,	1	St		
01.04.0056	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.04.0047, jedoch Öffnung herstellen B 0,64 m H 0,38 m Wandbekl. einseitig Zementbaupl. Breite '0,64' m, Höhe '0,38' m,	1	St		
01.04.0057	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.04.0047, jedoch Öffnung herstellen B 0,75 m H 0,45 m Wandbekl. einseitig Zementbaupl.				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Breite '0,75' m, Höhe '0,45' m,	1	St		
01.04.0058	Kabelausslässe Kabelausslässe einmessen, herstellen, bauseitige Kabel durchführen.	40	St		
				01.04 Wandbekleidungen	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

01.05 Wandabsorber

01.05.0001

Wandabsorber Holzwoleakustikplatten

Wandabsorber Holzwoleakustikplatten, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B -s1, d0 , Decklage aus magnesitgebundenen Holzwole Akustikplatten mit definierter Faserbreite von 1mm, Dicke 25 mm, Plattengröße Länge ca. 760 mm x Breite 600 mm, Sichtseite farbig, Farbton gemäß Vorgabe AG Beige Naturton, Kanten allseitig gerade, stumpf stoßen, befestigen geschraubt mit Befestigungsmitteln des Systemherstellers im Farbton des Plattenmaterials, Unterkonstruktion als Tragprofil aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, befestigen mit Abstandhaltern, mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Holzrahmenbauwand mit Bekleidung aus Gipsbauplatten, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 30 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WI, längenspezifischer Strömungswiderstand größer gleich 5 kPa s/m2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 4,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

9 m²

01.05 Wandabsorber

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.06	Unterdecken Gipsbauplatten				
01.06.0001	STLB-Bau 04/2026 039 TA Unterdecke F30-B Gipspl. einlagig Feuerschutzpl.DF D 20mm UK Stahlblechprofil verz Federsch. Q2 Unterdecke DIN 18168-1, Feuerwiderstandsklasse F 30 - B DIN 4102-2, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 20 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Federschiene, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Holzbalken, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '1) Achsabstand der Holzbalken über 50 bis 60 cm'.	257	m²		
01.06.0002	STLB-Bau 04/2026 039 TA Unterdecke F30-B Gipspl. einlagig Feuerschutzpl.DF D 20mm UK Stahlblechprofil verz Federsch. Q2 2-3m2 Unterdecke DIN 18168-1, Feuerwiderstandsklasse F 30 - B DIN 4102-2, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 20 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Federschiene, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Holzbalken, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Einzelfläche über 2 bis 3 m2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '1) Achsabstand der Holzbalken über 50 bis 60 cm'.	2	St		
01.06.0003	Unterdecke F30-B Gipspl. einlagig Feuerschutzpl.DF D 20mm UK Stahlblechprofil verz Federsch. Q2 4-5m2 Unterdecke DIN 18168-1, Feuerwiderstandsklasse F 30 - B DIN 4102-2, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 20 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Federschiene, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Holzbalken, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Einzelfläche über 4 bis 5 m2, Ausführung im Aufzugsschacht, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 8 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	1	St		
01.06.0004	Unterdecke Spannweite 0,76 m F30-B Gipspl. einlagig Feuerschutzpl.DF D 20mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Q2 Unterdecke DIN 18168-1, freigespannt, Spannweite '0,76' m, innen, Feuerwiderstandsklasse F 30 - B DIN 4102-2,				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 20 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CW 50/50-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Holzbalken, Abstand zur Rohdecke 6 cm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 4,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	141	m²		
01.06.0005	Wie Position 01.06.0004, jedoch Unterdecke Spannweite 0,58 m F30-B Gipspl. einlagig Feuerschutzpl.DF D 20mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Q2 Spannweite '0,58' m	11	m²		
01.06.0006	Wie Position 01.06.0004, jedoch Unterdecke Spannweite 0,76 m F30-B Gipspl. einlagig Feuerschutzpl.DF D 20mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Q2 Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m	7	m²		
01.06.0007	Unterdecke Spannweite 0,76 m F30-B Gipspl. einlagig Feuerschutzpl.DF D 20mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Q2 4-5m2 Unterdecke DIN 18168-1, freigespannt, Spannweite '0,76' m, innen, Feuerwiderstandsklasse F 30 - B DIN 4102-2, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 20 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CW 50/50-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Holzbalken, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Einzelfläche über 4 bis 5 m2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 4,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	1	St		
01.06.0008	Wie Position 01.06.0007, jedoch Unterdecke Spannweite 0,76 m F30-B Gipspl. einlagig Feuerschutzpl.DF D 20mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Q2 1-2m2 Einzelfläche über 1 bis 2 m2	2	St		
01.06.0009	Unterkonstruktion Spannweite 0,76 m Stahlblechprofil verz Tragprofil 4-5m2 Unterkonstruktion, freigespannt, Spannweite '0,76' m, innen, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CW 50/50-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Holz mit Beplankung aus Gipsplatten,				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Übertrag:				
	Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung als Tragkonstruktion für gesondert beschriebene Abhangdecke, in Einzelfläche 4 bis 5 m ² , gem. Zeichnung Nr. 41423-ARC-N-DT-TB.008-5f00-Abkofferungen 1	1	St		
01.06.0010	Wie Position 01.06.0009, jedoch Unterkonstruktion Spannweite 0,76 m Stahlblechprofil verz Tragprofil 1-2m² Einzelfläche 1 bis 2 m ²	2	St		
01.06.0011	Unterdecke Spannweite 0,76 m Gipspl. einlagig H2 D 20mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Q2 Unterdecke DIN 18168-1, freigespannt, Spannweite '0,76' m, innen, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Bauplatten imprägniert Typ H2, Dicke 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CW 50/50-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Schallabsorptionsauflage aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 50 mm, in Platten, in Foliensäcken eingeschweißt, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, Befestigungsuntergrund Holzbalken, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	7	m ²		
01.06.0012	STLB-Bau 04/2026 039 Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. A D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhängiger Abhänge-H 640 mm Q2 Unterdecke DIN 18168-1, zusätzliche Flächenlast über 0,15 bis 0,3 kN/m ² , Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängehöhe '640' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Brettstapeldecke, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	6	m ²		
01.06.0013	STLB-Bau 04/2026 039 Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. A D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhängiger Abhänge-H 640 mm Q2 2-3m² Unterdecke DIN 18168-1, zusätzliche Flächenlast über 0,15 bis 0,3 kN/m ² , Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Abhänghöhe '640' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Brettstapeldecke, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Einzelfläche über 2 bis 3 m ² , Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	1	St		
				Übertrag:	
01.06.0014	STLB-Bau 04/2026 039 TA Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.A D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhängiger Abhänge-H 430 mm Q2 Unterdecke DIN 18168-1, zusätzliche Flächenlast über 0,15 bis 0,3 kN/m², Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Abhänghöhe '430' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Holzbalken, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '1) Achsabstand der Holzbalken über 50 bis 60 cm 2) Die Unterdecke ist durch die Federschiene der F30-Decke Pos. 01.06.0001 zu befestigen 3) Fehlbohrungen sind zu schließen'.	19	m ²		
01.06.0015	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.06.0014, jedoch Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.A D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhängiger Abhänge-H 430 mm Q2 bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts,	9	m ²		
01.06.0016	STLB-Bau 04/2026 039 Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.H2 D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhängiger Abhänge-H 640 mm Q2 Unterdecke DIN 18168-1, zusätzliche Flächenlast bis 0,15 kN/m², Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, imprägnierte Bauplatten Typ H2, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Abhänghöhe '640' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Brettstapeldecke, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	37	m ²		
01.06.0017	STLB-Bau 04/2026 039				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
	Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.H2 D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhängiger Abhänge-H 640 mm Q2 3-4m2				
	Unterdecke DIN 18168-1, zusätzliche Flächenlast bis 0,15 kN/m2, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, imprägnierte Bauplatten Typ H2, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängehöhe '640' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Brettstapeldecke, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Einzelfläche über 3 bis 4 m2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	4	St		
01.06.0018	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.06.0017, jedoch Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.H2 D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhängiger Abhänge-H 640 mm Q2 4-5m2 Einzelfläche über 4 bis 5 m2,	1	St		
01.06.0019	STLB-Bau 04/2026 039 TA Unterdecke F30-B Gipspl. 2lagig Feuerschutzpl.DF D 12,5mm 2.Lage Feuerschutzpl.DF D 2.Lage 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhängiger Abhänge-H 430 mm Q2				
	Unterdecke DIN 18168-1, zusätzliche Flächenlast bis 0,15 kN/m2, Feuerwiderstandsklasse F 30 - B DIN 4102-2, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, 2-lagig, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 12,5 mm, 2. Lage Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 2. Lage 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängehöhe '430' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Holzbalken, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibung-Nr '1) Achsabstand der Holzbalken über 50 bis 60 cm 2) Die Unterdecke ist durch die Federschiene der F30-Decke Pos. 01.06.0001 zu befestigen 3) Fehlbohrungen sind zu schließen'.	7	m²		
01.06.0020	STLB-Bau 04/2026 039 Unterdecke Gipspl. 2lagig Feuerschutzpl.DF D 12,5mm 2.Lage Feuerschutzpl.DF D 2.Lage 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhängiger Abhänge-H 295 mm Q2 4-5m2				
	Unterdecke DIN 18168-1, zusätzliche Flächenlast über 0,15 bis 0,3 kN/m2, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, 2-lagig, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 12,5 mm, 2. Lage Feuerschutzplatten Typ				
Übertrag:					

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Übertrag:				
	DF, Dicke 2. Lage 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängehöhe '295' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Brettstapeldecke, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Einzelfläche über 4 bis 5 m2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	1	St		
01.06.0021	STLB-Bau 04/2026 039 Unterdecke F30-B Gipspl. einlagig Feuerschutzpl.DF D 15mm UK Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil Noniusabhängiger Abhänge-H 350 mm Q2 Unterdecke DIN 18168-1, Feuerwiderstandsklasse F 30 - B DIN 4102-2, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 15 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängehöhe '350' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Brettstapeldecke, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	26	m²		
01.06.0022	STLB-Bau 04/2026 039 TA Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.H2 D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Noniusabhängiger Abhänge-H 430 mm Q2 2-3m2 Unterdecke DIN 18168-1, zusätzliche Flächenlast bis 0,15 kN/m2, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, imprägnierte Bauplatten Typ H2, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängehöhe '430' mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Holzbalken, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Einzelfläche über 2 bis 3 m2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '1) Achsabstand der Holzbalken über 50 bis 60 cm 2) Die Unterdecke ist durch die Federschiene der F30-Decke Pos. 01.06.0002 zu befestigen 3) Fehlbohrungen sind zu schließen'.	2	St		
01.06.0023	STLB-Bau 04/2026 039 TA Trägerbekl. rechteckig 2seitig Abwicklung 0,21 m F30 UK Stahlblechprofil verz Gipspl. Feuerschutzpl.DF einlagig D 15mm Q2 Trägerbekleidung, Querschnitt rechteckig, 2-seitig, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '0,21' m, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN				
	Übertrag:				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Übertrag:				
	4102-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Tragprofil, direkt befestigen, Unterkonstruktion verdeckt, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF, einlagig, Plattendicke 15 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmittel, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr '41423-ARC-N-DT-TB.010-5f00-Bekleidung Stahlträger'.	21	m		
01.06.0024	Abkofferung rechteckig 2-seitig Abwickl. 1260mm F30 UK Stahlblechprofil verz Gipspl. Baupl. DF Abkofferung, Querschnitt rechteckig, 2-seitig, innen, Feuerwiderstandsklasse F 30 - B DIN 4102-2, Abwicklung der Bearbeitungsflächen ca. 1260 mm, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Tragprofil, befestigen an Brettsper Holzdecke, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF, 2-lagig, Plattendicke 2x12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmittel, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, mit Kantenschutzprofil/ Eckschutzschiene, Ausführung an Lüftungskanal gemäß Zeichnungs-Nr. 41423-ARC-N-DT-TB.009-5f00-Abkofferungen 2	3	m		
01.06.0025	Abkofferung rechteckig 2-seitig Abwickl. 870mm UK Stahlblechprofil verz Gipspl. Baupl. H2 Abkofferung, Querschnitt rechteckig, 2-seitig, innen, Abwicklung der Bearbeitungsflächen ca. 870 mm, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Tragprofil, Befestigung mit Noniusabhängern an gesondert beschriebene Unterkonstruktion Pos. 01.06.0009, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmittel, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, mit Kantenschutzprofil/ Eckschutzschiene, Ausführung an Achse E Ausgabebresen gemäß Zeichnungs-Nr. 41423-ARC-N-DT-TB.008-5f00-Abkofferungen 1	5	m		
01.06.0026	STLB-Bau 04/2026 039 TA Schürze H 450 mm UK Stahlblechprofil verz Gipspl. Baupl.A D 12,5mm Q2 Schürze unterhalb von Rohdecken, Dicke '62,5' mm, Höhe '450' mm, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '1) an Holzwole-Akustikdecke über Treppe'.	2 m			
01.06.0027	Leibung Dachflächenfenster B 70 cm Unterdecke Gipspl. einlagig D 12,5mm Q2 Leibung für Dachfenster, Breite Leibung 70 cm, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, UD/ CD- Profil, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ DF, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Ausführung an Unterdecke aus Gipsplatten, Arbeitshöhe im Bereich des Dachfensters bis 5 m, Ausführung gemäß Zeichnung Nr. 41423-ARC-N-DT-TB.004-5f00-Anschlüsse Oberlichter	17 m			
01.06.0028	Leibung Wetterschutzlamellenhaube B 42 cm F30-B Unterdecke Gipspl. DF einlagig D 18mm Q2 Leibung für Wetterschutzlamellenhaube Breite Leibung 42 cm, Feuerwiderstandsklasse F 30 - B DIN 4102-2, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Feuerschutzplatten Typ DF, einlagig, Dicke 18 mm, mit Kantenschutzprofil/ Eckschutzschiene aus Stahl verzinkt, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Ausführung an Unterdecke aus Gipsplatten, Ausführung im Aufzugsschacht, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 8,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung Nr. 41423-ARC-N-DT-TB.005-5f00-Bekleidung Aufzugsschacht	3 m			
01.06.0029	Anschluss Schattenfuge Unterdecke Gipspl. einlagig D 12,5mm Anschluss, als Schattenfuge, Breite Schattenfuge '20' mm, Anschluss umlaufend, mit eingespachteltem Einfassprofil, Ausführung an Leibung Dachfenster.	17 m			
01.06.0030	STLB-Bau 04/2026 039 TA Anschluss Unterdecke Gipspl. einlagig D 12,5mm Anschluss, gleitend, Anschluss umlaufend, Ausführung an Unterdecke aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, einlagig, Dicke 12,5 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '1) vertikal gleitender Anschluss mit Aufkantung mit V-Fräsung'.	65 m			
01.06.0031	STLB-Bau 04/2026 039 TA				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Wie Position 01.06.0030, jedoch Anschluss Unterdecke Gipspl. einlagig D 12,5mm imprägnierte Bauplatten, Typ H2,	105	m		
01.06.0032	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.06.0030, jedoch Anschluss Unterdecke Gipspl. einlagig D 12,5mm Feuerschutzplatten Typ DF,	11	m		
01.06.0033	STLB-Bau 04/2026 039 Anschluss Unterdecke Gipspl. einlagig D 12,5mm F30-B Anschluss, starr, Anschluss umlaufend, Ausführung an Unterdecke aus Gipsplatten, Feuerschutzplatten Typ DF, einlagig, Dicke 12,5 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30 - B DIN 4102-2.	215	m		
	Aussparungen/ Öffnungen Haustechnik, Beleuchtung				
01.06.0034	Öffnung herstellen Durchm. bis 100 Unterdecke Öffnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend, Durchmesser bis 100 mm, Ausführung an Unterdecken aus Gipsplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, einschl. bauseitige Kabel durchführen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	30	St		
01.06.0035	Wie Position 01.06.0034, jedoch Öffnung herstellen Durchm. 100-200 Unterdecke Durchmesser über 100 bis 200 mm	3	St		
01.06.0036	Öffnung herstellen Durchm. 200-250 Unterdecke Durchmesser über 200 bis 250 mm	16	St		
01.06.0037	Öffnung herstellen Durchm. 250-300 Unterdecke Durchmesser über 250 bis 300 mm	26	St		
01.06.0038	Öffnung herstellen UK verstärken 400/400 Unterdecke Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, eckig, Anschluss umlaufend, Breite ca. 400 mm, Länge ca. 400 mm, Ausführung an Unterdecken aus Gipsplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm,				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	12	St		
01.06.0039	Öffnung herstellen UK verstärken 500/200 Abkofferung Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, eckig, Anschluss umlaufend, Breite ca. 500 mm, Länge ca. 200 mm, Ausführung an Abkofferung aus Gipsplatten, Typ DF, 2-lagig, Dicke 2x12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	1	St		
01.06.0040	Öffnung herstellen 22/4000 Unterdecke Öffnung herstellen, Decklage verstärken, eckig, Anschluss umlaufend, für Linienleuchte, Breite ca. 22 mm, Länge ca. 4000 mm, Ausführung an Abkofferung aus Gipsplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, einschl. bauseitige Kabel durchführen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	1	St		
01.06.0041	Öffnung herstellen UK verstärken 100/1000 Unterdecke Öffnung herstellen, eckig, einschl. Unterkonstruktion verstärken, Anschluss umlaufend, für Lüftungsauslass, Breite ca. 100 mm, Länge ca. 1000 mm, Ausführung an Abkofferung aus Gipsplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	3	St		
01.06.0042	Öffnung herstellen UK verstärken 115/2280 Unterdecke Öffnung herstellen, eckig, einschl. Unterkonstruktion verstärken, Anschluss umlaufend, für Lüftungsauslass, Breite ca. 115 mm, Länge ca. 2280 mm, Ausführung an Unterdecken aus Gipsplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	1	St		
01.06.0043	STLB-Bau 04/2026 039 Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl. D 12,5mm L 400 mm B 400 mm Vierkant-Verriegl.				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus Gipsplatten, Spachtelung Qualitätsstufe Q2 (Standardausführung), Dicke 12,5 mm, Höhe '400' mm, Breite '400' mm, abschließbar, mit Vierkant-Verriegelung, für Unterdecke, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	6	St		
01.06.0044	STLB-Bau 04/2026 039 Wie Position 01.06.0043, jedoch Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl.DF D 12,5mm L 400 mm B 400 mm Vierkant-Verriegl. als Brandschutzausführung, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2, mit Füllung aus Gipsplatten Typ DF,	6	St		
01.06.0045	Kabelausslässe Kabelausslässe einmessen, herstellen, bauseitige Kabel durchführen.	15	St		
		01.06 Unterdecken Gipsplatten			

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.07	Unterdecken Holzwolke Akustikplatten				
01.07.0001	Unterdecke freigespannt Holzwolke Akustikplatten B-s1 D 25mm UK Stahlblechprofil verz Mineralwolke MW Unterdecke, DIN EN 13964, freigespannt, Spannweite '0,8' m, innen, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B -s1, d0 , Decklage aus magnesitgebundenen Holzwolke Akustikplatten mit definierter Faserbreite von 1mm, Dicke 25 mm, Plattengröße Länge ca. 760 mm x Breite 600 mm, Sichtseite farbig, Farbton gemäß Vorgabe AG Beige Naturton, Kanten allseitig gerade, stumpf stoßen, befestigen geschraubt mit Befestigungsmitteln des Systemherstellers im Farbton des Plattenmaterials, zusätzliche Flächenlast über 0,15 bis 0,3 kN/m2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Direktbefestigern, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Holzbalken, Schallabsorptionsauflage aus Mineralwolke MW DIN EN 13162, Dicke 50 mm, in Platten, in Foliensäcken eingeschweißt, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 4,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gem. Zeichnung Nr. 41423-ARC-N-DT-TB.007-5f00-Anschluss Holzwolkeakustikdecke	141	m²		
01.07.0002	Wie Position 01.07.0001, jedoch Unterdecke freigespannt Holzwolke Akustikplatten B-s1 D 25mm UK Stahlblechprofil verz Mineralwolke MW Spannweite '0,58' m	11	m²		
01.07.0003	Unterdecke Spannweite 4,16 m Holzwolke Akustikplatten B-s1 D 25mm UK Tragprofil MW D 50mm Unterdecke, freigespannt, DIN EN 13964, Spannweite '4,16' m, innen, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B -s1, d0 , Decklage aus magnesitgebundenen Holzwolke Akustikplatten mit definierter Faserbreite von 1mm, Dicke 25 mm, Plattengröße Länge ca. 760 mm x Breite 600 mm, Sichtseite farbig, Farbton gemäß Vorgabe AG Beige Naturton, Kanten allseitig gerade, stumpf stoßen, befestigen geschraubt mit Befestigungsmitteln des Systemherstellers im Farbton des Plattenmaterials, zusätzliche Flächenlast über 0,15 bis 0,3 kN/m2, Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, DIN EN 13964, Tragprofil als Doppelprofil Rücken an Rücken UA 75/50-Profil DIN 18182-1, Dicke= 2 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Holzbalken, Unterkonstruktion verdeckt, Dämmschicht aus Mineralwolke in PE-Folie eingeschweißt, MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 50 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, einlagig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	26	m²		

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
01.07.0004	Unterdecke Holzwolle Akustikplatten B-s1 D 25mm UK Stahlblechprofil verz Mineralwolle MW H 450mm Unterdecke, DIN EN 13964, innen, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B-s1, d0, Decklage aus magnesitgebundenen Holzwolle Akustikplatten mit definierter Faserbreite von 1mm, Dicke 25 mm, Plattengröße Nennmaß 1200 mm x 600 mm, Sichtseite farbig, Farbton gemäß Vorgabe AG Beige Naturton, Kanten gefast 5mm, stumpf stoßen, Verlegung im Kreuzfugenstoß, Abhängehöhe '450' mm, befestigen geschraubt mit Befestigungsmitteln des Systemherstellers im Farbton des Plattenmaterials, zusätzliche Flächenlast über 0,15 bis 0,3 kN/m2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Brettstapeldecke, Schallabsorptionsauflage aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 50 mm, in Platten, in Foliensäcken eingeschweißt, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	39	m²		
01.07.0005	Wie Position 01.07.0004, jedoch Unterdecke Holzwolle Akustikplatten B-s1 D 25mm UK Stahlblechprofil verz Mineralwolle MW Befestigen an Holzbalken, Achsabstand der Holzbalken über 50 bis 60 cm, die Unterdecke ist durch die Federschiene der F30-Decke Pos. 01.06.0001 zu befestigen, Fehlbohrungen sind zu schließen.	199	m²		
01.07.0006	Wie Position 01.07.0004, jedoch Unterdecke Holzwolle Akustikplatten B-s1 D 25mm UK Stahlblechprofil verz Mineralwolle MW Befestigen an Holzbalken, Achsabstand der Holzbalken über 50 bis 60 cm, die Unterdecke ist durch die Federschiene der F30-Decke Pos. 01.06.0001 zu befestigen, Fehlbohrungen sind zu schließen, Ausführung über Treppen, Arbeitshöhe bis 7 m, Gerüst wird gesondert vergütet	13	m²		
01.07.0007	Wandanschluss Unterdecke Holzwolle Akustikplatten 20mm Wandanschluss mit Schattenfuge, Breite ca. 20 mm, Anschluss umlaufend, Ausführung an vorbeschriebener Unterdecke aus Holzwolle Akustikplatten, mit U-Winkel aus schwarzem Stahlblech, befestigt an Holzrahmenbauwänden mit Bekleidung aus Gipsplatten.	409	m		
01.07.0008	Wandanschluss Unterdecke Holzwolle Akustikplatten 20mm Lüftungsfuge Wandanschluss mit Schattenfuge, als Lüftungsfuge, Breite ca. 20 mm, Anschluss umlaufend, Ausführung an vorbeschriebener Unterdecke aus Holzwolle Akustikplatten, mit U-Winkel aus schwarzem Stahlblech, befestigt an Holz mit Bekleidung aus Gipsplatten.	116	m		
01.07.0009	Randabschluss Unterdecke Holzwolle Akustikplatten				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Randabschluss als freitragendes Plattenende, Ausführung an vorbeschriebener Unterdecke aus Holzwole Akustikplatten, mit Z-Winkel aus schwarzem Stahlblech, Sichtbreite ca. 20/20 mm, Ausführung gem. Zeichnung Nr. 41423-ARC-N-DT-TB.006-5f00-Abgehängte Decken	44	m		
01.07.0010	Zuschnitt Holzwole Akustikpl. D 25mm Zuschnitt an Holzwole Akustikplatten, Dicke 25 mm, Einbaumaß Platte nach örtlichem Aufmaß, Zuschnitt werkseitig oder vor Ort ist dem AN freigestellt, Schnittkanten der Deckenplatten 5 mm gefast und farbbeschichtet.	223	m		
	Aussparungen/ Öffnungen Haustechnik, Beleuchtung				
01.07.0011	Öffnung, rund herstellen Durchm. bis 100 UK verstärken Unterdecke Holzwole Akustikpl. einlagig D 25mm Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, rund, Durchmesser in mm 'bis 100', werkseitig herstellen, einschl. bauseitige Kabel durchführen, Ausführung an Unterdecke aus Holzwole Akustikplatten, einlagig, Dicke 25 mm.	16	St		
01.07.0012	Öffnung, rund herstellen 200-250 UK verstärken Unterdecke Holzwole Akustikpl. einlagig D 25mm Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, rund, Durchmesser in mm '200 bis 250', werkseitig herstellen, einschl. bauseitige Kabel durchführen, Ausführung an Unterdecke aus Holzwole Akustikplatten, einlagig, Dicke 25 mm.	35	St		
01.07.0013	Öffnung, rund herstellen 250-300 UK verstärken Unterdecke Holzwole Akustikpl. einlagig D 25mm Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, rund, Durchmesser in mm '250 bis 300', werkseitig herstellen, einschl. bauseitige Kabel durchführen, Ausführung an Unterdecke aus Holzwole Akustikplatten, einlagig, Dicke 25 mm.	7	St		
01.07.0014	Öffnung, rund herstellen 300-350 UK verstärken Unterdecke Holzwole Akustikpl. einlagig D 25mm Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, rund, Durchmesser in mm '300 bis 350', werkseitig herstellen, einschl. bauseitige Kabel durchführen, Ausführung an Unterdecke aus Holzwole Akustikplatten, einlagig, Dicke 25 mm.	20	St		
01.07.0015	Öffnung, rund herstellen 400-450 UK verstärken Unterdecke Holzwole Akustikpl. einlagig D 25mm				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, rund, Durchmesser in mm '400 bis 450', werkseitig herstellen, einschl. bauseitige Kabel durchführen, Ausführung an Unterdecke aus Holzwolle Akustikplatten, einlagig, Dicke 25 mm.	18	St		
01.07.0016	Öffnung quadr. herstellen 600/600 UK verstärken Unterdecke Holzwolle Akustikpl. einlagig D 25mm Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, eckig, zum Einbau von 'Lüftungsauslässen' Breite '600' mm, Länge '600' mm,, Ausführung an Unterdecke aus Holzwolle Akustikplatten, einlagig, Dicke 25 mm.	18	St		
01.07.0017	Öffnung herstellen 1,1/1,6 UK verstärken Unterdecke Holzwolle Akustikpl. einlagig D 25mm Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, für Dachfenster, Breite in m '1,10', Länge in m '1,60', Ausführung an Unterdecke aus Holzwolle Akustikplatten, einlagig, Dicke 25 mm.	3	St		
01.07.0018	Kabelauslässe Kabelauslässe einmessen, herstellen, bauseitige Kabel durchführen.	25	St		

01.07 Unterdecken Holzwolle Akustikplatten

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.08	Unterdecken Glaswolle Akustikplatten				
01.08.0001	Unterdecke Akustikplatte 600/600/20mm Hygienedecke Unterdecke, DIN EN 13964, innen, Akustikdeckenplatten aus Glaswolle mit rückseitigem Vlies, Abmessung Raster 600 x 600 mm, Plattendicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Schallabsorptionsklasse A gem. DIN EN ISO 11654, $\alpha_w = 0,95$, Feuchtigkeitsbeständigkeit Klasse D, relative Luftfeuchtigkeit 97% und 50°C gemäß EN 13964, Schimmel- und Bakterienbeständig, Sichtseiten homogen, Farbton weiß ähnlich RAL 9003, Lichtreflexionsgrad 84%, Reinigung: tägliches Feuchtwischen, sowie Staubwischen und -saugen möglich Spezialreinigung:- geeignet für halbjährliche Hoch- und Niederdruckreinigung mit Wasser, sowie vierteljährliche Dampfreinigung - geeignet für die Anwendung / Dekontamination mittels Wasserstoffperoxyd -Dampf. Desinfektion: beständig gegen Chemikalien (gemäß ISO 2812-1), bei halbjährlicher Desinfektion Abriebbeständigkeit: beständig bei 200 Scheuerzyklen gemäß ISO 11998 Reinraumklassifizierung: ISO-Klasse 4 gemäß DIN EN ISO 14644-1 und Zone 4 gemäß NFS 90-351 Mikrobiologische Klasse: M1 (NFS 90-351) ; Partikelemission: CP (0,5) 5 (NFS 90-351) Pilzwachstum Klasse 0, Verfahren A, ISO 846 Schimmel- und Bakterienresistenz: Bakterienresistenz, Klasse 0 Verfahren C, ISO 846 Kantenausführung A gem. DIN EN 13964; farbbeschichtet weiß, Platten mit Fixierelement nach Herstellervorgabe in der Unterkonstruktion gesichert, einzeln demontierbar, Schallabsorptionsauflage aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 50 mm, in Platten, in Foliensäcken eingeschweißt, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, zusätzliche Flächenlast über 0,15 bis 0,3 kN/m², System- Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen, DIN EN 13964, Stahlblechprofile mit spezieller Beschichtung und Selbstregenerierung bei Schnittkanten für korrosive Umgebungen in Korrosionsschutzklasse C3 nach EN ISO 12944-2, sichtseitig weiße Oberfläche (ähnl. RAL 9003), ca. 3-4 kg/m² (UK + Akustikplatte), bestehend aus Haupt- und Querprofil, Breite 24 mm, abhängen mit Schnellabhängern, Abhängehöhe ca. 620 mm, befestigen mit zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Brettstapeldecke, Arbeitshöhe bis 3,5 m.	54	m ²		
01.08.0002	Wie Position 01.08.0001, jedoch Unterdecke Akustikplatte 2400/600/20mm Hygienedecke 4-5m2 Einzelfläche über 4 bis 5 m², Plattenabmessung 2400 x 600 mm, Montage innerhalb der vorbeschriebenen Fläche mit herausnehmbaren Spezialprofilen zur Revisionierung des gesamten Teilbereiches, Abmessung ca. 2,4 x 1,8 m.	1	St		
01.08.0003	Zuschnitt Glaswolle Akustikplatte				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Zuschnitt in an vorbeschrieben Unterdecken, Einbaubreite Platte nach örtlichem Aufmaß, Zuschnitt werkseitig oder vor Ort ist dem AN freigestellt. Schnitte dürfen ausschl. mit systemzugehörigen Spezialkantenschneider hergestellt werden, Einschl. Versiegelung der Schnittkante mit systemzugehöriger Kantenfarbe, die angeschnittenen Platten sind mit Auflageclips zu befestigen.	56	m		
01.08.0004	Wandanschluss U-Abschlussprofil Wandanschluss herstellen mit systemzugehörigen U-Abschlussprofil, Abmessung 13/22/25 mm, L=3000 mm, Farbe weiß ähnl. RAL 9003. Das U-Abschlussprofil ist mit einem maximalen Befestigungsabstand von 300 mm mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln zu befestigen.	73	m		
01.08.0005	Eckausbildung Wandanschlussprofil Eckausbildung der zuvor beschriebenen Wandanschlussprofile mit Gehrungsschnitt, Innen- und Außenecken.	22	St		
01.08.0006	Öffnung, rund herstellen D bis 100 UK verstärken Öffnung herstellen, rund, einschl. Unterkonstruktion verstärken mit systemzugehöriger Überbrückung, Durchmesser in mm 'bis 100', werkseitig zu erstellen, mit Kantenversiegelung, Ausführung an Unterdecke aus Glaswolle Akustikplatten, einlagig, Dicke 20 mm, einschl. bauseitige Kabel durchführen.	6	St		
01.08.0007	Wie Position 01.08.0006, jedoch Öffnung, rund herstellen D 200 bis 300 UK verstärken Durchmesser in mm '200 bis 300'	10	St		
01.08.0008	Öffnung quadr. herstellen 600/600 UK verstärken Unterdecke Glaswolle Akustikpl. einlagig D 25mm Öffnung herstellen, eckig, einschl. Unterkonstruktion verstärken mit systemzugehöriger Überbrückung, zum Einbau von Lüftungsauslässen und Leuchten, Breite '600' mm, Länge '600' mm,, Ausführung an Unterdecke aus Glaswolle Akustikplatten, einlagig, Dicke 20 mm.	24	St		
01.08.0009	Öffnung quadr. herstellen 400/400 UK verstärken Unterdecke Holzwolle Akustikpl. einlagig D 25mm				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Öffnung herstellen, eckig, einschl. Unterkonstruktion verstärken mit systemzugehöriger Überbrückung, zum Einbau von Revisionklappe, Breite '400' mm, Länge '400' mm., Ausführung an Unterdecke aus Glaswolle Akustikplatten, einlagig, Dicke 20 mm.	10	St		
01.08.0010	STLB-Bau 04/2026 039 TA Revisionsklappe Stahlblech besch L 400 mm B 400 mm Vierkant-Verriegl. Revisionsklappe, aus beschichtetem Stahlblech, Farbton 'Weiß RAL 9003' Höhe '400' mm, Breite '400' mm, abschließbar, mit Vierkant-Verriegelung, für Unterdecke, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	6	St		
01.08.0011	STLB-Bau 04/2026 039 TA Wie Position 01.08.0010, jedoch Revisionsklappe Stahlblech besch L 400 mm B 400 mm Vierkant-Verriegl. als Brandschutzausführung, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2,	4	St		
01.08.0012	Kabelausslässe Kabelausslässe einmessen, herstellen, bauseitige Kabel durchführen, einschl. Kantenversiegelung.	10	St		
01.08 Unterdecken Glaswolle Akustikplatten					

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.09	Leistungen zum Nachweis				
	Stundenlohnarbeiten zum Nachweis Stundenverrechnungssätze				
	Soweit bei der Durchführung der durch das Leistungsverzeichnis gekennzeichneten Arbeiten zusätzlich und unvermeidbar Stundenlohnarbeiten anfallen, sind hierfür Stundenverrechnungssätze anzubieten.				
	Die Stundenverrechnungssätze enthalten unaufgegliedert:				
	- Lohn- und Gehaltskosten einschl. vermögenswirksamer Leistungen,				
	- tarifliche und übertarifliche Zuschläge,				
	- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,				
	- Winterbeschäftigungsumlage nach der zur Angebotsabgabe gültigen Winterbeschäftigungsordnung,				
	- Wegezeitvergütung und Fahrgelderstattung,				
	Der Stundenverrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.				
	Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Anordnung oder mit Zustimmung der örtlichen Baubauüberwachung des AG durchgeführt werden.				
	Stundenlohnnachweise zur Anerkennung sind spätestens innerhalb 10 Tagen vorzulegen. Bei späterer Vorlage ist die Frist gem. § 15 Abs. 3 VOB/B zur Prüfung und Rückgabe innerhalb 6 Werktagen entsprechend zu verlängern.				
	Stundenlohnarbeiten sind in der Schlussrechnung abzurechnen. Sie können in Abschlagsrechnungen aufgeführt werden.				
01.09.0001	STLB-Bau 04/2024 091 Baustellen-Mittellohn sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten mit Baustellen-Mittellohn der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	20	h		
01.09.0002	Kleinmaschinen und Geräte Stundenverrechnungssatz für den Einsatz von Kleinmaschinen und Geräten, einschl. Bedienpersonal.	5	h		
01.09.0003	Stoffkosten Die Preise für Stoffkosten sind als Einstandspreise zu berechnen. Die Preise sind auf Verlangen des AG nachzuweisen.				
	Nachzuweisende Stoffkosten	=	100 %		
	AN-Zuschlag	=	... %		
	Summe: 100 % + Zuschlag %	=	... %		
	Multiplikator (EP) = Summe geteilt durch 100	=			

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Der Multiplikator ist vom Bieter in die Spalte für
Einheitspreise der angegebenen Stoffkosten (vorläufig
geschätzt EURO) einzutragen. Der Gesamtpreis ist danach
zu berechnen und auszuwerfen.

500 EUR

01.09 Leistungen zum Nachweis

01 Trockenbauarbeiten

Zusammenstellung

01.01	Gerüste	
01.02	Vorsatzschalen freistehend	
01.03	Vorsatzschalen Vorwand- und Kücheninstallationen	
01.04	Wandbekleidungen	
01.05	Wandabsorber	
01.06	Unterdecken Gipsplatten	
01.07	Unterdecken Holzwolle Akustikplatten	
01.08	Unterdecken Glaswolle Akustikplatten	
01.09	Leistungen zum Nachweis	
01	Trockenbauarbeiten	
Summe netto		
zzgl. MwSt %		
Summe brutto		