Anlieferung
5,51 m²

Anlieferung 2
00A0499G0
Anlieferung 1

Vorbereitung 1
00A0499G02D
Vorbereitung 2

Vorbereitung
13,96 m²

Ausgabe
20,79 m²

Ausgabe 3
Ausgabe 1
00A0499G0
Ausgabe 2
Ausgabe 4

WC
3,33 m²

Umkleide
5,78 m²

Spülküche
20,80 m²

Spülküche 2
00A0499G0
Spülküche 1

Schleuse
6,10 m²

Geschirr-Rückgabe

Trinkbrunnen

Speiseraum
157,90 m²

Kinderküche (Ganztag)
00A0499G02D

**Hinweise zur baulichen Ausführung:**

- Abdichtung des Küchenbereichs nach DIN 18534
- Böden der Küchenbereiche in R11
- Wände gefliest
- Decken glatt und abwaschbar
- zu öffnende Fenster mit Fliegengitter

**Planungsgrundlage:**

- Versorgung von bis zu 360 Kindern in 3 Schichten
- Reine Ausgabeküche ohne Zukochmöglichkeit
- Die Anlieferung von erdbehafteten Lebensmitteln ist ausgeschlossen
- Speisenausgabe direkt an der Ausgabe ohne Tabletts
- Besteck wird auf den Tischen zur Verfügung gestellt
- Ausgabe als festes Ausgabemöbel und ohne Kühlung für Salate
- Rückgabe am Wagen (Schüler räumen selbst ab und sortieren vor)
- Speiseresteentsorgung erfolgt über den Caterer (kein Nassmüllkühler gewünscht)

Maßangaben - Legende — alle Maßangaben in mm

**Detail Spülbecken (mit Geschirrbrause)**
150, 350, 600
TWW - DN 15
TWK - DN 15
AW - DN 50

**Detail Arbeitsbecken**
150, 350, 600
TWW - DN 20
TWK - DN 20
AW - DN 50

**Detail Handwaschbecken**
150, 500, 600, 700
TWW - DN 10
TWK - DN 10
AW - DN 40
E 230 V - 0,10 kW

**Detail Handwaschbecken / Ausgussskombination**
150, 150, 200, 350, 400
TWW - DN 15
TWK - DN 15
AW - DN 50
E 230 V - 0,10 kW

**Elektro**
- Steckdose - 230 V
- Steckdose - 400 V
- Elektro Anschluss
- Potentialausgleich

Arbeits- und Reinigungssteckdosen sind nach Abstimmung zusätzlich zu berücksichtigen !

**Sanitär**
- Trinkwasser, warm (TWW)
- Trinkwasser, kalt (TWK)
- Weichwasser, kalt (WWK)
- Abwasser
- Gas

**Zentralkälte**
- Kälteleitung

**Kürzel**
OKFF = Oberkante Fertigfußboden
UOKFF = über Oberkante Fertigfußboden
OKFS = Oberkante Fertigsockel
UOKFS = über Oberkante Fertigsockel
adSk = aus dem Sockel kommend
adBk = aus dem Boden kommend
adDk = aus der Decke kommend

**Datenleitung**
- Netzwerk Anschluss

Angaben Sanitäranschlüsse entsprechen Verschraubung am Übergabepunkt

# Stadt Hemmingen
# Grundschule Arnum, Klappenweg 18
## Küchentechnische Anlagen
## Grundriss

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Blattgrösse** | A 0 | gezeichnet:sf |
| | | **Maßstab** | 1:25 | |
| **Plan-Nr.** | 00A0499G01D | **Datum** | 06.10.2026 | |
| **Dateiname** | Ausführungsplanung I | | | |

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !