Inhaltsverzeichnis

03 LV Vergabenummer: 26-18-01 - Gerüstbauarbeiten

Nr.	Bezeichnung		Seite
	Baubeschreibung		2
01	**Titel**	**Gerüstbauarbeiten**	**5**
01.01	Bereich	Fassadengerüst Aufbau und Vorhaltung	6
01.02	Bereich	Sonstiges	19
02	**Titel**	**Stundenlohnarbeiten**	**20**
02.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten	20
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		**21**

03 LV Vergabenummer: 26-18-01 - Gerüstbauarbeiten

Baubeschreibung

AUFTRAGGEBER
Stadt Tuttlingen
vertreten durch den FB 8 - Hochbau und
Gebäudemanagement
Waaghausstraße 10
78532 Tuttlingen

ALLGEMEINES / BAUBESCHREIBUNG
Die Stadt Tuttlingen beabsichtigt, nach der Fertigstellung des neuen Bahnhofsvorplatz als multimodaler Verkehrsknotenpunkt, die Sanierung des denkmalgeschützten Stadtbahnhofs aus dem Jahr 1933 in Tuttlingen.
Bestandteil der Sanierung ist die Hülle und somit auch die denkmalgeschützte Fassade. Die Maßnahme umfasst die energetische Sanierung bauzeitlicher Fenster und Türen und den Austausch nicht bauzeitlicher Fenster und Türen in Anlehnung an die Bestandseinbauten.
Die vorgefundene Putzoberfläche der Fassade ist teilweise mehrfach überputzt worden und soll nach Sanierung von Rissen und Hohlstellen wieder eine einheitliche Putzstruktur erhalten, die sich der Ursprünglichen annähert.
Die Dächer werden komplett baulich und energetisch saniert. Die in den 1980 er Jahren umgebauten Dächer der Seitenflügel sowie die mit Trapezblech eingedeckten, werden zurückgebaut und wieder in ursprünglicher Geometrie aufgebaut. Die Walmdächer erhalten eine Blecheindeckung, die leicht geneigten Pultdächer eine Dachbegrünung. Die Oberlichter in den Mittelbauten werden zum Teil wieder hergestellt. Die barrierefreie Erschließung der oberen Geschosse und die Bedienung der Lager im Untergeschoss durch das Gewerbe erfolgt durch zwei freistehende Aufzüge, die neu errichtet werden.

LAGE DER BAUSTELLE
Das Gebäude befindet sich am Konrad-Adenauer-Platz 1 in 78532 Tuttlingen.
Die Zu- und Abfahrt zur Baustelle erfolgt über die Bahnhofstraße.
In Ausnahmefällen und erst nach Genehmigung kann der Busbahnhof überfahren werden.
Die direkte Zufahrt zum Bahnhofsvorplatz muss feigehalten werden.

LEITUNGSTRASSEN
Grundsätzlich hat sich jeder AN vor Ausführung seiner Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, u.ä. beim AG anhand der Bestandspläne zu informieren.

BAUSTELLENSICHERHEIT
Weisungsbefugnis SiGeKo, Sicherheitskraft, Ersthelfer,

Brandschutzgutachter.
Für die Baustelle ist der SiGeKo der Vertreter für den AG. Er ist weisungsbefugt gegenüber allen auf der Baustelle Beschäftigten, soweit es um den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter gemäß Baustellenverordnung geht.
Der AN hat gemäß den Vorgaben der Unfallverhütungsvorschriften eine Sicherheitsfachkraft und einen Ersthelfer zu bestellen. Es wird vorausgesetzt, dass die Mitarbeiter der AN, an den für die Einsatzaufgabe erforderlichen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen teilgenommen haben. Es ist dem SiGe-Koordinator überlassen stichprobenartig die entsprechenden Unterlagen abzufordern.

SIGEKO
Von der Bauherrschaft ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator (SiGeKo) eingesetzt.

SiGeKo Südwest GmbH
Scheibenstraße 16
78549 Spaichingen

Seinen Anordnungen ist Folge zu leisten. Die entsprechenden Schutzeinrichtungen und die Koordination der Gewerke untereinander sind dem SiGePlan zu entnehmen, der wie die Baustellenordnung ausgehändigt und zum Vertragsbestandteil wird.
Der SiGeKo wird außerdem eine Unterweisung nach § 4 der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (BGV A 1) des Auftragnehmers vor / mit Arbeitsbeginn durchführen.

VERKEHRSSICHERHEIT / BAUSTELLENNUTZUNG
Die Zufahrt zur Baustelle kreuzt öffentlichen Bus und Fußverkehr, dies ist zu beachten und geeignete Vorkehrungen sind treffen. Bei rückwärtigen Fahrten ist mit einem Einweiser zu planen. Sollten Teilbereiche gesperrt werden, ist eine behördliche Genehmigung einzuholen.
Verunreinigungen auf den öffentlichen Straßen sowie auf der Zufahrt zur Baustelle sind, soweit diese von der Durchführung der Baumaßnahme herrühren, unaufgefordert laufend zu beseitigen.

LAGER- UND ARBEITSFLÄCHEN
Lager- und Arbeitsflächen stehen zur Verfügung.
Jeder AN hat rechtzeitig vor Ausführungsbeginn die für die Erbringung seiner Leistung erforderlichen Flächen anzumelden, einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen und diesen mit dem AG und dem Architekten / Bauleiter abzustimmen.
Es können keine Aufenthalts- und Lagerräume zur Verfügung gestellt werden, diese sind daher gemäß UVV

und Arbeitsplatzrichtlinie herzurichten.

ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BAUSTELLE / AUSFÜHRUNG

- Baustrom und Bauwasser werden kostenfrei zur Verfügung gestellt.
  Diese Kosten sind in der Kalkulation preismindernd zu berücksichtigen.

- Bautagesberichte sind wöchentlich bei der örtlichen Bauleitung einzureichen, folgende Angaben müssen enthalten sein:
  - Ort und Art der ausgeführten Arbeiten
  - Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter mit jeweiliger Qualifikation (Vorarbeiter, Facharbeiter, Helfer)
  - Materialien nach Art- und Ausführungsbereich
  - tägliche Witterungsverhältnisse

- es wird ein mobiles Baustellen-WC gestellt.

SONSTIGES

Durch den weiterhin stattfindenden Personenverkehr zu Bus und Bahn sind die Abläufe genau mit der Bauleitung und Bauherrschaft abzusprechen. Es ist davon auszugehen, dass Arbeitsabläufe flexibel gestaltet werden müssen.

Es ist besonders darauf zu achten, dass die Baustelle täglich aufgeräumt und Straßen gereinigt werden, Bauzäune geschlossen sind und Abfälle entsorgt werden.

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen. Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter des Auftragnehmers zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafür zu sorgen, dass keine Unbefugten Abfälle in diese Behälter füllen. Anzahl und Standort sind mit der zuständigen Bauleitung zu klären.

Der AN hat seine Baustoffe gegen Diebstahl und Beschädigungen zu sichern, der Bauherr kommt für etwaige Verluste nicht auf.
Der AN ist verpflichtet, die eigenen Arbeiten gegen Verschmutzung durch eigene Arbeiten, Tagwasser, Rost, Frost und dergleichen zu schützen bzw. beschädigte Teile sofort auszubessern oder zu ersetzen.

03	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-01 - Gerüstbauarbeiten**
01	Titel	Gerüstbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

01 Titel Gerüstbauarbeiten

Die Gerüstbauarbeiten werden in Teilen zeitlich versetzt ausgeführt.
Teilab-, Um- und -wiederaufbauten zur Leistungserbringung anderer Gewerke sind voraussichtlich erforderlich, dafür ist eine separate Position im LV enthalten.

03	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-01 - Gerüstbauarbeiten**
01	Titel	Gerüstbauarbeiten
01.01	Bereich	Fassadengerüst Aufbau und Vorhaltung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

01.01 Bereich Fassadengerüst Aufbau und Vorhaltung

01.01.10 **Aufbau Abbau längenorientiert Standgerüst Rahmen Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2 SW06 L 101 m**

Aufbauen und abbauen, längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Rahmengerüst, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion aus Mauerwerk, Einrüstung für Fassaden- sowie Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen und Vor- und Rücksprüngen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, Standfläche waagerecht,
Länge Gerüst/-bauteil '101' m.

445 m2 EP..... GP .....

01.01.20 **Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Rahmen Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2 SW06 L 101 m**

STLB-Bau 04/2026 001 TA
Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Rahmengerüst, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet,
Positionsmenge = Produkt aus
445 m²
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal
39 Wochen
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Fassaden- sowie Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m,
Länge Gerüst/-bauteil '101' m.

17.355 m2Wo EP..... GP .....

01.01.30 **Aufbau Abbau längenorientiert Standgerüst Rahmen Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2 SW06 L 43 m**

Aufbauen und abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Rahmengerüst, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

03	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-01 - Gerüstbauarbeiten**
01	Titel	Gerüstbauarbeiten
01.01	Bereich	Fassadengerüst Aufbau und Vorhaltung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Tragkonstruktion aus Mauerwerk, Einrüstung für Fassaden- sowie Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 8 m, Standfläche waagerecht, Länge Gerüst/-bauteil '43' m.

316 m2 EP..... GP .....

01.01.40 **Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Rahmen Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2 SW06 L 43 m**

STLB-Bau 04/2026 001 TA
Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Rahmengerüst, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Positionsmenge = Produkt aus
316 m²
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal
39 Wochen
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Fassaden- sowie Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, Höhe der obersten Gerüstlage 8 m,
Länge Gerüst/-bauteil '43' m.

12.324 m2Wo EP..... GP .....

01.01.50 **Aufbau Abbau längenorientiert Standgerüst Rahmen Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2 SW06 L 32 m**

Aufbauen und abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Rahmengerüst, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion aus Mauerwerk, Einrüstung für Fassaden- sowie Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 11 m, Standfläche waagerecht, Länge Gerüst/-bauteil '32' m.

350 m2 EP..... GP .....

Übertrag: .....

03	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-01 - Gerüstbauarbeiten**
01	Titel	Gerüstbauarbeiten
01.01	Bereich	Fassadengerüst Aufbau und Vorhaltung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

01.01.60 **Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Rahmen Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2 SW06 L 32 m**

STLB-Bau 04/2026 001 TA
Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Rahmengerüst, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Positionsmenge = Produkt aus
350 m²
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal
39 Wochen
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Fassaden- sowie Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, Höhe der obersten Gerüstlage 11 m,
Länge Gerüst/-bauteil '32' m.

13.650 m2Wo EP..... GP .....

01.01.70 **Aufbau Abbau längenorientiert Standgerüst Rahmen Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2 SW06 L 28 m**

Aufbauen und abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Rahmengerüst, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion aus Mauerwerk, Einrüstung für Fassaden- sowie Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, aufstellen auf geneigten Dächern, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, Standfläche waagerecht, Länge Gerüst/-bauteil '28' m.

112 m2 EP..... GP .....

01.01.80 **Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Rahmen Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2 SW06 L 28 m**

STLB-Bau 04/2026 001 TA
Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Rahmengerüst, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Positionsmenge = Produkt aus
112 m²
(Gebrauchsüberlassungsmenge)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

03	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-01 - Gerüstbauarbeiten**
01	Titel	Gerüstbauarbeiten
01.01	Bereich	Fassadengerüst Aufbau und Vorhaltung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

mal
39 Wochen
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06,
Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen
genutzt, Einrüstung für Fassaden- sowie Dacharbeiten,
an senkrechten Bauwerksflächen, außen, Höhe der
obersten Gerüstlage 5 m,
Länge Gerüst/-bauteil '28' m.

4.368 m2Wo EP..... GP .....

01.01.90 **Aufbau Abbau längenorientiert Standgerüst Rahmen Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2 SW06 L 92 m**

Aufbauen und abbauen längenorientiertes Standgerüst,
Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als Rahmengerüst, als
Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, einschl.
Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Gerüstergänzungen werden
gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2),
Breitenklasse SW06, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m,
alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der
Tragkonstruktion aus Mauerwerk, Einrüstung für
Fassaden- sowie Dacharbeiten, an senkrechten
Bauwerksflächen, außen, aufstellen auf Flachdächern,
Höhe der obersten Gerüstlage 7 m, Standfläche
waagerecht, Länge Gerüst/-bauteil '92' m.

512 m2 EP..... GP .....

01.01.100 **Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Rahmen Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2 SW06 L 92 m**

STLB-Bau 04/2026 001 TA
Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes
Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 als
Rahmengerüst, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN
12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet,
Positionsmenge = Produkt aus
512 m²
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal
39 Wochen
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06,
Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen
genutzt, Einrüstung für Fassaden- sowie Dacharbeiten,
an senkrechten Bauwerksflächen, außen, Höhe der
obersten Gerüstlage 7 m,
Länge Gerüst/-bauteil '92' m.

19.968 m2Wo EP..... GP .....

Übertrag: .....

03	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-01 - Gerüstbauarbeiten**
01	Titel	Gerüstbauarbeiten
01.01	Bereich	Fassadengerüst Aufbau und Vorhaltung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
01.01.110	**Aufbau Abbau Dachfanggerüst Netz B 0,6-0,9m** Aufbauen und abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Dachfanggerüst DIN 4420-1, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Schutzwand aus Netzen, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,6 bis 0,9 m.	**293 m**	EP.....	GP .....
01.01.120	**Gebrauchsüberlassung Dachfanggerüst Netz B 0,6-0,9m** STLB-Bau 04/2026 001 TA Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Dachfanggerüst DIN 4420-1, Schutzwand aus Netzen, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,6 bis 0,9 m, Positionsmenge = Produkt aus 293 m (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 39 Wochen (Gebrauchsüberlassungsdauer).	**11.427 mWo**	EP.....	GP .....
01.01.130	**Anbringen Gerüstbekl. Planen Gerüstverankerung** Anbringen und Abnnehmen der Gerüstbekleidung, als Passantenschutz, als Spritzschutz mit Planen, einschl. zusätzlich erforderlicher Gerüstverankerungen.	**490 m2**	EP.....	GP .....
01.01.140	**Gebrauchsüberlassung Gerüstbekl. Planen** Gebrauchsüberlassung für Gerüstbekleidung, Positionsmenge = Produkt aus 490 m² (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 39 Wo (Gebrauchsüberlassungsdauer) als Passantenschutz, als Spritzschutz mit Planen.	**19.110 m2Wo**	EP.....	GP .....
			Übertrag:	

03	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-01 - Gerüstbauarbeiten**
01	Titel	Gerüstbauarbeiten
01.01	Bereich	Fassadengerüst Aufbau und Vorhaltung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
01.01.150	**Aufbau Abbau Gerüsttreppe einläufig H 6-7m Lauf-B 0,5-0,75m** Aufbauen und abbauen Gerüsttreppe, einläufig, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Verankerung am Gerüst, Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 6 bis 7 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m.	**2 St**	EP.....	GP .....
01.01.160	**Gebrauchsüberlassung Gerüsttreppe einläufig H 6-7m Lauf-B 0,5-0,75m** STLB-Bau 04/2026 001 TA Gebrauchsüberlassung für Gerüsttreppe, einläufig, Positionsmenge = Produkt aus 2 St. (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 39 Wochen (Gebrauchsüberlassungsdauer) Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 6 bis 7 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m.	**78 StWo**	EP.....	GP .....
01.01.170	**Aufbau Abbau Gerüsttreppe einläufig H 9-10m Lauf-B 0,5-0,75m** Aufbauen und abbauen Gerüsttreppe, einläufig, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Verankerung am Gerüst, Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 9 bis 10 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m.	**1 St**	EP.....	GP .....
01.01.180	**Gebrauchsüberlassung Gerüsttreppe einläufig H 9-10m Lauf-B 0,5-0,75m** STLB-Bau 04/2026 001 TA Gebrauchsüberlassung für Gerüsttreppe, einläufig, Positionsmenge = Produkt aus 1 St. (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 39 Wochen (Gebrauchsüberlassungsdauer) Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 9 bis 10 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m.	**39 StWo**	EP.....	GP .....
	Übertrag:			

03	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-01 - Gerüstbauarbeiten**
01	Titel	Gerüstbauarbeiten
01.01	Bereich	Fassadengerüst Aufbau und Vorhaltung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
01.01.190	**Aufbau Abbau Gerüsttreppe einläufig H 10-11m Lauf-B 0,5-0,75m** Aufbauen und abbauen Gerüsttreppe, einläufig, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Verankerung am Gerüst, Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 10 bis 11 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m.	**2 St**	EP.....	GP .....
01.01.200	**Gebrauchsüberlassung Gerüsttreppe einläufig H 10-11m Lauf-B 0,5-0,75m** STLB-Bau 04/2026 001 TA Gebrauchsüberlassung für Gerüsttreppe, einläufig, Positionsmenge = Produkt aus 2 St. (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 39 Wochen (Gebrauchsüberlassungsdauer) Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 10 bis 11 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m.	**78 StWo**	EP.....	GP .....
01.01.210	**Anbringen abnehmen Gerüstbekl. Stahlblech Gerüstverankerung** Anbringen und abnehmen der Gerüstbekleidung an Gerüsttreppe aus vorigen Positionen, als Sichtschutz mit Stahlblech, Bekleidungshöhe über Standfläche Gerüst 3 m, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), inkl. abschließbarer Türe, einschl. zusätzlich erforderlicher Gerüstverankerungen.	**50 m²**	EP.....	GP .....
01.01.220	**Gebrauchsüberlassung Gerüstbekl. Stahlblech** Gebrauchsüberlassung für Gerüstbekleidung an Gerüsttreppe, Positionsmenge = Produkt aus 50 m² (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 39 Wo (Gebrauchsüberlassungsdauer) als Sichtschutz mit Stahlblech, Bekleidungshöhe über Standfläche Gerüst 3 m.	**1.950 m²Wo**	EP.....	GP .....
	Übertrag:			

03	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-01 - Gerüstbauarbeiten**
01	Titel	Gerüstbauarbeiten
01.01	Bereich	Fassadengerüst Aufbau und Vorhaltung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
01.01.230	**Zulage Türe liefern einbauen abbauen** Einbauen einer Stahlblechtüre am Gerüsttreppenaufgang als Schutz vor Begehung mit Knauf/Drücker PZ-Schloss mit selbstverriegelndem Panikschloss. Das liefern von einem Satz Schlüssel ca. 10 Stück ist in die Position miteinzukalkulieren.	**5 Stk**	EP.....	GP .....
01.01.240	**Gebrauchsüberlassung Türe liefern einbauen abbauen** Gebrauchsüberlassung für Stahlblechtüre am Gerüsttreppenaufgang als Schutz vor Begehung mit Knauf/Drücker PZ-Schloss mit selbstverriegelndem Panikschloss, Positionsmenge = Produkt aus 5 Stk (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 39 Wo (Gebrauchsüberlassungsdauer)	**195 Stk/Wo**	EP.....	GP .....
01.01.250	**Absetzpodest ca. 3 m x 4 m** Absetzpodest, geschossweise versetzt, Lastklasse 6, 6,0 kN/m2, mit Seitenschutz nach DIN 12811-1. Integriert in das in Pos. 01.01.30 beschriebene Standgerüst Lastklasse 3. Inklusive Transport, Auf- und Abbau, Grundeinsatzzeit: 4 Wochen	**1 Stk**	EP.....	GP .....
01.01.260	**Absetzpodest Gebrauchsüberlassung** Gebrauchsüberlassung des vor beschriebenen Absetzpodestes. ca. 39 Wochen über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus.	**39 StkWo**	EP.....	GP .....
			Übertrag:	

03	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-01 - Gerüstbauarbeiten**
01	Titel	Gerüstbauarbeiten
01.01	Bereich	Fassadengerüst Aufbau und Vorhaltung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

01.01.270 **Absetzpodest ca. 3 m x 4 m**

Absetzpodest, geschossweise versetzt, Lastklasse 6, 6,0 kN/m2, mit Seitenschutz nach DIN 12811-1.
Integriert in das in Pos. 01.01.50 beschriebene Standgerüst Lastklasse 3.
Inklusive Transport, Auf- und Abbau,

Grundeinsatzzeit: 4 Wochen

1 Stk EP..... GP .....

01.01.280 **Absetzpodest Gebrauchsüberlassung**

Gebrauchsüberlassung des vor beschriebenen Absetzpodestes.

ca. 39 Wochen über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus.

39 StkWo EP..... GP .....

01.01.290 **Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag**

Aufbauen und abbauen Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.

2 St EP..... GP .....

01.01.300 **Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag**

STLB-Bau 04/2026 001 TA
Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst,
Positionsmenge = Produkt aus
2 St
(Gebrauchsüberlassungsmenge)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
	mal 39 Wochen (Gebrauchsüberlassungsdauer) aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.	**78 StWo**	EP.....	GP .....
01.01.310	**Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 5-6m H bis 4m Gerüstbelag** Aufbauen und abbauen Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) über 5 bis 6 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.	**1 St**	EP.....	GP .....
01.01.320	**Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 5-6m H bis 4m Gerüstbelag** STLB-Bau 04/2026 001 TA Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst, Positionsmenge = Produkt aus 1 St (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 39 Wochen (Gebrauchsüberlassungsdauer) aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) über 5 bis 6 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.	**39 StWo**	EP.....	GP .....
01.01.330	**Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 6-7,5m H bis 4m Gerüstbelag** Aufbauen und abbauen Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) über 6 bis 7,5 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.	**3 St**	EP.....	GP .....
			Übertrag:	.....

03	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-01 - Gerüstbauarbeiten**
01	Titel	Gerüstbauarbeiten
01.01	Bereich	Fassadengerüst Aufbau und Vorhaltung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

01.01.340 **Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 6-7,5m H bis 4m Gerüstbelag**

STLB-Bau 04/2026 001 TA
Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst,
Positionsmenge = Produkt aus
3 St
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal
39 Wochen
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) über 6 bis 7,5 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.

117 StWo EP..... GP .....

01.01.350 **Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 7,5-9m H bis 4m Gerüstbelag**

Aufbauen und abbauen Überbrückung in Gerüst,
aus Systemgitterträgern, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) über 7,5 bis 9 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.

3 St EP..... GP .....

01.01.360 **Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 7,5-9m H bis 4m Gerüstbelag**

STLB-Bau 04/2026 001 TA
Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst,
Positionsmenge = Produkt aus
3 St
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal
39 Wochen
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) über 7,5 bis 9 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.

117 StWo EP..... GP .....

Übertrag: .....

03	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-01 - Gerüstbauarbeiten**
01	Titel	Gerüstbauarbeiten
01.01	Bereich	Fassadengerüst Aufbau und Vorhaltung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

01.01.370 **Aufbau Abbau Überbrückung Systemgitterträger L 10-12m H bis 4m Gerüstbelag**

Aufbauen und abbauen Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) über 10 bis 12 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.

2 St EP..... GP .....

01.01.380 **Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 10-12m H bis 4m Gerüstbelag**

STLB-Bau 04/2026 001 TA
Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst,
Positionsmenge = Produkt aus
2 St
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal
39 Wochen
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) über 10 bis 12 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.

78 StWo EP..... GP .....

01.01.390 **Aufbau Abbau flächenorientiert Standgerüst Rahmen Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2 H1 L 3 m B 6 m**

Aufbauen und abbauen flächenorientiertes Standgerüst, Rahmengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1, Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, inkl. Standsicherheitsnachweis, Grundfläche rechteckig, aufstellen in Gebäuden, Höhe der obersten Gerüstlage 3 m, Standfläche waagerecht,
Länge Gerüst/-bauteil '3' m,
Breite Gerüst/-bauteil '6' m.

2 St EP..... GP .....

Übertrag: .....

03	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-01 - Gerüstbauarbeiten**
01	Titel	Gerüstbauarbeiten
01.01	Bereich	Fassadengerüst Aufbau und Vorhaltung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

01.01.400 **Gebrauchsüberlassung flächenorientiert Standgerüst Rahmen Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2 H1 L 3 m B 6 m H 3 m**

Gebrauchsüberlassung für flächenorientiertes Standgerüst, Rahmengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet,
Positionsmenge = Produkt aus
2 Stk
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal
4 Wo
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit einer Gerüstlage,
Höhenklasse H 1, Grundfläche rechteckig, Höhe der obersten Gerüstlage 3 m,
Länge Gerüst/-bauteil '3' m,
Breite Gerüst/-bauteil '6' m.

8 StWo EP..... GP .....

Summe Bereich 01.01

Fassadengerüst Aufbau und Vorhaltung, Netto: .....

03	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-01 - Gerüstbauarbeiten**
01	Titel	Gerüstbauarbeiten
01.02	Bereich	Sonstiges

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

01.02 Bereich Sonstiges

01.02.30 **Gerüstumbau pro Anfahrt**

Zulage für das Anfahren und Umbauen des Gerüsts während der Bauzeit.

3 Stk EP..... GP .....

01.02.40 **Instandsetzung Gerüst**

STLB-Bau 04/2026 001
Instandsetzung des Gerüstes nach Prüfung, Prüfung wird gesondert vergütet.

10 h EP..... GP .....

01.02.50 **Prüfung Gerüst**

STLB-Bau 04/2026 001
Prüfung des Gerüstes, Instandsetzung wird gesondert vergütet, nach außergewöhnlichen Ereignissen, nach Aufforderung durch AG.

3 St EP..... GP .....

01.02.60 **Statische Berechnung Arbeitsgerüst**

Statische Berechnung DIN EN 12812 einschl. erforderlicher Ausführungszeichnungen für Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1 anfertigen.

1 St EP..... GP .....

Summe Bereich 01.02

Sonstiges, Netto: .....

Summe Titel 01

Gerüstbauarbeiten, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: .....

03	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-01 - Gerüstbauarbeiten**
02	Titel	Stundenlohnarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

02 Titel Stundenlohnarbeiten

02.01 Bereich Stundenlohnarbeiten

Ausführungsbeschreibung

Beginn und Ende der Arbeiten ist auf der Baustelle.

02.01.10 Stundenlohnarbeit

Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 04/2026 091
Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h EP..... GP .....

02.01.20 Stundenlohnarbeit

Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 04/2026 091
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h EP..... GP .....

Summe Bereich 02.01

Stundenlohnarbeiten, Netto: .....

Summe Titel 02

Stundenlohnarbeiten, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: .....

LV-Zusammenfassung

03 LV Vergabenummer: 26-18-01 - Gerüstbauarbeiten

Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	**Titel**	**Gerüstbauarbeiten**	5	**.....**
01.01	Bereich	Fassadengerüst Aufbau und Vorhaltung	6	.....
01.02	Bereich	Sonstiges	19	.....
02	**Titel**	**Stundenlohnarbeiten**	20	**.....**
02.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten	20	.....

Summe LV 03 Vergabenummer: 26-18-01 - Gerüstbauarbeiten

Angebotssumme, Netto:	EUR	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	.....
Angebotssumme, Brutto:	EUR	**.....**