Inhaltsverzeichnis

04 LV Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...

Nr.	Bezeichnung		Seite
	Baubeschreibung		3
01	**Titel**	**Abbrucharbeiten**	**6**
01.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten	6
01.02	Bereich	Dach 1+3	7
01.03	Bereich	Dach 4	9
01.04	Bereich	Dach 5+6	11
01.05	Bereich	Dach 2,9+10	12
01.06	Bereich	Oberlichter Dach 9+10	13
01.07	Bereich	Attikaabdeckungen	15
01.08	Bereich	Wandbleche	22
01.09	Bereich	Sonstiges	23
02	**Titel**	**Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten**	**24**
02.01	Bereich	Dach 1 und 3	24
02.02	Bereich	Dach 2	30
02.03	Bereich	Dach 4	34
02.04	Bereich	Dach 5 und 6	40
02.05	Bereich	Dach 9 und 10	45
02.06	Bereich	Dach Aufzüge	53
02.07	Bereich	Aufbauten / Klappen / Oberlichter	54
02.08	Bereich	Verbindungsmittel	55
02.09	Bereich	Sonstiges / Zubehör	59
03	**Titel**	**Klempnerarbeiten**	**61**
03.01	Bereich	Attikaabdeckung Aufbau	61
03.02	Bereich	Attika Aufbereitung	63
03.03	Bereich	Dachentwässerung / Sonstiges	64
03.04	Bereich	Entlüftung / Dachdurchlässe	68
04	**Titel**	**Absturzsicherungssystem**	**69**
04.01	Bereich	Absturzsicherungssystem	69
05	**Titel**	**Entsorgung**	**71**
05.01	Bereich	Entsorgung	71
06	**Titel**	**Dokumentation**	**75**
06.01	Bereich	Dokumentationsunterlagen	75

Inhaltsverzeichnis

04 LV Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...

Nr.	Bezeichnung		Seite
07	**Titel**	**Stundenlohnarbeiten**	**76**
07.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten	76
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		**77**

Baubeschreibung

AUFTRAGGEBER
Stadt Tuttlingen
vertreten durch den FB 8 - Hochbau und
Gebäudemanagement
Waaghausstraße 10
78532 Tuttlingen

ALLGEMEINES / BAUBESCHREIBUNG
Die Stadt Tuttlingen beabsichtigt, nach der Fertigstellung des neuen Bahnhofsvorplatz als multimodaler Verkehrsknotenpunkt, die Sanierung des denkmalgeschützten Stadtbahnhofs aus dem Jahr 1933 in Tuttlingen.
Bestandteil der Sanierung ist die Hülle und somit auch die denkmalgeschützte Fassade. Die Maßnahme umfasst die energetische Sanierung bauzeitlicher Fenster und Türen und den Austausch nicht bauzeitlicher Fenster und Türen in Anlehnung an die Bestandseinbauten.
Die vorgefundene Putzoberfläche der Fassade ist teilweise mehrfach überputzt worden und soll nach Sanierung von Rissen und Hohlstellen wieder eine einheitliche Putzstruktur erhalten, die sich der Ursprünglichen annähert.
Die Dächer werden komplett baulich und energetisch saniert. Die in den 1980 er Jahren umgebauten Dächer der Seitenflügel sowie die mit Trapezblech eingedeckten, werden zurückgebaut und wieder in ursprünglicher Geometrie aufgebaut. Die Walmdächer erhalten eine Blecheindeckung, die leicht geneigten Pultdächer eine Dachbegrünung. Die Oberlichter in den Mittelbauten werden zum Teil wieder hergestellt. Die barrierefreie Erschließung der oberen Geschosse und die Bedienung der Lager im Untergeschoss durch das Gewerbe erfolgt durch zwei freistehende Aufzüge, die neu errichtet werden.

LAGE DER BAUSTELLE
Das Gebäude befindet sich am Konrad-Adenauer-Platz 1 in 78532 Tuttlingen.
Die Zu- und Abfahrt zur Baustelle erfolgt über die Bahnhofstraße.
In Ausnahmefällen und erst nach Genehmigung kann der Busbahnhof überfahren werden.
Die direkte Zufahrt zum Bahnhofsvorplatz muss feigehalten werden.

LEITUNGSTRASSEN
Grundsätzlich hat sich jeder AN vor Ausführung seiner Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, u.ä. beim AG anhand der Bestandspläne zu informieren.

BAUSTELLENSICHERHEIT
Weisungsbefugnis SiGeKo, Sicherheitskraft, Ersthelfer,

Brandschutzgutachter.
Für die Baustelle ist der SiGeKo der Vertreter für den AG. Er ist weisungsbefugt gegenüber allen auf der Baustelle Beschäftigten, soweit es um den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter gemäß Baustellenverordnung geht.
Der AN hat gemäß den Vorgaben der Unfallverhütungsvorschriften eine Sicherheitsfachkraft und einen Ersthelfer zu bestellen. Es wird vorausgesetzt, dass die Mitarbeiter der AN, an den für die Einsatzaufgabe erforderlichen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen teilgenommen haben. Es ist dem SiGe-Koordinator überlassen stichprobenartig die entsprechenden Unterlagen abzufordern.

SIGEKO
Von der Bauherrschaft ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator (SiGeKo) eingesetzt.

SiGeKo Südwest GmbH
Scheibenstraße 16
78549 Spaichingen

Seinen Anordnungen ist Folge zu leisten. Die entsprechenden Schutzeinrichtungen und die Koordination der Gewerke untereinander sind dem SiGePlan zu entnehmen, der wie die Baustellenordnung ausgehändigt und zum Vertragsbestandteil wird.
Der SiGeKo wird außerdem eine Unterweisung nach § 4 der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (BGV A 1) des Auftragnehmers vor / mit Arbeitsbeginn durchführen.

VERKEHRSSICHERHEIT / BAUSTELLENNUTZUNG
Die Zufahrt zur Baustelle kreuzt öffentlichen Bus und Fußverkehr, dies ist zu beachten und geeignete Vorkehrungen sind treffen. Bei rückwärtigen Fahrten ist mit einem Einweiser zu planen. Sollten Teilbereiche gesperrt werden, ist eine behördliche Genehmigung einzuholen.
Verunreinigungen auf den öffentlichen Straßen sowie auf der Zufahrt zur Baustelle sind, soweit diese von der Durchführung der Baumaßnahme herrühren, unaufgefordert laufend zu beseitigen.

LAGER- UND ARBEITSFLÄCHEN
Lager- und Arbeitsflächen stehen zur Verfügung.
Jeder AN hat rechtzeitig vor Ausführungsbeginn die für die Erbringung seiner Leistung erforderlichen Flächen anzumelden, einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen und diesen mit dem AG und dem Architekten / Bauleiter abzustimmen.
Es können keine Aufenthalts- und Lagerräume zur Verfügung gestellt werden, diese sind daher gemäß UVV

und Arbeitsplatzrichtlinie herzurichten.

ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BAUSTELLE / AUSFÜHRUNG

- Baustrom und Bauwasser werden kostenfrei zur Verfügung gestellt.
  Diese Kosten sind in der Kalkulation preismindernd zu berücksichtigen.

- Bautagesberichte sind wöchentlich bei der örtlichen Bauleitung einzureichen, folgende Angaben müssen enthalten sein:
  - Ort und Art der ausgeführten Arbeiten
  - Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter mit jeweiliger Qualifikation (Vorarbeiter, Facharbeiter, Helfer)
  - Materialien nach Art- und Ausführungsbereich
  - tägliche Witterungsverhältnisse

- es wird ein mobiles Baustellen-WC gestellt.

SONSTIGES

Durch den weiterhin stattfindenden Personenverkehr zu Bus und Bahn sind die Abläufe genau mit der Bauleitung und Bauherrschaft abzusprechen. Es ist davon auszugehen, dass Arbeitsabläufe flexibel gestaltet werden müssen.

Es ist besonders darauf zu achten, dass die Baustelle täglich aufgeräumt und Straßen gereinigt werden, Bauzäune geschlossen sind und Abfälle entsorgt werden.

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen. Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter des Auftragnehmers zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafür zu sorgen, dass keine Unbefugten Abfälle in diese Behälter füllen. Anzahl und Standort sind mit der zuständigen Bauleitung zu klären.

Der AN hat seine Baustoffe gegen Diebstahl und Beschädigungen zu sichern, der Bauherr kommt für etwaige Verluste nicht auf.
Der AN ist verpflichtet, die eigenen Arbeiten gegen Verschmutzung durch eigene Arbeiten, Tagwasser, Rost, Frost und dergleichen zu schützen bzw. beschädigte Teile sofort auszubessern oder zu ersetzen.

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
01	Titel	Abbrucharbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

01 Titel Abbrucharbeiten

01.01 Bereich Vorbereitende Arbeiten

Abbruch

01.01.10 **Dachrinne Stahl verz D 0,7mm Gr.333 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**

STLB-Bau 04/2026 084
Abbruch Dachrinne, einschl. Formstücke, aus verzinktem Stahl, Dicke 0,7 mm, Nenngröße 333 mm, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

200 m EP..... GP .....

01.01.20 **Regenfallrohr Stahl verz D 0,7mm Gr.100 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**

STLB-Bau 04/2026 084
Abbruch Regenfallrohr, aus verzinktem Stahl, Dicke 0,7 mm, Nenngröße 100, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

200 m EP..... GP .....

Summe Bereich 01.01

Vorbereitende Arbeiten, Netto: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

01.02 Bereich Dach 1+3

01.02.20 **Dachziegeldeckung Biberschwanzziegel 0,6kN/m2 abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**

STLB-Bau 04/2026 084
Abbruch der Dachziegel-Dachdeckung, Biberschwanzziegel, Dachneigung über 35 bis 40 Grad, Abbruch Unterkonstruktion und Dämmung wird gesondert vergütet, Flächenlast des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,6 kN/m2, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

350 m2 EP..... GP .....

01.02.30 **Traglattung Konterlattung Dach Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet B/H 30/50mm B/H 24/48mm Abst. 500mm Abst. 320mm 7,5kN/m3 Dachfläche v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**

STLB-Bau 04/2026 084
Abbruch der Traglattung und Konterlattung am Dach, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I,
Querschnitt der Grundlatten B/H 30/50 mm, Querschnitt der Traglatten B/H 24/48 mm, Grundlattenabstand 500 mm, Traglattenabstand 320 mm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Untergrund Holz, Ausführung auf Dachfläche,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

350 m2 EP..... GP .....

01.02.40 **Dachabdichtung Bitumenbahn 2lagig D 4,5mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**

STLB-Bau 04/2026 084
Abbruch der Dachabdichtung, Bitumenbahn, 2-lagig, Gesamtdicke der Abdichtungsbahnen 4,5 mm, verklebt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
	schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.			
		350 m2	EP.....	GP .....
01.02.50	**Balkendecke Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet D 16 cm 7,5kN/m3 v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**			
	STLB-Bau 04/2026 084 TA Abbruch der Balkendecke aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II, Abbruchdicke '16' cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Ausführung auf Dachfläche, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.			
		350 m2	EP.....	GP .....

Summe Bereich 01.02

Dach 1+3, Netto: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

01.03 Bereich Dach 4

01.03.10 **Dachabdichtung Bitumenbahn 2lagig D 4,5mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**

STLB-Bau 04/2026 084
Abbruch der Dachabdichtung, Bitumenbahn, 2-lagig, Gesamtdicke der Abdichtungsbahnen 4,5 mm, verklebt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

220 m2 EP..... GP .....

01.03.20 **Flachdachdämmung Mineralwolle abbrechen nicht schadstoffbelastet 2,5kN/m3 D 14 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**

STLB-Bau 04/2026 084 TA
Abbruch der Flachdachdämmung, Dämmschicht aus Mineralwolle, als Platte, mechanisch befestigt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 2,5 kN/m3,
Abbruchdicke '14' cm, Ausführung auf Dachfläche, Arbeitshöhe bis 2 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

220 m2 EP..... GP .....

01.03.30 **Balkendecke Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet D 16 cm 7,5kN/m3 v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**

STLB-Bau 04/2026 084 TA
Abbruch der Balkendecke aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,
Abbruchdicke '16' cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
01	Titel	Abbrucharbeiten
01.03	Bereich	Dach 4

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
	1991-1-1 7,5 kN/m3, Ausführung auf Dachfläche, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.			
		220 m2	EP.....	GP .....

Summe Bereich 01.03

Dach 4, Netto: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
01	Titel	Abbrucharbeiten
01.04	Bereich	Dach 5+6

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

01.04 Bereich Dach 5+6

01.04.10 **Metalldachdeckung Alu D 1mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**

STLB-Bau 04/2026 084
Abbruch der Metall-Dachdeckung aus Aluminium, Dicke 1 mm, als Doppelstehfalzdeckung, genagelt, Dachneigung über 5 bis 10 Grad, Abbruch Unterkonstruktion wird gesondert vergütet, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

630 m2 EP..... GP .....

01.04.20 **Flachdachdämmung Mineralwolle abbrechen nicht schadstoffbelastet 2,5kN/m3 D 14 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**

STLB-Bau 04/2026 084 TA
Abbruch der Flachdachdämmung, Dämmschicht aus Mineralwolle, als Platte, mechanisch befestigt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 2,5 kN/m3,
Abbruchdicke '14' cm, Ausführung auf Dachfläche,
Arbeitshöhe bis 2 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

630 m2 EP..... GP .....

Summe Bereich 01.04

Dach 5+6, Netto: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
01	Titel	Abbrucharbeiten
01.05	Bereich	Dach 2,9+10

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

01.05 Bereich Dach 2,9+10

01.05.10 **Metalldachdeckung Alu D 1mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**

STLB-Bau 04/2026 084
Abbruch der Metall-Dachdeckung aus Aluminium, Dicke 1 mm, als Doppelstehfalzdeckung, genagelt, Dachneigung über 5 bis 10 Grad, Abbruch Unterkonstruktion wird gesondert vergütet, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

670 m2 EP..... GP .....

Summe Bereich 01.05

Dach 2,9+10, Netto: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

01.06 Bereich Oberlichter Dach 9+10

01.06.10 **Lichtkuppel L 1,6 m B 1,6 m PMMA abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**

STLB-Bau 04/2026 084 TA
Abbruch Lichtkuppel,
lichte Länge vorh. Dachöffnung '1,6' m,
lichte Breite vorh. Dachöffnung '1,6' m,
Form rechteckig, aus Acrylglas (PMMA), Formgebung kuppelförmig, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Ausführung auf Dachfläche, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

1 St EP..... GP .....

01.06.20 **Lichtkuppel L 2,6 m B 1,6 m PMMA abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**

STLB-Bau 04/2026 084 TA
Abbruch Lichtkuppel,
lichte Länge vorh. Dachöffnung '2,6' m,
lichte Breite vorh. Dachöffnung '1,6' m,
Form rechteckig, aus Acrylglas (PMMA), Formgebung kuppelförmig, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Ausführung auf Dachfläche, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

1 St EP..... GP .....

01.06.30 **Abbruch Unterkonstruktion Dachlichtband**

Abbruch Unterkonstruktion Dachlichtband aus 2 Balken bestehend inklusive Dämmung

70 m EP..... GP .....

01.06.40 **Dachlichtband L 5,80 m B 2,90 m Glas abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**

Abbruch Dachlichtband,
lichte Länge vorh. Dachöffnung 5,80 m,
lichte Breite vorh. Dachöffnung 2,90 m, aus Glas,
Formgebung sattelförmig, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Ausführung auf Dachfläche, Arbeitshöhe bis 1,5 m,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
01	Titel	Abbrucharbeiten
01.06	Bereich	Oberlichter Dach 9+10

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

2 St EP..... GP .....

Summe Bereich 01.06

Oberlichter Dach 9+10, Netto: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

01.07 Bereich Attikaabdeckungen

Abbruch Gesamt

01.07.10 **Attikaabdeckung Alu D 0,7mm Zuschnitt-B 100mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**

Abbruch Attikaabdeckung, besteht aus Aluminium, Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite 100 mm, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

98 m EP..... GP .....

Hinweis Attikablech Teilabbruch

Das Attikablech ist nicht komplett abzubrechen. An beiden Wandanschlüssen zu Dach 1 und 3 hin Bestandsblech 1m Länge stehen lassen. Steht unter Denkmalschutz.

Attika linker Flügel S/O

01.07.20 **Abbruch der Unterkonstruktion der Attika B/H 60/80mm**

Abbruch der Unterkonstruktion der Attika, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I, Querschnitt B/H 60/80 mm,Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Untergrund Beton, Ausführung auf dem Dach des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

20 m2 EP..... GP .....

01.07.30 **Abbruch der Unterkonstruktion der Attika B/H 50/50mm**

Abbruch der Unterkonstruktion der Attika, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I, Querschnitt B/H 50/50 mm,Wichte des Abbruchstoffes DIN

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Untergrund Beton, Ausführung auf dem Dach des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

20 m2 EP..... GP .....

01.07.40 **Abbruch der Unterkonstruktion der Attika B/H 50/30mm**

Abbruch der Unterkonstruktion der Attika, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I, Querschnitt B/H 50/30 mm,Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Untergrund Beton, Ausführung auf dem Dach Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

20 m2 EP..... GP .....

01.07.50 **Dämmung Massivdach Mineralwolle abbrechen nicht schadstoffbelastet 2,5kN/m3 D 8 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**

STLB-Bau 04/2026 084 TA
Abbruch der Dämmung auf Massivdach, Dämmschicht aus Mineralwolle, als Platte, lose verlegt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 2,5 kN/m3,
Abbruchdicke '8' cm, Ausführung auf Dachfläche, Arbeitshöhe bis 2 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

40 m2 EP..... GP .....

01.07.60 **Dachabdichtung Bitumenbahn 2lagig D 4,5mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**

STLB-Bau 04/2026 084
Abbruch der Dachabdichtung, Bitumenbahn, 2-lagig, Gesamtdicke der Abdichtungsbahnen 4,5 mm, verklebt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

80 m2 EP..... GP .....

Attika Halle S/O

01.07.70 Abbruch der Unterkonstruktion der Attika B/H 60/25mm

Abbruch der Unterkonstruktion der Attika, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I,
Querschnitt B/H 60/25 mm,Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Untergrund Beton, Ausführung auf dem Dach des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

5 m2 EP..... GP .....

01.07.80 Abbruch der Unterkonstruktion der Attika B/H 80/10mm

Abbruch der Unterkonstruktion der Attika, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I,
Querschnitt B/H 80/10 mm,Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Untergrund Beton, Ausführung auf dem Dach des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

10 m2 EP..... GP .....

01.07.90 Abbruch der Unterkonstruktion der Attika B/H 60/40mm

Abbruch der Unterkonstruktion der Attika, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Querschnitt B/H 60/40 mm,Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Untergrund Beton, Ausführung auf dem Dach des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

5 m2 EP..... GP .....

01.07.100 **Dämmung Massivdach Mineralwolle abbrechen nicht schadstoffbelastet 2,5kN/m3 D 8 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**

STLB-Bau 04/2026 084 TA
Abbruch der Dämmung auf Massivdach, Dämmschicht aus Mineralwolle, als Platte, lose verlegt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 2,5 kN/m3,
Abbruchdicke '8' cm, Ausführung auf Dachfläche, Arbeitshöhe bis 2 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

10 m2 EP..... GP .....

01.07.110 **Dachabdichtung Bitumenbahn 2lagig D 4,5mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**

STLB-Bau 04/2026 084
Abbruch der Dachabdichtung, Bitumenbahn, 2-lagig, Gesamtdicke der Abdichtungsbahnen 4,5 mm, verklebt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

30 m2 EP..... GP .....

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

01.07.120 **Attika Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet D 20 cm 7,5kN/m3 v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**

STLB-Bau 04/2026 084 TA
Abbruch der Attika aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I, Abbruchdicke '20' cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Ausführung auf Dachfläche, Arbeitshöhe bis 2 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

30 m2 EP..... GP .....

Attika rechter Flügel S/O

01.07.130 **Abbruch der Unterkonstruktion der Attika B/H 60/25mm**

Abbruch der Unterkonstruktion der Attika, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I, Querschnitt B/H 60/25 mm,Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Untergrund Beton, Ausführung auf dem Dach des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

20 m2 EP..... GP .....

01.07.140 **Abbruch der Unterkonstruktion der Attika B/H 60/80mm**

Abbruch der Unterkonstruktion der Attika, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I, Querschnitt B/H 60/80 mm,Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Untergrund Beton, Ausführung auf dem Dach des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

20 m2 EP..... GP .....

Übertrag: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
01	Titel	Abbrucharbeiten
01.07	Bereich	Attikaabdeckungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

01.07.150 **Abbruch der Unterkonstruktion der Attika B/H 80/10mm**

Abbruch der Unterkonstruktion der Attika, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I, Querschnitt B/H 80/10 mm,Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Untergrund Beton, Ausführung auf dem Dach des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

35 m2 EP..... GP .....

01.07.160 **Abbruch der Unterkonstruktion der Attika B/H 60/40mm**

Abbruch der Unterkonstruktion der Attika, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I, Querschnitt B/H 60/40 mm,Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Untergrund Beton, Ausführung auf dem Dach des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

10 m2 EP..... GP .....

01.07.170 **Dämmung Massivdach Mineralwolle abbrechen nicht schadstoffbelastet 2,5kN/m3 D 8 cm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**

STLB-Bau 04/2026 084 TA
Abbruch der Dämmung auf Massivdach, Dämmschicht aus Mineralwolle, als Platte, lose verlegt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 2,5 kN/m3, Abbruchdicke '8' cm, Ausführung auf Dachfläche, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

35 m2 EP..... GP .....

Übertrag: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
01	Titel	Abbrucharbeiten
01.07	Bereich	Attikaabdeckungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

01.07.180 **Dachabdichtung Bitumenbahn 2lagig D 4,5mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**

STLB-Bau 04/2026 084
Abbruch der Dachabdichtung, Bitumenbahn, 2-lagig, Gesamtdicke der Abdichtungsbahnen 4,5 mm, verklebt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

100 m2 EP..... GP .....

01.07.190 **Attika Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet D 20 cm 7,5kN/m3 v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**

STLB-Bau 04/2026 084 TA
Abbruch der Attika aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I,
Abbruchdicke '20' cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Ausführung auf Dachfläche,
Arbeitshöhe bis 2 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

80 m2 EP..... GP .....

Summe Bereich 01.07

Attikaabdeckungen, Netto: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
01	Titel	Abbrucharbeiten
01.08	Bereich	Wandbleche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

01.08 Bereich Wandbleche

01.08.10 **Wandanschlussblech Stahl verz D 0,7mm Zuschnitt-B 60mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.**

STLB-Bau 04/2026 084
Abbruch Wandanschlussblech, aus verzinktem Stahl, Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite 60 mm, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

400 m EP..... GP .....

Summe Bereich 01.08

Wandbleche, Netto: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
01	Titel	Abbrucharbeiten
01.09	Bereich	Sonstiges

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

01.09 Bereich Sonstiges

01.09.10 **Abbruch Lüftungsauslässe**

Abbruch Lüftungsauslässe demontieren und entsorgen
im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

40 m EP..... GP .....

Summe Bereich 01.09

Sonstiges, Netto: .....

Summe Titel 01

Abbrucharbeiten, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: **.....**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

02 Titel Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten

02.01 Bereich Dach 1 und 3

Untergrundvorbereitung

Untergrund besteht aus Holzdielen 2,5/16cm auf Holzbalkendecke, muss geebnet werden und für neue Abdichtung vorbereitet werden

02.01.10 **Untergrund anschleifen entstauben Holz**

STLB-Bau 04/2026 036
Anschleifen und Entstauben des Untergrundes aus Holz, für Dachabdichtungsarbeiten.

350 m2 EP..... GP .....

Hinweis Wandanschluss / Kappleiste

Wandanschluss / Kappleiste befindet sich im Anschluss an Dach 5+6

02.01.20 **Kappleiste Wandanschluss Alu D 0,7mm**

STLB-Bau 04/2026 022
Kappleiste für Wandanschluss aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 0,7 mm, beschichtet, mit Schrauben befestigen.

25 m EP..... GP .....

02.01.30 **Anschluss seitl. Stehfalzdeckung Wand**

STLB-Bau 04/2026 022
Seitlicher Anschluss der Stehfalzdeckung an Wand, im Grundriss gerade.

25 m EP..... GP .....

02.01.40 **Überhangstreifen-blech Wandanschluss Alu D 0,7mm 4xgekantet**

STLB-Bau 04/2026 022
Überhangstreifen/-blech für Wandanschluss aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 0,7 mm, 4 x gekantet, Untergrund Porenbeton, mit Schrauben befestigen.

25 m EP..... GP .....

Aufbau

Übertrag: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.01	Bereich	Dach 1 und 3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.01.60 **Dach Alu D 0,7mm Doppelstehfalz**

Dachdeckung Aludoppelstehfalz mit Bändern aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507 liefern und montieren, Dicke 0,7 mm, Doppelstehfalzdeckung, als hinterlüftete Konstruktion mit verdeckter Befestigung, auf Walmdach (mit Fest- und Schiebehaften, Hafte aus nichtrostendem Stahl), Neigung 3 Grad, Untergrund Holz, Falzprofil konisch, mit Dehnungsspalt am unteren Auflagebereich der Bahnen, Falzdichtungsband /-Gel (DN 3°).

Bandbreite: 600 mm
Achsmaß: 530 mm
Scharbreite: 520 mm
Materialdicke: 0,70 mm
Gewicht: 2,2 bis 2,3 kg/m2
Material: Aluminium (vollständig recycelbar)
Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3
Falzqualität: H41
Vorderseite: beschichtet
Farbton: RAL nach Angabe Architekt

350 m2 EP..... GP .....

02.01.70 **Unterdeckung belüfteter Dächer Unterdeckbahn diffusionsoffen E**

STLB-Bau 04/2026 020
Unterdeckung belüfteter Dächer, als Bahn DIN EN 13859-1, aus diffusionsoffenen Unterdeckbahnen, naht- und perforationsgesichert (Klasse 3 gemäß Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen des ZVDH), sd kleiner/gleich 0,1 m, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 E (normalentflammbar), auf Schalung, Höhenüberdeckung mind. 100 mm.

350 m2 EP..... GP .....

02.01.80 **Dachschalung Brett Nadelholz Gebrauchskl.0 D 24mm B 160mm**

STLB-Bau 04/2026 020
Dachschalung als Unterlage für Deckung, aus Brettern, Nadelholz, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Dicke 24 mm, Breite 160 mm, Untergrund Holz, Befestigung mit Nägeln.

350 m2 EP..... GP .....

Übertrag: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.01	Bereich	Dach 1 und 3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
02.01.90	**UK Grundlattung Nadelholz 40/60mm Lattenabst. 75cm** STLB-Bau 04/2026 020 Unterkonstruktion als Grundlattung aus Nadelholz DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Querschnitt 40/60 mm, Lattenabstand 75 cm, Untergrund Holz.	**320 m2**	EP.....	GP .....
02.01.100	**Unterdeckung belüfteter Dächer Unterdeckbahn diffusionsoffen E** STLB-Bau 04/2026 020 Unterdeckung belüfteter Dächer, als Bahn DIN EN 13859-1, aus diffusionsoffenen Unterdeckbahnen, naht- und perforationsgesichert (Klasse 3 gemäß Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen des ZVDH), sd kleiner/gleich 0,1 m, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 E (normalentflammbar), auf Schalung, Höhenüberdeckung mind. 100 mm.	**350 m2**	EP.....	GP .....
02.01.110	**Abbinden Aufstellen/Verlegen Bauschnittholz Fichte/Tanne bis 10/20cm Sparren** STLB-Bau 04/2026 016 TA Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Bauschnittholzes, Holzart Fichte/Tanne, bis Querschnitt 10/20 cm, als Sparren, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einzellänge 5,25m, 32 Stück .	**168 m**	EP.....	GP .....
02.01.120	**Abbinden Aufstellen/Verlegen Bauschnittholz Fichte/Tanne bis 10/20cm Walmsparren** STLB-Bau 04/2026 016 TA Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Bauschnittholzes, Holzart Fichte/Tanne, bis Querschnitt 10/20 cm, als Sparren, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einzellänge variiert, 31 Stück .	**120 m**	EP.....	GP .....
			Übertrag:	

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.01	Bereich	Dach 1 und 3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.01.130 **Abbinden Aufstellen/Verlegen Bauschnittholz Fichte/Tanne bis 12/24cm Gratsparren**

STLB-Bau 04/2026 016 TA
Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Bauschnittholzes, Holzart Fichte/Tanne, bis Querschnitt 12/24 cm, als Sparren, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
Einzellänge 7,60m, 2 Stück
.

15,2 m EP..... GP .....

02.01.140 **Abbinden Aufstellen/Verlegen Bauschnittholz Fichte/Tanne bis 16/28cm Firstpfette**

STLB-Bau 04/2026 016 TA
Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Bauschnittholzes, Holzart Fichte/Tanne, bis Querschnitt 16/28 cm, als Pfette, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
Einzellänge 9,50m, 1.Stück
.

9,5 m EP..... GP .....

02.01.150 **Abbinden Aufstellen/Verlegen Bauschnittholz Fichte/Tanne bis 6/10cm Fußpfette**

STLB-Bau 04/2026 016 TA
Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Bauschnittholzes, Holzart Fichte/Tanne, bis Querschnitt 6/10 cm, als Pfette, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
Einzellänge 14,60m, 2.Stück
.

29,2 m EP..... GP .....

Übertrag: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.01	Bereich	Dach 1 und 3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
02.01.160	**Abbinden Aufstellen/Verlegen Bauschnittholz Fichte/Tanne bis 6/10cm Fußpfette** STLB-Bau 04/2026 016 TA Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Bauschnittholzes, Holzart Fichte/Tanne, bis Querschnitt 6/10 cm, als Pfette, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einzellänge 10,80m, 1.Stück .	**10,8 m**	EP.....	GP .....
02.01.170	**Wärmedämmschicht zw. Sparren DZ, Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK)** Wärmedämmschicht zwischen Sparren, verlegen, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DZ, MW DIN EN 13162, Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK) nach DIN EN 13162, Dicke 240 mm Achsabstand der Sparren 62,5 cm, Querschnitt Sparren B/H 10/20 cm.	**320 m2**	EP.....	GP .....
02.01.180	**Dampfbremse als Luftdichtheitsschicht sd variabel PE-Folie D 0,2mm** Dampfbremse als Luftdichtheitsschicht DIN 4108-3, DIN 4108-7 mit variablem sd-Wert, Feuchtetransport in eine Richtung, aus PE-Folie DIN EN 13984, Dicke 0,2 mm, Nähte und Stöße verkleben/verschweißen.	**350 m2**	EP.....	GP .....
	Zulagen			
02.01.190	**Zulage Abdichtung Außen- und Innenecken** Zulage zu Abdichtung für die Ausführung von Innenecken / Außenecken an Aufkantungen.	**20 Stk**	EP.....	GP .....
	Zulagen ii Bezug auf das Aludach			
02.01.200	**Ecke Alu D 0,7mm Dachrandabschlussprofil** STLB-Bau 04/2026 022 Ecke, aus Aluminium, Dicke 0,7 mm, zum Dachrandabschlussprofil.	**20 St**	EP.....	GP .....
	Übertrag:			

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.01	Bereich	Dach 1 und 3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
02.01.210	**Traufendeckung Stehfalzdeckung Falzanschl. stehend schräg** STLB-Bau 04/2026 022 Deckung der Traufen, passend zur Stehfalzdeckung, Falzanschluss stehend schräg, befestigen mit durchlaufendem Haft- und Traufstreifen.	**100 m**	EP.....	GP .....
02.01.220	**Kehle Stehfalzdeckung Kehlblech Einhangfalz 3xgekantet** STLB-Bau 04/2026 022 Deckung der Kehlen, passend zur Stehfalzdeckung, Kehlblech zusätzlich mit Einhangfalz, 3 x gekantet, befestigen mit Haften, Falzanschluss stehend gerade.	**50 m**	EP.....	GP .....
02.01.230	**Zulage Beschichtung NCS** Zulage Beschichtung NCS nach Angabe Architekt.	**1 Psch**		GP .....

Summe Bereich 02.01

Dach 1 und 3, Netto: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

02.02 Bereich Dach 2

Aufbau Kaltdach

02.02.10 **Dach Alu D 0,7mm Doppelstehfalz**

Dachdeckung Aludoppelstehfalz mit Bändern aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507 liefern und montieren, Dicke 0,7 mm, Doppelstehfalzdeckung, als hinterlüftete Konstruktion mit verdeckter Befestigung, auf Walmdach (mit Fest- und Schiebehaften, Hafte aus nichtrostendem Stahl), Neigung 3 Grad, Untergrund Holz, Falzprofil konisch ,mit Dehnungsspalt am unteren Auflagebereich der Bahnen, Falzdichtungsband /-Gel (DN 3°).

Bandbreite: 600 mm
Achsmaß: 530 mm
Scharbreite: 520 mm
Materialdicke: 0,70 mm
Gewicht: 2,2 bis 2,3 kg/m2
Material: Aluminium (vollständig recycelbar)
Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3
Falzqualität: H41
Vorderseite: beschichtet
Farbton: RAL nach Angabe Architekt

240 m2 EP..... GP .....

02.02.20 **Unterdeckung belüfteter Dächer Unterdeckbahn diffusionsoffen E**

STLB-Bau 04/2026 020
Unterdeckung belüfteter Dächer, als Bahn DIN EN 13859-1, aus diffusionsoffenen Unterdeckbahnen, naht- und perforationsgesichert (Klasse 3 gemäß Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen des ZVDH), sd kleiner/gleich 0,1 m, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 E (normalentflammbar), auf Schalung, Höhenüberdeckung mind. 100 mm.

240 m2 EP..... GP .....

02.02.30 **Dachschalung Brett Nadelholz Gebrauchskl.0 D 24mm B 160mm**

STLB-Bau 04/2026 020
Dachschalung als Unterlage für Deckung, aus Brettern, Nadelholz, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Dicke 24 mm, Breite 160 mm, Untergrund Holz, Befestigung mit Nägeln.

240 m2 EP..... GP .....

Übertrag: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.02	Bereich	Dach 2

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.02.40 **UK Grundlattung Nadelholz 40/60mm Lattenabst. 75cm**

STLB-Bau 04/2026 020
Unterkonstruktion als Grundlattung aus Nadelholz DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Querschnitt 40/60 mm, Lattenabstand 75 cm, Untergrund Holz.

220 m2 EP..... GP .....

02.02.50 **Unterdeckung belüfteter Dächer Unterdeckbahn diffusionsoffen E**

STLB-Bau 04/2026 020
Unterdeckung belüfteter Dächer, als Bahn DIN EN 13859-1, aus diffusionsoffenen Unterdeckbahnen, naht- und perforationsgesichert (Klasse 3 gemäß Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen des ZVDH), sd kleiner/gleich 0,1 m, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 E (normalentflammbar), auf Schalung, Höhenüberdeckung mind. 100 mm.

240 m2 EP..... GP .....

02.02.60 **Wärmedämmschicht auf Sparren DAD Holzfasern 0,040W/(mK) D 40mm**

STLB-Bau 04/2026 020
Wärmedämmschicht auf Sparren, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAD, aus Holzfasern, WF DIN EN 13171, mittlere Druckbelastbarkeit - dm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,038 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), als Platte, Dicke 40 mm.

240 m2 EP..... GP .....

02.02.70 **Wärmedämmschicht zw. Sparren DZ Mineralwolle 0,035W/(mK) D 160mm Sparrenabst. 50-60cm**

STLB-Bau 04/2026 020
Wärmedämmschicht zwischen Sparren, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DZ, aus Mineralwolle, MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar), als Platte, stumpf gestoßen, Dicke 160 mm, einlagig, Achsabstand der Sparren über 50 bis 60 cm, Querschnitt Sparren B/H 8/16 cm.

220 m2 EP..... GP .....

Übertrag: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.02	Bereich	Dach 2

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Sparren Bestand			
	Sparren Bestand 160 x 80 mm			
02.02.80	**Dampfbremse als Luftdichtheitsschicht sd variabel PE-Folie D 0,2mm**			
	Dampfbremse als Luftdichtheitsschicht DIN 4108-3, DIN 4108-7 mit variablem sd-Wert, Feuchtetransport in eine Richtung, aus PE-Folie DIN EN 13984, Dicke 0,2 mm, Nähte und Stöße verkleben/verschweißen.			
		240 m2	EP.....	GP .....
02.02.90	**UK Grundlattung Nadelholz 30/50mm Lattenabst. 75cm**			
	STLB-Bau 04/2026 020 Unterkonstruktion als Grundlattung aus Nadelholz DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Querschnitt 30/50 mm, Lattenabstand 75 cm, Untergrund Holz.			
		220 m2	EP.....	GP .....
	Zulagen			
02.02.100	**Zulage Abdichtung Außen- und Innenecken**			
	Zulage zu Abdichtung für die Ausführung von Innenecken / Außenecken an Aufkantungen.			
		20 Stk	EP.....	GP .....
	Zulagen im Bezug auf das Aludach			
02.02.110	**Ecke Alu D 0,7mm Dachrandabschlussprofil**			
	STLB-Bau 04/2026 022 Ecke, aus Aluminium, Dicke 0,7 mm, zum Dachrandabschlussprofil.			
		20 St	EP.....	GP .....
02.02.120	**Traufendeckung Stehfalzdeckung Falzanschl. stehend schräg**			
	STLB-Bau 04/2026 022 Deckung der Traufen, passend zur Stehfalzdeckung, Falzanschluss stehend schräg, befestigen mit durchlaufendem Haft- und Traufstreifen.			
		70 m	EP.....	GP .....
	Übertrag:			

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.02	Bereich	Dach 2

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
02.02.130	**Kehle Stehfalzdeckung Kehlblech Einhangfalz 3xgekantet** STLB-Bau 04/2026 022 Deckung der Kehlen, passend zur Stehfalzdeckung, Kehlblech zusätzlich mit Einhangfalz, 3 x gekantet, befestigen mit Haften, Falzanschluss stehend gerade.	**50 m**	EP.....	GP .....
02.02.140	**Zulage Beschichtung NCS** Zulage Beschichtung NCS nach Angabe Architekt.	**1 Psch**		GP .....
Summe Bereich 02.02			**Dach 2, Netto:**	.....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

02.03 Bereich Dach 4

Untergrundvorbereitung

02.03.10 **Untergrund reinigen Beton**

STLB-Bau 04/2026 033
Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.

220 m2 EP..... GP .....

Hinweis Wandanschluss / Kappleiste

Wandanschluss / Kappleiste befindet sich im Anschluss an Dach 5+6

02.03.20 **Kappleiste Wandanschluss Alu D 0,7mm**

STLB-Bau 04/2026 022
Kappleiste für Wandanschluss aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 0,7 mm, beschichtet, mit Schrauben befestigen.

8 m EP..... GP .....

02.03.30 **Anschluss seitl. Stehfalzdeckung Wand**

STLB-Bau 04/2026 022
Seitlicher Anschluss der Stehfalzdeckung an Wand, im Grundriss gerade.

8 m EP..... GP .....

02.03.40 **Überhangstreifen-blech Wandanschluss Alu D 0,7mm 4xgekantet**

STLB-Bau 04/2026 022
Überhangstreifen/-blech für Wandanschluss aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 0,7 mm, 4 x gekantet, Untergrund Porenbeton, mit Schrauben befestigen.

8 m EP..... GP .....

Aufbau

02.03.50 **Dach Alu D 0,7mm Doppelstehfalz**

Dachdeckung Aludoppelstehfalz mit Bändern aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507 liefern und montieren, Dicke 0,7 mm, Doppelstehfalzdeckung, als hinterlüftete Konstruktion mit verdeckter Befestigung,auf Walmdach (mit Fest- und Schiebehaften, Hafte aus nichtrostendem Stahl), Neigung 3 Grad, Untergrund Holz, Falzprofil konisch ,mit Dehnungsspalt am unteren Auflagebereich

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

der Bahnen, Falzdichtungsband /-Gel (DN 3°).

Bandbreite: 600 mm
Achsmaß: 530 mm
Scharbreite: 520 mm
Materialdicke: 0,70 mm
Gewicht: 2,2 bis 2,3 kg/m2
Material: Aluminium (vollständig recycelbar)
Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3
Falzqualität: H41
Vorderseite: beschichtet
Farbton: RAL nach Angabe Architekt

220 m2 EP..... GP .....

02.03.60 **Unterdeckung belüfteter Dächer Unterdeckbahn diffusionsoffen E**

STLB-Bau 04/2026 020
Unterdeckung belüfteter Dächer, als Bahn DIN EN 13859-1, aus diffusionsoffenen Unterdeckbahnen, naht- und perforationsgesichert (Klasse 3 gemäß Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen des ZVDH), sd kleiner/gleich 0,1 m, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 E (normalentflammbar), auf Schalung, Höhenüberdeckung mind. 100 mm.

220 m2 EP..... GP .....

02.03.70 **Zulage Unterdeckbahn zu Wandanschluss**

Zulage Unterdeckbahn zu Wandanschluss
15cm an Wand nach oben ziehen
wird durch Kappleiste begfestigt siehe Position 03.04.10

120 m EP..... GP .....

02.03.80 **Dachschalung Brett Nadelholz Gebrauchskl.0 D 24mm B 160mm**

STLB-Bau 04/2026 020
Dachschalung als Unterlage für Deckung, aus Brettern, Nadelholz, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Dicke 24 mm, Breite 160 mm, Untergrund Holz, Befestigung mit Nägeln.

220 m2 EP..... GP .....

Übertrag: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.03	Bereich	Dach 4

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.03.90 **UK Grundlattung Nadelholz 40/60mm Lattenabst. 60cm**

STLB-Bau 04/2026 020
Unterkonstruktion als Grundlattung aus Nadelholz DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Querschnitt 40/60 mm, Lattenabstand 60 cm, Untergrund Holz.

200 m2 EP..... GP .....

02.03.100 **Unterdeckung belüfteter Dächer Unterdeckbahn diffusionsoffen E**

STLB-Bau 04/2026 020
Unterdeckung belüfteter Dächer, als Bahn DIN EN 13859-1, aus diffusionsoffenen Unterdeckbahnen, naht- und perforationsgesichert (Klasse 3 gemäß Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen des ZVDH), sd kleiner/gleich 0,1 m, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 E (normalentflammbar), auf Schalung, Höhenüberdeckung mind. 100 mm.

220 m2 EP..... GP .....

02.03.110 **Wärmedämmschicht auf Sparren DAD Holzfasern 0,040W/(mK) D 40mm**

STLB-Bau 04/2026 020
Wärmedämmschicht auf Sparren, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAD, aus Holzfasern, WF DIN EN 13171, mittlere Druckbelastbarkeit - dm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,038 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), als Platte, Dicke 40 mm.

220 m2 EP..... GP .....

02.03.120 **Abbinden Aufstellen/Verlegen Bauschnittholz Fichte/Tanne bis 8/14cm Sparren regulär**

STLB-Bau 04/2026 016 TA
Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Bauschnittholzes, Holzart Fichte/Tanne, bis Querschnitt 8/14 cm, als Sparren, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
Einzellänge 3,34m, 86 Stück
.

288 m EP..... GP .....

Übertrag: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.03	Bereich	Dach 4

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.03.130 **Abbinden Aufstellen/Verlegen Bauschnittholz Fichte/Tanne bis 12/18cm Walmsparren**

STLB-Bau 04/2026 016 TA
Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Bauschnittholzes, Holzart Fichte/Tanne, bis Querschnitt 12/18 cm, als Sparren, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
Einzellänge variiert, 20 Stück
.

37,44 m EP..... GP .....

02.03.140 **Abbinden Aufstellen/Verlegen Bauschnittholz Fichte/Tanne bis 12/18cm Gratsparren**

STLB-Bau 04/2026 016 TA
Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Bauschnittholzes, Holzart Fichte/Tanne, bis Querschnitt 12/18 cm, als Sparren, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
Einzellänge 4,78m, 2 Stück
.

9,56 m EP..... GP .....

02.03.150 **Abbinden Aufstellen/Verlegen Bauschnittholz Fichte/Tanne bis 12/18cm Firstpfette**

STLB-Bau 04/2026 016 TA
Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Bauschnittholzes, Holzart Fichte/Tanne, bis Querschnitt 12/18 cm, als Pfette, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
Einzellänge 26,82m, 1.Stück
.

26,82 m EP..... GP .....

Übertrag: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.03	Bereich	Dach 4

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.03.160 **Abbinden Aufstellen/Verlegen Bauschnittholz Fichte/Tanne bis 6/10cm Fußpfette**

STLB-Bau 04/2026 016 TA
Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Bauschnittholzes, Holzart Fichte/Tanne, bis Querschnitt 6/10 cm, als Pfette, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
Einzellänge 26,82m, 2.Stück
.

53,64 m EP..... GP .....

02.03.170 **Abbinden Aufstellen/Verlegen Bauschnittholz Fichte/Tanne bis 6/10cm Fußpfette**

STLB-Bau 04/2026 016 TA
Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Bauschnittholzes, Holzart Fichte/Tanne, bis Querschnitt 6/10 cm, als Pfette, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
Einzellänge 6,22m, 1.Stück
.

6,22 m EP..... GP .....

02.03.180 **Wärmedämmschicht zw. Sparren DZ, Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK)**

Wärmedämmschicht zwischen Sparren,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DZ,
MW DIN EN 13162,
Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK) nach DIN EN 13162,
Dicke 140 mm
Achsabstand der Sparren 62,5 cm, Querschnitt Sparren B/H 8/14 cm.

200 m2 EP..... GP .....

02.03.190 **Dampfbremse als Luftdichtheitsschicht sd variabel PE-Folie D 0,2mm**

Dampfbremse als Luftdichtheitsschicht DIN 4108-3, DIN 4108-7 mit variablem sd-Wert, Feuchtetransport in eine Richtung, aus PE-Folie DIN EN 13984, Dicke 0,2 mm, Nähte und Stöße verkleben/verschweißen.

220 m2 EP..... GP .....

Zulagen

Übertrag: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.03	Bereich	Dach 4

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
02.03.200	**Zulage Abdichtung Außen- und Innenecken** Zulage zu Abdichtung für die Ausführung von Innenecken / Außenecken an Aufkantungen.	**20 Stk**	EP.....	GP .....
	Zulagen im Bezug auf das Aludach			
02.03.210	**Ecke Alu D 0,7mm Dachrandabschlussprofil** STLB-Bau 04/2026 022 Ecke, aus Aluminium, Dicke 0,7 mm, zum Dachrandabschlussprofil.	**20 St**	EP.....	GP .....
02.03.220	**Traufendeckung Stehfalzdeckung Falzanschl. stehend schräg** STLB-Bau 04/2026 022 Deckung der Traufen, passend zur Stehfalzdeckung, Falzanschluss stehend schräg, befestigen mit durchlaufendem Haft- und Traufstreifen.	**80 m**	EP.....	GP .....
02.03.230	**Kehle Stehfalzdeckung Kehlblech Einhangfalz 3xgekantet** STLB-Bau 04/2026 022 Deckung der Kehlen, passend zur Stehfalzdeckung, Kehlblech zusätzlich mit Einhangfalz, 3 x gekantet, befestigen mit Haften, Falzanschluss stehend gerade.	**40 m**	EP.....	GP .....
02.03.240	**Zulage Beschichtung NCS** Zulage Beschichtung NCS nach Angabe Architekt.	**1 Psch**		GP .....

Summe Bereich 02.03

Dach 4, Netto: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

02.04 Bereich Dach 5 und 6

Hinweis Wandanschluss / Kappleiste

Wandanschluss / Kappleiste befindet sich im Anschluss an Dach 5+6

02.04.10 **Kappleiste Wandanschluss Alu D 0,7mm**

STLB-Bau 04/2026 022
Kappleiste für Wandanschluss aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 0,7 mm, beschichtet, mit Schrauben befestigen.

30 m EP..... GP .....

02.04.20 **Anschluss seitl. Stehfalzdeckung Wand**

STLB-Bau 04/2026 022
Seitlicher Anschluss der Stehfalzdeckung an Wand, im Grundriss gerade.

30 m EP..... GP .....

02.04.30 **Überhangstreifen-blech Wandanschluss Alu D 0,7mm 4xgekantet**

STLB-Bau 04/2026 022
Überhangstreifen/-blech für Wandanschluss aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 0,7 mm, 4 x gekantet, Untergrund Porenbeton, mit Schrauben befestigen.

30 m EP..... GP .....

Aufbau

02.04.40 **Dach Alu D 0,7mm Doppelstehfalz**

Dachdeckung Aludoppelstehfalz mit Bändern aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507 liefern und montieren, Dicke 0,7 mm, Doppelstehfalzdeckung, als hinterlüftete Konstruktion mit verdeckter Befestigung,auf Walmdach (mit Fest- und Schiebehaften, Hafte aus nichtrostendem Stahl), Neigung 3 Grad, Untergrund Holz, DFalzprofil konisch ,mit Dehnungsspalt am unteren Auflagebereich der Bahnen, Falzdichtungsband /-Gel (DN 3°).

Bandbreite: 600 mm
Achsmaß: 530 mm
Scharbreite: 520 mm
Materialdicke: 0,70 mm
Gewicht: 2,2 bis 2,3 kg/m2

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
	Material: Aluminium (vollständig recycelbar) Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3 Falzqualität: H41 Vorderseite: beschichtet Farbton: RAL nach Angabe Architekt			
		630 m2	EP.....	GP .....
02.04.50	**Zulage Doppelstehfalzdach Bündnerfalz** Zulage Doppelstehfalzdach Bündnerfalz ausführen an aufgehenden Bauteilen einschließlich Rückkantung			
		68 m	EP.....	GP .....
02.04.60	**Unterdeckung belüfteter Dächer Unterdeckbahn diffusionsoffen E** STLB-Bau 04/2026 020 Unterdeckung belüfteter Dächer, als Bahn DIN EN 13859-1, aus diffusionsoffenen Unterdeckbahnen, naht- und perforationsgesichert (Klasse 3 gemäß Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen des ZVDH), sd kleiner/gleich 0,1 m, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 E (normalentflammbar), auf Schalung, Höhenüberdeckung mind. 100 mm.			
		630 m2	EP.....	GP .....
02.04.70	**Dachschalung Brett Nadelholz Gebrauchskl.0 D 24mm B 160mm** STLB-Bau 04/2026 020 Dachschalung als Unterlage für Deckung, aus Brettern, Nadelholz, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Dicke 24 mm, Breite 160 mm, Untergrund Holz, Befestigung mit Nägeln.			
		630 m2	EP.....	GP .....
02.04.80	**UK Grundlattung Nadelholz 40/60mm Lattenabst. 75cm** STLB-Bau 04/2026 020 Unterkonstruktion als Grundlattung aus Nadelholz DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Querschnitt 40/60 mm, Lattenabstand 75 cm, Untergrund Holz.			
		570 m2	EP.....	GP .....
			Übertrag:	.....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.04	Bereich	Dach 5 und 6

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
02.04.90	**Unterdeckung belüfteter Dächer Unterdeckbahn diffusionsoffen E** STLB-Bau 04/2026 020 Unterdeckung belüfteter Dächer, als Bahn DIN EN 13859-1, aus diffusionsoffenen Unterdeckbahnen, naht- und perforationsgesichert (Klasse 3 gemäß Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen des ZVDH), sd kleiner/gleich 0,1 m, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 E (normalentflammbar), auf Schalung, Höhenüberdeckung mind. 100 mm.	**630 m2**	EP.....	GP .....
02.04.100	**Wärmedämmschicht auf Sparren DAA PUR-Hartschaum 0,025W/(mK) D 40mm** Wärmedämmschicht auf Sparren, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, aus Polyurethan-Hartschaum, PUR DIN EN 13165, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,025 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,022 Dicke 40 mm.	**630 m2**	EP.....	GP .....
	Sparren Bestand			
02.04.110	**Wärmedämmschicht zw. Sparren DZ Mineralwolle 0,035W/(mK) D 140mm Sparrenabst. 50-60cm** STLB-Bau 04/2026 020 Wärmedämmschicht zwischen Sparren, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DZ, aus Mineralwolle, MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar), als Platte, stumpf gestoßen, Dicke 140 mm, einlagig, Achsabstand der Sparren über 50 bis 60 cm, Querschnitt Sparren B/H 6/14 cm.	**570 m2**	EP.....	GP .....
02.04.120	**UK Grundlattung Nadelholz 30/50mm Lattenabst. 75cm** Unterkonstruktion als Grundlattung aus Nadelholz DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Querschnitt 30/50 mm, Lattenabstand 75 cm, Untergrund Holz. dient zur Befestigung der Dampfbremse an den Sparren	**570 m2**	EP.....	GP .....
	Übertrag:			

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.04	Bereich	Dach 5 und 6

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
02.04.130	**Dampfbremse als Luftdichtheitsschicht sd variabel PE-Folie D 0,2mm** Dampfbremse als Luftdichtheitsschicht DIN 4108-3, DIN 4108-7 mit variablem sd-Wert, Feuchtetransport in eine Richtung, aus PE-Folie DIN EN 13984, Dicke 0,2 mm, Nähte und Stöße verkleben/verschweißen.	**630 m2**	EP.....	GP .....
	Zulagen			
02.04.140	**Zulage Suptop Lösung** Hinweis zur Suptop Lösung diese dient zur Befestigung der Dampfbremse	**630 m²**	EP.....	GP .....
02.04.150	**Zulage Sparren Bestand Bearbeitung** Zulage Sparren Bestand Bearbeitung Gegebenenfalls begradigen notwendig	**600 m²**	EP.....	GP .....
02.04.160	**Zulage Abdichtung Außen- und Innenecken** Zulage zu Abdichtung für die Ausführung von Innenecken / Außenecken an Aufkantungen.	**20 Stk**	EP.....	GP .....
	Zulagen im Bezug auf das Aludach			
02.04.170	**Ecke Alu D 0,7mm Dachrandabschlussprofil** STLB-Bau 04/2026 022 Ecke, aus Aluminium, Dicke 0,7 mm, zum Dachrandabschlussprofil.	**20 St**	EP.....	GP .....
02.04.180	**Traufendeckung Stehfalzdeckung Falzanschl. stehend schräg** STLB-Bau 04/2026 022 Deckung der Traufen, passend zur Stehfalzdeckung, Falzanschluss stehend schräg, befestigen mit durchlaufendem Haft- und Traufstreifen.	**100 m**	EP.....	GP .....
	Übertrag:			

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.04	Bereich	Dach 5 und 6

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
02.04.190	**Zulage Beschichtung NCS** Zulage Beschichtung NCS nach Angabe Architekt.	**1 Psch**		GP .....

Summe Bereich 02.04

Dach 5 und 6, Netto: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

02.05 Bereich Dach 9 und 10

Hinweis Wandanschluss / Kappleiste

Wandanschluss / Kappleiste befindet sich im Anschluss an Dach 5+6

02.05.10 **Kappleiste Wandanschluss Alu D 0,7mm**

STLB-Bau 04/2026 022
Kappleiste für Wandanschluss aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 0,7 mm, beschichtet, mit Schrauben befestigen.

90 m EP..... GP .....

02.05.20 **Anschluss seitl. Stehfalzdeckung Wand**

STLB-Bau 04/2026 022
Seitlicher Anschluss der Stehfalzdeckung an Wand, im Grundriss gerade.

90 m EP..... GP .....

02.05.30 **Überhangstreifen-blech Wandanschluss Alu D 0,7mm 4xgekantet**

STLB-Bau 04/2026 022
Überhangstreifen/-blech für Wandanschluss aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 0,7 mm, 4 x gekantet, Untergrund Porenbeton, mit Schrauben befestigen.

90 m EP..... GP .....

Hinweis zum Aufbau

Der Aufbau ist unter dem Extensiven Gründach und unter dem Kiesstreifen der gleiche

Kiesstreifen

02.05.40 **Sicherheitsstreifen Dachbegrünung Kies D 6cm**

Sicherheitsstreifen für Dachbegrünung aus Kies, Körnung 16/22, Schichtdicke 6 cm, Breite siehe Angabe Werkplanung

100 m2 EP..... GP .....

02.05.50 **Dränschicht Filtervlies 100g/m2**

STLB-Bau 04/2026 003
Dränschicht, aus Filtervlies, Masse 100 g/m2, Überlappungsbreite 5 cm.

100 m2 EP..... GP .....

Übertrag: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.05	Bereich	Dach 9 und 10

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Extensives Gründach			
02.05.60	**extensive Begrünung, Sedumsprossen** extensive Begrünung, Sedumsprossen aus mind. 5 verschiedenen Arten, liefern und fachgerecht ausbringen, einschl. Starddüngung mit Langzeitdünger und mit anschließender durchdringender Erstbewässerung (Wasser bauseits) Sprossenmenge 70 g/m².	**370 m²**	EP.....	GP .....
02.05.70	**Vegetationstragschicht Dachbegrünung Extensivbegrünung 20-65Vol.% D 6-10cm** STLB-Bau 04/2026 003 Vegetationstragschicht für einschichtige Dachbegrünung, als Vegetationssubstrat für Extensivbegrünung, Gehalt an organischer Substanz bis 40 g/l, Korngröße 0/6,3 bis 0/16 mm, Gehalt an Feinanteilen kleiner 0,063 mm bis 10 %, Wasserdurchlässigkeit 60 bis 200 mm/min, max. Wasserkapazität 20 bis 65 Vol.-%, Luftkapazität größer gleich 10 %, gleichmäßige Schichtdicke, Dicke über 6 bis 10 cm.	**370 m3**	EP.....	GP .....
02.05.80	**Dränschicht Filtervlies 100g/m2** STLB-Bau 04/2026 003 Dränschicht, aus Filtervlies, Masse 100 g/m2, Überlappungsbreite 5 cm.	**370 m2**	EP.....	GP .....
02.05.90	**Dränschicht Dachbegrünung Kunststoff-Profilpl. D 25mm 500-600g/m2 eins Vlieskaschierung** STLB-Bau 04/2026 003 Dränschicht für Dachbegrünung aus Kunststoff-Profilplatten, Dicke 25 mm, Flächenmasse über 500 bis 600 g/m2, mit einseitiger Vlieskaschierung.	**370 m2**	EP.....	GP .....
	Aufbau			
	Übertrag:			

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.05	Bereich	Dach 9 und 10

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.05.100 **Schutzlage Dachabd. Kunststofffaservlies 300g/m2 lose verlegen**

STLB-Bau 04/2026 021
Schutzlage der Abdichtung von Dächern DIN 18531-2, aus Kunststofffaservlies, Flächenmasse 300 g/m2, lose verlegen.

500 m2 EP..... GP .....

02.05.110 **Dachabdichtung BROOF einlagig Elastomerbahn EPDM-BV D 1,5mm lose verlegen mech. befestigen**

STLB-Bau 04/2026 021
Abdichtung von Dächern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3, für nicht genutzte Dächer, Neigung größer gleich 2 %, Anforderungen hinsichtlich Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme B ROOF, einlagig, aus Elastomerbahnen, Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) DIN EN 13956, bitumenverträglich, Anwendungstyp DIN/TS 20000-201 DE, Dicke 1,5 mm, lose verlegen und mechanisch befestigen, Lastannahme und Anordnung DIN EN 1991-1-4, mit korrosionsgeschützten Befestigern, Untergrund Holz.

500 m2 EP..... GP .....

02.05.120 **Wärmedämmschicht auf Sparren DAA PUR-Hartschaum 0,025W/(mK) D 40mm**

Wärmedämmschicht auf Sparren, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, aus Polyurethan-Hartschaum, PUR DIN EN 13165, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,025 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,022 Dicke 40 mm.

500 m2 EP..... GP .....

02.05.130 **Dachschalung Brett Nadelholz Gebrauchskl.0 D 24mm B 160mm**

STLB-Bau 04/2026 020
Dachschalung als Unterlage für Deckung, aus Brettern, Nadelholz, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Dicke 24 mm, Breite 160 mm, Untergrund Holz, Befestigung mit Nägeln.

500 m2 EP..... GP .....

Übertrag: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.05	Bereich	Dach 9 und 10

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
02.05.140	**Wärmedämmschicht zw. Sparren DZ, Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK)** Wärmedämmschicht zwischen Sparren, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DZ, MW DIN EN 13162, Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK) nach DIN EN 13162, Dicke im Mittel bis zu 400 mm Achsabstand der Sparren 62,5 cm, Querschnitt Sparren B/H 8/14 cm.	**450 m2**	EP.....	GP .....
02.05.150	**Abbinden Aufstellen/Verlegen Bauschnittholz Fichte/Tanne bis 10/24cm Sparren** STLB-Bau 04/2026 016 TA Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Bauschnittholzes, Holzart Fichte/Tanne, bis Querschnitt 10/24 cm, als Sparren, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einzellänge 0,645m, 9 Stück .	**5,8 m**	EP.....	GP .....
02.05.160	**Abbinden Aufstellen/Verlegen Bauschnittholz Fichte/Tanne bis 10/24cm Sparren** STLB-Bau 04/2026 016 TA Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Bauschnittholzes, Holzart Fichte/Tanne, bis Querschnitt 10/24 cm, als Sparren, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einzellänge 8,57m, 19 Stück .	**163 m**	EP.....	GP .....
02.05.170	**Abbinden Aufstellen/Verlegen Bauschnittholz Fichte/Tanne bis 10/24cm Sparren** STLB-Bau 04/2026 016 TA Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Bauschnittholzes, Holzart Fichte/Tanne, bis Querschnitt 10/24 cm, als Sparren, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einzellänge 4,94m, 9 Stück .	**45 m**	EP.....	GP .....
	Übertrag:			

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.05	Bereich	Dach 9 und 10

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
02.05.180	**Abbinden Aufstellen/Verlegen Bauschnittholz Fichte/Tanne bis 10/20cm Sparren** STLB-Bau 04/2026 016 TA Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Bauschnittholzes, Holzart Fichte/Tanne, bis Querschnitt 10/20 cm, als Sparren, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einzellänge 5,18m, 28 Stück .	**145 m**	EP.....	GP .....
02.05.190	**Abbinden Aufstellen/Verlegen Bauschnittholz Fichte/Tanne bis 10/16cm Pfette** STLB-Bau 04/2026 016 TA Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Bauschnittholzes, Holzart Fichte/Tanne, bis Querschnitt 10/16 cm, als Pfette, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einzellänge 16,95m, 2.Stück .	**33,9 m**	EP.....	GP .....
02.05.200	**Abbinden Aufstellen/Verlegen Bauschnittholz Fichte/Tanne bis 10/16cm Pfette** STLB-Bau 04/2026 016 TA Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Bauschnittholzes, Holzart Fichte/Tanne, bis Querschnitt 10/16 cm, als Pfette, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einzellänge 6,15m, 2.Stück .	**12,3 m**	EP.....	GP .....
02.05.210	**Abbinden Aufstellen/Verlegen Bauschnittholz Fichte/Tanne bis 10/16cm Pfosten** STLB-Bau 04/2026 016 Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Bauschnittholzes, Holzart Fichte/Tanne, bis Querschnitt 10/16 cm, als Pfosten.	**20 m**	EP.....	GP .....
	Übertrag:			

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.05	Bereich	Dach 9 und 10

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.05.220 **Abbinden Aufstellen/Verlegen Bauschnittholz Fichte/Tanne bis 10/16cm Pfosten**

STLB-Bau 04/2026 016
Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des Bauschnittholzes, Holzart Fichte/Tanne, bis Querschnitt 10/16 cm, als Pfosten.

10 m EP..... GP .....

02.05.230 **Deckenbalken BSH Fichte/Tanne GL28h B 16 cm H 24 cm L 16,95 m**

STLB-Bau 04/2026 016 TA
Deckenbalken, aus Brettschichtholz, Nutzungsklasse 3 DIN EN 1995-1-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Holzart Fichte/Tanne, Festigkeitsklasse GL 28h DIN EN 14080, Oberfläche Sichtqualität (gehobelt, Bläue und Rotstreifigkeit auf 10 % der Oberfläche und fest verwachsene Äste zulässig, Ausfalläste ab Durchmesser 20 mm werden ersetzt), Lamellendicke max. 35 mm,
Breite '16' cm,
Höhe '24' cm,
Länge '16,95' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl,
Anzahl Verbindungsmittel '4' St, Verbindungsmittel werden gesondert vergütet.

1 St EP..... GP .....

02.05.240 **Deckenbalken BSH Fichte/Tanne GL28h B 20 cm H 32 cm L 16,95 m**

STLB-Bau 04/2026 016 TA
Deckenbalken, aus Brettschichtholz, Nutzungsklasse 3 DIN EN 1995-1-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Holzart Fichte/Tanne, Festigkeitsklasse GL 28h DIN EN 14080, Oberfläche Sichtqualität (gehobelt, Bläue und Rotstreifigkeit auf 10 % der Oberfläche und fest verwachsene Äste zulässig, Ausfalläste ab Durchmesser 20 mm werden ersetzt), Lamellendicke max. 35 mm,
Breite '20' cm,
Höhe '32' cm,
Länge '16,95' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl,
Anzahl Verbindungsmittel '4' St, Verbindungsmittel werden gesondert vergütet.

1 St EP..... GP .....

Übertrag: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.05	Bereich	Dach 9 und 10

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.05.250 **Deckenbalken BSH Fichte/Tanne GL28h B 20 cm H 20 cm L 16,95 m**

STLB-Bau 04/2026 016 TA
Deckenbalken, aus Brettschichtholz, Nutzungsklasse 3 DIN EN 1995-1-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Holzart Fichte/Tanne, Festigkeitsklasse GL 28h DIN EN 14080, Oberfläche Sichtqualität (gehobelt, Bläue und Rotstreifigkeit auf 10 % der Oberfläche und fest verwachsene Äste zulässig, Ausfalläste ab Durchmesser 20 mm werden ersetzt), Lamellendicke max. 35 mm,
Breite '20' cm,
Höhe '20' cm,
Länge '16,95' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl,
Anzahl Verbindungsmittel '4' St, Verbindungsmittel werden gesondert vergütet.

1 St EP..... GP .....

02.05.260 **Zulage Mörtelbett**

Zulage Mörtelbett unter Deckenbalken BSH

3 Stk EP..... GP .....

02.05.270 **Dampfbremse als Luftdichtheitsschicht sd variabel PE-Folie D 0,2mm**

Dampfbremse als Luftdichtheitsschicht DIN 4108-3, DIN 4108-7 mit variablem sd-Wert, Feuchtetransport in eine Richtung, aus PE-Folie DIN EN 13984, Dicke 0,2 mm, Nähte und Stöße verkleben/verschweißen.

500 m2 EP..... GP .....

02.05.280 **Kiesfangleiste als Abschluss für Begrünung und Bekiesung**

Kiesfangleiste als Abschluss für Begrünung und Bekiesung liefern und montieren.
aus 1,5 mm starken Aluminiumblech, dreimal gekantet;
mit Entwässerungsschlitze; inklusive Stoßverbinder;
Verlegung auf allen Bitumen- und Kunststoffdachbahnen;
Dachneigung 3°
Länge: 2 m / Stück
Profilhöhe variabel durch unterschiedliche Schenkelbreiten 80 und 100 mm

150 m EP..... GP .....

Zulagen

Übertrag: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.05	Bereich	Dach 9 und 10

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
02.05.290	**Anschluss Abdichtung Kunststoffbahn Durchführung** Anschluss Abdichtung Kunststoffbahn Durchführung, Anschluss der Abdichtung aus Kunststoffbahnen, rund, an Rohrdurchführung, DN 160-250, Lüftungsrohre verzinktes Stahlblech, einschl. Fixierung und elastischer Fuge am oberen Anschluss.	**4 Stk**	EP.....	GP .....
02.05.300	**Zulage Abdichtung Außen- und Innenecken** Zulage zu Abdichtung für die Ausführung von Innenecken / Außenecken an Aufkantungen.	**20 Stk**	EP.....	GP .....
02.05.310	**Zulage Beschichtung NCS** Zulage Beschichtung NCS nach Angabe Architekt.	**1 Psch**		GP .....

Summe Bereich 02.05

Dach 9 und 10, Netto: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.06	Bereich	Dach Aufzüge

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

02.06 Bereich Dach Aufzüge

Hinweis Aufzüge

Positionen folgen, wenn Ausführung Aufzug abschließend festgelegt

Nur Textinformation - Bereich 02.06

Dach Aufzüge

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.07	Bereich	Aufbauten / Klappen / Oberlichter

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

02.07 Bereich Aufbauten / Klappen / Oberlichter

Hinweis Dachausstieg auf Dach 6

Dachausstieg auf Dach 6
mit Scherentreppe und Sicherheitsgeländer

02.07.60 **Dachausstieg wärmegedämmt Kunststoff 2400 / 900 mm Verglasung Isolierglas Eindeckrahmen Stehfalzprofil Alu besch**

Dachausstieg, wärmegedämmt, aus Kunststoff, Anschlag seitlich, Nenngröße 2400 / 900 mm, einschl. Verglasung aus Isolierglas, mit Eindeckrahmen, passend zur Deckung mit beschichteten Stehfalzprofilen aus Aluminium.

1 St EP..... GP .....

02.07.70 **Scherentreppe Alu H 2,75-3m B/L 600/900mm Traglast 160kg F30**

STLB-Bau 04/2026 016
Scherentreppe, aus Aluminium, lichte Raumhöhe über 2,75 bis 3 m, Rohbauöffnungsmaß B/L 600/900 mm, max. Traglast 160 kg, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2, Kastenhöhe 240 mm.

1 St EP..... GP .....

02.07.80 **Zulage Beschichtung NCS**

Zulage Beschichtung NCS
nach Angabe Architekt.

1 Psch GP .....

Summe Bereich 02.07

Aufbauten / Klappen / Oberlichter, Netto: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

02.08 Bereich Verbindungsmittel

Bolzenanker

Anschluss Konstruktiv

02.08.10 **Verankerung Schwellen Dübel Stahlformteil Bolzenanker Stahl niro Durchm. 12mm Klemm-L 6-12cm Einbinde-L 10cm**

STLB-Bau 04/2026 016
Verankerung von Schwellen mit Dübel und Stahlformteil, Bolzenanker einschl. Scheibe und Mutter aus nichtrostendem Stahl, Durchmesser 12 mm, in vorh. Aussparung, Verguss wird gesondert vergütet, Klemmlänge über 6 bis 12 cm, Einbindelänge 10 cm.

20 St EP..... GP .....

Anschluss der Schwelle an Bestand

02.08.20 **Verankerung Schwellen Dübel Stahlformteil Bolzenanker Stahl niro Durchm. 12mm Klemm-L 6-12cm Einbinde-L 12cm**

STLB-Bau 04/2026 016
Verankerung von Schwellen mit Dübel und Stahlformteil, Bolzenanker einschl. Scheibe und Mutter aus nichtrostendem Stahl, Durchmesser 12 mm, in vorh. Aussparung, Verguss wird gesondert vergütet, Klemmlänge über 6 bis 12 cm, Einbindelänge 12 cm.

220 St EP..... GP .....

Anschluss der Schwelle an Bestand - Sanierung

02.08.30 **Verankerung Schwellen Dübel Stahlformteil Bolzenanker Stahl niro Durchm. 12mm Klemm-L 6-12cm Einbinde-L 12cm**

STLB-Bau 04/2026 016
Verankerung von Schwellen mit Dübel und Stahlformteil, Bolzenanker einschl. Scheibe und Mutter aus nichtrostendem Stahl, Durchmesser 12 mm, in vorh. Aussparung, Verguss wird gesondert vergütet, Klemmlänge über 6 bis 12 cm, Einbindelänge 12 cm.

100 St EP..... GP .....

Klebeanker

Übertrag: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.08	Bereich	Verbindungsmittel

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
02.08.40	**Klebeanker** **Ankerstange M12 × 120 mm** Klebeanker Ankerstange M12 × 120 mm aus Stahl der Festigkeitsklasse 5.8, verzinkt. Für die Montage ist ein Bohrerdurchmesser von 14 mm vorgesehen. Ausführung als Ankerstange für Injektionssysteme.	**50 St**	EP.....	GP .....
	Teilgewindeschrauben Teilgewindeschrauben			
02.08.50	**Teilgewindeschrauben 8 × 240 mm mit Tellerkopf** Teilgewindeschrauben 8 × 240 mm mit Tellerkopf zur Befestigung der Sparren und Pfetten, aus Stahl gefertigt, Durchmesser: 8 mm Länge: 240 mm, Gewindeausführung: Teilgewinde Oberfläche: verzinkt	**400 St**	EP.....	GP .....
02.08.60	**Teilgewindeschrauben 8 × 240 mm mit Tellerkopf** Teilgewindeschrauben 8 × 240 mm mit Tellerkopf zur Befestigung der Sparren und Pfetten - Sanierung, aus Stahl gefertigt, Durchmesser: 8 mm Länge: 240 mm, Gewindeausführung: Teilgewinde Oberfläche: verzinkt	**400 St**	EP.....	GP .....
02.08.70	**Teilgewindeschrauben 6 × 240 mm mit Senkkopf** Teilgewindeschrauben 6 × 240 mm mit Senkkopf zur Befestigung Schwalbenschwanz Bereich Gründach, aus Stahl gefertigt, Durchmesser: 6 mm Länge: 240 mm, Gewindeausführung: Teilgewinde Oberfläche: verzinkt	**170 St**	EP.....	GP .....
02.08.80	**Teilgewindeschrauben 8 × 200 mm mit Tellerkopf** Teilgewindeschrauben 8 × 200 mm mit Tellerkopf zur Befestigung der Sparren auf Pfetten Bereich Gründach, aus Stahl gefertigt, Durchmesser: 8 mm Länge: 200 mm, Gewindeausführung: Teilgewinde Oberfläche: verzinkt	**80 St**	EP.....	GP .....
	Übertrag:			

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.08	Bereich	Verbindungsmittel

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Teilgewindeschrauben für Konstruktive Anschlüsse			
02.08.90	**Teilgewindeschrauben 8 × 100 mm** Teilgewindeschrauben 8 × 100 mm, aus Stahl gefertigt, Durchmesser: 8 mm Länge: 100 mm, Gewindeausführung: Teilgewinde Oberfläche: verzinkt	**50 St**	EP.....	GP .....
02.08.100	**Teilgewindeschrauben 8 × 140 mm** Teilgewindeschrauben 8 × 140 mm, aus Stahl gefertigt, Durchmesser: 8 mm Länge: 140 mm, Gewindeausführung: Teilgewinde Oberfläche: verzinkt	**20 St**	EP.....	GP .....
02.08.110	**Teilgewindeschrauben 8 × 160 mm** Teilgewindeschrauben 8 × 160 mm, aus Stahl gefertigt, Durchmesser: 8 mm Länge: 160 mm, Gewindeausführung: Teilgewinde Oberfläche: verzinkt	**100 St**	EP.....	GP .....
02.08.120	**Teilgewindeschrauben 8 × 200 mm** Teilgewindeschrauben 8 × 200 mm, aus Stahl gefertigt, Durchmesser: 8 mm Länge: 200 mm, Gewindeausführung: Teilgewinde Oberfläche: verzinkt	**100 St**	EP.....	GP .....
02.08.130	**Teilgewindeschrauben 8 × 320 mm** Teilgewindeschrauben 8 × 320 mm, aus Stahl gefertigt, Durchmesser: 8 mm Länge: 320 mm, Gewindeausführung: Teilgewinde Oberfläche: verzinkt	**50 St**	EP.....	GP .....
	Winkelverbinder / Windrispenbänder			
02.08.140	**Winkelverbinder Stahl verz 89/89/60 mm, D 1,5 mm** Winkelverbinder, Stahl verzinkt, Maße 89/89/60 mm, Blechdicke 1,5 mm.	**50 St**	EP.....	GP .....
			Übertrag:	

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.08	Bereich	Verbindungsmittel

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
02.08.150	**Winkelverbinder Stahl verz 100/100/90 mm, D 2,0 mm** Winkelverbinder, Stahl verzinkt, Maße 100/100/90 mm, Blechdicke 2,0 mm.	**50 St**	EP.....	GP .....
02.08.160	**Winkelverbinder Stahl verz 170/40/95 mm, D 2,0 mm** Winkelverbinder, Stahl verzinkt, Maße 170/40/95 mm, Blechdicke 2,0 mm.	**50 St**	EP.....	GP .....
02.08.170	**Windrispenband Stahl verz B/D 60/2mm** STLB-Bau 04/2026 016 Windrispenband, Stahl verzinkt, Maße B/D 60/2 mm.	**400 m**	EP.....	GP .....

Summe Bereich 02.08

Verbindungsmittel, Netto: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

02.09 Bereich Sonstiges / Zubehör

02.09.10 **Schutzabdeck. Dachfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen**

STLB-Bau 04/2026 034
Schutzabdeckung der Dachfläche, flach geneigtes Dach, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen.

1.850 m2 EP..... GP .....

02.09.20 **Abbinden Bauschnittholz Fichte/Tanne bis 16/24cm Dachkonstruktion**

STLB-Bau 04/2026 016
Abbinden des Bauschnittholzes, Holzart Fichte/Tanne, bis Querschnitt 16/24 cm, als Dachkonstruktion, Sparrendach, Flachdachform.

600 m EP..... GP .....

02.09.30 **Verlegeplan / Gefälleplan**

Erstellen eines Verlege- / Gefälleplans in Abstimmung mit dem Architekten und der vorliegenden Planung.

1 Psch GP .....

02.09.40 **Windsogberechnung**

Erstellen einer Windsogberechnung nach DIN EN 1991 - 1 - 4.

1 Psch GP .....

Hinweis Fertigstellungspflege auf Gründächern

Hinweis Fertigstellungspflege auf Gründächern

Die Ausführung der Pflegearbeiten für Dachbegrünung erfolgt nach den Richtlinien für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen der FLL als Fertigstellungspflege und enden zum Zeitpunkt der Abnahme; vereinbarte Teilleistungen sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig ausführen, die Ausführung jeder Teilleistung ist dem AG vor Beginn anzuzeigen, die vorgesehenen Pflegeleistungen sind durchschnittliche Regelannahmen.

Fertigstellungspflege auf den Dachflächen 9+10

02.09.50 **Fertigstellungspflege**

Fertigstellungspflege gemäß den DDV- und FLL-Richtlinien für die Dauer von 12 Monaten nach Abnahme der Hauptleistung insbesondere:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
02	Titel	Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten
02.09	Bereich	Sonstiges / Zubehör

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	• Wässern der Dachbegrünung, Wasser bauseits • Nachsaat von Kahlstellen • kontrollierte Nährstoffversorgung mit mineralischem Dünger nach Bedarf • Entfernung von Fremdaufwuchs, anfallende Stoffe vom Dach transportieren und entsorgen Einsatz auf Nachweis	**1 Psch**		GP .....

Summe Bereich 02.09

Sonstiges / Zubehör, Netto: .....

Summe Titel 02

Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: **.....**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

03 Titel Klempnerarbeiten

03.01 Bereich Attikaabdeckung Aufbau

03.01.10 **Attikaabdeck. Alu D 0,7mm Zuschnitt-B 1000mm 4xgekantet**

Attikaabdeckung aus Aluminiumband DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite 1000 mm, 4 x gekantet, Nahtausbildung überlappt einschließlich Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel, inkl. aller Ecken, An- und Abschlüsse.
Die Einzelstücke sind dehnungsgerecht zu verbinden, Gefälle der Attikaabdeckung zur Dachseite mind. 3°.

Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3
Verbindungsart: Unterlagswellblech inkl. Stoßverbinder (Hohlumschlag).
Fuge: 15mm
Haftstreifen 2x
Materialdicke: mind. 1 mm
Abkantung: 2 Stk
Oberfläche: beschichtet
Farbe: RAL nach Angaben Architekt.

100 m EP..... GP .....

03.01.20 **Abschluss industriell vorgefertigt Attikaabdeckungsprofil Alu D 0,7mm Zuschnitt-B 100mm L 1000 mm**

STLB-Bau 04/2026 022 TA
Abschluss, industriell vorgefertigt, zum Attikaabdeckungsprofil, aus Aluminium, Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite 100 mm,
Länge '1000' mm.

2 St EP..... GP .....

03.01.30 **Unterspannung belüfteter Dächer PP-Folie**

STLB-Bau 04/2026 020
Unterspannung belüfteter Dächer DIN EN 13859-1, nahtgesichert (Klasse 4 gemäß Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen des ZVDH), sd kleiner/gleich 0,1 m, aus PP-Folie, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 E (normalentflammbar), Höhenüberdeckung mind. 100 mm, auf Grundlattung, freigespannt verlegen und befestigen, Konterlattung wird gesondert vergütet.

100 m2 EP..... GP .....

Übertrag: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
03	Titel	Klempnerarbeiten
03.01	Bereich	Attikaabdeckung Aufbau

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
03.01.40	**Holzwerkstoffplatte, Seekiefer-Sperrholz, Dicke 19 mm,** Holzwerkstoffplatte, Seekiefer-Sperrholz, Dicke 19 mm, Breite 0,91cm, Qualität I/II, Verleimung EN 636-3 (außen), für Attikaabdeckung, einschließlich Zuschneiden, Befestigen und Rändern.	**100 m**	EP.....	GP .....
03.01.50	**Unterkonstruktion Attika Holzdistanzriegel** Unterkonstruktion Attika bestehend aus Holzdistanzriegeln b = 60 mm, d = 30mm auf Attika	**100 m**	EP.....	GP .....
03.01.60	**Zulage Schweißnaht auf Gehrung** Zulage Schweißnaht auf Gehrung	**8 Stk**	EP.....	GP .....
03.01.70	**Zulage Beschichtung NCS** Zulage Beschichtung NCS nach Angabe Architekt.	**1 Psch**		GP .....
	Attikablech Aufzüge			
03.01.80	**Attika Abdeckung Aufzüge** Attika Abdeckung Aufzüge Angaben folgen	**25 m**	EP.....	GP .....

Summe Bereich 03.01

Attikaabdeckung Aufbau, Netto: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
03	Titel	Klempnerarbeiten
03.02	Bereich	Attika Aufbereitung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

03.02 Bereich Attika Aufbereitung

Hinweis Aufbereitung

Attika Untergrund besteht aus Beton und ist ohne Putz

03.02.10 **Untergrund reinigen Beton**

STLB-Bau 04/2026 033
Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.

60 m2 EP..... GP .....

03.02.20 **Unebenheit Attika ausgleichen**

Ausgleichen / begradigen von Unebenheiten an der Attika

30 m EP..... GP .....

03.02.30 **Einlegeleisten auf Attika**

Einlegeleisten auf Attika Zustand begutachten, evtl Überarbeitung oder Rückbau notwendig,

100 m EP..... GP .....

Summe Bereich 03.02

Attika Aufbereitung, Netto: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

03.03 Bereich Dachentwässerung / Sonstiges

03.03.10 **Hängedachrinne Alu D 0,8mm Gr.400 kastenförmig Rinnenhalter**

Hängedachrinne DIN EN 612, mit Gefälle, aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, beschichtet, Dicke 0,8 mm, Nenngröße 400 mm, kastenförmig, an Steildachtraufe, befestigen mit Rinnenhaltern 400/30 x 7 mm, auf Holz.

Legierung: EN AW-5010
Oberfläche: beschichtet
Farbe: nach Angaben Architekt.

180 m EP..... GP .....

03.03.20 **Hängedachrinne Alu D 0,8mm Gr.500 kastenförmig Rinnenhalter**

Hängedachrinne DIN EN 612, mit Gefälle, aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, beschichtet, Dicke 0,8 mm, Nenngröße 500 mm, kastenförmig, befestigen mit Rinnenhaltern 500/30 x 7 mm,

Legierung: EN AW-5010
Oberfläche: beschichtet
Farbe: RAL nach Angaben Architekt.

180 m EP..... GP .....

03.03.30 **Rinneneinlaufblech aus Aluminium**

Rinneneinlaufblech aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite 400 mm / 500mm
Materialqualität: EN AW-6060
RAL Farbe nach Angabe Architekt

180 m EP..... GP .....

03.03.40 **Lochblech zur Be- und Entlüftung**

Lochblech zur Be- und Entlüftung aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 0,7 mm, Rundlochung: Ø 5 mm
RAL Farbe nach Angabe Architekt

180 m EP..... GP .....

03.03.50 **Tropfblech (Unterdach) aus Aluminium**

Tropfblech (Unterdach) aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 0,7 mm,
Oberfläche: beschichtet
RAL Farbe nach Angabe Architekt

180 m EP..... GP .....

Übertrag: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
03	Titel	Klempnerarbeiten
03.03	Bereich	Dachentwässerung / Sonstiges

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
03.03.60	**Regenfallrohr Metall kreisförmig Gr.120 Alu D 0,7mm** STLB-Bau 04/2026 022 Regenfallrohr DIN EN 612, kreisförmig, Nenngröße 120, aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 0,7 mm, befestigen mit Rohrschellen, an Mauerwerk, verputzt.	**120 m**	EP.....	GP .....
03.03.70	**Rinnenwinkel Innenwinkel 90Grad Alu D 0,7mm Zuschnitt-B 400mm** STLB-Bau 04/2026 022 Rinnenwinkel als Innenwinkel, 90 Grad, aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite der Rinne 400 mm, Schenkellänge 300 mm.	**6 St**	EP.....	GP .....
03.03.80	**Rinnenwinkel Außenwinkel 90Grad Alu D 0,7mm Zuschnitt-B 400mm** STLB-Bau 04/2026 022 Rinnenwinkel als Außenwinkel, 90 Grad, aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite der Rinne 400 mm, Schenkellänge 300 mm.	**6 St**	EP.....	GP .....
03.03.90	**Rinnenwinkel Innenwinkel 90Grad Alu D 0,7mm Zuschnitt-B 500mm** STLB-Bau 04/2026 022 Rinnenwinkel als Innenwinkel, 90 Grad, aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite der Rinne 500 mm, Schenkellänge 300 mm.	**2 St**	EP.....	GP .....
03.03.100	**Rinnenwinkel Außenwinkel 90Grad Alu D 0,7mm Zuschnitt-B 500mm** STLB-Bau 04/2026 022 Rinnenwinkel als Außenwinkel, 90 Grad, aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite der Rinne 500 mm, Schenkellänge 300 mm.	**2 St**	EP.....	GP .....
03.03.110	**Rinnenablaufstutzen gerade Alu D 0,7mm Zuschnitt-B 400mm Gr.100** STLB-Bau 04/2026 022 Rinnenablaufstutzen, Bemessung DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100, gerade, aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite der Rinne 400 mm, Nenngröße 100.	**7 St**	EP.....	GP .....
			Übertrag:	

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
03	Titel	Klempnerarbeiten
03.03	Bereich	Dachentwässerung / Sonstiges

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

03.03.120 **Rinnenablaufstutzen gerade Alu D 0,7mm Zuschnitt-B 500mm Gr.100**

STLB-Bau 04/2026 022
Rinnenablaufstutzen, Bemessung DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100, gerade, aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite der Rinne 500 mm, Nenngröße 100.

8 St EP..... GP .....

03.03.130 **Wasserfangkasten Alu D 0,8mm Gr.120**

Wasserfangkasten besteht aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 0,8 mm, Nenngröße 120. beschichtet

Wulst auf 3 Seiten, Ablaufstutzen exzentrisch.
Abmessung Kasten: 220/220/330mm
Abstand zur Fassade 30 mm.
Legierung: EN AW-5010
Farbe: RAL nach Angabe Architekt

7 St EP..... GP .....

03.03.140 **Zulage Mehraufwand zu Erstellung des Wasserfangkasten**

Zulage Mehraufwand zu Erstellung des Wasserfangkasten nach Angaben Architekt.
Im Bezug auf Position 03.03.130

7 Stk EP..... GP .....

03.03.150 **Regenstandrohr Reinigungsöffnung Guss kreisförmig Gr.100 L 1m**

STLB-Bau 04/2026 022
Regenstandrohr mit Reinigungsöffnung aus Gusseisen, kreisförmig, Nenngröße 100, Länge 1 m, Befestigung mit Rohrschelle an Mauerwerk, verputzt, einschl. Anschluss an die erdverlegte Leitung.

20 St EP..... GP .....

03.03.160 **Lüfterfirstelement aus Edelstahl --so lassen?**

Lüfterfirstelement aus Edelstahl 0,8mm

Abdeckkappe aus Aluminium 0,8mm 7xgekantet Breite Zuschnitt 395 mm.
Abdeckkappe mit dem Lüfterfirstelement vernieten.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
03	Titel	Klempnerarbeiten
03.03	Bereich	Dachentwässerung / Sonstiges

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
	Legierung: EN AW-5010 Oberfläche: beschichtet Farbe: RAL Farbe nach Angaben Architekt. PE-Dämmband als thermische Trennung	**120 m**	EP.....	GP .....
03.03.170	**Beschichtung an alle Klemppnerbauteile** Beschichtung an alle Klemppnerbauteile wie Dachrinne, Regenfallrohr außen, Untergrund Aluminium, Oberfläche beschichtet RAL Farbe nach Angabe Architekt	**250 m²**	EP.....	GP .....
03.03.180	**Zulage NCS-Farbton** Zulage für Beschichtung der Klemppnerbauteile in NCS-Farbton nach Angabe Architekt.	**1 Psch**		GP .....

Summe Bereich 03.03

Dachentwässerung / Sonstiges, Netto: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
03	Titel	Klempnerarbeiten
03.04	Bereich	Entlüftung / Dachdurchlässe

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

03.04 Bereich Entlüftung / Dachdurchlässe

03.04.10 **Klebeeinfassung für Falzdächer**

Klebeeinfassung für Rohrdurchführungen,
Ausschneiden der Öffnungen aus der Dacheindeckung
und Schalung sowie Aufbördeln der Metalleindeckung.
Aufmontieren der Klebeeinfassungen
mittels Spezialkleber auf die Dacheindeckung.
Dachneigung: 3°
Material: Aluminium (vollstandig recycelbar)
Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3
Falzqualität: H41
Oberfläche: beschichtet
Farbton: RAL nach Angabe Architekt
Rohrdurchführungen
80 mm bis120 mm Ø

20 Stk EP..... GP .....

03.04.20 **Entlüftungsrohr mit Abdeckhaube aus Aluminium**

Entlüftungsrohr mit Abdeckhaube aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 1 mm, Durchmesser 100 mm, Höhe '380' mm, in Stehfalzdeckung, auf flach geneigtem Dach, abdichten der Rohrrosette
Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3
Falzqualitat H41
Vorderseite: beschichtet
RAL Farbton nach Angabe Architekt

20 Stk EP..... GP .....

03.04.30 **Zulage Beschichtung NCS**

Zulage Beschichtung NCS
nach Angabe Architekt.

1 Psch GP .....

Summe Bereich 03.04

Entlüftung / Dachdurchlässe, Netto: .....

Summe Titel 03

Klempnerarbeiten, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: **.....**

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
04	Titel	Absturzsicherungssystem

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

04 Titel Absturzsicherungssystem

04.01 Bereich Absturzsicherungssystem

Hinweistext Absturzsicherungssystem Dach 5 + 6

Ausführung auf den Dachflächen 5 + 6
eine Dachfläche beträgt 265 m², die Seillänge soll 65m
betragen mit 12 Stützen

04.01.10 **Anschlageinr. Seilsicherung Stahl niro mind.4Nutzer Seil L 65 m H 35-45cm**

STLB-Bau 04/2026 021 TA
Anschlageinrichtung als Seilsicherungssystem, als
Stütze, aus nichtrostendem Stahl,
Anzahl Stützen '12' St,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Ausstattungsklasse B DGUV, ausgelegt für die
gleichzeitige Nutzung durch mind. 4 Personen,
mit Seil, aus nichtrostendem Stahl,
Länge '65' m, einschl. Spannelemente,
Seilkrafterhalter, Endterminal, Höhe über
Befestigungsfläche über 35 bis 45 cm, für Flachdach,
max. zur Verfügung stehende Dachfläche '265' m2,
Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, auf
Holz.

2 St EP..... GP .....

Hinweistext Absturzsicherungssystem Dach 9 + 10

Ausführung auf den Dachflächen 9 + 10
Seilsicherung an Kante Nord Westen notwendig
eine Seillänge soll 15m betragen mit 4 Stützen.

04.01.20 **Anschlageinr. Seilsicherung Stahl niro mind.4Nutzer Seil L 15 m H 35-45cm**

STLB-Bau 04/2026 021 TA
Anschlageinrichtung als Seilsicherungssystem, als
Stütze, aus nichtrostendem Stahl,
Anzahl Stützen '4' St,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Ausstattungsklasse B DGUV, ausgelegt für die
gleichzeitige Nutzung durch mind. 4 Personen,
mit Seil, aus nichtrostendem Stahl,
Länge '15' m, einschl. Spannelemente,
Seilkrafterhalter, Endterminal, Höhe über
Befestigungsfläche über 35 bis 45 cm, für Flachdach,
max. zur Verfügung stehende Dachfläche '245' m2,
Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, auf
Holz.

2 St EP..... GP .....

Übertrag: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
04	Titel	Absturzsicherungssystem
04.01	Bereich	Absturzsicherungssystem

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
04.01.30	**Auffanggurt Rückenöse Auffanggerät bewegl. Führung L 7m nur liefern** STLB-Bau 04/2026 021 Auffanggurt DIN EN 361 mit Rückenöse, mit mitlaufendem Auffanggerät, einschl. beweglicher Führung DIN EN 353-2, Länge 7 m, nur liefern.	**2 St**	EP.....	GP .....
04.01.40	**Behälter Auffanggurt Stahl verz** Behälter für Auffanggurt aus verzinktem Stahl, liefern und nach Angabe Architekt montieren.	**1 St**	EP.....	GP .....
04.01.50	**Behälter Sicherungsseil Stahl verz nur liefern** STLB-Bau 04/2026 021 Behälter für Sicherungsseil, aus verzinktem Stahl, nur liefern.	**1 St**	EP.....	GP .....
04.01.60	**Bewegliche Führung L 15m nur liefern** STLB-Bau 04/2026 021 Bewegliche Führung DIN EN 353-2, Länge 15 m, nur liefern.	**2 St**	EP.....	GP .....

Summe Bereich 04.01

Absturzsicherungssystem, Netto: .....

Summe Titel 04

Absturzsicherungssystem, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: **.....**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

05 Titel Entsorgung

05.01 Bereich Entsorgung

Standardbesch Abfallbegleitschein

STLB-Bau 04/2026 087
Der Abfallbegleitschein ist vom AN vorzubereiten.

Standardbesch Übernahmeschein

STLB-Bau 04/2026 087
Der Übernahmeschein ist vom AN vorzubereiten.

05.01.10 **Behälter bereitstellen Deckel abschließbar 5-7m3 Bauabfall Bauschutt mineral. nicht schadstoffbelastet 1Monat**

STLB-Bau 04/2026 087
Behälter bereitstellen, mit Deckel, abschließbar, Behältergröße über 5 bis 7 m3, Bauabfall, Bauschutt aus mineralischen Stoffen, sortenrein, nicht schadstoffbelastet, Bereitstellung für einen Monat.

1 St EP..... GP .....

05.01.20 **Behälter umsetzen Deckel abschließbar 5-7m3 Bauabfall Bauschutt mineral. nicht schadstoffbelastet**

STLB-Bau 04/2026 087
Behälter umsetzen, mit Deckel, abschließbar, Behältergröße über 5 bis 7 m3, Bauabfall, Bauschutt aus mineralischen Stoffen, sortenrein, nicht schadstoffbelastet.

1 St EP..... GP .....

05.01.30 **Behälter endreinigen Deckel abschließbar 5-7m3 Bauabfall Bauschutt mineral. nicht schadstoffbelastet**

STLB-Bau 04/2026 087
Behälter endreinigen, mit Deckel, abschließbar, Behältergröße über 5 bis 7 m3, Bauabfall, Bauschutt aus mineralischen Stoffen, sortenrein, nicht schadstoffbelastet.

1 St EP..... GP .....

05.01.40 **Behälter bereitstellen Deckel abschließbar 5-7m3 Bau-Abbruchabfall Bauschutt mineral. nicht schadstoffbelastet 1Monat**

STLB-Bau 04/2026 087
Behälter bereitstellen, mit Deckel, abschließbar, Behältergröße über 5 bis 7 m3, Bau- und Abbruchabfall, Bauschutt aus mineralischen Stoffen, unsortiert, nicht schadstoffbelastet, Bereitstellung für einen Monat.

Übertrag: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
05	Titel	Entsorgung
05.01	Bereich	Entsorgung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

1 St EP..... GP .....

05.01.50 **Behälter endreinigen Deckel abschließbar 5-7m3 Bau-Abbruchabfall Bauschutt mineral. nicht schadstoffbelastet**

STLB-Bau 04/2026 087
Behälter endreinigen, mit Deckel, abschließbar, Behältergröße über 5 bis 7 m3, Bau- und Abbruchabfall, Bauschutt aus mineralischen Stoffen, unsortiert, nicht schadstoffbelastet.

1 St EP..... GP .....

05.01.60 **Abfall nicht gefährlich AVV170302 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 RuVA A LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN**

STLB-Bau 04/2026 087
Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische, nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Verwertungsklasse A, RuVA-StB 01, Fassung 2005, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

5 t EP..... GP .....

05.01.70 **Abfall nicht gefährlich AVV170604 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN**

STLB-Bau 04/2026 087
Bau- und Abbruchabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170604 Dämmstoff, nicht schadstoffbelastet, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

5 t EP..... GP .....

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

05.01.80 **Abfall nicht gefährlich AVV170402 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN**

STLB-Bau 04/2026 087
Bau- und Abbruchabfälle, Metalle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170402 Aluminium,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt
AN.

5 t EP..... GP .....

05.01.90 **Abfall nicht gefährlich AVV170201 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN**

STLB-Bau 04/2026 087
Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201
Bau-/Abbruchabfall Holz,
nicht schadstoffbelastet, Altholzkategorie A I,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt
AN.

8 t EP..... GP .....

05.01.100 **Abfall nicht gefährlich AVV170202 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN**

STLB-Bau 04/2026 087
Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170202
Bau-/Abbruchabfall, Glas,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt
AN.

1 t EP..... GP .....

Übertrag: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
05	Titel	Entsorgung
05.01	Bereich	Entsorgung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

05.01.110 **Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN**

STLB-Bau 04/2026 087
Sonstige Bau- und Abbruchabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

10 t EP..... GP .....

Summe Bereich 05.01

Entsorgung, Netto: .....

Summe Titel 05

Entsorgung, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: **.....**

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
06	Titel	Dokumentation

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

06 Titel Dokumentation

06.01 Bereich Dokumentationsunterlagen

06.01.10 Bestands- und Revisionsunterlagen

Erstellen, Zusammenstellen und Übergeben der vollständigen technischen Dokumentation für alle erbrachten Lieferungen und Leistungen gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen, Normen und Richtlinien, 1 x digital und 1 x in Papierform.

Die Dokumentation umfasst mindestens:
- Konformitätsnachweise:
  EG-/EU-Konformitätserklärungen (CE-Kennzeichnung), Leistungserklärungen (DoP), Werkszeugnisse (z. B. nach EN 10204) sowie allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (abZ) oder Prüfzeugnisse (abP).
- Bestandspläne:
  Revisions- und Bestandszeichnungen (falls zutreffend) im vereinbarten Format
- Betriebs- und Wartungsanleitungen:
  Herstellerunterlagen, Bedienungsanleitungen, Wartungs- und Pflegehinweise sowie Ersatzteillisten in deutscher Sprache.
- Prüf- und Messprotokolle:
  Abnahme-, Einregulierungs- und Werksprüfprotokolle sowie Fachunternehmererklärungen

1 Psch GP .....

Summe Bereich 06.01

Dokumentationsunterlagen, Netto: .....

Summe Titel 06

Dokumentation, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: .....

04	**LV**	**Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...**
07	Titel	Stundenlohnarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

07 Titel Stundenlohnarbeiten

07.01 Bereich Stundenlohnarbeiten

Ausführungsbeschreibung

Beginn und Ende der Arbeiten ist auf der Baustelle.

07.01.10 Stundenlohnarbeit

Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 04/2026 091
Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5 h EP..... GP .....

07.01.20 Stundenlohnarbeit

Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 04/2026 091
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5 h EP..... GP .....

Summe Bereich 07.01

Stundenlohnarbeiten, Netto: .....

Summe Titel 07

Stundenlohnarbeiten, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: .....

LV-Zusammenfassung

04 LV Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...

Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	**Titel**	**Abbrucharbeiten**	6	**.....**
01.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten	6	.....
01.02	Bereich	Dach 1+3	7	.....
01.03	Bereich	Dach 4	9	.....
01.04	Bereich	Dach 5+6	11	.....
01.05	Bereich	Dach 2,9+10	12	.....
01.06	Bereich	Oberlichter Dach 9+10	13	.....
01.07	Bereich	Attikaabdeckungen	15	.....
01.08	Bereich	Wandbleche	22	.....
01.09	Bereich	Sonstiges	23	.....
02	**Titel**	**Dachdeckungs, Dachabdichtungs- und Zimmerarbeiten**	24	**.....**
02.01	Bereich	Dach 1 und 3	24	.....
02.02	Bereich	Dach 2	30	.....
02.03	Bereich	Dach 4	34	.....
02.04	Bereich	Dach 5 und 6	40	.....
02.05	Bereich	Dach 9 und 10	45	.....
02.06	Bereich	Dach Aufzüge	53	nur Textinformation
02.07	Bereich	Aufbauten / Klappen / Oberlichter	54	.....
02.08	Bereich	Verbindungsmittel	55	.....
02.09	Bereich	Sonstiges / Zubehör	59	.....
03	**Titel**	**Klempnerarbeiten**	61	**.....**
03.01	Bereich	Attikaabdeckung Aufbau	61	.....
03.02	Bereich	Attika Aufbereitung	63	.....
03.03	Bereich	Dachentwässerung / Sonstiges	64	.....
03.04	Bereich	Entlüftung / Dachdurchlässe	68	.....
04	**Titel**	**Absturzsicherungssystem**	69	**.....**
04.01	Bereich	Absturzsicherungssystem	69	.....
05	**Titel**	**Entsorgung**	71	**.....**

LV-Zusammenfassung

04 LV Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- und Klemp...

Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
05.01	Bereich	Entsorgung	71	.....
06	**Titel**	**Dokumentation**	75	**.....**
06.01	Bereich	Dokumentationsunterlagen	75	.....
07	**Titel**	**Stundenlohnarbeiten**	76	**.....**
07.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten	76	.....

Summe LV 04 Vergabenummer: 26-18-03 - Dachdeckung-, Dachabdichtungs-, Zimmer- ...

Angebotssumme, Netto:	EUR	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	.....
Angebotssumme, Brutto:	EUR	**.....**