

Handprobe	Örtlichkeit	Stockwerk	Beschreibung	Asbest (Art)	PCB-Gehalt (Summe6)*5 (mg/kg)	KMF	PAK-Gehalt	BaP-Gehalt (mg/kg)
HP-01	412	EG	PVC-Bodenbelag, schwarz meliert	Chrysotil-Asbest nachgewiesen (MPEE)				
HP-02	412 Klassenzimmer 4	EG	Kleber und Spachtelmasse unter HP1, darunter ZE	MP01 (HP02, HP04, HP13): kein Asbest nachgewiesen (MPEM)				
HP-03	414 Physik vorbereitung	EG	PVC-Belag, grau meliert	kein Asbest nachgewiesen				
HP-04	414 Physik vorbereitung	EG	Kleber und Spachtelmasse unter HP3, darunter ZE	MP01 (HP02, HP04, HP13): kein Asbest nachgewiesen (MPEM)				
HP-05	411 PC Raum 1	EG	Fliesenkleber Wandfliesen Waschbecken	MP02 (HP05, HP07): kein Asbest nachgewiesen (MPEM)				
HP-06	411 PC Raum 1	EG	Fensterkitt, Fensterrahmenecke, weich, grau	Rückstellprobe				
HP-07	606 Lager 1	1. OG	Fliesenkleber Wandfliesen, Waschbecken	MP02 (HP05, HP07): kein Asbest nachgewiesen (MPEM)				
HP-08	606 Lager 1	1. OG	Brandschutzmasse Kabeldurchgang Boden, rot	Rückstellprobe				
HP-09	606 Lager 1	1. OG	Deckenputz	kein Asbest nachgewiesen (MPEE)				
HP-10	606 Lager 1	1. OG	Leichtbauplatte Verkleidung Wandkanal	kein Asbest nachgewiesen (MPA)				
HP-11	610	1. OG	Faserzementplatte Wand, Kanalverkleidung (Vertikalleitungen)	Chrysotil-Asbest nachgewiesen				
HP-12	614 Nebenraum	2. OG	PVC-Bodenbelag, schwarz meliert (Rückstellprobe -> wie HP1)	Rückstellprobe				
HP-13	614 Nebenraum	2. OG	Kleber und Spachtelmasse unter HP12	MP01 (HP02, HP04, HP13): kein Asbest nachgewiesen (MPEM)				
HP-14	Außenwand	EG	Gebäude Fuge schwarz		5		19.278	761
HP-15	Außenwand	EG	Fuge Fensteranschluß, braun Seitlich		29.260			
HP-16	Außenwand	EG	Fuge Fensteranschluß, grau oben		15.920			
HP-17	Außenwand	EG	Fugenmasse zwischen Betonwand und Metallverblendung Fenster	kein Asbest nachgewiesen (MPEE)	22.635			
HP-18	231 Sporthalle	2. UG	Trennpapier hinter Holzwand Turnhalle				Rückstellprobe	
HP-19	227 TRH 2	2. UG	Wandputz Treppenhaus	Rückstellprobe				
HP-20	100 Flur 1	1. UG	Wandputz	Rückstellprobe				
HP-21	206 WC-Lehrer	1. UG	Fliesenkleber Wandfliesen	Rückstellprobe				
HP-22	215 Flur 6	1. UG	Wandputz	Rückstellprobe				
HP-23	215 Flur 6	1. UG	Mörtel Glasbaustein	Rückstellprobe				
HP-24	001 Flur 2	2. UG	Fugenmasse grau		Rückstellprobe			
HP-25	001 Flur 2	2. UG	Bodenanstrich beige, Flur keller		Rückstellprobe			
HP-26	Heizungsraum UG Altbau	2. UG	Fensterkitt Holzfenster Heizkeller Altbau	Rückstellprobe				
HP-27	104 Hauswerk-Küche	1. UG	Fliesenkleber Wandfliesen, Fliesenspiegel Küche	Rückstellprobe				
HP-28	104 Hauswerk-Küche	1. UG	Farbanstrich Wand Küche		<0,06			
HP-29	104 Hauswerk-Küche	1. UG	Putz unter Wandanstrich	kein Asbest nachgewiesen (MPEE)				
HP-30	101 Hausmeister Werkstatt	1. UG	Parkettkleber unter Holzparkett, schwarz	kein Asbest nachgewiesen (MPEE)			38.037	1.485
HP-31	107 Kernzeit 2	1. UG	PVC-Belag, grau	Rückstellprobe				
HP-32	107 Kernzeit 2	1. UG	Kleber und Spachtel unter HP31	Mischprobe (HP32, HP34, HP36, Spachtel/Kleber BK4, Spachtel/Kleber BK5): kein Asbest nachgewiesen (MPEM)				
HP-33	702 Klassenzimmer 2	2. OG	PVC-Belag, grau/grün auf Holz	Rückstellprobe				
HP-34	702 Klassenzimmer 2	2. OG	Kleber und Spachtel unter HP33	Mischprobe (HP32, HP34, HP36, Spachtel/Kleber BK4, Spachtel/Kleber BK5): kein Asbest nachgewiesen (MPEM)				
HP-35	707 Gruppenraum	2. OG	PVC-Belag, grau meliert, auf Holz	Rückstellprobe				
HP-36	707 Gruppenraum	2. OG	Kleber und Spachtel unter HP35	Mischprobe (HP32, HP34, HP36, Spachtel/Kleber BK4, Spachtel/Kleber BK5): kein Asbest nachgewiesen (MPEM)				
HP-37	704 Klassenzimmer 5	2. OG	Trennpapier an KMF-Dämmung zwischenwand (Hinter Spanplatte)				Rückstellprobe	
HP-38	Speicher	Speicher	Trennpapier an KMF-Dämmung Speicher auf KMF				Rückstellprobe	
HP-39	Speicher	Speicher	Pappe-Ummantelung Heizrohre, Speicher				Rückstellprobe	
HP-40	Außenwand	1. OG	Fassadenputz, dahinter Styropor	Rückstellprobe				
HP-41	Vordach	EG	Dachbahn Vordach	Chrysotil-Asbest nachgewiesen (MPEE)			17,8	1,7
HP-42	813 Musiksaal	2. OG	Fliesenkleber Wandfliesen Handwaschbecken	Rückstellprobe				



Handprobe	Örtlichkeit	Stockwerk	Beschreibung	Asbest (Art)	PCB-Gehalt (Summe6)*5 (mg/kg)	KMF	PAK-Gehalt	BaP-Gehalt (mg/kg)
Eingestufte Bauteile								
			Asbestzement-Wellplatten Dach Altbau	Eingestuft aufgrund Baujahr				
			Asbestzementplatten Wandverkleidung Versorgungskanäle Anbau	Eingestuft aufgrund Baujahr				
			Asbestzement-Lüftungskanäle WCs Zwischenbau	Eingestuft aufgrund Baujahr				
			Asbestzement-Lüftungskanal KG Zwischenbau Raum 007, Lager 3	Eingestuft aufgrund Baujahr				
			Flachdichtungen der Rippenheizkörper	Eingestuft aufgrund Baujahr				
			Kompensator-Textil, Lüftungseinheit Speicher Altbau	Eingestuft aufgrund Baujahr				
			Faserzementplatten Fassade Zwischenbau	Eingestuft aufgrund Baujahr				
			Flanschdichtungen Heizrohre	Eingestuft aufgrund Baujahr				
			Brandschutztüren	Eingestuft aufgrund Baujahr				
			Teergestrichene Gussrohre				Eingestuft aufgrund Baujahr	
			Bodendämmung Speicher Altbau		Eingestuft aufgrund Baujahr			
			KMF-Behälterdämmung Heizung		Eingestuft aufgrund Baujahr			
			KMF-Rohrdämmung Heizleitungen		Eingestuft aufgrund Baujahr			
			KMF-Wandfüllung Trockenbauwand Altbau		Eingestuft aufgrund Baujahr			
			KMD-Dämmung hinter Holzpaneelen Turnhalle		Eingestuft aufgrund Baujahr			