


Neuerrichtung von Grundwassermessstellen im Rahmen der Sanierungsuntersuchung
Abstrombereich Spanplattenwerk Gotha

Leistungsbeschreibung Bauleistung

GWM	LHKW	BTEX	KW-Ind.	PAK (EPA)
	[max, µg/l]	[max, µg/l]	[max, µg/l]	[max, µg/l]
Messstelle	max. Konzentrationen Bericht 2019			
	Datenkollektiv aus 4 Beprobungen in 2018/2019			
GWBR 2/95	0,3	1	50	0,005
GWM 8/18	16,2	206	23.000	64.946
GWM 7/17	223,8	1	50	0,07
GWM 6/17	1,1	1	50	0,13
GWM 4/13	3,2	2	500	311,05
GWM 5/13	0,3	1	50	0,24
GWM 3/11	0,1	1	50	0,07
GWM 2/11	0,2	1	50	9,16
GWM 1/11	1,1	1	50	0,06
P 10	0,3	1	50	0,2
P 9	0,3	1	50	0,14
P 8	8,1	2	200	77,23
P 7	0,3	1	50	0,005
P 6	0,5	23	3	1.791
P 5	21,6	1	50	0,05
P 4	3,4	1	50	0,06
P 3	0,4	1	50	0,17
P 2	0,3	1	1.700	1.508
P 1	0,2	1	100	0,005

 -Konzentrationsniveau, bei dem eine Abreinigung Erfolg verspricht

 -Konzentrationsniveau, das eine Entsorgung erfordert