Legende

Höhenlage OKFFB EG = 0.00 = IFC - HOK

Höhenkote Ausbau	WD Wanddurchbruch	OK FFB Oberkante Fertigfussboden	Wand in Basalt e. Brandwand
Höhenkote Rohbau	BD Bodendurchbruch	OK RFB Oberkante Rohfussboden	Brandwand
Höhenkote Rohbau + Ausbau	DD Deckendurchbruch	OK BP Oberkante Bodenplatte	T 30 Feuerschutzabschluss Feuerwiderstandsklasse T 30 (DIN 4102-5)
Höhenkote Ausbau	UZD Unterzugdurchbruch	OK RD Oberkante Decke Rohbau	
Höhenkote Rohbau	FD Fundamentdurchbruch	UK RD Unterkante Decke Rohbau	T 90 Feuerschutzabschluss Feuerwiderstandsklasse T 90 (DIN 4102-5)
Höhenkote Rohbau + Ausbau	WS Wandschlitz	BRN Brüstungshöhe ü. OKFFB	
Mauerwerk	WA Wandaussparung	VK Vorsteherte	RS Rauchschutz- selbstschl. (DIN 18095)
Bewehrter Beton/Stahlbeton	BAS Bodenaussparung	RR Regenfallrohr	DS dichtschließende Tür, dreiseitige Dichtung
Unbewehrter Beton	DAS Deckenaussparung	UV Unterverteiler	
Fertigteil	WA + BD	HLS Heizung / Lüftung / Sanitär	FS Fahrschachttür gem. DIN 4102-5, DIN 18090 02 oder DIN EN 81-58
Isolierung	WA + DD	E Elektro	
Bestand	KB Kernbohrung - Wände		G30 Feuerschutzgasung 30 Min
Wände / Decken Bestand	KB Kernbohrung - Boden		RWA Rauch- und Wärmeabzug
Neu		F 30 feuerhemmende Wand	Erster Fluchtweg
Abbruch	Änderungen aktueller Index	F 90 feuerbeständige Wand	Zweiter Fluchtweg

Alle Maße sind vor Ort von den Ausführungsfirmen eigenverantwortlich zu prüfen.
Der Plan gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen u. sämtlichen Detailplänen des Architekten und der Fachingenieure. Heizlinien u. Heizkreisverteiler nach Angabe der HLS-Planung. Elektroverteiler nach Angabe des Elektroplaners. Umstimmgeräte und die Bauüberwachung von Arbeitsbeginn zu melden. Alle Angaben über Schlitze und Durchbrüche sind vor der Ausführung vom Hauptunternehmer gemeinsam mit den Projektanten zu prüfen. **Sämtliche Höhenangaben beziehen sich, wenn nicht gesondert angegeben, auf OKFFB.** Anschlüsse von nichttragenden Wänden zu Decken Größen nicht maßhaltiger ausgeführt werden. Bodenplatten und Fundamente gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend der Vorschriften auszuführen. Arbeits- u. Dehnfugen zwischen den Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit dauernd wasserdicht zu verbinden.

Fachplanung HLS: Heizungsplaner
Fachplanung E: Elektroplaner
Fachplanung Statik: Statiker

Planversand Plan Nr. 6230 — d = digitale Form; p = Papierform

Index	Versand	d	p

Indizes — Änderungen aktueller Index

Index	Datum	gez.	Änderung
0	05.05.2026	mg	

Projekt
Grundschule und Kindertagesstätte Estenfeld
Riemenschneiderstraße 26, 97230 Estenfeld



Planungsphase	Plan-ID (Gewerk)	Kurzname
Ausführungsplanung Bauteil II KiTa	A (ARCH)	SC_6230_0
Planinhalt	**Baumaßnahmen Nr.**	**BT II**
BT II Schnitt C-C	2020-489	

Kürzel	Phase	Bauteil	Planart	Schnitt	Plantiel	Plan Nr.	Index	Plan-ID
GuKE	5	II	SC	C	-	6230	0	A_GuKE_5_II_SC_C_-_6230_0

Gefertigt	Geprüft	Maßstab	Format H/B	Erstellung	Stand
mg	-	1:50	600 / 1600	06.10.2022	05.05.2026

Architekt

Bauherr
Gemeinde Estenfeld
Untere Ritterstraße 6
97230 Estenfeld
+49 9305 888 0
+49 9305 888 88
www. ugem-estenfeld.bayern.de