


BRÜCKNER - INGENIEURE

Gerhart-Hauptmann-Str. 15
07318 Saalfeld

Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de
Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de

erstellt:
2022-06-24



Bauvorhaben: Machbarkeitsstudie Klubhaus Saalfeld Bauherr: Stadt Saalfeld Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld


Projekt-Nr.:	WANDFLÄCHEN / DECKENFLÄCHEN			KELLERGESCHOSS		KLUBHAUS SAALFELD				Dok.-Nr.	KG	
2223B						Bestand=Neu	Höhe Sockel	NEU	Bestand + Neu	2223B_02_F.1 Flächen KG		
						Lichte RH in m				Geschosshöhe lt. Bestandsplan 2,40m FALSCH! Gemessen: 3,00m!		
Raumbezeichnung	Raumnummer	Fläche m² Bestand	Umfang m Bestand	Fläche m² Neu	Umfang m Neu			Wandfläche gesamt m²	Wandfläche ... m²	Decke Bestand	Decke neu	
Keller 01	KG 01	9,08	12,87	9,08	12,87	2,77		35,59	0,00	Putz+Anstrich		
Keller 01.a	KG 01.a	20,92	27,93	20,92	27,93	2,77		77,23	0,00	Putz+Anstrich		
TH C	KG 01.b	7,87	18,79	7,87	18,79	2,77		52,05	0,00	Putz+Anstrich		
Keller 02.a	KG 02.a	3,74	8,22	3,74	8,22	2,77		22,77		Putz+Anstrich		
Keller 02.b	KG 02.b	4,08	8,47	4,08	8,47	2,77		23,46		Putz+Anstrich		
Keller 03	KG 03	8,78	11,85	8,78	11,85	2,77		32,82		Kein Zugang - Mieterk.		
HLSE	KG 04	36,41	24,65	36,41	24,65	2,77		68,28		Putz+Anstr./ Deckenstahlträger m.Promatverkl.		
Flur 3	KG 05.1	6,00	9,80	6,00	9,80	2,77		27,15		Putz+Anstrich		
Flur 2	KG 05.2	40,20	47,89	40,20	47,89	2,77		132,42		Putz+Anstrich		
Vorflur Aufzug	KG 05.3	6,01	10,24	6,01	10,24	2,77		28,36		Putz+Anstrich		
Werkstatt BZ	KG 06	14,15	16,21	14,15	16,21	2,77		44,90		Putz+Anstr./Wasserl.		
Werkstatt BZ	KG 07	15,71	15,98	15,71	15,98	2,77		44,26		verputzt, Deckenstahlträger sichtbar		
Werkstatt BZ	KG 08	7,78	12,43	7,78	12,43	2,77		34,43		verputzt, Deckenstahlträger sichtbar		
Werkstatt BZ	KG 09	6,80	12,00	6,80	12,00	2,77		33,24		Putz+Anstrich		
Lager	KG 10	10,69	13,74	10,69	13,74	2,77		38,06		Putz, Stahlträger korrodiert		
WC D	KG 11	9,50	12,92	8,80	12,28	2,50		30,70		Putz+Anstrich		
WC H	KG 12	9,12	13,02	7,63	11,97	2,50		29,93		Putz+Anstrich		
TH A	KG TH A	14,42	15,31	14,42	15,31	2,64		40,42		verputzt		
Lager	KG 13	4,02	8,40	4,02	8,40	2,64		22,18				
Lager	KG 14.a	2,05	6,17	2,05	6,17	2,77		17,09		verputzt, Stahlträger UK TH A		
Lager	KG 14.b	2,07	6,49	2,07	6,49	2,77		17,98		verputzt, Stahlträger UK TH A		
Lager	KG 15.1	4,01	8,04	4,01	8,04	2,77		22,27		Putz+Anstrich		
Proberaum 1	KG 15.2	42,57	31,33	42,57	31,33	2,77		86,78		Putz+Anstrich	Akustikspritzputz? OWA-Akustik	
Vorraum Proberaum 1	KG 16	14,41	15,65	14,41	15,65	2,77		43,35		Kein Zugang		
Proberaum 2	KG 17	14,46	15,64	14,46	15,64	2,77		43,32		Putz+Anstrich	Akustikspritzputz? OWA-Akustik	
Proberaum 3	KG 18	18,00	17,21	18,00	17,21	2,77		47,67		Kein Zugang	Akustikspritzputz? OWA-Akustik	
Proberaum 4	KG 19	17,18	16,89	17,18	16,89	2,77		46,79		Kein Zugang	Akustikspritzputz? OWA-Akustik	
Lager	KG 20	10,52	10,96	7,51	10,96	2,77		30,36		Unterseite Treppe, Beton		
Flur 1	KG 21.1	2,13	5,85	2,13	5,85	2,77		16,20		Putz+Anstrich, Deckenstahlträger		
Lastenaufzug						2,77				Putz+Anstrich, Deckenstahlträger		
Müllabstellraum	KG 21.2	13,06	14,51	13,06	14,51	2,77		40,19		Putz+Anstrich, Deckenstahlträger		
TH B	KG TH B	5,36	13,49	5,36	13,49	2,77		37,37		verputzt		
Lager	KG 22	5,14	9,13	5,14	9,13	2,77		25,29		keine Angabe		
KG Aufzug Typ 2												
Deckenfläche Putz+Anstrich		381,10	Keine vollständige Angaben möglich,									
Deckenfläche Rasterdecke			da zu einigen Räumen kein Zutritt.									
Deckenfläche abgehangen GK												
Deckenfläche Dämmung												
Gesamtfläche Bestand		386,24						1.293				

BRÜCKNER - INGENIEURE

Gerhart-Hauptmann-Str. 15
07318 Saalfeld

Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de
Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de

erstellt:
2022-06-24



Bauvorhaben: Machbarkeitsstudie Klubhaus Saalfeld Bauherr: Stadt Saalfeld Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld

Projekt-Nr.:	WANDFLÄCHEN / DECKENFLÄCHEN	KELLERGESCHOSS	KLUBHAUS SAALFELD	Dok.-Nr.	KG
2223B				2223B_02_F.1 Flächen KG	

Deckenfläche Anstrich				0,00							
Deckenfläche Akustikspritzputz											
Deckenfläche OWA				0,00							
Deckenfläche Akustikplatten				0,00							
Wandfläche Capafloc									0,00		
Gesamte Deckenfläche				381,04							
Gesamte Wandfläche							1.293				