


BRÜCKNER - INGENIEURE

Gerhart-Hauptmann-Str. 15
07318 Saalfeld

Tel. (03671) 45794-0
Fax (03671) 45794-94

info@bi-plan.de
www.bi-plan.de

erstellt:
2022-06-24



Bauvorhaben: Machbarkeitsstudie Klubhaus Saalfeld

Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld

Projekt-Nr.:		WANDFLÄCHEN / DECKENFLÄCHEN		ERDGESCHOSS		KLUBHAUS SAALFELD				Dok.-Nr.		EG
2223B										2223B_02_F.2 Flächen EG		
						Bestand=Neu	Höhe Sockel	NEU	Bestand + Neu	Geschosshöhe lt. Bestandsplan 3,70m FALSCH! Gemessen: 3,67m li.RH		
Raumbezeichnung	Raumnummer	Fläche m² Bestand	Umfang m Bestand	Fläche m² Neu	Umfang m Neu	Lichte RH in m	...	Wandfläche gesamt m²	Wandfläche ...m²	Decke Bestand	Decke neu	
Saal + Bühne	EG 1.01.1	247,66	76,25	247,66	76,25	3,675		280,22		verputzt, mit Verspiegelung mittig		
Bar	EG 1.01.2	32,82	27,70	32,82	27,70	3,675		101,80		Putz+Anstrich		
Techniklager	EG 1.02	10,26	13,15	10,26	13,15	3,675		48,33		Putz+Anstrich		
WC H	EG 1.03.1	3,45	7,99	3,45	7,99	2,40		19,18		Lehmputz + Holzbalkendecke (teilweise sichtbar)	abgehängt	
WC D	EG 1.03.2	2,75	6,89	2,75	6,89	2,40		16,54		Lehmputz + Holzbalkendecke (teilweise sichtbar)	abgehängt	
Technik	EG 1.03.3	17,74	17,21	17,74	17,21	3,675		63,25		Lehmputz + Holzbalkendecke (teilweise sichtbar)		
Garberobe	EG 1.04.1	20,30	18,34	20,30	18,34	3,675		67,40		abgehängt, Anstrich schwarz		
Bistro	EG 1.04.2	21,90	18,78	21,90	18,78	3,675		69,02		abgehängt, Anstrich schwarz		
Notausgangsflur	EG 1.04.3	10,15	14,15	10,15	14,15	3,675		52,00		abgehängt, Anstrich schwarz		
Terrasse	EG 1.05	82,33	40,10	82,33	40,10	3,675		147,37				
Flur Klubhaus	EG 1.06.1	32,80	30,27	32,80	30,27	3,675		111,24		massiv + Putz		
Windfang	EG 1.06.2	12,00	14,36	12,00	14,36	3,675		52,77		massiv + Putz		
Getränkelerager	EG 1.07	22,94	19,53	22,94	19,53	3,675	2,00	71,77		Rasterdecke		
Notausgang	EG 1.08	36,41	35,89	36,41	35,89	3,675	2,00	131,90		Rasterdecke		
zur Bar	EG 1.10	2,08	6,01	2,08	6,01	2,40		14,42			abgehängt	
Techniklager	EG 1.11	10,41	13,22	10,41	13,22	3,675	2,00	48,58		keine Angabe		
WC Damen	EG 2.01	20,79	25,33	20,79	25,33	2,50		63,33		INNENHOF		
WC Herren	EG 2.02	19,70	24,60	19,70	24,60	2,50	2,00	61,50		Rasterdecke	abgehängt	
Verbindungsflur	EG 2.03.1	14,48	21,59	14,48	21,59	3,675	1,12	79,34		Rasterdecke		
Flur BZ	EG 2.03.2	13,73	18,34	13,73	18,34	3,675	1,12	67,40		Rasterdecke		
Zugang Aufzug	EG 2.03.3	4,15	8,42	4,15	8,42	3,675	1,12	30,94		Rasterdecke		
Rampe	EG 2.04.1	38,55	25,15	38,55	25,15	3,675		92,43		Rasterdecke		
Jugendtreffbereich	EG 2.04.2	73,77	37,67	73,77	37,67	3,675		138,44		Rasterdecke		
Zugang Aufzug	EG 2.04.3	13,09	14,69	13,09	14,69	3,675		53,99		Rasterdecke	abgehängt	
Behinderten-WC	EG 2.04.4	5,35	9,26	5,35	9,26	2,50		23,15		Rasterdecke		
Musikschule/Fahrradw.	EG 3.01	23,59	22,10	23,59	22,10	2,50		55,25		keine Angabe / Ladenbereich		
Musikschule/Fahrradw.	EG 3.02	10,55	14,04	10,55	14,04	2,50		35,10		keine Angabe / Ladenbereich		
Lager BZ	EG 4.01	17,81	19,18	17,81	19,18	3,675	2,00	70,49		verputzt		
Musikschule	ZG 1	14,11	15,92	14,11	15,92	2,30		36,62		verputzt		
Musikschule	ZG 2	17,20	16,97	17,20	16,97	2,30		39,03		verputzt		
Musikschule WC	ZG 3	2,05	6,30	2,05	6,30	2,30		14,49		verputzt		
TH A	EG TH A	26,86	27,11	26,86	27,11	3,675	2,00	99,63		Unterseite Treppe		
TH B	EG TH B	8,56	17,80	8,56	17,80	3,675	2,00	65,42		Unterseite Treppe		
TH C	EG TH C	12,06	14,64	12,06	14,64	3,675	2,00	53,80		Unterseite Treppe		
Treppe Empore	EG TH E	5,02	10,24	5,02	10,24	3,675	2,00	37,63		Unterseite Treppe		
EG Aufzug Typ 2	EG AZ					Annahme						
Deckenfläche Putz+Anstrich		363,76				3,675 =						
Deckenfläche Rasterdecke		242,17										
Decke Lehmputz+Holzbalken		23,94										
Gesamtfläche Bestand EG		907						2.414				