



Bauvorhaben: Machbarkeitsstudie Klubhaus Saalfeld Bauherr: Stadt Saalfeld Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld

Projekt-Nr.:	WANDFLÄCHEN / DECKENFLÄCHEN	2. OBERGESCHOSS	KLUBHAUS SAALFELD							Dok.-Nr.	2.0G
2223B										2223B_02_F.4 Flächen 2.OG	

Raumbezeichnung	Raumnummer	Fläche m² Bestand	Umfang m Bestand	Fläche m² Neu	Umfang m Neu	Bestand=Neu	Höhe Sockel	NEU	Bestand + Neu	Geschosshöhe lt. Bestandsplan: 3,50m	
						Lichte RH in m	... o. Fliesen	Wandfläche gesamt m²	Wandfläche ...m²	Decke Bestand	Decke neu
Lager / Werkstatt SRB	2.OG 1.01	26,10	20,63	26,10	20,63	3,23	1,60	66,63		tapeziert	
Flur 3	2.OG 1.02	16,31	18,90	16,31	18,90	3,23		61,05		tapeziert	
Studio 1	2.OG 1.03	20,94	18,44	20,94	18,44	3,23		59,56		Verkleidung Holzoptik	
Studio 2	2.OG 1.04	14,89	15,53	14,89	15,53	3,23		50,16		Verkleidung in Holzoptik	
Büro 1	2.OG 1.05	17,45	17,26	17,45	17,26	3,23		55,75		Verkleidung Holzoptik	
Flur 2	2.OG 2.01	12,72	17,43	12,72	17,43	3,23		56,30		KEIN ZUTRITT	
Flur 1	2.OG 2.02.1	14,47	20,69	14,47	20,69	3,23		66,83		KEIN ZUTRITT	
Vorraum Aufzug	2.OG 2.02.2	4,39	8,46	4,39	8,46	3,23		27,33		KEIN ZUTRITT	
Flur 4	2.OG 2.03.1	40,18	43,91	40,18	43,91	3,23		141,83		KEIN ZUTRITT	
Teeküche	2.OG 2.04	11,75	14,13	11,75	14,13	3,23		45,64		KEIN ZUTRITT	
Produktion 1	2.OG 2.05	8,38	12,03	8,38	12,03	3,23		38,86		KEIN ZUTRITT	
Produktion 2	2.OG 2.06.1	10,16	12,96	10,16	12,96	3,23		41,86		KEIN ZUTRITT	
Seminarraum 1	2.OG 2.06.2	16,21	16,82	16,21	16,82	3,23		54,33		KEIN ZUTRITT	
Sitzecke / Warten	2.OG 2.07	5,52	6,88	5,52	6,88	3,23		22,22		KEIN ZUTRITT	
Seminarraum 2	2.OG 2.08	19,58	18,11	19,58	18,11	3,23		58,50		KEIN ZUTRITT	
Büro PfD / Diakonie	2.OG 3.01	21,97	19,50	21,97	19,50	3,23		62,99		abgehängt, tapeziert	
Ehemaliger Flur	2.OG 3.02									tapeziert	
Vorbereich / Empfang	2.OG 3.03	19,31	17,84	19,31	17,84	3,23		57,62		abgehängt, tapeziert	
WC SRB	2.OG 3.04	9,52	13,46	9,52	13,46	3,23		43,48		tapeziert	
Ehemaliger Flur	2.OG 3.05										
EDV-Raum	2.OG 3.05	11,44	14,25	11,44	14,25	3,23		46,03			
Teeküche	2.OG 4.01	17,13	18,55	17,13	18,55	3,23		59,92		bekklebt mit Zeitungspapier (Strukturierung) + Anstrich	
Seminarraum	2.OG 4.02	17,15	16,94	17,15	16,94	3,23		54,72		tapeziert + Anstrich weiß	
Flur	2.OG 4.03	28,30	39,94	28,30	39,94	3,23		129,01		verputzt + Strukturierung durch	Zeitungspapier + Anstrich gr
Besprechungsraum	2.OG 4.04.1	14,53	15,52	14,53	15,52	3,23		50,13		verputzt + Anstrich grau	
WC	2.OG 4.04.2	5,68	10,18	5,68	10,18	3,23		32,88		verputzt + Anstrich grau	
ASR	2.OG 4.06	3,02	6,96	3,02	6,96	3,23		22,48		verputzt + Anstrich	
TH A	2.OG TH A	16,37	16,28	16,37	16,28	3,23		52,58		verputzt	
TH B	2.OG TH B	8,95	16,12	8,95	16,12	3,23		52,07		verputzt	
TH C	2.OG TH C	11,45	20,42	11,45	20,42	3,23		65,96		verputzt	
Aufzug	2.OG AZ							0,00			

Deckenfläche Putz+Anstrich	138,97										
Deckenfläche Rasterdecke	252,86										
Gesamtfläche Bestand	424							1.577			