Bauvorhaben: **Klubhaus Saalfeld**

Türliste: **Kellergeschoss**

Bauherr: **Stadt Saalfeld**

2223B

24.06.2022

	Lage / Koordina	Anforder	Wand				2223B_T.5 Türliste KG
			Rohbauöffnungsmaße				**KG**
	Tür-Nr.	Brand- / Rauchschutz	Breite	Höhe	Wandstärke in cm	Wandart	
1	T-KG.01.a-4	T30	0,885	2,01	50	MW	
2	T-KG.04-1		0,885	2,01	60	MW	
3	T-KG.05.1-1	T30	0,885	2,01	50	MW	
4	T-KG.05.1-2		0,885	2,01	50	MW	
5	T-KG.05.2-1		0,76	2,01	20	MW	
6	T-KG.05.2-2		0,885	2,01	60	MW	
7	T-KG.05.2-3		0,885	2,01	30	MW	
8	T-KG.05.2-4		0,885	2,01	40	MW	
9	T-KG.05.2-5		0,885	2,01	40	MW	
10	T-KG.05.2-6		0,885	2,01	50	MW	
11	T-KG.05.3-1		0,885	2,01	50	MW	
12	T-KG.08-1		0,9	2,01	60	MW	
13	T-KG.11-1		0,885	2,01	60	MW	
14	T-KG.11-2		0,885	2,01	10	GK	Neu
15	T-KG.12-1		0,885	2,01	10	GK	Neu
16	T-KG.19-1		0,885	2,01	30	MW	
17	T-KG.21.2-1		1,01	2,01	25	MW/STB	Neu
18	T-TH.A-1	T30	0,885	2,01	40	MW	
19	T-TH.A-2	T30	0,885	2,01	60	MW	

Alle Maße sind ohne Gewähr, da von den Bestandsplänen abgenommen, kein Aufmaß!