

BRÜCKNER - INGENIEURE

Gerhart-Hauptmann-Str. 15
07318 Saalfeld

Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de
Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de

erstellt:
2022-06-24



Bauvorhaben: Machbarkeitsstudie Klubhaus Saalfeld

Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld

Projekt-Nr.:	ABBRUCHFLÄCHEN / -KUBATUR	KELLERGESCHOSS	KLUBHAUS SAALFELD	Dok.-Nr.	KG
2223B				2223B_02_A.1 Abbruch+Neubau KG	

Raumbezeichnung		Raumnummer	Fläche m² Abbruch	Kubatur Abbruch in m³	Wandstärke Abbr.	Deckenfläche Abbr.	Bestand=Neu Lichte RH in m	Länge Wand	NEU Wandfläche gesamt m²	Neu Kubatur gesamt m³
ABBRUCH										
Keller 15.2 - Keller 16	KG15.2-KG16	2,03	1,22	0,60			2,77			
Keller 05.3	KG 05.3	4,08	2,45	0,60			2,77			
Terrasse (Wände 50cm)		19,50	9,75	0,50			2,77			
Terrasse (Wand 70cm)		39,33	27,53	0,70			2,77			
Terrasse Decke KG-EG					83,00					
Treppe Breitscheidstraße						1 Stück				
6 Stufen, B=1,33m		6,75	1,62	0,24		6,75	1,50	4,50		
Gesamt Abbruch Fläche / Kubatur		71,69	42,57							

NEUBAU					Wandstärke Neubau	Wandart/Material				
Keller 21 - Lastenaufzug	KG 21.1-21.2				0,24	MW	2,77	5,54	15,35	3,68
Keller 15	KG15.1-15.2				0,24	MW	2,77	6,12	16,95	4,07
Keller 15	KG15.1-15.2				0,175	MW	2,77	2,20	6,09	1,07
Keller 11+12	KG11+KG12				0,30	GK	1,50	4,50	6,75	
Keller 11+12					0,20	GK	1,50	4,15	6,23	
MW-Wand 17,5cm									6,09	1,07
MW-Wand 24cm									32,30	7,75
GK-Wand 20cm									6,23	1,25
GK-Wand 30cm									6,75	2,03
Gesamte Deckenfläche					83,00					
Gesamte Wandfläche								51		20,91