

BRÜCKNER - INGENIEURE

Gerhart-Hauptmann-Str. 15
07318 Saalfeld

Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de
Fax (03671) 45794-9 www.bi-plan.de

erstellt:
2022-06-24



Bauvorhaben: Machbarkeitsstudie Klubhaus Saalfeld

Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld

Projekt-Nr.: 2223B	ABBRUCH-/ NEUBAU FLÄCHEN / -KUBATUR	1.OBERGESCHOSS	KLUBHAUS SAALFELD	Dok.-Nr. 2223B_02_A.3 Abbruch + Neubau 1.OG	1.OG
------------------------------	-------------------------------------	----------------	-------------------	--	------

Raumbezeichnung	Raumnummer	Fläche m²	Kubatur	Wandstärke	Bestand=Neu Lichte RH in m	Länge Wand	Abzug	NEU Wandfläche gesamt m²	Davon Wand MW	Kubatur in m³	Wand GK
-----------------	------------	-----------	---------	------------	-------------------------------	------------	-------	-----------------------------	------------------	------------------	------------

ABBRUCH		Abbruch	Abbruch in m³	Abbruch							
Flur 2	1.OG 2.02	11,68	2,34	0,20							
Flur 2	1.OG 2.02	4,18	1,25	0,30							
Verbindungsflur WCs	1.OG 3.02.2	3,81	1,52	0,40							
Verbindungsflur WCs	1.OG 3.02.2	2,27	0,68	0,30							
Bierbar	1.OG 3.02.1	1,90	0,69	0,365							
Bierbar	1.OG 3.02.1	4,25	2,13	0,500							
Multifunktionsraum	1.OG 3.04	30,93	6,19	0,200							
Multifunktionsraum	1.OG 3.04	12,16	3,65	0,300							
Flur 1	1.OG 3.07.1	5,84		0,15							
Flur 1	1.OG 3.07.1	6,92	1,73	0,25							
Flur 3	1.OG 3.07.3	0,27	0,13	0,50							
Creativbereich	1.OG 3.09	19,15	4,79	0,25							
Creativbereich	1.OG 3.09	8,54	1,71	0,20							
Aufenthalt	1.OG 4.01	5,06	1,01	0,20							
Band Aufenthalt	1.OG 4.02.1	1,90	0,76	0,40							
Flur	1.OG 4.02.5	2,17	0,65	0,30							
Gesamt Abbruch Fläche / Kubatur 1.OG		121,03	29,23								

NEUBAU					Wandstärke Neubau	Wandart/Material						
Lager Klubhaus / BZ	1.OG 2.01				0,30	MW	3,21		1,61	1,61	0,48	
Lager Klubhaus / BZ	1.OG 2.01				0,40	MW	3,21		2,03	2,03	0,81	
TH B	1.OG TH B				0,15	GK			8,35			8,35
Flur 2.02	1.OG TH B				0,15	GK	3,21		5,97			5,97
Flur 2.02	1.OG TH B				0,15	GK	3,21		0,90			0,90
Verein Klubhaus / BZ	1.OG 2.03				0,30	MW	3,21		1,78	1,78	0,53	
Verein Klubhaus / BZ	1.OG 2.05				0,20	MW	3,21		2,39	2,39	0,48	
Multifunktionsraum	1.OG 3.04				0,25	MW	3,21		1,81	1,81	0,45	
WCs D+H+PuMi	1.OG 3.12-3.14				0,22	GK	3,21	7,55	24,24			24,24
WCs D+H+PuMi	1.OG 3.12-3.14				0,25	GK	3,21	1,50	4,82			4,82
Flur 1	1.OG 3.07.1				0,15	GK			28,99		28,99	28,99
Flur 3	1.OG 3.07.3				0,30	MW			1,78	1,78	0,53	
Büro Klubhausverein	1.OG 3.08				0,15	GK			4,38			4,38
Verbindungsflur WCs	1.OG 3.02.2				0,40	MW			2,40	2,40	0,96	
Verbindungsflur WCs	1.OG 3.02.2				0,20	GK	3,21	4,53	14,54			14,54
Aufzug Typ 2					0,24	MW	3,21	7,35	25,40	25,40	6,10	

Gerhart-Hauptmann-Str. 15
07318 Saalfeld

Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de
Fax (03671) 45794-9 www.bi-plan.de

erstellt:
2022-06-24



Bauvorhaben:

Machbarkeitsstudie Klubhaus Saalfeld

Bauherr:

Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld

Projekt-Nr.:	ABBRUCH-/ NEUBAU FLÄCHEN / -KUBATUR				1.OBERGESCHOSS		KLUBHAUS SAALFELD			Dok.-Nr.				1.OG
2223B										2223B_02_A.3 Abbruch + Neubau 1.OG				
WC / Du Band Aufenthalt	1.OG 4.02				0,22	GK-VW	2,30	4,70		10,81			10,81	
WC / Du Band Aufenthalt	1.OG 4.02				0,10	GK	2,30	4,15		9,55			9,55	
Flur - Garderobe	1.OG 4.02.4 - 4.02.5				0,10	GK	2,30	3,50		8,05			8,05	
Flur - Garderobe	1.OG 4.02.4 - 4.02.5				0,15	GK	2,30	3,45		7,94			7,94	
Band Aufenthalt	1.OG 4.02.1				0,40	MW	2,30	0,73		1,68	1,68	0,67		
TH C	1.OG TH C				0,40	MW	2,30	0,76		1,53	1,53	0,61		
Gesamte Wandfläche										168	39	40	129	