


BRÜCKNER - INGENIEURE

Gerhart-Hauptmann-Str. 15
07318 Saalfeld

Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de
Fax (03671) 45794-9 www.bi-plan.de

erstellt:
2022-06-24



Bauvorhaben: Machbarkeitsstudie Klubhaus Saalfeld

Bauherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld

Projekt-Nr.: 2223B		ABBRUCH-/ NEUBAU FLÄCHEN / -KUBATUR			2.OBERGESCHOSS		KLUBHAUS SAALFELD			Dok.-Nr. 2223B_02_A.4 Abbruch + Neubau 2.OG		2.OG	
							Bestand=Neu Lichte RH in m	Länge Wand	Abzug	NEU Wandfläche gesamt m²	Davon Wand MW	Kubatur in m³	Wand GK
Raumbezeichnung	Raumnummer	Fläche m²	Kubatur	Wandstärke									
ABBRUCH		Abbruch	Abbruch in m³	Abbruch									
Lager / Werkstatt	2.OG 1.01	23,52	4,70	0,20			3,14	7,49					
Lager / Werkstatt	2.OG 1.01	7,63	0,95	0,125			3,14	2,43					
Studio 1	2.OG 1.03	13,53	1,69	0,125			3,14	4,31					
Büro 1	2.OG 1.05	1,90	0,48	0,25									
Flur 2	2.OG 2.01	5,84	1,75	0,30			3,14	1,86					
Flur 2	2.OG 2.01	5,84		0,15			3,14	1,86					
Flur 3	2.OG 1.02	5,81		0,15			3,14	1,85					
Flur 3	2.OG 1.02	1,90	0,48	0,25									
Flur 1	2.OG 2.02.1	10,08	2,52	0,25			3,14	3,21					
Flur 1	2.OG 2.02.1	2,69	1,34	0,50									
Flur 4	2.OG 2.03.1	8,24	2,06	0,25			3,14	1,42	4,34				
Flur 4	2.OG 2.03.1	16,58	2,49	0,15			3,14	5,28					
Flur 4	2.OG 2.03.1	2,98	0,89	0,30			3,14	1,42					
Seminarraum 2	2.OG 2.08	2,27	0,45	0,20									
Vorbereich / Empfang	2.OG 3.03	14,10		0,15			3,14	4,49					
EDV-Raum	2.OG 3.05	3,14	0,63	0,20			3,14	1,00					
Flur	2.OG 4.03	4,40	1,32	0,30			3,14	1,40					
Flur	2.OG 4.03	4,40		0,15			3,14	1,40					
WC	2.OG 4.04.2	10,77	10,77	0,20			3,14	3,43					
ASR	2.OG	7,38	7,38	0,20			3,14	2,35					
TH C	2.OG TH C	3,77	3,77	0,25			3,14	1,20					
Aufzug Typ 2		8,57	8,57	0,20			3,14	2,73					
Gesamt Abbruch Fläche / Kubatur 2.OG		165,34	52,25										


NEUBAU					Wandstärke Neubau	Wandart/Material							
TH B	2.OG TH B				0,15	GK	3,14	2,60		8,16			8,16
Flur 3	2.OG 1.02				0,15	GK	3,14	1,85		5,81			5,81
Flur 2	2.OG 2.01				0,15	GK	3,14	3,20		10,05			10,05
Flur 1	2.OG 2.01.1				0,15	GK	3,14	1,82		5,71			5,71
Flur 1	2.OG 2.02.1				0,30	MW	3,14	2,51			7,89	2,37	
Flur 1	2.OG 2.02.1				0,365	MW	3,14	1,83			5,75	2,10	
Flur 1	2.OG 2.02.1				0,250	MW				2,25	2,25	0,56	
Aufzug Typ 2	2.OG				0,240	MW	3,14	9,10		30,72	30,72	7,37	
Seminarraum 2	2.OG 2.08				0,20	MW				1,68	1,68	0,34	
Flur 4	2.OG 2.03.1				0,15	GK	3,14	17,45	3,94	50,85			50,85
Büro	2.OG 2.03.2									1,61			
Teeküche	2.OG 2.04				0,15	GK	3,14	2,67		8,38			8,38
Teeküche	2.OG 2.04				0,40	MW	3,14	0,35		1,10	1,10	0,44	
Produktion 2	2.OG 2.03.2				0,15	GK				0,00			0,00

BRÜCKNER - INGENIEURE

Gerhart-Hauptmann-Str. 15
07318 Saalfeld

Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de
Fax (03671) 45794-9 www.bi-plan.de

erstellt:
2022-06-24



Bauvorhaben: **Machbarkeitsstudie Klubhaus Saalfeld**

Bauherr: **Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld**

Projekt-Nr.:	ABBRUCH-/ NEUBAU FLÄCHEN / -KUBATUR				2.OBERGESCHOSS		KLUBHAUS SAALFELD				Dok.-Nr. 2223B_02_A.4 Abbruch + Neubau 2.OG			2.OG
2223B														
Vorbereich / Empfang	2.OG 3.03				0,50	MW					2,05	2,05	1,02	
EDV-Raum	2.OG 3.05				0,30	GK-Inst.-W	3,14	4,68			14,70			14,70
Flur	2.OG 4.03				0,30	MW					1,60	1,60	0,48	
Flur	2.OG 4.03				0,15	GK	3,14	11,68			36,68			36,68
WC	2.OG 4.04.2				0,30	GK-Inst.-W	3,14	3,44			10,80			10,80
Teeküche	2.OG 4.01				0,15	GK	3,14	2,35			7,38			7,38
ASR	2.OG 4.06				0,40	MW					1,47	1,47	0,59	
Gesamte Wandfläche											215	54	15	159