


BRÜCKNER - INGENIEURE

Gerhart-Hauptmann-Str. 15
07318 Saalfeld

Tel. (03671) 45794-0
Fax (03671) 45794-94

info@bi-plan.de
www.bi-plan.de

erstellt:
2022-06-24



Bauvorhaben:

Machbarkeitsstudie Klubhaus Saalfeld

Bauherr:
Stadt Saalfeld

Dok.-Nr.
2223B_02_A.6 Abbruch + NB gesamt

2223B

KG	Fläche m² Neu	Kubatur in m³ Neu	Fläche Abbruch m²	Kubatur Abbruch
Wände 17,5cm	6,09	1,07		
Wände 24cm	32,30	7,75	6,75	1,62
Wände 20cm	6,23			
Wände 30cm	6,75			
Wände 50cm			19,50	9,75
Wände 60cm			6,11	3,66
Wände 70 cm			39,33	27,53
Gesamtes KG	51,37	20,91	72	42,57

EG (inkl. ZG)	Fläche m² Neu	Kubatur in m³ Neu	Fläche Abbruch m²	Kubatur Abbruch
Wände 11,5 cm			36,82	
Wände 15cm				
Wände 20cm			3,38	
Wände 24/25cm			77,40	
Wände 30cm			13,75	
Wände 30-40cm			108,03	
Wände 45cm			11,40	
Wände 50cm			12,45	
Wände GK neu	102,40			
Wände MW neu	253,86	66,40		
Gesamtes EG	356	66	255	74,51

1. OG	Fläche m² Neu	Kubatur in m³ Neu	Fläche Abbruch m²	Kubatur Abbruch
Wände 10cm	17,60			
Wände 15cm	56,51		5,84	
Wände 20-25cm GK	54,40		56,21	
Wände 20/24/25cm MW	29,60		26,07	
Wände 30cm	3,38		20,78	
Wände 30-40cm	7,63		7,61	
Wände 50cm			4,52	
Wände GK neu	128,51			
Wände MW neu	39,19	40,00		
Gesamtes 1.OG	168	40	121	29,23


2. OG	Fläche m² Neu	Kubatur in m³ Neu	Fläche Abbruch m²	Kubatur Abbruch
Wände 10cm				
Wände 12,5/15cm Abbr.	96,35		67,89	
Wände 20-25cm GK				
Wände 20/24/25cm MW			81,54	
Wände 30+36,5cm	15,24		10,24	
Wände 40cm	2,57			
Wände GK neu	158,52			
Wände MW neu	54,50	15,27		
Gesamtes 2.OG	215	15	165	52,25

BRÜCKNER - INGENIEURE

Gerhart-Hauptmann-Str. 15
07318 Saalfeld

Tel. (03671) 45794-0 info@bi-plan.de
Fax (03671) 45794-94 www.bi-plan.de

erstellt:
2022-06-24



Bauvorhaben: **Machbarkeitsstudie Klubhaus Saalfeld**

Bauherr:
Stadt Saalfeld

Dok.-Nr.

2223B

DG	Fläche m ² Neu	Kubatur in m ³ Neu	Fläche Abbruch m ²	Kubatur Abbruch
Wände 10/12,5/15cm Abbr.			37,70	
Wände 12,5/15/17,5cm GK	60,23			
Wände 25cm GK	13,33			
Wände 20/24/25cm MW	31,07		88,48	
Wände 30+36,5cm	3,62		8,74	
Wände 40cm	1,68		1,90	
Wände 50cm			2,17	
Wände GK neu	116,51			
Wände MW neu	36,37	9,10		
Gesamtes DG	155	9	139	8,72

Gesamtflächen KG-DG	Fläche m ² Neu	Kubatur in m ³ Neu	Fläche Abbruch m ²	Kubatur Abbruch m ³
Neubau GK-Wände	505,94			
Neubau MW-Wände	435,28	151,68		
Abbruch Wände			752,15	
Abbruch Decke (Terrasse)			166,00	
Gesamt	945	152	918	207