

Das Gesundheitsquartier im Ammerland – NB Klinikzentrum Westerstede

Offenes Verfahren „320.2 Fassadenarbeiten“

Beantwortung von Bieterfragen, Stand: 10.09.2026

Lfd. Nr.	Fragen und Antworten
Frage 1	Zuordnung der folgenden Positionen ist nicht nachvollziehbar: 3.3.3 Auf welche Fensterposition bezieht sich diese Zubehörposition? Stückzahl ist nicht eindeutig nachvollziehbar. 3.3.4 Auf welche Fensterposition bezieht sich diese Zubehörposition? Stückzahl ist nicht eindeutig nachvollziehbar. 3.3.5 Auf welche Fensterposition bezieht sich diese Zubehörposition? Stückzahl ist nicht eindeutig nachvollziehbar. 3.3.6 Auf welche Fensterposition bezieht sich diese Zubehörposition? Stückzahl ist nicht eindeutig nachvollziehbar. 3.3.7 Auf welche Fensterposition bezieht sich diese Zubehörposition? Stückzahl ist nicht eindeutig nachvollziehbar. 3.3.9 Auf welche Fensterposition bezieht sich diese Zubehörposition? Stückzahl ist nicht eindeutig nachvollziehbar. 3.3.10 Auf welche Fensterposition bezieht sich diese Zubehörposition? Stückzahl ist nicht eindeutig nachvollziehbar. 5.5 Was bedeutet der Hinweis "Kabel einschl. Verlegung", bitte Leistungsinhalt genauer beschreiben, Kabellänge? Wohin verzogen?
Antwort 1	Das aktualisierte Leistungsverzeichnis mit Stand 10.09.2026 wird über die Plattform verteilt. Darin wurden die Positionen 03.03.3 – 03.03.9 den entsprechenden Fenstern zugeordnet. Die bisherige Position 03.03.10 wurde mit Position 03.03.9 zusammengeführt. Die Position 05.5 wurde im Leistungsverzeichnis genauer beschrieben.
Frage 2	Zu Außenwandkonstruktion: Nach Durchsicht der Unterlagen, mussten wir Diskrepanzen feststellen. Gemäß Leistungsverzeichnis sowie Detailplanung fordern Sie eine Stahlleichtbauwandkonstruktion im Bereich der Außenwände. Der beiliegende Wärmeschutznachweis (Stand 10.01.2024) sowie Brandschutznachweis beschreibt klar eine Holzständerwandkonstruktion mit einem Wärmedurchgangskoeffizient von $U = 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$. Nach Berechnung des Wandaufbaus inkl. innerer und äußerer Vorsatzschalen ist es nicht möglich einen solchen Wert mit einer Stahlleichtbauwand zu erzielen. Die Stahl- und Aluminiumbauteile in der Wand verschlechtern den U_w-Wert, sodass es nicht möglich sein wird den Wert zu erfüllen. Der geforderte Wert ist nur mit einer Holzständerwand realisierbar. Da Sie klare Vorgaben an den Wärmeschutz geben und dahingehende Förderungen etc. erhalten, bitten wir um Anpassung und Korrektur des Leistungsverzeichnisses auf eine Holzständerwandkonstruktion hin.
Antwort 2	Der beiliegende Wärmeschutznachweis wurde im Rahmen der LPH 5 aktualisiert und liegt im gleichen Ordner ebenfalls bei (Datei „Wärmeschutz_Bauakustik_LP5_Bericht_251212 - anm hw - anm KKI.pdf“). Dort sind die Anforderungen an Dämmstoffdicken und -qualitäten sowie die Anforderungen an Wärme- und

	Schallschutz aktualisiert. Diese beziehen sich auf den unter AS 6.1 genannten Gesamt-Wandaufbau inkl. bauseitiger Trockenbau-Vorsatzschale innen und bauseitiger Außendämmung. Die für die Leichtbau-Außenwand notwendige Dämmeinlage ist unter AS 6.6 definiert. Das Leistungsverzeichnis ist weiterhin maßgeblich.
Nachgelieferte Dokumente	1) Austauschdokument „AMM_320.2 FB223_260910.pdf“ 2) Austauschdokument „AMM_320.2 GAEB X83_260910.zip“ 3) Austauschdokument „AMM_320.2 Langtext-LV_260910.pdf“