

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							10.06.2026		
Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede									
Leistung LV 07 VE 320.1 Verblendmauerwerk (Nebenangebot)									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Verblendmauerwerk	Titel							
01.01	Allgemeine Anforderungen / T...	Ber...							
01.01.1	Werk- und Montageplanung	1	psch						
01.01.2	Statische Berechnung	1	psch						
01.01.3	Schutzmaßnahmen Fassadenelemente	1.600	m2						
01.01.4	Schutzmaßnahmen Sonnenschutzkästen, b bis 25 cm	450	m						
01.02	Abdichtungsarbeiten	Ber...							
01.02.1	L-Abdichtung nach W4-E DIN 18533-2	1.050	m						
01.02.2	Anarbeiten L-Abdichtung an bodentiefe Fenster/Türen	10	St						
01.02.3	Innenecke L-Abdichtung	12	St						
01.02.4	Außenecke L-Abdichtung	10	St						
01.02.5	Grundierung mit verfestigendem Verkieselungskonzentrat	270	m²						
01.02.6	Sockelabdichtung mit sulfatbeständiger, mineralischer Dichtungsschlämme	270	m²						
01.03	Dämmarbeiten	Ber...							
01.03.1	Kerndämmung MW, 200 mm, WLG 035, bis 4,5 m, Stahlbetonwände, flächig b>1,0m	8.575	m2						
01.03.2	Ausschneiden der Dämmplattenrückseite MW, Leitungen	500	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							10.06.2026		
Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede									
Leistung LV 07 VE 320.1 Verblendmauerwerk (Nebenangebot)									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.3	Ausschneiden der Dämmplattenrückseite MW	200	m						
01.03.4	Herstellen punktuelle Durchdringung MW, bis DN 100	50	St						
01.03.5	Herstellen Aussparung MW bis 30 x 30 cm	15	St						
01.03.6	Herstellen Aussparung MW bis 60 x 60 cm	5	St						
01.03.7	Herstellen Aussparung MW bis 100 x 100 cm	5	St						
01.03.8	Begradigungsschnitt Perimeterdämmung	800	m						
01.03.9	Ausbildung horizontale Brandsperr	600	m						
01.03.10	Ausbildung vertikale Brandsperr	85	m						
01.03.11	Ausbildung Brandsperr Rauchableitung	2.400	m						
01.04	Mauerarbeiten			Ber...					
01.04.1	Verblendschalenmauerwerk, 11,5 cm, Mz-20-2,0-NF, wilder Verband, bis 10,0m	3.600	m2						
01.04.2	Verblendschalenmauerwerk, 11,5 cm, Mz-20-2,0-NF, wechselnder Verband, 9,5 bis 10,5m	2.000	m2						
01.04.3	Verblendschalenmauerwerk, 11,5 cm, Mz-20-2,0-NF, wechselnder Verband mit Aussparung, 9,5 bis 10,5m	190	m2						
01.04.4	Verblendschalenmauerwerk von Brüstungen, 11,5 cm, Mz-20-2,0-NF, wilder Verband, bis 10,0m	85	m2						
01.04.5	Verblendschalenmauerwerk von Ausfachungen, 11,5 cm, Mz-20-2,0-NF, wilder Verband, bis 10,0m	280	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							10.06.2026		
Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede									
Leistung LV 07 VE 320.1 Verblendschalenmauerwerk (Nebenangebot)									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.6	Zulage Verblendschalenmauerwerk, 23 cm, Mz-20-2,0-NF, Sockelbereich	800	m2						
01.04.7	Zulage Verblendschalenmauerwerk, 36,6 cm, Mz-20-2,0-NF, Sockelbereich	25	m2						
01.04.8	Verblendschalenmauerwerk von Pfeilervorlagen, 11,5 cm, Mz-20-2,0-NF, Märkischer	550	m						
01.04.9	Verband, bis 8,0m Zulage Verblendschalenmauerwerk von Pfeilervorlagen, 23 cm, Mz-20-2,0-NF, Sockelbereich	90	m						
01.04.10	Verblendschalenmauerwerk von Pfeilern, 11,5 cm, Mz-20-2,0-NF, Märkischer Verband, bis 8,0m	260	m						
01.04.11	Zulage Verblendschalenmauerwerk von Pfeilern, 49,5 cm, Mz-20-2,0-NF, Sockelbereich	24	m						
01.04.12	Verblendschalenmauerwerk von Pfeiler-/Pfeilervorlagen Kopf, 11,5 cm, Mz-20-2,0-NF, Binderschicht, bis 8,0m	110	St						
01.04.13	Verblendschalenmauerwerk von Trägern, 11,5 cm, Mz-20-2,0-NF, wilder Verband, 8,0 bis 10,0m	550	m2						
01.04.14	Verblendschalenmauerwerk, Steinreihe im Gefälle	1.300	m						
01.04.15	Kleinflächen 0,3 x 0,3m Verblendschalenmauerwerk nachträglich	10	St						
01.04.16	Kleinflächen 0,5 x 0,5m Verblendschalenmauerwerk nachträglich	10	St						
01.04.17	Kleinflächen 0,25 - 1,0m2 Verblendschalenmauerwerk nachträglich	5	St						
01.04.18	Kleinflächen 1,0 - 2,5m2 Verblendschalenmauerwerk nachträglich	5	St						
01.04.19	Anarbeiten Verblendschalenmauerwerk punktuelle Durchdringung, bis DN 100	50	St						
01.04.20	Anarbeiten Verblendschalenmauerwerk Durchdringung bis 30 x 30 cm	15	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							10.06.2026		
Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede									
Leistung LV 07 VE 320.1 Verblendschalenmauerwerk (Nebenangebot)									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.21	Anarbeiten Verblendschalenmauerwerk Durchdringung bis 60 x 60 cm	5	St						
01.04.22	Anarbeiten Verblendschalenmauerwerk Durchdringung bis 100 x 100 cm	5	St						
01.04.23	Fugenglattstrich, Verblendschalenmauerwerk, wilder Verband	350	m2						
01.04.24	Fugenglattstrich, Verblendschalenmauerwerk, Märkischer Verband	130	m2						
01.04.25	Nachträgliche Verfugung, Verblendschalenmauerwerk, wilder Verband	4.515	m2						
01.04.26	Nachträgliche Verfugung, Verblendschalenmauerwerk, Märkischer Verband	1.870	m2						
01.04.27	Nachträgliche Verfugung, Verblendschalenmauerwerk, Wechselnder Verband	2.190	m2						
01.04.28	Offene Stoßfugen als Entwässerungs-/Lüftungsöffnun...	1.850	m						
01.04.29	Anlegen und Herstellen von Leibungen, 20 bis 24 cm	1.170	m						
01.04.30	Herstellen von Außenecken 90°	170	m						
01.04.31	Herstellen von Innenecken 90°	140	m						
01.04.32	Herstellen von Steinzuschnitten schräg	10	m						
01.04.33	Herstellen von Steinzuschnitten horizontal	100	m						
01.04.34	Herstellen von Steinzuschnitten vertikal	100	m						
01.04.35	Herstellen von vertikalen Bewegungsfugen	1.950	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							10.06.2026		
Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede									
Leistung LV 07 VE 320.1 Verblendmauerwerk (Nebenangebot)									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.36	Herstellen von horizontalen Bewegungsfugen	600	m						
01.04.37	Schließen von vertikalen Bewegungsfugen	1.950	m						
01.04.38	Schließen von horizontalen Bewegungsfugen	600	m						
01.04.39	Herstellen von Anschlussfugen	2.000	m						
01.04.40	Schließen von Anschlussfugen	2.000	m						
01.04.41	Herstellen von Gebäudetrennfugen	30	m						
01.04.42	Öffnung anlegen, überdecken, schiefechter Sturz	10	m						
01.04.43	Luftschichtanker 5,0 x 350 zur nachträglichen Verankerung	900	m2						
01.04.44	Luftschichtanker 5,0 x 400 zur nachträglichen Verankerung	900	m2						
01.04.45	Luftschichtanker 5,0 x 450 zur nachträglichen Verankerung	4.975	m2						
01.04.46	Luftschichtanker 5,0 x 500 zur nachträglichen Verankerung	900	m2						
01.04.47	Luftschichtanker 5,0 x 550 zur nachträglichen Verankerung	900	m2						
01.04.48	Zusätzliche Luftschichtanker im Randbereich	1.200	m						
01.04.49	Eindichten Luftschichtanker	900	m2						
01.04.50	Dämmstein als Auflager für Vorsatzschale	700	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							10.06.2026		
Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede									
Leistung LV 07 VE 320.1 Verblendmauerwerk (Nebenangebot)									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.51	FT-Attika A1, Dachform, Binder-/Läuferverband, aufgelegt	9	St						
01.04.52	FT-Attika A1E, Dachform, Binder-/Läuferverband, aufgelegt	2	St						
01.04.53	FT-Attika A1S, Dachform, Binder-/Läuferverband, aufgelegt	9	St						
01.04.54	FT-Attika A2, Dachform, Binder-/Läuferverband, aufgelegt	12	St						
01.04.55	FT-Attika A3, Dachform, Binder-/Läuferverband, aufgelegt	2	St						
01.04.56	FT-Attika A4, Dachform, Binder-/Läuferverband, aufgelegt	9	St						
01.04.57	FT-Attika A5, Dachform, Binder-/Läuferverband, aufgelegt	9	St						
01.04.58	FT-Attika A6, Dachform, Binder-/Läuferverband, aufgelegt	9	St						
01.04.59	FT-Attika A7, Dachform, Binder-/Läuferverband, aufgelegt	2	St						
01.04.60	FT-Attika A7S, Dachform, Binder-/Läuferverband, aufgelegt	2	St						
01.04.61	FT-Attika A8, Dachform, Binder-/Läuferverband, aufgelegt	2	St						
01.04.62	FT-Attika A9, Dachform, Binder-/Läuferverband, aufgelegt	2	St						
01.04.63	FT-Attika A10, Dachform, Binder-/Läuferverband, aufgelegt	2	St						
01.04.64	FT-Attika A13, Dachform, Binder-/Läuferverband, aufgelegt	5	St						
01.04.65	FT-Attika A13ES, Dachform, Binder-/Läuferverband, aufgelegt	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							10.06.2026		
Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede									
Leistung LV 07 VE 320.1 Verblendmauerwerk (Nebenangebot)									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.66	FT-Attika A13S, Dachform, Binder-/Läuferverband, aufgelegt	5	St						
01.04.67	FT-Attika A14, Dachform, Binder-/Läuferverband, aufgelegt	5	St						
01.04.68	FT-Attika A14E, Dachform, Binder-/Läuferverband, aufgelegt	1	St						
01.04.69	FT-Attika A12, Binder-/Läuferverband, aufgelegt	2	St						
01.04.70	FT-Attika A12S, Binder-/Läuferverband, aufgelegt	2	St						
01.04.71	FT-Attika A15, Binder-/Läuferverband, aufgelegt	2	St						
01.04.72	FT-Fensterbank F1, Binderschicht, eingemörtelt, Auflagerung gegen Kippen auf Sonderkonsole	42	St						
01.04.73	FT-Fensterbank F1S, Binderschicht, eingemörtelt, Auflagerung gegen Kippen auf Sonderkonsole	45	St						
01.04.74	FT-Fensterbank F2, Binderschicht, eingemörtelt, Auflagerung gegen Kippen auf Sonderkonsole	31	St						
01.04.75	FT-Fensterbank F3, Binderschicht, eingemörtelt, Auflagerung gegen Kippen auf Sonderkonsole	3	St						
01.04.76	FT-Fensterbank F3S, Binderschicht, eingemörtelt, Auflagerung gegen Kippen auf Sonderkonsole	2	St						
01.04.77	FT-Fensterbank F7, Binderschicht, eingemörtelt, Auflagerung gegen Kippen auf Sonderkonsole	6	St						
01.04.78	FT-Fensterbank F8, Binderschicht, eingemörtelt, Auflagerung gegen Kippen auf Sonderkonsole	25	St						
01.04.79	FT-Fensterbank F8S, Binderschicht, eingemörtelt, Auflagerung gegen Kippen auf Sonderkonsole	23	St						
01.04.80	FT-Fensterbank F8E, Binderschicht, eingemörtelt, Auflagerung gegen Kippen auf Sonderkonsole	3	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede							10.06.2026		
Leistung LV 07 VE 320.1 Verblendmauerwerk (Nebenangebot)									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.81	FT-Fensterbank F8SE, Binderschicht, eingemörtelt, Auflagerung gegen Kippen auf Sonderkonsole	4	St						
01.04.82	FT-Fensterbank F11, Binderschicht, eingemörtelt, Auflagerung gegen Kippen auf Sonderkonsole	2	St						
01.04.83	FT-Fensterbank F11S, Binderschicht, eingemörtelt, Auflagerung gegen Kippen auf Sonderkonsole	2	St						
01.04.84	FT-Fensterbank F13S, Binderschicht, eingemörtelt, Auflagerung gegen Kippen auf Sonderkonsole	3	St						
01.04.85	FT-Fensterbank F14, Binderschicht, eingemörtelt, Auflagerung gegen Kippen auf Sonderkonsole	1	St						
01.04.86	FT-Fensterbank F16, Binderschicht, eingemörtelt, Auflagerung gegen Kippen auf Sonderkonsole	2	St						
01.04.87	FT-Fensterbank F16S, Binderschicht, eingemörtelt, Auflagerung gegen Kippen auf Sonderkonsole	2	St						
01.04.88	FT-Fensterbank F1E, Binderschicht, eingemörtelt	6	St						
01.04.89	FT-Fensterbank F1SE, Binderschicht, eingemörtelt	5	St						
01.04.90	FT-Fensterbank F4, Binderschicht, eingemörtelt	4	St						
01.04.91	FT-Fensterbank F4E, Binderschicht, eingemörtelt	1	St						
01.04.92	FT-Fensterbank F4S, Binderschicht, eingemörtelt	3	St						
01.04.93	FT-Fensterbank F4SE, Binderschicht, eingemörtelt	1	St						
01.04.94	FT-Fensterbank F5, Binderschicht, eingemörtelt	8	St						
01.04.95	FT-Fensterbank F5E, Binderschicht, eingemörtelt	4	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							10.06.2026		
Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede									
Leistung LV 07 VE 320.1 Verblendmauerwerk (Nebenangebot)									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.96	FT-Fensterbank F5S, Binderschicht, eingemörtelt	15	St						
01.04.97	FT-Fensterbank F5SE, Binderschicht, eingemörtelt	2	St						
01.04.98	FT-Fensterbank F6, Binderschicht, eingemörtelt	36	St						
01.04.99	FT-Fensterbank F9, Binderschicht, eingemörtelt	35	St						
01.04.100	FT-Fensterbank F10, Binderschicht, eingemörtelt	6	St						
01.04.101	FT-Fensterbank F10S, Binderschicht, eingemörtelt	6	St						
01.04.102	FT-Fensterbank F12, Binderschicht, eingemörtelt	8	St						
01.04.103	FT-Fensterbank F12EK, Binderschicht, eingemörtelt	3	St						
01.04.104	FT-Fensterbank F12S, Binderschicht, eingemörtelt	6	St						
01.04.105	FT-Fensterbank F12SE, Binderschicht, eingemörtelt	2	St						
01.04.106	FT-Fensterbank F12SEK, Binderschicht, eingemörtelt	3	St						
01.04.107	FT-Fensterbank F13, Binderschicht, eingemörtelt	3	St						
01.04.108	FT-Fensterbank F15, Binderschicht, eingemörtelt	2	St						
01.04.109	FT-Fensterbank F17, Binderschicht, eingemörtelt	1	St						
01.04.110	FT-Fensterbank F17S, Binderschicht, eingemörtelt	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							10.06.2026		
Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede									
Leistung LV 07 VE 320.1 Verblendmauerwerk (Nebenangebot)									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.111	FT-Fensterbank F18, Binderschicht, eingemörtelt	2	St						
01.04.112	FT-Fensterbank F18E, Binderschicht, eingemörtelt	1	St						
01.04.113	FT-Fensterbank F18S, Binderschicht, eingemörtelt	2	St						
01.04.114	FT-Fensterbank F18SE, Binderschicht, eingemörtelt	1	St						
01.04.115	FT-Fensterbank F19, Binderschicht, eingemörtelt	3	St						
01.04.116	FT-Fensterbank F19S, Binderschicht, eingemörtelt	2	St						
01.04.117	FT-Fensterbank F19SH, Binderschicht, eingemörtelt	1	St						
01.04.118	FT-Fensterbank F20, Binderschicht, eingemörtelt	3	St						
01.04.119	FT-Fensterbank F21, Binderschicht, eingemörtelt	1	St						
01.04.120	FT-Fensterbank F21S, Binderschicht, eingemörtelt	1	St						
01.04.121	FT-Fensterbank F22, Binderschicht, eingemörtelt	1	St						
01.04.122	FT-Sturz K1, Roll-/Läuferverband, Abhängung mit Konsolankern	23	St						
01.04.123	FT-Sturz K2, Roll-/Läuferverband, Abhängung mit Konsolankern	24	St						
01.04.124	FT-Sturz K3, Roll-/Läuferverband, Abhängung mit Konsolankern	23	St						
01.04.125	FT-Sturz K7, Roll-/Läuferverband, Abhängung mit Konsolankern	2	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							10.06.2026		
Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede									
Leistung LV 07 VE 320.1 Verblendmauerwerk (Nebenangebot)									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.126	FT-Sturz K8, Roll-/Läuferverband, Abhängung mit Konsolankern	49	St						
01.04.127	FT-Sturz K9, Roll-/Läuferverband, Abhängung mit Konsolankern	22	St						
01.04.128	FT-Sturz K10, Roll-/Läuferverband, Abhängung mit Konsolankern	7	St						
01.04.129	FT-Sturz K11, Roll-/Läuferverband, Abhängung mit Konsolankern	4	St						
01.04.130	FT-Sturz K13, Roll-/Läuferverband, Abhängung mit Konsolankern	1	St						
01.04.131	FT-Sturz K17, Roll-/Läuferverband, Abhängung mit Konsolankern	5	St						
01.04.132	FT-Sturz K18, Roll-/Läuferverband, Abhängung mit Konsolankern	5	St						
01.04.133	FT-Sturz K19, Roll-/Läuferverband, Abhängung mit Konsolankern	4	St						
01.04.134	FT-Sturz K4, Rollschicht, Abhängung mit Konsolankern	6	St						
01.04.135	FT-Sturz K5, Rollschicht, Abhängung mit Konsolankern	6	St						
01.04.136	FT-Sturz K6, Rollschicht, Abhängung mit Konsolankern	6	St						
01.04.137	FT-Sturz K14, Rollschicht, Abhängung mit Konsolankern	4	St						
01.04.138	FT-Sturz K15, Rollschicht, Abhängung mit Konsolankern	3	St						
01.04.139	FT-Sturz S1, Binderschicht, Abhängung mit Konsolankern	40	St						
01.04.140	FT-Sturz S1S, Binderschicht, Abhängung mit Konsolankern	41	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							10.06.2026		
Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede									
Leistung LV 07 VE 320.1 Verblendmauerwerk (Nebenangebot)									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.141	FT-Sturz S1SE, Binderschicht, Abhängung mit Konsolankern	6	St						
01.04.142	FT-Sturz S1E, Binderschicht, Abhängung mit Konsolankern	7	St						
01.04.143	FT-Sturz S2, Binderschicht, Abhängung mit Konsolankern	46	St						
01.04.144	FT-Sturz S2E, Binderschicht, Abhängung mit Konsolankern	1	St						
01.04.145	FT-Sturz S2SE, Binderschicht, Abhängung mit Konsolankern	1	St						
01.04.146	FT-Sturz S11, Binderschicht, Abhängung mit Konsolankern	1	St						
01.04.147	FT-Sturz S3, Rollschicht, Abhängung mit Konsolankern	74	St						
01.04.148	FT-Sturz S3A, Rollschicht, Abhängung mit Konsolankern	1	St						
01.04.149	FT-Sturz S3S, Rollschicht, Abhängung mit Konsolankern	73	St						
01.04.150	FT-Sturz S3SA, Rollschicht, Abhängung mit Konsolankern	1	St						
01.04.151	FT-Sturz S4, Rollschicht, Abhängung mit Konsolankern	88	St						
01.04.152	FT-Sturz S5, Rollschicht, Abhängung mit Konsolankern	10	St						
01.04.153	FT-Sturz S5S, Rollschicht, Abhängung mit Konsolankern	8	St						
01.04.154	FT-Sturz S6, Rollschicht, Abhängung mit Konsolankern	4	St						
01.04.155	FT-Sturz S7, Rollschicht, Abhängung mit Konsolankern	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							10.06.2026		
Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede									
Leistung LV 07 VE 320.1 Verblendmauerwerk (Nebenangebot)									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.156	FT-Sturz S7S, Rollschicht, Abhängung mit Konsolankern	1	St						
01.04.157	FT-Sturz S8, Rollschicht, Abhängung mit Konsolankern	3	St						
01.04.158	FT-Sturz S8S, Rollschicht, Abhängung mit Konsolankern	3	St						
01.04.159	FT-Sturz S9, Rollschicht, Abhängung mit Konsolankern	3	St						
01.04.160	FT-Sturz S10, Rollschicht, Abhängung mit Konsolankern	3	St						
01.04.161	FT-Sturz S12, Binderschicht, aufgelegt	8	St						
01.04.162	Zulage FT-Befestigung Haupteingang mit Sonderkonsole	3	St						
01.04.163	Horizontalverbinder, Halterung für Attikaverblendung	638	St						
01.04.164	Abfangung Pfeilervorlagen mit Winkelkonsolankern	82	m						
01.04.165	Abfangung Decke LKV mit Winkelkonsolankern	32	m						
01.04.166	Abfangung mit Winkelkonsolankern, Eckbereich	30	St						
01.04.167	Anschluss FT im Bereich Gebäudefuge	5	m						
01.04.168	Dauergerüstanker	1.515	St						
01.04.169	Errichten einer Musterwandfläche, ca. 8 x 4 m	1	St						
01.04.170	Errichten einer Musterecke, ca. 1 x 1 x 2 m	3	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							10.06.2026		
Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede									
Leistung LV 07 VE 320.1 Verblendmauerwerk (Nebenangebot)									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.171	Handmuster	10	St						
01.04.172	Reinigung Verblendschalenmauerwerk	8.575	m2						
01.04.173	Schutzabdeckung Pfeiler, bis 2,5 m	25	m						
01.05	Profile, Bleche, Zubehör	Ber...							
01.05.1	Kleintierschutz Lochblech b bis 10 cm, verdeckt	32	m						
01.05.2	Anschlusswinkel WDVS ca. 4 x 4 cm, verdeckt	20	m						
01.05.3	Durchführung Regenfallrohr Flachstahl und Blech	10	St						
02	WDVS in LKV	Titel							
02.01	Untergrundvorbereitung, allge...	Ber...							
02.01.1	Putzmuster Glattputz, Körnung bis 1 mm, 1,50 x 1,50 m	3	St						
02.01.2	Schutzmaßnahmen Fassadenelemente	60	m2						
02.01.3	Schutzmaßnahmen Fensterbänke, b < 25 cm	10	m						
02.01.4	Schutzmaßnahmen Sockel, b < 50 cm	14	m						
02.01.5	Schutzmaßnahmen Decke, b < 50 cm	200	m						
02.01.6	Trockenreinigung	890	m2						
02.01.7	Reinigung mit Hochdruck	890	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							10.06.2026		
Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede									
Leistung LV 07 VE 320.1 Verblendmauerwerk (Nebenangebot)									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.8	Unebenheiten egalisieren, bis 15-25 mm	100	m2						
02.01.9	Grundierung, Tiefgrund	890	m2						
02.02 Profile und Fugen / WDVS Ber...									
02.02.1	Gewebe-Anschlussprofil, Fassadenelemente 20cm	71	m						
02.02.2	Gewebe-Anschlussprofil, Fassadenelemente 6cm	30	m						
02.02.3	Sockelprofil 20cm	40	m						
02.02.4	Sockelprofil 6cm	86	m						
02.02.5	Anschlussfuge Dichtband, Fugenbreite 2-5 mm	118	m						
02.02.6	Anschluss Fensterbank-Abschlussprofile	7	St						
02.02.7	Anschluss Fensterbankunterseite	7	m						
02.02.8	Dehnungsfuge in der Fläche, geschlossen	47	m						
02.02.9	Dehnungsfuge Innenecke, geschlossen	33	m						
02.03 Dämmung / WDVS Ber...									
02.03.1	Fassadendämmplatten Mineralwolle 20 cm (Achse 5)	175	m2						
02.03.2	Fassadendämmplatten MW 20cm, Kleinflächen < 2,0 m2	5	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							10.06.2026		
Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede									
Leistung LV 07 VE 320.1 Verblendmauerwerk (Nebenangebot)									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.3	Fassadendämmplatten Mineralwolle 6 cm	715	m2						
02.03.4	Fassadendämmplatten MW 6cm, Kleinflächen < 2,0 m2	10	St						
02.03.5	Fassadendämmplatten Mineralwolle, Stützen 4-seitig, 6 cm	37	m						
02.03.6	Fassadendämmplatten Mineralwolle, Stützen 3-seitig, 6 cm	14	m						
02.03.7	Laibungen vorgesetzte Fassadenelemente, MW Achse 5	82	m						
02.03.8	Laibung Fassadenelemente MW Achse 2	36	m						
02.03.9	Perimeterdämmplatten 20 cm, Sockelbereich	47	m						
02.03.10	Perimeterdämmplatten 6 cm, Sockelbereich	86	m						
02.03.11	Laibungen aus Perimeterdämmplatten 20 cm	10	m						
02.03.12	Laibungen aus Perimeterdämmplatten 6 cm	10	m						
02.03.13	Ausschneiden der Dämmplattenrückseite, Leitungen	38	m						
02.03.14	Ausschneiden der Dämmplattenrückseite	133	m						
02.03.15	Herstellen punktuelle Durchdringung	42	St						
02.03.16	Herstellen Aussparung bis 30 x 30 cm	45	St						
02.03.17	Herstellen Aussparung bis 60 x 60 cm	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							10.06.2026		
Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede									
Leistung LV 07 VE 320.1 Verblendmauerwerk (Nebenangebot)									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.18	Dübelung MW-Dämmplatten 20 cm, 4 St/m2	175	m2						
02.03.19	Dübelung MW-Dämmplatten 6 cm, 4 St/m2	735	m2						
02.03.20	Dübelung MW-Dämmplatten 6 cm, Stützen 4-seitig	37	m						
02.03.21	Dübelung MW-Dämmplatten 6 cm, Stützen 3-seitig	14	m						
02.03.22	Nachweis der Verdübelung nach DIN 1055-4	1	psch						
02.03.23	Elektrodosenelement aus EPS Formteil	5	St						
02.04	Armierungsgewebe und -mas...			Ber...					
02.04.1	Diagonalarmierungen an Fassadenöffnungen	60	St						
02.04.2	Flächenarmierung Wandfläche	890	m2						
02.04.3	Zusätzliche Streifenarmierung	330	m						
02.04.4	Armierung Panzergewebe, H bis 2,0 m	59	m2						
02.04.5	Armierung Laibungen, Öffnungen und Nischen	118	m						
02.04.6	Kantenschutz Gebäudeecken, Gewebe-Eckschutzschiene	74	m						
02.04.7	Kantenschutz Gebäudeöffnungen, Gewebe-Eckschutzschiene	118	m						
02.05	Oberputz, Anstrich auf WDVS			Ber...					

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							10.06.2026		
Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede									
Leistung LV 07 VE 320.1 Verblendmauerwerk (Nebenangebot)									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.05.1	Oberputz als Filzputz, Wandfläche	890	m2						
02.05.2	Oberputz Laibungen, Öffnungen und Nischen	118	m						
02.05.3	Oberputz Deckenuntersichten Kleinflächen bis 1,5m ²	2	St						
02.05.4	Feuchteschutzanstrich Einbindungsbereich	134	m						
03	Trockenbau Außenbereich	Titel							
03.01	Allg. Tätigkeiten	Ber...							
03.01.1	Werk- und Montageplanung	1	psch						
03.02	Decken	Ber...							
03.02.1	Unterdecke 1. OG AH=0,25m	680	m2						
03.02.2	Mineralwolldämmung, D=180mm	680	m2						
03.02.3	Wandanschluss starr, Dichtstoff-Anschluss	405	m						
03.03	Deckenbekleidung LKV	Ber...							
03.03.1	Untergrundvorbereitung	93	m2						
03.03.2	Wärmedämmung Holzwohle-Mehrschichtplatte	93	m2						
03.03.3	Zulage Anpassung an Stützen	3	St						
04	Schriftzug	Titel							

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							10.06.2026		
Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede									
Leistung LV 07 VE 320.1 Verblendmauerwerk (Nebenangebot)									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.1	Hinterleuchteter Schriftzug + Logo Fassade Nord-West	2	St						
05	Sonstiges, Stundenlohnarbeit...			Titel					
05.1	Leistungen für Baubestandsdokumentation	1	psch						
05.2	Leistungen für Nutzerdokumentation	1	psch						
05.3	Facharbeiter Verblendmauerwerk	20	Std						
05.4	Helfer Verblendmauerwerk	20	Std						
05.5	Facharbeiter WDVS, Trockenbau im Außenbereich	10	Std						
05.6	Helfer WDVS, Trockenbau im Außenbereich	10	Std						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.