

[illegible]

Alle Kanten an Beton- /Sichtbetonbauteilen sind unter Verwendung von Dreiecks- oder Trapezleisten bzw. bei stumpfen Kanten mit einer Silikonfuge in der Schalung auszuführen, damit beim Ausschalen die Kanten nicht abreißen.

Fenster- und Türmaße, wenn nicht anders angegeben, sind lichte Maße.
Kanalschalen sind, wenn nicht anders angegeben, auf $\pm 0,00$ bezogen.

LEGENDE SCHRAFFUREN	LEGENDE SYMBOLE	Öffnungen und deren Anschlüsse	Gebäudetechnik
---------------------	-----------------	--------------------------------	----------------

[illegible]

FUSBOEDENAUFBAU
Fusboedenaufbauten sind entsprechend der Bezeichnung im Raumstempel in der Detailplanung aufgeführt.

WANDAUFBAU
Alle Wandaufbauten sind entsprechend der Bezeichnung in den Schnitten und Ausbaugrundrissen aufgeführt.
Auszufüllende Öffnungen bzw. Aussparungen in den Wänden sind mit Beton zu schließen oder mit Trockenbaustrukturverkleiden (*Trockenbauwände*).
Türlauf ohne Zarge, Leibungen sind mit Gipskarton zu verkleiden!
Alle Wand- und Deckendurchbrüche sind unter Beachtung des Brandschutzkonzeptes fachgerecht zu schließen.

WANDBELAGE
In den Bädern und WC's werden Fliesen gemäß Farbkonzept und Fliesenspiegel mit dauerelastischer Dehnungsfuge passend zur Fliesenfarbe verlegt.
Massive (verputzte) Wände in Räumen, die nicht gefliest werden, erhalten eine Raufaserplatte oder ein Mauerwerk und einen zweifachen Dispersionsfarnanstrich.
Die Kellerräume erhalten keinen Putz, lediglich einen zweifachen Dispersionsfarnanstrich.
Alle Trockenbaustruktur erhalten ein Malwerk und einem zweifachen Dispersionsfarnanstrich, mit Ausnahme der getrichelten Bereiche.
Weitere Eigenschaften sind dem Farbkonzept/Fliesenspiegel und der Funktionalausbeschreibung zu entnehmen.

VORWÄNDE
Für Wandfunktionen sind die Vorwände aus Gipskartonständerwänden bis auf folgende Höhe zu montieren:
① Höhe 1,20m ab OKFFB ② Höhe 0,90m ab OKFFB ③ Höhe 0,60m ab OKFFB

DECKEN
Alle Decken (ausgenommen Keller) werden vorgeputzt und mit zweifachen Dispersionsfarnanstrich versehen. Unterlängende glatt mit Malwerk und zweifachen Dispersionsfarnanstrich.

FASSADE
Alle Fenster und Türlöffnungen in der Vorhangfassade sind mit einer 3-Seitige Leibungsbekleidung aus einem verzinkten und gepulvertem Stahlblech in Fenster-/Türfarbe auszuführen.

Höhenbezug: $\pm 0,00$ m OKFF Etage -01 = 203,60 m NHN

Bauherr	Studierendenwerk Thüringen Anstalt des öffentlichen Rechts Philosophenweg 22 07743 Jena	
Baumaßnahme	Umbau, Sanierung und Erweiterung eines Wohnhauses für Studierende 99089 Erfurt, Plauener Weg 8	
Plan	- GRUNDRISS INNENPUTZ - Grundriss Etage E-01 - Teil 1	
Plan - Nr.	445_5_AR_AP_E-01_T1_273	Maßstab: M 1:50
Phase	AUSFÜHRUNGSPLANUNG	gez. NK 12.05.26 gea.
Aufgestellt		ARCH