

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Bauvorhaben	Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt	
Projektadresse	Nordhäuser Straße 63 / Max-Weber-Allee 99089 Erfurt	
Bauherr	Studierendenwerk Thüringen Anstalt des öffentlichen Rechts Philosophenweg 22 07743 Jena	
Leistung	Baustelleneinrichtung Öffentliche Ausschreibung, VOB/A – national	Vergabeeinheit VE300.1 Vergabenummer 24-036-Ö-300.1
Ausführung	Beginn 48. KW 2026	Ende 49. KW 2028
Angebotsfrist	06.10.2026 um 10:00 Uhr	online
Angebotssumme	Angebotssumme netto	EUR
	Preisnachlass%	EUR
	Angebotssumme netto abzgl. Preisnachlass	EUR
	zzgl. 19% MwSt.	EUR
	Angebotssumme brutto	EUR
	Skonto%	EUR
..... Ort und Datum		 Firmenstempel und Unterschrift

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Baustelleneinrichtung.....	3
01.01.	Technische Bearbeitung.....	16
01.02.	Container AG, Sanitär- und Sanitätcontainer.....	18
01.03.	Verkehrsflächen und Transportwege.....	27
01.04.	Bauzaun.....	31
01.05.	Bauwasser.....	37
01.06.	Winterbaumaßnahmen.....	44
01.07.	Baustellenreinigung.....	46
01.08.	Sonstiges.....	47
	Zusammenstellung.....	50

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt
 LV: 300.1 Baustelleneinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01. Baustelleneinrichtung

Ergänzung der Angebotsanforderung

In diesem Leistungsverzeichnis verwendete Einheiten:

cm Zentimeter
 cm2 Quadratcentimeter
 d Tag
 h Stunde
 Jr Jahr
 kg Kilogramm
 km Kilometer
 km2 Quadratkilometer
 kwh Kilowattstunde
 l Liter
 m Meter
 m2 Quadratmeter
 m3 Kubikmeter
 Mt Monat
 psch Pauschal
 St Stück
 t Tonne
 Wo Wochen
 md m x Tag
 mMt m x Monat
 mWo m x Woche
 m2d m2 X Tag
 m2Mt m2 x Monat
 m2Wo m2 x Woche
 m3d m3 x Tag
 m3Mt m3 x Monat
 m3Wo m3 X Woche
 Sth Stück x Stunde
 std Stück x Tag
 StMt Stück x Monat
 StWo Stück x Woche
 St/M Stück pro Monat
 St/J Stück pro Jahr

Ende der Ergänzung der Angebotsanforderung

Besondere Vertragsbedingungen

siehe Formblatt 214 - Besondere Vertragsbedingungen.

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Fortsetzung Weitere Besondere Vertragsbedingungen
 siehe Formblatt 214 - Besondere Vertragsbedingungen.

10.1 Beginn der Leistung

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Beginn der Leistung im Sinne des Formblattes 214, Nr. 1 ist die Aufnahme der ausgeschriebenen Leistungen. Hierzu zählen auch Aufmaße, Planungen (z.B. Werkstatt- und Montagezeichnungen) und Ermittlungen bzw. Vorarbeiten. Diese sind auf Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen. Alle ausgeschriebenen Leistungen sind einschließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien, Hilfsstoffe und Nebenleistungen anzubieten, soweit nichts anderes ausdrücklich geregelt ist. 10.2 Kommunikation und Angebotsphase Die Kommunikation während der Angebotsphase erfolgt ausschließlich über die Vergabepattform (DTVP). Andere Kommunikationswege sind unzulässig. Sofern für die Angebotserstellung ein Ortstermin beabsichtigt ist, ist dieser vorab mit dem Studierendenwerk abzustimmen. Ein Anspruch auf Durchführung eines Ortstermins besteht nicht. 10.3 Nachtragsangebote (§ 2) Alle Nachtragsangebote sind einschließlich der notwendigen begründenden Unterlagen (Kalkulationen, Aufmaße, etc.) 1-fach beim Auftraggeber rechtsgültig und zugleich 1-fach beim Ingenieurbüro zur inhaltlichen Prüfung einzureichen. 10.4 Mitteilungspflichten bei Beschaffungsschwierigkeiten Der Auftragnehmer hat auftretende Beschaffungs-, Liefer- oder Materialengpässe unverzüglich schriftlich gegenüber dem Auftraggeber anzuzeigen. Die Gründe sowie die voraussichtlichen Auswirkungen auf Ausführung, Termine und Kosten sind darzulegen. Der Auftragnehmer hat alle zumutbaren Maßnahmen zur Vermeidung oder Minderung der Auswirkungen eigenverantwortlich zu ergreifen. Unterbleibt eine rechtzeitige Anzeige, können hieraus resultierende Mehrkosten oder Terminverschiebungen nicht geltend gemacht werden. 10.5 Baustellenordnung / Allgemeines Verhalten 10.5.1 Werbung der Firma / Bautafel (§ 4 Abs. 1) Auf der Baustelle wird Firmenwerbung nicht zugestimmt. Dies betrifft auch Gerüste, Container und Schutzvorrichtungen. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung des AG. 10.5.2 Besichtigung von Baustellen (§ 4 Abs. 1) Sofern für die Angebotserstellung ein Ortstermin beabsichtigt ist, ist dieser vorab mit dem Studierendenwerk abzustimmen. Ein Anspruch auf Durchführung eines Ortstermins besteht nicht. Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.			

10.5.3 Übernachtungsverbot (§ 4 Abs. 1)
Auf der gesamten Baustelle besteht striktes

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Übernachtungsverbot. 10.6 Baustelleneinrichtung / Baustellenlogistik (§ 4 Nr. 4 VOB/B) 10.6.1 Anschlussmöglichkeiten Anschlussmöglichkeiten stehen auf der Baustelle zum Ausführungszeitpunkt nicht zur Verfügung; diese sind durch den Auftragnehmer zu organisieren. 10.6.2 Strom und Wasser Die Kosten des Verbrauchs für Strom und Wasser übernimmt der AG. Ausgenommen sind die Kosten für Eigenbedarf des AN (Containerversorgung etc.). Diese sind vom AN zu tragen. Entsprechende Zwischenzähler sind vom AN zu setzen. Die Zählerstände sind gemeinsam mit der Bauleitung zu dokumentieren. Der Auftragnehmer beteiligt sich an den Kosten: - 0,4 % der Bruttoabrechnungssumme für Baustrom - 0,2 % der Bruttoabrechnungssumme für Bauwasser - 0,3 % der Bruttoabrechnungssumme für Bauwesenversicherung Der Selbstbehalt der Bauwesenversicherung beträgt mindestens 250,00 € je Schadensfall. 10.6.3 Lager- und Arbeitsplätze Notwendige Lager- und Arbeitsplätze werden von der Bauleitung zugewiesen. Die zur Verfügung stehenden Flächen sind stark begrenzt und beengt. Der Auftragnehmer hat Logistik, Transport und Baustellentechnologie auf die örtlichen Gegebenheiten abzustimmen. Zwischenlagerungen sind nur eingeschränkt möglich; Just-in-time-Anlieferungen sind zu berücksichtigen. Ein Anspruch auf zusätzliche Lagerflächen besteht nicht. Mehraufwendungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 10.6.4 Sanitäranlagen Sanitäreinrichtungen sind durch den Auftragnehmer bereitzustellen, zu unterhalten und nach Beendigung zurückzubauen. 10.6.5 Container Lager- und Aufenthaltscontainer sind durch den Auftragnehmer bei Bedarf auf eigene Kosten zu stellen, zu betreiben und zu räumen. 10.6.6 Ordnung und Sauberkeit Die Baustelle ist laufend sauber zu halten. Abfälle sind regelmäßig zu entfernen. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung trotz Aufforderung nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, die			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Reinigung durch Dritte auf Kosten des Auftragnehmers durchführen zu lassen. 10.6.7 Rückbau Baustelleneinrichtungsflächen sind spätestens 14 Arbeitstage nach Abnahme vollständig zu räumen und in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. 10.7 Nachunternehmereinsatz (§ 4 Abs. 8) Für die Leistungen, auf die der Betrieb des AN eingerichtet ist, besteht zunächst nach § 4 Abs. 8 VOB/B die Selbstausführungspflicht. Ausgenommen hiervon sind diejenige Nachunternehmer, die bereits vor Auftragsvergabe namentlich für konkrete Teilleistungen benannt wurden. Jeglicher Nachunternehmerwechsel ist vor Aufnahme der Tätigkeiten auf der Baustelle durch den Auftraggeber genehmigen zu lassen. Dabei gilt jede Abweichung zu den zur Vergabe genannten Nachunternehmern als Wechsel. Für die Genehmigung sind die kompletten Eignungsnachweise nach Formblatt 124, sowie die Eigenerklärung oder ein Nachweis der Eintragung in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) für jeden einzelnen Nachunternehmer so rechtzeitig vorzulegen, dass eine ordnungsgemäße Prüfung der Unterlagen durch den Auftraggeber während der üblichen Geschäftszeiten möglich ist. Einem Wechsel des Nachunternehmers wird grundsätzlich nur zugestimmt, wenn ein triftiger Grund für einen Wechsel des Nachunternehmers vorliegt. Ein solcher wird unterstellt, wenn eine Kündigung des bisherigen Nachunternehmers durch den Hauptunternehmer nach § 8 VOB/B gerechtfertigt ist. Die Verträge mit Nachunternehmern sind nach VOB/B zu schließen. Verstöße gegen diese Vertragsklausel berechtigen den Auftraggeber zur Kündigung aus wichtigem Grund und führen ggf. zum Verlust der Präqualifikation. Der Vergabe von Leistungen aus dem Vertrag an Nach-Nachunternehmer wird grundsätzlich nicht zugestimmt. 10.8 Rechnungen (§ 14) Rechnungen sind ausschließlich digital einzureichen. Aufmaßunterlagen und -pläne sind vor Abrechnung mit der Bauleitung abzustimmen. Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, oder Schlussrechnungen zu bezeichnen. Die Rechnungen sind kumulierend und fortlaufend aufzustellen. 10.9 Stundenlohnarbeiten (§ 15) Stundenlohnzettel sind wöchentlich einzureichen. 10.10 Bauleiter Auf der Baustelle muss ständig ein fachlich qualifizierter deutschsprechender Bauleiter anwesend sein.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	10.11 Bautagesberichte Der Auftragnehmer hat täglich Bautagesberichte zu führen und fortlaufend zu dokumentieren. Die Bautagesberichte müssen mindestens folgende Angaben enthalten: - ausgeführte Leistungen - eingesetztes Personal und Gerät - Witterungsverhältnisse - Behinderungen, Störungen und besondere Vorkommnisse Die Bautagesberichte sind vom Bauleiter oder einem bevollmächtigten Vertreter des Auftragnehmers zu unterzeichnen und dem Auftraggeber auf vorzulegen. Bautagesberichte sind Grundlage für die Dokumentation des Bauablaufs. Behinderungen, Störungen, Mehrleistungen sowie besondere Vorkommnisse sind darin tagesaktuell zu erfassen. Nicht angezeigte oder nicht dokumentierte Sachverhalte können im Nachhinein nicht als Grundlage für Nachtragsforderungen oder Behinderungsanzeigen geltend gemacht werden. Ein Anspruch auf gesonderte Vergütung besteht nicht. 10.12 Baustellenbesprechungen Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen den verantwortlichen deutschsprachigen Fachbauleiter zu entsenden. Eine Vertretung ist nur in Ausnahmefällen zulässig und muss fachlich gleichwertig sowie entscheidungsbefugt sein. Die Besprechungen finden wöchentlich statt. 10.13 Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan Zur Durchführung der Maßnahme wird durch den AG und den SIGE-Koordinator ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt. Der AN hat seine Beschäftigten über den SIGE-Plan zu informieren. Der SIGE-Plan ist zu beachten und in der Firmenbauleitung bereitzuhalten. Ergänzend hierzu ist die Baustelle durch den Auftragnehmer im Rahmen seines Leistungsumfanges in allen Teilen in einem sicheren Zustand zu halten. Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Auftragnehmer. Alle erforderlichen Sicherungsmaßnahmen, insbesondere Absperrungen, Abdeckungen, Absturzsicherungen sowie die Sicherung von Verkehrs- und Fluchtwegen, sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich herzustellen, vorzuhalten und dem Baufortschritt anzupassen. Ein Anspruch auf gesonderte Vergütung besteht nicht; die Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	10.14 Planunterlagen / Ausführungsplanung Der Auftraggeber stellt den Baustelleneinrichtungsplan digital als Vorabzug zur Verfügung. Der Auftragnehmer hat die Eignung und Vollständigkeit der vorliegenden Unterlagen eigenverantwortlich zu prüfen und die Baustelleneinrichtung auf seine vertraglichen Leistungen abzustimmen. Soweit erforderlich, sind ergänzende Ausführungsunterlagen, Detailplanungen, (statische) Nachweise sowie Skizzen durch den Auftragnehmer zu erstellen und dem Auftraggeber rechtzeitig vor Ausführung vorzulegen. Es dürfen ausschließlich freigegebene Unterlagen verwendet werden. Ausführungszeichnungen sind rechtzeitig schriftlich anzufordern. 10.15 Grundlage für Zeichnungen und Unterlagen - Vorgaben des Auftraggebers - Der Auftraggeber stellt als Grundlage für die vom Auftragnehmer <u>zu erstellenden</u> Planunterlagen folgende Unterlagen in digitaler Form nach Auftragserteilung zur Verfügung: - Baustelleneinrichtungsplan - Lageplan - Bauablaufplan - Terminplan - Angaben zu Baustellenzufahrten und Lagerflächen - weitere für die Baustellenorganisation erforderliche Unterlagen Der Auftragnehmer hat die bereitgestellten Unterlagen eigenverantwortlich auf Verwendbarkeit und Vollständigkeit zu prüfen. 10.16 Fortschreibung der Baustelleneinrichtung Die Baustelleneinrichtung ist entsprechend dem Baufortschritt sowie den Erfordernissen der Gesamtmaßnahme anzupassen. Erforderliche Umsetzungen, Umrüstungen, Ergänzungen oder Rückbauarbeiten innerhalb des vertraglich vereinbarten Leistungsumfangs sind durch den Auftragnehmer auszuführen. Die Fortschreibung der Baustelleneinrichtung erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber bzw. der Bauleitung. Die Vorgaben des Auftraggebers sowie die Belange der übrigen am Bau Beteiligten sind hierbei zu berücksichtigen. Soweit durch den Bauablauf erforderlich, sind aktualisierte Baustelleneinrichtungspläne der Bauleitung rechtzeitig zur			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Prüfung und Freigabe vorzulegen. Ein Anspruch auf gesonderte Vergütung besteht nur, soweit dies ausdrücklich vorgesehen ist. 10.17 Bauablauf und Koordination Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu planen und auszuführen, dass die vertragsgemäße Durchführung der Gesamtmaßnahme nicht beeinträchtigt wird. Die Festlegungen des Auftraggebers zur Baustellenlogistik, zu Verkehrswegen, Lagerflächen, Kranstandorten, Rettungswegen sowie zu Sicherheits- und Schutzeinrichtungen sind zu beachten. Erforderliche Abstimmungen mit anderen Auftragnehmern erfolgen über den Auftraggeber bzw. die Bauleitung. Eigene Absprachen, die Auswirkungen auf Baustellenlogistik, Verkehrswege, Lagerflächen, Baustellenzufahrten, Medienversorgung oder sonstige Einrichtungen der Baustelleneinrichtung haben, bedürfen der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers bzw. der Bauleitung. Beeinträchtigungen des Bauablaufs sowie erkennbare Behinderungen sind der Bauleitung unverzüglich anzuzeigen. 10.18 Formerfordernisse Zeichnungen Der Auftragnehmer hat die Zeichnungen und Unterlagen normgerecht herzustellen. Die Zeichnungen sind in einem DIN A - Format zu fertigen. Das größte zulässige Format ist DIN A 0. Der Planstempel des Auftraggebers ist nach dessen Anweisung anzuwenden. 10.19 Baufristenplan Der Auftragnehmer hat auf Basis des vom AG vorgelegten Bauablaufplanes einen Baufristenplan für seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den Auftragnehmer unverzüglich fortzuschreiben. Der Plan ist dem Auftraggeber 10 Werktage nach Übergabe des Bauablaufplanes, bei Überarbeitungen unverzüglich jeweils in zwei Fertigungen zu übergeben. 10.20 Abnahme Eine förmliche Abnahme der Leistung wird verlangt. 10.21 Vertragsanerkennung Mit seiner Unterschrift bestätigt der Bieter die Vollständigkeit			

der

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

angebotenen Leistungen sowie die Eignung der bereitgestellten Planunterlagen für eine auskömmliche Kalkulation.

Mit Unterzeichnung erkennt der Auftragnehmer diese zusätzlichen Vertragsbedingungen als Vertragsbestandteil an.

Ende der weiteren Besonderen Vertragsbedingungen

Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung der Bauaufgabe

Das Bauvorhaben „Neubau Mensa Universität Erfurt“ wird auf dem Campusgelände der Universität Erfurt in innerstädtischer Lage errichtet. Die Baumaßnahme umfasst den Neubau einer Mensa einschließlich der zugehörigen Erschließungs- und Außenanlagen.

Gegenstand dieses Leistungsverzeichnisses sind sämtliche Leistungen der Baustelleneinrichtung, Baustellenlogistik sowie der Ver- und Entsorgungseinrichtungen, die für die Durchführung der Gesamtbaumaßnahme erforderlich sind. Hierzu gehören insbesondere Baustellencontainer, Sanitär- und Sanitätscontainer, Bauzäune, Baumschutzmaßnahmen, Bauwasseranlagen, Abwassersammelanlagen, Winterdienstleistungen sowie weitere für den Baustellenbetrieb erforderliche Einrichtungen.

Die Baustelle befindet sich innerhalb eines genutzten Universitätscampus. Bei der Planung und Ausführung der Baustelleneinrichtung sind die Belange des laufenden Universitätsbetriebes sowie die Anforderungen an Arbeitssicherheit, Verkehrssicherheit und Baustellenorganisation zu berücksichtigen.

Die zur Verfügung stehenden Lager-, Arbeits- und Aufstellflächen sind begrenzt. Der Auftragnehmer hat die Baustellenlogistik, Materialanlieferung, Lagerhaltung sowie die Anordnung der Baustelleneinrichtung auf die örtlichen Gegebenheiten abzustimmen. Zwischenlagerungen sind nur eingeschränkt möglich. Hieraus resultierende Mehraufwendungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die im Titel 01.02 beschriebenen Containeranlagen des Auftraggebers werden voraussichtlich erst ca. drei Monate nach Einrichtung der Baustelle benötigt und sind daher nicht unmittelbar zu Baustellenbeginn zu erstellen. Der genaue Zeitpunkt der Errichtung erfolgt in Abstimmung mit der Objektüberwachung. Die Vorhaltefristen der einzelnen Positionen beginnen erst mit der betriebsbereiten Übergabe der jeweiligen Containeranlage

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für die Baustelleneinrichtung ist der vom Auftraggeber bereitgestellte Baustelleneinrichtungsplan maßgebend. Der Auftragnehmer hat die Baustelleneinrichtung entsprechend dem Baufortschritt fortzuschreiben und erforderliche Anpassungen im Rahmen seines Leistungsumfanges vorzunehmen. Aufgrund der Bauzeit über mehrere Jahreszeiten hinweg sind Maßnahmen zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Baustellenbetriebs auch während der Wintermonate zu berücksichtigen. Hierzu gehören insbesondere die Aufrechterhaltung der Medienversorgung, die Frostsicherung von Ver- und Entsorgungsanlagen sowie die Durchführung der ausgeschriebenen Winterdienstleistungen. Zum Schutz angrenzender Verkehrsflächen, Wegebeziehungen, Grünflächen und zu erhaltender Gehölze sind die ausgeschriebenen Baustellensicherungs- und Baumschutzmaßnahmen entsprechend den Planunterlagen und behördlichen Auflagen auszuführen. In den Leistungen enthalten sind sämtliche Nebenleistungen, die zur vollständigen, sicheren und funktionsfähigen Herstellung, Vorhaltung, Unterhaltung, Fortschreibung und zum Rückbau der Baustelleneinrichtung erforderlich sind, soweit hierfür keine gesonderten Leistungspositionen vorgesehen sind. 2. Baugrundstück Das Baugrundstück befindet sich auf dem Campusgelände der Universität Erfurt, Nordhäuser Straße 63 in 99089 Erfurt. Es handelt sich um eine Teilfläche des Flurstücks 54/22 in der Gemarkung Erfurt-Nord, Flur 1, im Eigentum des Freistaates Thüringen. Das Baufeld wird im Norden durch die Max-Weber-Allee, im Westen durch die Saalestraße mit begleitender Baumallee, im Osten durch das Grundstück des Forsc-Wehungsbaus „Weltbeziehungen“, sowie im Süden durch begrünte Freiflächen begrenzt. Die Erschließung des Baugrundstückes erfolgt über Schwarzburger Straße und Plauener Weg. Die Grundstücksfläche umfasst den Bereich des künftigen Mensaneubaus einschließlich der zugehörigen Erschließungs- und Außenanlagenflächen; die konkrete Größe ergibt sich aus der projektspezifischen Teilfläche des Flurstücks. Die Nutzung des Umfeldes ist durch den Universitätscampus mit Lehr-, Forschungs- und Verwaltungsgebäuden geprägt. Ergänzend grenzen außerhalb des unmittelbaren Campusbereichs Wohnbebauungen an, die als schutzbedürftige Nutzungen zu berücksichtigen sind. Im			

weiteren Umfeld befindet sich zudem ein Krankenhausstandort,
wodurch erhöhte

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Anforderungen an Immissionsschutz und Bauabwicklung bestehen können. Das Grundstück ist als sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO ausgewiesen und dient der Nutzung für universitäre Zwecke. Ein qualifizierter Bebauungsplan liegt derzeit nicht vor. 3. Bauabschnitte Der Neubau wird in einem Bauabschnitt ausgeführt. 4. Schallschutz. Für die Beurteilung von Geräuschimmissionen gelten die Immissionsrichtwerte der TA Lärm. Nach §4 BauNVO gilt der südlich angrenzende Bereich "Gemarkung Erfurt-Nord Flur 2" als Allgemeines Wohngebiet. Folgende Richtwerte sind einzuhalten: tags 55 dB (A) nachts 40 dB (A) Ende der Baubeschreibung Für das Baufeld liegt eine Kampfmittelvorerkundung auf Grundlage einer multitemporalen Luftbilddauswertung vor. Im Ergebnis wurden innerhalb des Untersuchungsbereichs keine konkreten Anhaltspunkte für kampfmittelrelevante Belastungen (insbesondere Bombenblindgänger oder Bombentrichter) festgestellt. Aufgrund der dokumentierten Kriegseinwirkungen im näheren Umfeld kann ein Restrisiko hinsichtlich des Vorkommens von Kampfmitteln jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Ausführung der Bauarbeiten hat daher unter Beachtung der einschlägigen sicherheits- und ordnungsrechtlichen Vorschriften für potenziell kampfmittelbelastete Bereiche zu erfolgen. Beim Auffinden verdächtiger Gegenstände sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und die zuständige Gefahrenabwehrbehörde bzw. der Kampfmittelräumdienst zu verständigen. Anlagenverzeichnis Spartenpläne 782-24 Fernwärme 782-24 Gas 782-24 Strom 782-24 Wasser Zeichenlegenden_SWE Kampfmittelerkundung 140115_Luftbilddauswertung Bericht 140115_Luftbilddauswertung Kampfmittel Lagepläne			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

13270-AA_XX950-_-iB_Baustelleneinrichtung
13270-AA_XX953-_-iB_Baustellenzufahrt

Bodengutachten
G24-131 (Neubau Mensa Universität, Erfurt, Max-Weber-Allee)

Ausführungsgrundlage

Für die Ausführung sämtlicher Leistungen gelten in der jeweils gültigen Fassung:

Gesetzliche und behördliche Bestimmungen

Bauordnungsrechtliche Vorschriften des Freistaates Thüringen
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Baustellenverordnung (BaustellV)
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Straßenverkehrsordnung (StVO), soweit betroffen
Vorgaben und Auflagen aus behördlichen Genehmigungen
Anforderungen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes (SiGe-Plan)
Auflagen der Leitungsträger und Versorgungsträger
Vorschriften zum Kampfmittelverdacht gemäß den vorliegenden Untersuchungen
Unfallverhütungsvorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)

Technische Baubestimmungen

Es gelten die zum Zeitpunkt der Ausführung eingeführten Technischen Baubestimmungen einschließlich aller zugehörigen Verwaltungsvorschriften, Richtlinien und Ausführungsbestimmungen.

Maßgebliche Normen und Regelwerke

Insbesondere:

Allgemein

DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
DIN 18202 Toleranzen im Hochbau

Baustelleneinrichtung und Baustellenbetrieb

DIN EN 12811 Temporäre Konstruktionen für Bauwerke
DIN EN 13374 Temporäre Seitenschutzsysteme, soweit betroffen
einschlägige DGUV-Regeln und DGUV-Informationen für Baustelleneinrichtungen

Bauwasseranlagen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	DIN 1988 Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen DIN EN 1717 Schutz des Trinkwassers gegen Verunreinigungen DVGW-Regelwerk Baustromanlagen DIN VDE 0100 DIN VDE 0105 DGUV Vorschrift 3 DGUV Information 203-006 Baumschutz DIN 18920 Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen RAS-LP 4 Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil Landschaftspflege, Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen Verkehrssicherung RSA Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen ZTV-SA Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen Containeranlagen Herstellervorgaben und allgemein anerkannte Regeln der Technik für Container-, Sanitär- und Baustelleneinrichtungen <u>Planungs- und Ausführungsunterlagen</u> Folgende Unterlagen sind Bestandteil der Ausführungsgrundlagen: Bodengutachten G24-131 „Neubau Mensa Universität Erfurt“ Kampfmittelvorerkundung und Luftbilddauswertung Spartenpläne Fernwärme, Gas, Strom und Wasser Baustelleneinrichtungsplan Baustellenzufahrtsplan Terminplan Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) Maßgebend sind jeweils die zuletzt freigegebenen Planstände. <u>Allgemein anerkannte Regeln der Technik</u> Sämtliche Leistungen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie dem Stand der Technik fachgerecht und vollständig auszuführen. Hierzu gehören auch diejenigen Leistungen, die in den			

Ausschreibungsunterlagen nicht ausdrücklich beschrieben sind,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt
LV: 300.1 Baustelleneinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	jedoch zur vollständigen, mangelfreien und funktionsfähigen Herstellung der Leistung erforderlich werden.			
	<u>VOB</u> Bestandteile des Vertrages sind:			
	VOB/B in der jeweils gültigen Fassung VOB/C einschließlich aller einschlägigen ATV in der jeweils gültigen Fassung			
	Soweit in den Vertragsunterlagen weitergehende Anforderungen beschrieben werden, gelten diese ergänzend.			
	<u>Bauaufsichtliche Zulassungen und Nachweise</u> Für sämtliche Bauprodukte, Bauarten und Systeme sind die erforderlichen:			
	allgemeinen Bauartgenehmigungen (aBG), allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ), europäischen technischen Bewertungen (ETA), Prüfzeugnisse, Übereinstimmungsnachweise, Herstellerzulassungen,			
	vor Ausführung unaufgefordert vorzulegen.			
	Der Auftragnehmer hat die Verwendbarkeit sämtlicher eingesetzter Produkte nachzuweisen.			
	Witterungsbedingungen während der Ausführung			
	Die vertraglichen Ausführungsfristen umfassen auch Wintermonate.			
	Mit Abgabe seines Angebotes bestätigt der Auftragnehmer, die für den Leistungsort und den vorgesehenen Ausführungszeitraum üblichen Witterungs- und Temperaturbedingungen bei seiner Kalkulation berücksichtigt zu haben.			
	Ansprüche auf zusätzliche Vergütung oder Fristverlängerung aufgrund üblicher jahreszeitlicher Witterungseinflüsse sind ausgeschlossen.			
	Hiervon unberührt bleiben die im Leistungsverzeichnis gesondert ausgeschriebenen Winterdienstleistungen.			
	Ein Anspruch auf Anpassung der Vergütung oder der Ausführungsfristen kommt ausschließlich bei			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	außergewöhnlichen Witterungsereignissen in Betracht, die das am Leistungsort üblicherweise zu erwartende Maß erheblich überschreiten.			
01.01.	Technische Bearbeitung Der Auftragnehmer hat die für seine Leistungen erforderlichen Baustelleneinrichtungs-, Logistik-, Verkehrsführungs- sowie sonstigen Ausführungsunterlagen zu erstellen und spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung digital im Format *.pdf und *.dwg beim Architekten zur Prüfung einzureichen. Die Objektüberwachung wird die vorgelegten Unterlagen prüfen und dem Auftragnehmer gegebenenfalls erforderliche Prüfanmerkungen mitteilen. Die Prüfanmerkungen sind durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich in die Unterlagen einzuarbeiten. Die überarbeiteten Unterlagen sind anschließend 1-fach in Papierform sowie digital im Format *.pdf und *.dwg als Belegexemplar beim Architekten einzureichen. Die Prüfung der Unterlagen durch den Auftraggeber, die Objektüberwachung oder andere an der Planung Beteiligte entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortung für Vollständigkeit, Richtigkeit, Funktionsfähigkeit sowie Übereinstimmung mit den vertraglichen Anforderungen. Erforderliche Fortschreibungen der Unterlagen infolge von Bauablaufänderungen, Umrüstungen oder Anpassungen der Baustelleneinrichtung sind ohne gesonderte Vergütung vorzunehmen, soweit hierfür keine gesonderten Leistungspositionen vorgesehen sind.			
01.01.0001.	Baustelleneinrichtungsplanung und technische Bearbeitung Erstellen, Fortschreiben und Vorlegen der für die Baustelleneinrichtung erforderlichen Planungs- und Ausführungsunterlagen. Die Leistung umfasst insbesondere die Erstellung des Baustelleneinrichtungsplanes mit Darstellung der Containerstandorte, Lagerflächen, Verkehrs- und Rettungswege, Baustellenzufahrten, Medienversorgung sowie der erforderlichen Anschlüsse für Bauwasser einschließlich aller zugehörigen Detaildarstellungen, Grundrisse, Verbindungen, Anschlüsse.. Einschließlich aller Aufwendungen für die technische Bearbeitung, Abstimmungen mit dem Auftraggeber bzw. der Bauleitung, erforderliche Anpassungen, planungsbedingte Überarbeitungen, Einarbeitung von Prüfanmerkungen sowie			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	13270	Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt
LV:	300.1	Baustelleneinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wiedervorlagen der Unterlagen bis zur Freigabe.				
	Die Unterlagen sind entsprechend den vertraglichen Vorgaben digital im Format *.pdf und *.dwg vorzulegen.				
		1,00	psch		
	Summe 01.01.				
	Technische Bearbeitung				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.02. Container AG, Sanitär- und Sanitätscontainer

Die Containeranlagen des Auftraggebers werden voraussichtlich erst ca. drei Monate nach Einrichtung der Baustelle benötigt und sind daher nicht unmittelbar zu Baustellenbeginn zu erstellen. Der genaue Zeitpunkt der Errichtung erfolgt in Abstimmung mit der Objektüberwachung. Die Vorhaltefristen der einzelnen Positionen beginnen erst mit der betriebsbereiten Übergabe der jeweiligen Containeranlage

Containeranlage

EG: 1 Sanitärcontainer und 1 Sanitätscontainer.

OG: Besprechungscontainer für den Auftraggeber, bestehend aus zwei gekoppelten Containern.

Ausführung aufgrund der beengten Platzverhältnisse zweigeschossig Die zweigeschossige Containeranlage ist auf der im Baustelleneinrichtungsplan dargestellten Aufstellflächeanzuordnen

Systemcontainer (Einzelcontainer)

Abmessungen:

Länge × Breite × Höhe ca. 6,00 m × 2,50 m × 2,80 m,
 lichte Raumhöhe ca. 2,50 m.

Einschließlich Treppenanlage, Podestanlage für die Container im Obergeschoss sowie Vordächer in den Eingangsbereichen.

Ausführung mit Abwassersammelanlage.

Ein Anschluss an das öffentliche Schmutzwassernetz steht am Aufstellort nicht zur Verfügung.

Die Containeranlage des Auftraggebers einschließlich aller Anschlüsse an die Baustrom- und Bauwasserversorgung ist auf Aufforderung der Objektüberwachung innerhalb von 3 Werktagen zurückzubauen und zu beseitigen. Die Leistung wird als gesonderter Einsatz vergütet.

01.02.0010. Besprechungscontainer AG

Aufstellen und betriebsbereites Einrichten eines Besprechungs- und Bauleitungscontainers für den Auftraggeber gemäß Baustelleneinrichtungsplan.

Ausführung als Doppelcontainer im Obergeschoss einer zweigeschossigen Containeranlage über den Sanitär- und Sanitätscontainern aufgrund der beengten Platzverhältnisse auf dem Baufeld.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Containeranlage wärmegeklämmt, klimatisiert, beheizbar und frostsicher ausgeföhrt. Einschließlich Treppenanlage, Podestanlage, Vordächern, aller erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel sowie Herstellung der Anschlüsse an die Baustrom-, Bauwasser- und Abwasserversorgung einschließlic Abwassersammelanlage. Ein Anschluss an das öffentliche Schmutzwassernetz steht am Aufstellort nicht zur Verfügung. Natürliche Belichtung über Fensterflächen von mindestens 1/10 der Nutzfläche. Künstliche Beleuchtung mit mindestens 500 lx. Einheitliches äußeres Erscheinungsbild der Containeranlage. Jeder Container muss hinsichtlich Ausstattung, technischer Ausführung und Hygiene einem neuwertigen Zustand entsprechen. Ausstattung: wärmegeklämnte Wände, Decken und Böden PVC-Bodenbelag Fenster mit Isolierverglasung, Dreh-Kipp-Beschlag und außenliegendem Sonnenschutz Klimagerät mit einer Leistung von ca. 5 kW einschließlic Kondensatableitung elektrische Beheizung Wände in heller Farbgebung Magnetleisten mit einer Gesamtlänge von ca. 10 m einschließlic 30 Magneten Türen mit Profilzylinderschloss, Innen- und Außentüren gleichschließend 10 Schlüssel mindestens 4 Schutzkontaktsteckdosen je Container 1 Feuerlöscher 1 Rauchmelder 1 Spülbecken, ca. 45 × 40 cm, mit Durchlauferhitzer einschließlic Wasser- und Abwasseranschluss Mobiliar: 6 Arbeitstische, ca. 100 × 80 cm Bestuhlung für mindestens 10 Personen 1 abschließbare Schrankwand, ca. 300 × 50 × 200 cm Kleiderhaken für mindestens 10 Personen Einschließlich vollständiger Verkabelung innerhalb der Containeranlage, Vorlage der elektrischen Prüfprotokolle, Durchführung der erforderlichen Hygieneprüfung sowie Spülung der Trinkwasserinstallation vor Inbetriebnahme.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Übergabe der Containeranlage vollständig betriebsbereit.				
	Ausführung gemäß Baustelleneinrichtungsplan.	1,00	psch		
01.02.0020.	Besprechungscontainer- Anlage AG vorhalten und unterhalten Vorhalten, Betreiben und Unterhalten der zuvor beschriebenen Besprechungs- und Bauleitungscontaineranlage des Auftraggebers für die Dauer der Nutzung gemäß Anweisung der Objektüberwachung. Einschließlich aller Verbrauchs- und Unterhaltskosten für den laufenden Betrieb der Containeranlage. Die Leistung umfasst insbesondere: - laufende Reinigung der gesamten Containeranlage einmal wöchentlich, - Saugen und Feuchtwischen sämtlicher Bodenflächen, - Reinigung der Sanitäreinrichtungen, - Entleerung der Papierkörbe einschließlich Müllentsorgung, - Lieferung und Nachfüllung von Toilettenpapier, Papierhandtüchern und Seife, - Sicherstellung eines ordentlichen, hygienisch einwandfreien Zustandes der Containeranlage, - Fensterreinigung einmal je Quartal. Die Durchführung der Reinigungsleistungen ist zu dokumentieren und auf Verlangen der Objektüberwachung nachzuweisen. Die Containeranlage ist bis zur schriftlichen Aufforderung durch die Objektüberwachung betriebsbereit vorzuhalten und zu unterhalten. Abrechnung für die tatsächliche Vorhaltezeit bis zur Aufforderung zum Rückbau bzw. zur Beseitigung. Angefangene Monate werden kalendertäglich mit 1/30 des Monatspreises vergütet. Abgerechnet wird bis zur Aufforderung zur Beseitigung.	22,00	StMt		
01.02.0030.	Rückbau Besprechungscontainer-Anlage AG Die zuvor beschriebene Besprechungscontaineranlage des Auftraggebers nach Abschluss der Nutzung auf Anweisung der Objektüberwachung rückbauen, abtransportieren und von der Baustelle entfernen.	1,00	psch		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Sanitärcontainer als Unterbau für den Besprechungscontainer des Auftraggebers. Einschließlich der Anschlüsse an die Baustrom- und Bauwasserversorgung. Ein Anschluss an das öffentliche Schmutzwassernetz steht am Aufstellort nicht zur Verfügung. Die Bereitstellung einer geschlossenen Abwassersammelanlage (Fäkalien- und Abwassertank) sowie aller für den Betrieb erforderlichen Einrichtungen ist zu berücksichtigen. Die Beseitigung erfolgt nach Aufforderung durch die Objektüberwachung innerhalb von 3 Werktagen als gesondert vergüteter Einsatz.			
01.02.0090.	Sanitärcontainer für Herren und Damen Sanitärcontainer für Damen und Herren zur Nutzung durch alle auf der Baustelle tätigen Auftragnehmer, ausgelegt für ca. 20 Herren und 5 Damen. Einschließlich der Anschlüsse an Baustrom-, Bauwasser- und Abwasserversorgung, frostsicher ausgeführt, einschließlich Fundamentierung und Lastverteilerplatten. Die Aufstellfläche wird bauseits zur Verfügung gestellt. Die für die standsichere, gebrauchstaugliche und setzungsarme Aufstellung der Containeranlage erforderlichen Lastverteilungs-, Unterbau- und Fundamentierungsmaßnahmen sind durch den Auftragnehmer entsprechend seinem Containersystem vorzusehen und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Ausführung doppelwandig, wärmegeklämmt, beheizbar, abschließbar sowie mit Versorgung der Wasch- und Toilettenräume mit Kalt- und Warmwasser. Sanitärcontainer für Damen und Herren Abmessungen: Länge × Breite × Höhe ca. 6,00 m × 2,50 m × 2,90 m, lichte Raumhöhe ca. 2,50 m. Aufteilung: Getrennte Bereiche für Damen und Herren mit jeweils separaten Zugängen. Ausstattung Herrenbereich: 2 WC-Anlagen 2 Urinalbecken 2 Handwaschbecken mit Warm- und Kaltwasser über 5-l-Boiler			

mit Mischbatterie

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Spiegel mit Ablage Seifenspender Handtuchhalter Papierhalter 1 Dreh-Kipp-Fenster Mülleimer 1 Rauchmelder 1 Feuerlöscher Ausstattung Damenbereich: 1 WC-Anlage 1 Handwaschbecken mit Warm- und Kaltwasser über 5-l-Boiler mit Mischbatterie Spiegel mit Ablage Seifenspender Handtuchhalter Papierhalter Mülleimer 1 Dreh-Kipp-Fenster 1 Rauchmelder 1 Feuerlöscher Einschließlich Durchführung der erforderlichen Hygienepfung sowie Spülung der Trinkwasserinstallation vor Inbetriebnahme. Einschließlich geschlossener Abwassersammelanlage (Fäkalien- und Abwassertank) sowie aller für den ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Einrichtungen. Ausführung gemäß Baustelleneinrichtungsplan BE_UE_05.005.	1,00	St		
01.02.0100.	Sanitärcontainer Herren und Damen vorhalten und unterhalten Sanitärcontainer für Damen und Herren über die Dauer der Bauzeit vorhalten, betreiben und unterhalten, einschließlich aller Verbrauchs- und Unterhaltungskosten für Reinigung, Müllentsorgung, Toilettenpapier, Papierhandtücher und Seife. In die Kalkulation sind sämtliche Verbrauchsmaterialien einzubeziehen. Zur Leistung gehören ebenfalls die Bereitstellung und das rechtzeitige Nachfüllen aller Verbrauchsmaterialien sowie die bedarfsgerechte Entsorgung anfallender Abfälle. Die Reinigung der gesamten Anlage ist zweimal wöchentlich durchzuführen, einschließlich Feuchtreinigung der Bodenflächen, Reinigung der Sanitärausstattung, Entleerung der Papierkörbe einschließlich Müllentsorgung sowie Fensterreinigung einmal je Quartal. Einschließlich regelmäßiger Entleerung, Reinigung und ordnungsgemäßer Entsorgung der in der				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abwassersammelanlage anfallenden Abwässer. Die Durchführung der Reinigungsleistungen ist zu dokumentieren und auf Verlangen der Objektüberwachung nachzuweisen. Die Sanitärcontainer sind bis zur Aufforderung zur Entfernung durch die Objektüberwachung betriebsbereit vorzuhalten und zu unterhalten. Die Abrechnung erfolgt bis zur Aufforderung zum Rückbau bzw. zur Beseitigung. Angefangene Monate werden kalendertäglich mit 1/30 des Monatspreises vergütet.	22,00	StMt		
01.02.0110.	Rückbau Sanitärcontainer Die zuvor beschriebenen Sanitärcontainer nach Abschluss der Nutzung auf Anweisung der Objektüberwachung rückbauen, abtransportieren und von der Baustelle entfernen.	1,00	St		
	Sanitätscontainer als Unterbau für den Besprechungscontainer des Auftraggebers. Die Ausführung erfolgt in Abstimmung mit der Objektüberwachung. Abmessungen: Länge × Breite × Höhe ca. 6,00 m × 3,00 m × 2,90 m, lichte Raumhöhe ca. 2,50 m. Der Sanitätscontainer einschließlich der Anschlüsse an die Baustrom-, Bauwasser- und Abwasserversorgung ist auf Aufforderung der Objektüberwachung innerhalb von 3 Werktagen zu beseitigen. Die Leistung wird als gesonderter Einsatz vergütet.				
01.02.0120.	Sanitätscontainer (Erste Hilfe) Abschließbarer Sanitätscontainer mit Vorraum, einschließlich Anschlüssen an die Baustrom-, Bauwasser- und Abwasserversorgung sowie Fundamentierung und Lastverteilplatten. Die Aufstellfläche wird bauseits zur Verfügung gestellt. Die für die standsichere, gebrauchstaugliche und setzungsarme Aufstellung der Containeranlage erforderlichen Lastverteilungs-, Unterbau- und Fundamentierungsmaßnahmen sind durch den Auftragnehmer entsprechend seinem Containersystem				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	vorzusehen und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Ausführung doppelwandig, wärmegeklämt, beheizbar und frostsicher. Versorgung des Waschplatzes mit Kalt- und Warmwasser einschließlich aller erforderlichen Anschlüsse. Die Anlage ist frostfrei auszubilden und mit einer elektrischen Begleitheizung auszustatten. Ausstattung: Liege bzw. Krankentrage Sitzbank für Verletzte 1 Handwaschbecken mit Frisch- und Abwasseranschluss Schränke für Medikamente und Erste-Hilfe-Material Rettungsgeräte 1 Abfallbehälter 1 Abfallbehälter für medizinische Abfälle Spiegel zur Selbstversorgung kleinerer Verletzungen Aushang mit Notrufnummern und Fluchtplänen 1 Dreh-Kipp-Fenster 1 Feuerlöscher 1 Rauchmelder Sämtliche Ausstattungselemente müssen den zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen gesetzlichen Vorschriften, Richtlinien und Regelwerken entsprechen. Einschließlich: gut sichtbarer Kennzeichnung auf der Außenseite des Containers (weißes Kreuz auf grünem Grund), vollständiger Ausstattung für die Erste Hilfe auf der Baustelle, insbesondere Verbandmaterial, Wunddesinfektionsmittel, Augenspülflaschen, Sofort-Kältekompressen, Schere, Pinzette, Einmalhandschuhe, Amputationsbeutel bzw. Replantat-Sets sowie weitere erforderliche Hilfsmittel, Notfalldokumentation (Unfallbuch), Erste-Hilfe-Anleitung. Einschließlich Durchführung der erforderlichen Hygienepfung sowie Spülung der Trinkwasserinstallation vor Inbetriebnahme.	1,00	St		
01.02.0130.	Sanitätscontainer (Erste Hilfe) vorhalten und unterhalten Sanitätscontainer über die Dauer der Bauzeit vorhalten, betreiben und unterhalten, einschließlich aller Verbrauchs- und Unterhaltungskosten für Reinigung, Müllentsorgung sowie die Bereitstellung von Verbrauchsmaterialien, Erste-Hilfe-Materialien, Pflege- und Hygieneprodukten, Desinfektionsmitteln und sonstigen für den Betrieb erforderlichen Ausstattungsgegenständen.				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	In die Kalkulation sind sämtliche Verbrauchsmaterialien einzubeziehen. Zur Leistung gehören ebenfalls die Bevorratung, das rechtzeitige Nachfüllen sowie der Austausch verbrauchter oder abgelaufener Materialien und die bedarfsgerechte Entsorgung anfallender Abfälle. Die Reinigung der gesamten Anlage ist einmal wöchentlich durchzuführen, einschließlich Feuchtreinigung der Bodenflächen. Die Fensterreinigung ist einmal je Quartal durchzuführen. Die Durchführung der Reinigungsleistungen ist zu dokumentieren und auf Verlangen der Objektüberwachung nachzuweisen. Der Sanitätscontainer ist bis zur Aufforderung zur Entfernung durch die Objektüberwachung betriebsbereit vorzuhalten und zu unterhalten. Die Abrechnung erfolgt bis zur Aufforderung zum Rückbau bzw. zur Beseitigung. Angefangene Monate werden kalendertäglich mit 1/30 des Monatspreises vergütet.	22,00	StMt		
01.02.0140.	Sanitätscontainer rückbauen Den zuvor beschriebenen Sanitätscontainer nach Abschluss der Nutzung auf Anweisung der Objektüberwachung rückbauen, abtransportieren und von der Baustelle entfernen.	1,00	St		
	Ein Anschluss an das öffentliche Schmutzwassernetz steht am Aufstellort nicht zur Verfügung. Bereitstellung einer geschlossenen Abwassersammelanlage (Fäkalien- und Abwassertank) einschließlich aller erforderlichen Anschlüsse für die Sanitär- und Sanitätscontainer sowie das Waschbecken des Besprechungscontainers. .				
01.02.0150.	Abwassersammelanlage bereitstellen und rückbauen Aufbau und Rückbau einer geschlossenen Abwassersammelanlage (Fäkalien- und Abwassertank) einschließlich aller für den Betrieb erforderlichen Einrichtungen. Die Abwassersammelanlage ist durch den Auftragnehmer ausreichend zu dimensionieren. Vorgesehen für den Anschluss der Sanitärcontainer				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	(Damen/Herren), des Sanitätscontainers sowie des Waschbeckens im Besprechungscontainer. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die Abwassersammelanlage einschließlich aller zugehörigen Einrichtungen, Anschlüsse und Verbindungsleitungen vollständig zurückzubauen, aufzunehmen und von der Baustelle abzutransportieren. Der ursprüngliche Zustand der Aufstellfläche ist wiederherzustellen.	1,00	psch		
01.02.0160.	Abwassersammelanlage vorhalten, entleeren und Inhalt entsorgen Geschlossene Abwassersammelanlage (Fäkalien- und Abwassertank) für den Betrieb der Sanitärcontainer, des Sanitätscontainers sowie des Waschbeckens im Besprechungscontainer vorhalten und betreiben.. Die Leistung umfasst sämtliche für den ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Entleerungen, Wartungen, Transporte, Entsorgungsgebühren sowie die fachgerechte Entsorgung der anfallenden Schmutz- und Fäkalabwässer. Die Entleerungen sind bedarfsgerecht durchzuführen, sodass der uneingeschränkte, hygienisch einwandfreie Betrieb der Sanitäranlagen jederzeit gewährleistet ist. Sämtliche hierfür erforderlichen Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.	108,00	StWo		
Summe 01.02.	Container AG, Sanitär- und Sani..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
 LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.	Verkehrsflächen und Transportwege Hinweis Containeraufstell- und Lagerflächen Containeraufstellflächen, Lagerflächen sowie sonstige Flächen der Baustelleneinrichtung sind in ausreichender Größe und Tragfähigkeit herzustellen, vorzuhalten und nach Abschluss der Nutzung zurückzubauen. Die Flächen sind so auszubilden, dass eine standsichere, setzungsarme und witterungsunabhängige Nutzung der Containeranlagen, Lagerflächen sowie der zugehörigen Ver- und Entsorgungseinrichtungen während der gesamten Bauzeit gewährleistet ist. Hin Die Flächen müssen für den Baustellenverkehr sowie für Anliefer-, Wartungs-, Entsorgungs- und Servicefahrzeuge dauerhaft befahrbar und geeignet sein. Lage und Größe der Flächen ergeben sich aus dem Baustelleneinrichtungsplan. Erforderliche Anpassungen infolge des Baufortschritts sind zu berücksichtigen. Baustraßen und Bauwege. Anlegen von Baustraßen bzw. sonstiger befestigten Stell- und Wegeflächen in Teilmengen nach Aufforderung durch die Objektüberwachung.			
01.03.0010.	Containeraufstell- und Lagerflächen herstellen und rückbauen Containeraufstell- und Lagerflächen herstellen und nach Abschluss der Nutzung zurückbauen. Vorhandene Flächen profilieren und ausreichend tragfähige, standsichere und dauerhaft befahrbare Aufstell- und Lagerflächen herstellen. Ausführung aus Schottertragschicht einschließlich aller erforderlichen Erd-, Profilierungs-, Ausgleichs-, Verdichtungs- und Entwässerungsmaßnahmen. Die Flächen sind für die Aufnahme von Containeranlagen, Lagerhaltung sowie den regelmäßig zu erwartenden Baustellen-, Liefer-, Wartungs- und Entsorgungsverkehr auszulegen. Die Dicke und Ausbildung des Oberbaus sind entsprechend den zu erwartenden Belastungen durch Containeranlagen, Baustellenfahrzeuge sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	zu bemessen.				
	Nach Abschluss der Nutzung sämtliche eingebrachten Materialien aufnehmen, abtransportieren und den ursprünglichen Zustand der Flächen wiederherstellen.				
	Abrechnung nach hergestellter Fläche.	1.200,00	m2		
01.03.0020.	Containeraufstell- und Lagerflächen vorhalten und unterhalten Vorbeschriebene Containeraufstell- und Lagerflächen für die Dauer der Bauzeit vorhalten und unterhalten. Einschließlich aller Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Gebrauchstauglichkeit, Tragfähigkeit und Befahrbarkeit. Hierzu gehören insbesondere Nachprofilierungen, Nachverdichtungen, Ausbesserungen von Setzungen, Beseitigung von Verschlammungen, Wiederherstellung von Fahrspuren sowie sonstige erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen. Die Flächen sind während der gesamten Vorhaltezeit in einem ordnungsgemäßen, verkehrssicheren und uneingeschränkt nutzbaren Zustand zu halten.	130.000,00	m2Wo		
	Hinweis Schutz bestehender Verkehrs- und Pflasterflächen Vorhandene befestigte Verkehrs- und Pflasterflächen dürfen durch den Baustellenbetrieb nicht beschädigt werden. Vor Aufnahme der Arbeiten sind geeignete Maßnahmen zum Schutz der vorhandenen Oberflächen vorzusehen. Die Schutzmaßnahmen sind entsprechend den zu erwartenden Beanspruchungen aus Baustellen-, Liefer-, Entsorgungs- und Schwerverkehr auszulegen. Beschädigungen an bestehenden Verkehrsflächen gehen zu Lasten des Auftragnehmers und sind durch diesen auf eigene Kosten zu beseitigen.				
01.03.0030.	Schutz bestehender Pflasterflächen mittels Lastverteiplatten herstellen und rückbauen Vorhandene Pflasterflächen zum Schutz gegen Beschädigungen durch Baustellen-, Liefer-, Entsorgungs- und Schwerverkehr mit Lastverteiplatten abdecken und nach Abschluss der Nutzung zurückbauen.				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführung mit wiederverwendbaren Schwerlast-Lastverteilterplatten aus Kunststoff, Verbundwerkstoff oder gleichwertigem Material. Die Lastverteilterplatten sind entsprechend den zu erwartenden Verkehrslasten sowie den Herstellerangaben zu dimensionieren und standsicher zu verlegen. Einschließlich aller erforderlichen Verbindungs-, Befestigungs- und Anpassungsarbeiten sowie der Herstellung sicher befahrbarer Übergänge. Nach Abschluss der Nutzung Lastverteilterplatten aufnehmen, abtransportieren und die vorhandenen Verkehrsflächen in ihrem ursprünglichen Zustand übergeben. Abrechnung nach geschützter Fläche.	1.000,00	m2		
01.03.0040.	Schutz bestehender Pflasterflächen mittels Lastverteilterplatten vorhalten und unterhalten Vorbeschriebene Schutzabdeckung aus Lastverteilterplatten für die Dauer der Bauzeit vorhalten und unterhalten. Einschließlich aller erforderlichen Kontroll-, Wartungs-, Anpassungs- und Instandhaltungsmaßnahmen. Verrutschte, beschädigte oder in ihrer Funktion beeinträchtigte Lastverteilterplatten sind unverzüglich nachzurichten oder auszutauschen. Die durchgängige Befahrbarkeit sowie die Schutzfunktion der Abdeckung sind während der gesamten Vorhaltezeit sicherzustellen.	107.000,00	m2Wo		
	Hinweis Baustraße Anlegen von Baustraßen bzw. sonstiger befestigten Stell- und Wegeflächen in Teilmengen nach Aufforderung durch die Objektüberwachung.				
01.03.0050.	Behelfsm. Straße D 50cm Schotter herstellen räumen Behelfsmäßige Straße für nichtöffentlichen Verkehr, frostsicher, Dicke 50 cm, ungebunden, aus Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, herstellen und räumen.	1.220,00	m2		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.0060.	Behelfsm. Straße D 20cm instand halten Behelfsmäßige Straße für öffentlichen Verkehr, frostsicher, Dicke 20 cm, ungebunden, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, instand halten DIN 31051.	26.840,00	m2Mt		
Summe 01.03.		Verkehrsflächen und Transportwege			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
 LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.04.	Bauzaun Der Bauzaun dient der vollständigen Baustellenumschließung, der Sicherung des Baustellengeländes gegen unbefugtes Betreten sowie der Erfüllung der Verkehrssicherungs- und Arbeitsschutzanforderungen. Lage, Verlauf, Zugänge, Tore und erforderliche Anpassungen während der Bauzeit ergeben sich aus dem Baustelleneinrichtungsplan sowie den Anweisungen der Objektüberwachung. Die Zaunanlage ist bis zur Aufforderung zum Rückbau durch die Objektüberwachung vorzuhalten und zu unterhalten. Mehrfache Umsetzungen der Bauzaunanlage infolge des Baufortschrittes sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, soweit hierfür keine gesonderten Positionen vorgesehen sind. Die Abrechnung erfolgt bis zur Aufforderung zum Rückbau. Angefangene Monate werden kalendertäglich mit 1/30 des Monatspreises vergütet.			
01.04.0010.	Bauzaun, St-R. 2m befest, Unterg Bauzaun als Baustellenumschließung und Schutzzaun auf befestigtem, ebenem Untergrund aufstellen und entfernen. Ausführung als versetzbares Bauzaunsystem mit Stahlrohrrahmen und Gitterfüllung, einschließlich aller erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel. Die Zaunelemente sind untereinander verschraubt auszuführen. Zaunhöhe: 2,00 m. Türen und Tore werden als Zulage vergütet.	235,00 m		
01.04.0020.	Vorhaltung Bauzaun, St-R. 2m befest, Vorhaltung Bauzaun, Zaunhöhe 2,00 m, auf befestigtem Untergrund Den vorbeschriebenen Bauzaun als Baustellenumschließung und Schutzzaun auf befestigtem, ebenem Untergrund für die Dauer der Bauzeit vorhalten, prüfen und unterhalten. Ausführung als versetzbarer Bauzaun mit Stahlrohrrahmen und Gitterfüllung. Zaunhöhe: mindestens 2,00 m.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Die Stand- und Verkehrssicherheit der Zaunanlage ist während der gesamten Vorhaltezeit sicherzustellen. Einschließlich aller erforderlichen Kontroll-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie des Wiederaufrichtens und Nachspannens nach Witterungsereignissen oder Beschädigungen. Erforderliche Anpassungen und Umsetzungen infolge des Baufortschritts sind nach Anweisung der Objektüberwachung auszuführen.	25.500,00	mWo		
01.04.0030.	Bauzaun, St-R. 2m unbefest. Untergr. Bauzaun als Baustellenumschließung und Schutzzaun auf unbefestigtem, ebenem Untergrund aufstellen und nach Abschluss der Nutzung zurückbauen. Ausführung als versetzbarer Bauzaun mit Stahlrohrrahmen und Gitterfüllung, Elemente untereinander verschraubt. Zaunhöhe: mindestens 2,00 m. Einschließlich aller erforderlichen Standfüße, Verbindungs- und Befestigungsmittel sowie Maßnahmen zur Gewährleistung der Standsicherheit auf unbefestigtem Untergrund. Türen und Tore werden gesondert vergütet.	175,00	m		
01.04.0040.	Vorhaltung Bauzaun, St-R. 2m unbefest, Vorhaltung Bauzaun, Zaunhöhe 2,00 m, auf unbefestigtem Untergrund Den vorbeschriebenen Bauzaun als Baustellenumschließung und Schutzzaun auf unbefestigtem, ebenem Untergrund für die Dauer der Bauzeit vorhalten, prüfen und unterhalten. Ausführung als versetzbarer Bauzaun mit Stahlrohrrahmen und Gitterfüllung. Zaunhöhe: mindestens 2,00 m. Die Stand- und Verkehrssicherheit der Zaunanlage ist während der gesamten Vorhaltezeit sicherzustellen. Einschließlich aller erforderlichen Kontroll-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie des Wiederaufrichtens, Nachspannens und der Sicherung der Zaunanlage nach Witterungseinflüssen oder Beschädigungen.				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Erforderliche Anpassungen und Umsetzungen infolge des Baufortschritts sind nach Anweisung der Objektüberwachung auszuführen.	18.900,00	mWo		
01.04.0050.	Tor, Bauzaun, Breite 3,75-4 m, Bauzauntor, abschließbar, Breite 3,75 bis 4,00 m, Höhe 2,00 m, aufstellen und rückbauen.	2,00	St		
01.04.0060.	Vorhaltung Tor, Bauzaun, Breite 3,75-4 m, Vorhaltung Bauzauntor, lichte Öffnungsbreite 3,75 bis 4,00 m Das vorbeschriebene Bauzauntor für die Dauer der Bauzeit vorhalten, prüfen und unterhalten. Ausführung als abschließbares Bauzauntor mit verstärktem, zum Bauzaunsystem passendem Stahlrohrrahmen. Lichte Öffnungsbreite: 3,75 m bis 4,00 m Torhöhe: 2,00 m Die Funktions-, Stand- und Verkehrssicherheit des Tores ist während der gesamten Vorhaltezeit sicherzustellen. Einschließlich aller erforderlichen Kontroll-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie des Nachstellens und Wiederherstellens der Funktionsfähigkeit nach Beschädigungen oder Witterungseinflüssen.	220,00	StWo		
01.04.0065.	Absperrschranke befest, Unterg Absperrschranke auf befestigtem, ebenem Untergrund aufstellen und entfernen zur Sperrung einer vorhandenen Verkehrsfläche auf dem Campusgelände zur Verhinderung der unerlaubten Durchfahrt von Baustellenverkehr. Ausführung als mobile Absperrereinrichtung mit standsicherer Aufstellung über eine Sperrbreite von ca. 7,0 m. Erforderliche Fußplatten, Ballastierungen, Verbindungselemente sowie Warnkennzeichnungen sind einzukalkulieren. Die Aufstellung erfolgt nach Vorgabe der Objektüberwachung .	1,00	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
 LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.04.0067.	Vorhaltung Absperrschranke befest, Unterg Vorhaltung Absperrschranke auf befestigtem, ebenem Untergrund Den vorbeschriebene Absperrschranke für die Dauer der Bauzeit vorhalten, prüfen und unterhalten. 25,00 StWo Baumschutzzaun Die Zaunanlage ist bis zur Aufforderung zum Rückbau durch die Objektüberwachung vorzuhalten und zu unterhalten. Die Abrechnung erfolgt bis zur Aufforderung zum Rückbau. Angefangene Monate werden kalendertäglich mit 1/30 des Monatspreises vergütet.				
01.04.0070.	Bauzaun als Baumschutzzaun, St-R. 2m befest, Untergrund Bauzaun als Baumschutzzaun auf befestigtem, ebenem Untergrund aufstellen und nach Abschluss der Nutzung zurückbauen. Ausführung zum Schutz vorhandener Bäume und Wurzelbereiche gemäß Vorgaben des Baustelleneinrichtungsplanes bzw. der Baumschutzauflagen. Bauart: Versetzbarer Bauzaun mit Stahlrohrrahmen und Gitterfüllung, Elemente untereinander verhakt bzw. unverschraubt. Zaunhöhe: mindestens 2,00 m. Einschließlich aller erforderlichen Standfüße, Verbindungs- und Befestigungsmittel. Türen und Tore werden gesondert vergütet. 140,00 m				
01.04.0080.	Vorhaltung Bauzaun, St-R. 2m befest, Bauzaun als Baumschutzzaun auf befestigtem, ebenem Untergrund vorhalten und unterhalten. Bauart: Stahlrohrrahmen mit Gitterfüllung, versetzbar. Zaunhöhe: mindestens 2,00 m. Einschließlich aller zur Aufrechterhaltung der Stand- und Verkehrssicherheit erforderlichen Maßnahmen. 15.120,00 mWo				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
 LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.04.0090.	Bauzaun als Baumschutzzaun, St-R. 2m unbefest, Untergrund Bauzaun als Baumschutzzaun auf unbefestigtem, ebenem Untergrund aufstellen und nach Abschluss der Nutzung zurückbauen. Ausführung als versetzbarer Bauzaun mit Stahlrohrrahmen und Gitterfüllung, Elemente untereinander verhakt bzw. unverschraubt. Zaunhöhe: mindestens 2,00 m. Einschließlich aller erforderlichen Standfüße, Verbindungs- und Befestigungsmittel sowie Maßnahmen zur Gewährleistung der Standsicherheit auf unbefestigtem Untergrund. Türen und Tore werden gesondert vergütet.	120,00	m		
01.04.0100.	Vorhaltung Bauzaun, St-R. 2m unbefest, Vorhaltung Bauzaun als Schutzzaun auf unbefestigtem Untergrund Den vorbeschriebenen Bauzaun als Schutzzaun auf unbefestigtem, ebenem Untergrund für die Dauer der Bauzeit vorhalten, prüfen und unterhalten. Bauart: Stahlrohrrahmen mit Gitterfüllung, versetzbar. Zaunhöhe: mindestens 2,00 m. Einschließlich aller zur Aufrechterhaltung der Stand- und Verkehrssicherheit erforderlichen Kontroll-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten.	12.960,00	mWo		
01.04.0110.	Tür, Bauzaun als Baumschutzzaun, Breite 1 m, Bauzauntür im Baumschutzzaun, abschließbar, lichte Breite ca. 1,00 m, Höhe 2,00 m, aufstellen und rückbauen. Ausführung als abschließbare Bauzauntür mit verstärktem, zum Bauzaunsystem passendem Stahlrohrrahmen.	3,00	St		
01.04.0120.	Vorhaltung Tür, Bauzaun, Breite 1m, Vorgebeschriebene Bauzauntür für die Dauer der Bauzeit				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt
 LV: 300.1 Baustelleneinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	vorhalten und unterhalten. Höhe: 2,00 m.				
		324,00	StWo		
01.04.0130.	Stammschutz, Brettermantel, Polsterung bis 30 cm Stammschutz gegen mechanische Beschädigungen während der gesamten Bauzeit herstellen, vorhalten und nach Abschluss der Nutzung zurückbauen. Stammdurchmesser: bis 30 cm, gemessen in 1,00 m Höhe über Geländeoberkante. Ausführung als Brettermantel mit Polsterung. Abstand zwischen Stamm und Bretterschutz: mindestens 10 cm. Bohlendicke: 40 mm. Schutzhöhe: 2,00 m. Einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Abstandshalter sowie Maßnahmen zur Vermeidung von Beschädigungen an Stamm und Rinde.				
		10,00	St		
Summe 01.04. Bauzaun					

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
 LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.05.	Bauwasser Bauwasserver- und -entsorgung Es ist eine Bauwasserver- und -entsorgung einzurichten und zu unterhalten, welche die Wasserversorgung sämtlicher Auftragnehmer während der gesamten Bauzeit sicherstellt. Die Leistung umfasst die Herstellung, Vorhaltung, Wartung und Instandhaltung der Bauwasseranlage während der gesamten Bauzeit sowie den vollständigen Rückbau nach Abschluss der Baumaßnahme. Eine verbrauchsabhängige Abrechnung des Bauwassers gegenüber den einzelnen Auftragnehmern erfolgt nicht. Die Erfassung des Gesamtverbrauchs über einen zentralen Wasserzähler ist ausreichend. Es sind mehrere Bauwasserentnahmestellen gleichzeitig bereitzustellen. Anzahl, Anordnung und erforderliche Umsetzungen der Entnahmestellen während der Bauzeit erfolgen entsprechend den Vorgaben der Objektüberwachung.			
01.05.0010.	Bauwasseranschluß und -verteiler erstellen und entfernen Bauwasseranschluss und Bauwasserverteiler herstellen und nach Abschluss der Baumaßnahme zurückbauen. Herstellung eines Bauwasseranschlusses an das öffentliche Trinkwassernetz für die Baustelleneinrichtungsfläche. Anschluss an einen vorhandenen Oberflurhydranten. Einschließlich: - Anschlussarmaturen für den Anschluss an den vorhandenen Oberflurhydranten, - frostsicherem Verteilerschrank einschließlich Witterungs- und Fremdschutz sowie erforderlicher Wärmedämmung, - Rohr- und Systemtrennern, Absperrarmaturen, Rückflussverhinderern sowie sämtlichen Verbindungs- und Befestigungsmitteln, - 4 Entnahmestellen/Anschlüssen DN 40, - Vorrichtung für eine Rohrbegleitheizung, - Messeinrichtung (Wasserzähler). Einschließlich aller erforderlichen Leitungen und Entnahmestellen zur Nutzung durch sämtliche am Bauvorhaben beteiligten Auftragnehmer. Nach Abschluss der Baumaßnahme sind der Bauwasseranschluss, der Bauwasserverteiler, sämtliche			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Leitungen sowie alle zugehörigen Einrichtungen vollständig zurückzubauen und von der Baustelle zu entfernen. 1,00 St 				
01.05.0020.	Bauwasseranschluß und -verteiler vorhalten Vorbeschriebenen Bauwasseranschluss und Bauwasserverteiler für die Dauer der Bauzeit vorhalten, betreiben, prüfen und unterhalten. Die Leistung umfasst sämtliche zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft erforderlichen Prüfungen, Wartungen, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten. Einschließlich Frostschutzmaßnahmen, Schutz gegen Witterungs- und Fremdeinwirkungen, Wartung und Kontrolle der Rohr- und Systemtrenner, Absperrarmaturen, Rückflussverhinderer, Messeinrichtungen sowie aller sonstigen Anlagenteile. Die Funktionsfähigkeit und uneingeschränkte Nutzbarkeit der Bauwasseranlage einschließlich aller Leitungen, Entnahmestellen und Anschlüsse für sämtliche am Bauvorhaben beteiligten Auftragnehmer ist während der gesamten Vorhaltezeit sicherzustellen. Erforderliche Umsetzungen, Anpassungen oder Ergänzungen von Entnahmestellen infolge des Baufortschritts sind entsprechend den Vorgaben der Objektüberwachung auszuführen. Die Bauwasseranlage ist bis zur Aufforderung zum Rückbau durch die Objektüberwachung betriebsbereit vorzuhalten und zu betreiben. Die Abrechnung erfolgt bis zur Aufforderung zum Rückbau. Angefangene Monate werden kalendertäglich mit 1/30 des Monatspreises vergütet.. 25,000 StMo 				
01.05.0030.	Anschlussleitung Wasser verlegen räumen Anschlussleitungen für die Wasserversorgung der Baustelleneinrichtung und der Baustellenflächen, DN 40, verlegen und nach Abschluss der Nutzung aufnehmen und entfernen. Abrechnung nach tatsächlich verlegter Leitungslänge. Ausführung einschließlich aller erforderlichen Form- und Verbindungsstücke, insbesondere:				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- PE-Leitungen DN 40, - Abzweige, - Bögen, - T-Stücke, - Muffen, - Reduzierstücke, - Absperrventile, - Rückflussverhinderer, - Verbindungs- und Befestigungsmittel, - sonstige für eine betriebsbereite Bauwasserversorgung erforderliche Nebenleistungen. Einschließlich aller Maßnahmen zur Herstellung einer funktionsfähigen Bauwasserversorgung für die Baustelleneinrichtung und die am Bauvorhaben beteiligten Auftragnehmer. Nach Abschluss der Baumaßnahme sind sämtliche Leitungen einschließlich aller zugehörigen Bauteile aufzunehmen und von der Baustelle zu entfernen.	230,00 m		
01.05.0040.	Vorhalten Anschlussltg Wasser Anschlussleitungen der Bauwasserversorgung für die Dauer der Bauzeit vorhalten, betreiben, prüfen und unterhalten. Die Leistung umfasst sämtliche zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft erforderlichen Prüfungen, Wartungen, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten. Einschließlich des Schutzes gegen mechanische Beschädigungen, Frost- und Witterungseinflüsse sowie der laufenden Kontrolle aller Leitungen, Armaturen, Absperrventile, Rückflussverhinderer und Verbindungsstellen. Erforderliche Anpassungen, Umverlegungen oder Erweiterungen der Anschlussleitungen infolge des Baufortschritts sind nach Anweisung der Objektüberwachung auszuführen. Die uneingeschränkte Nutzung der Bauwasserversorgung durch sämtliche am Bauvorhaben beteiligten Auftragnehmer ist während der gesamten Vorhaltezeit sicherzustellen. Die Anschlussleitungen sind bis zur Aufforderung zum Rückbau durch die Objektüberwachung betriebsbereit vorzuhalten und zu unterhalten. Die Abrechnung erfolgt bis zur Aufforderung zum Rückbau.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt
 LV: 300.1 Baustelleneinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Angefangene Monate werden kalendertäglich mit 1/30 des Monatspreises vergütet. 5.750,00 mMt 				
01.05.0050.	Frostschutz-Begleitheizung TW Kupfer AD 12mm verlegen räumen Frostschutz-Begleitheizung für Rohrleitungen von Ver- und Entsorgungssystemen verlegen und nach Abschluss der Nutzung zurückbauen. Ausführung mit korrosionsbeständigem Außenmantel, geeignet für Trinkwasserinstallationen nach DIN 1988-200. Nennhaltetemperatur 5 °C. Selbstregelnde Heizleitung mit deutlich reduzierter Heizleistung bei steigender Umgebungstemperatur, einschließlich Schutzgeflecht und VDE-Registrierung. Montage an Rohrleitungen aus Kupfer mit einem Außendurchmesser von 12 mm. Befestigung der Heizleitung mittels Kabelbindern im Abstand von maximal 30 cm. Einschließlich aller für eine betriebsbereite Anlage erforderlichen Verbindungs-, Anschluss- und Befestigungsmittel. 230,00 m 				
01.05.0060.	Frostschutz-Begleitheizung TW Kupfer AD 12mm vorhalten Frostschutz-Begleitheizung für Rohrleitungen der Ver- und Entsorgungssysteme gemäß Vorposition für die Dauer der Bauzeit vorhalten, prüfen und unterhalten. Die Funktionsfähigkeit der Begleitheizung ist während der gesamten Vorhaltezeit sicherzustellen. Einschließlich aller erforderlichen Prüfungen, Wartungen, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie des Schutzes gegen Witterungs- und Fremdeinwirkungen. Die Begleitheizung ist bis zur Aufforderung zum Rückbau durch die Objektüberwachung betriebsbereit vorzuhalten und zu unterhalten. Die Abrechnung erfolgt bis zur Aufforderung zum Rückbau. Angefangene Monate werden kalendertäglich mit 1/30 des Monatspreises vergütet. 2.760,00 mMt 				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.05.0070.	Bauwasser-Zapfstellen BE-Fläche herstellen Bauwasserzapfstelle für die Baustelleneinrichtungsfläche frostsicher herstellen und bereitstellen. Ausführung mit Kugelhahn und Schlauchkupplung zur Nutzung durch sämtliche am Bauvorhaben beteiligten Auftragnehmer. Standort der Bauwasserzapfstelle an zentraler Stelle nach Abstimmung mit der Objektüberwachung. Anschluss ab Hauptanschluss an die in der Vorposition beschriebenen PE-Leitungen DN 40. Ausführung einschließlich aller erforderlichen Leitungsanschlüsse, Formstücke, Verbindungs- und Befestigungsmittel sowie sonstiger Nebenleistungen. Je Bauwasserzapfstelle mit 3 Wasserentnahmehähnen. Einschließlich Sicherung sämtlicher Kugelhähne in einer Höhe von ca. 1,00 m über Geländeoberkante. Ausführungssystem und konstruktive Ausbildung nach Wahl des Auftragnehmers.	3,00	St		
01.05.0075.	Vorhaltung Zapfstellen Die vorbeschriebenen Bauwasserzapfstellen auf der Baustelleneinrichtungsfläche für die Dauer der Bauzeit vorhalten, betreiben, prüfen und unterhalten. Die Leistung umfasst sämtliche erforderlichen Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie den Schutz gegen Frost-, Witterungs- und Fremdeinwirkungen. Die Funktionsfähigkeit aller Entnahmestellen, Armaturen, Kugelhähne und Anschlüsse ist während der gesamten Vorhaltezeit sicherzustellen. Erforderliche Umsetzungen infolge des Baufortschritts sind nach Anweisung der Objektüberwachung auszuführen. Die Bauwasserzapfstellen sind bis zur Aufforderung zum Rückbau durch die Objektüberwachung betriebsbereit vorzuhalten und zu unterhalten. Die Abrechnung erfolgt bis zur Aufforderung zum Rückbau.				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt
 LV: 300.1 Baustelleneinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Angefangene Monate werden kalendertäglich mit 1/30 des Monatspreises vergütet.	75,00	StMt		
01.05.0080.	Entnahmestellen für Dritte (Container) Bauwasserentnahmestelle am Hauptbauwasserstrang für Dritte herstellen und nach Abschluss der Nutzung zurückbauen. Anschluss mittels T-Stück an den vorbeschriebenen Hauptbauwasserstrang. Ausführung mit Kugelhahn und Schlauchkupplung zur Versorgung von Baustellencontainern und sonstigen Einrichtungen Dritter. Anschluss an die in der Vorposition beschriebenen PE-Leitungen DN 40, einschließlich aller erforderlichen Leitungsanschlüsse, Formstücke sowie Verbindungs- und Befestigungsmittel. Je Entnahmestelle mit 3 Wasserentnahmehähnen. Einschließlich Sicherung sämtlicher Kugelhähne in einer Höhe von ca. 1,00 m über Geländeoberkante. Ausführungssystem und konstruktive Ausbildung nach Wahl des Auftragnehmers. Die Ausführung erfolgt zeitlich versetzt zur Hauptmaßnahme auf Abruf durch die Objektüberwachung.	2,00	St		
01.05.0090.	Vorhaltung Entnahmestellen für Dritte Bauwasserentnahmestelle für Dritte vorhalten und betreiben Die vorbeschriebene Bauwasserentnahmestelle für Dritte für die Dauer der Nutzung vorhalten, betreiben, prüfen und unterhalten. Die Leistung umfasst sämtliche zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft erforderlichen Prüfungen, Wartungen, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten. Einschließlich der laufenden Kontrolle und Unterhaltung aller Wasserentnahmehähne, Kugelhähne, Schlauchkupplungen, Armaturen, Befestigungen und sonstigen Anlagenbestandteile. Die Funktionsfähigkeit und uneingeschränkte Nutzbarkeit der Bauwasserentnahmestelle ist während der gesamten Vorhaltezeit sicherzustellen.				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Erforderliche Umsetzungen infolge des Baufortschritts oder geänderter Anforderungen der Objektüberwachung sind auszuführen. Die Bauwasserentnahmestelle ist bis zur Aufforderung zum Rückbau durch die Objektüberwachung betriebsbereit vorzuhalten und zu betreiben. Die Abrechnung erfolgt bis zur Aufforderung zum Rückbau. Angefangene Monate werden kalendertäglich mit 1/30 des Monatspreises vergütet.				
		50,00	StMt		
	Summe 01.05.	Bauwasser			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt
 LV: 300.1 Baustelleneinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.06.	Winterbaumaßnahmen				
	Die Maßnahmen des Winterdienstes dienen der Baustellensicherung und müssen jeweils bei Baustellenbetrieb bis spätestens 07:00 Uhr erfolgt sein.				
	Die Entscheidung über Art, Umfang und Erfordernis von Winterdienstmaßnahmen trifft die Objektüberwachung.				
01.06.0010.	Fläche räumen Baustrassen/Lagerflächen Schnee lagern				
	Baustrassen und Lagerflächen ab einer Schneehöhe von 2 cm räumen, geräumten Schnee seitlich lagern,.				
	Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb 3 h nach Ausführung				
	Aufmaß unter Angabe der Ausführungszeit und Fahrstrecke. ca. 2.500 m ² pro Einsatz				
	Abrechnung je Arbeitsgang.				
		8.910,00	m ²		
01.06.0020.	Verkehrsfläche streuen Streustoff				
	Streuen von Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb der Baustelle (Baustellenzufahrt) auf befestigten, befahrbaren Flächen mit abstumpfenden Streustoffen zur Verringerung der Rutschgefahr. Tausalz darf nicht verwendet werden.				
	Abrechnung je Einsatz. Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb von 3 Stunden nach Ausführung unter Angabe der Ausführungszeit und der behandelten Fläche.				
	ca. 2.500 m ² je Einsatz				
		9.075,00	m ²		
01.06.0030.	Verkehrsfläche reinigen				
	Verkehrsflächen im Bereich gepflasterter oder asphaltierter Baust Straßen von Streugut aus der Vorposition reinigen. Streugut aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen.				
	Abrechnung je Einsatz. Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb von 3 Stunden nach Ausführung durch Aufmaß unter Angabe der Ausführungszeit und der gereinigten Fläche.				
	ca. 450 m ² je Einsatz.				
		1.085,00	m ²		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt
 LV: 300.1 Baustelleneinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.06.0040.	Baufläche im Gebäude von Schnee räumen Gebäudeflächen ab 1 cm Schneehöhe räumen. Schnee aufnehmen und außerhalb des Gebäudes auf den vorgesehenen Lagerflächen ablagern. Ausführung mit Handschiebern oder geeigneten Kleingeräten. Abrechnung je Einsatz. Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb von 3 Stunden nach Ausführung durch Aufmaß unter Angabe der Ausführungszeit und der geräumten Fläche. ca. 2.000 m² je Einsatz.	4.000,00	m²		
01.06.0050.	Baufläche streuen Streustoff Abstreuen von Betonflächen innerhalb des Gebäudes mit abstumpfenden Streustoffen zur Verringerung der Rutschgefahr. Ausführung von Hand. Tausalz darf nicht verwendet werden. Abrechnung je Einsatz. Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb von 3 Stunden nach Ausführung durch Aufmaß unter Angabe der Ausführungszeit und der abgestreuten Fläche. ca. 1.500 m² je Einsatz.	8.000,00	m2		
01.06.0060.	Baufläche reinigen Auf der Gebäudedecke ausgebrachtes Streugut aus der Vorposition aufnehmen sowie die betroffenen Bauflächen reinigen. Anfallendes Streugut ordnungsgemäß entsorgen. Abrechnung je Arbeitsgang. Nachweis und Dokumentation der Leistung innerhalb von 3 Stunden nach Ausführung durch Aufmaß unter Angabe der Ausführungszeit und der gereinigten Fläche. ca. 1.500 m² je Einsatz.	4.000,000	m 2		
Summe 01.06. Winterbaumaßnahmen					

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt
 LV: 300.1 Baustelleneinrichtung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.07.	Baustellenreinigung			
01.07.0010.	Baustellenreinigung, innen Reinigen im Innenbereich auf ausdrückliche Anordnung der Objektüberwachung. Bödenflächen reinigen während der Bauzeit, von grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln und auf der Baustelle im Container lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Entsorgung über gesonderte Position. Die Verschmutzungen sind zuvor mit der Objektüberwachung zu dokumentieren (Fotos, Erfassung mögliche Verursacher). Zur Dokumentation ist eine Begehung im Vorfeld mit der Objektüberwachung durchzuführen. Dauer des Einsatzes sowie Personalstärke sind zuvor mit der Objektüberwachung abzustimmen. Leistung inkl. Personal und benötigter Gerätschaften.	100,00 h		
01.07.0020.	gemäß Position 01.07.0010. Baustellenreinigung, außen Reinigen wie zuvor beschrieben, jedoch: Ausführung im Außenbereich.	100,00 h		
Summe 01.07.	Baustellenreinigung			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
 LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.08.	Sonstiges				
01.08.0010.	Bauschild als Bauzaunplane Bauschild als witterungsbeständige Bauzaunplane Ausführung als digital bedruckte PVC-Plane oder gleichwertiges Material, UV- und witterungsbeständig, randverstärkt und mit umlaufenden Ösen zur Befestigung. Befestigung an der vorhandenen Bauzaunanlage einschließlich aller erforderlichen Befestigungs-, Spann- und Verbindungsmittel. Layout, Beschriftung, Logos, Farbgestaltung, Inhalte sowie sonstige Gestaltungsmerkmale werden durch den Auftraggeber vorgegeben. Die Druckdaten werden durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Drucken, am Bauzaun montieren, während der Bauzeit vorhalten und nach Abschluss der Maßnahme entfernen. Abmessungen der Plane: ca. 3,40 m × 1,80 m	1,00	St		
01.08.0020.	Hygieneprüfung und Spülungen Hygieneprüfung und Spülungen der gesamten Trinkwasserinstallation nach ruhendem Baubetrieb, z.B. während der Weihnachtsruhe. Ausführung nur nach Anordnung durch die Objektüberwachung. Die Abrechnung erfolgt nach Stück Gesamtleistung Hygieneprüfung und Spülung nach ruhendem Baubetriebs.	2,00	St		
01.08.0030.	Hinweisschild für Zufahrt zur Baustelle Hinweisschild für die Zufahrt zur Baustelle, als Holzkonstruktion, mit laminierter Beschriftung. Das Hinweisschild ist während der Bauzeit zu unterhalten und vorzuhalten. Nach Abschluss der Bauarbeiten ist das Hinweisschild zurückzubauen. Abrechnungsmodus: 80% nach der Montage 20% nach dem Rückbau	1,00	St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
 LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.08.0040.	Fluchtwegbeschilderung Fluchtwegbeschilderung auf der Baustelle, Rettungszeichen E13 und E16. Anbringung mit geeigneten Befestigungsmittel im Rohbau, Ausführung als Decken- und Fahnschilder aus Aluminium. Ausführungsorte: Flure und Treppenhäuser. Die Beschilderung ist im Zuge der Baufertigstellung zurückzubauen, während der Bauzeit vorzuhalten und zu unterhalten. Abrechnungsmodus: 80% nach der Montage 20% nach dem Rückbau	10,00	St		
01.08.0050.	Verkehrsschilder Verkehrsschilder, inkl. Stehle und Sockel als freistehende Konstruktion. Die Verkehrsschilderung ist im Zuge der Baufertigstellung zurückzubauen, während der Bauzeit vorzuhalten und zu unterhalten. Abrechnungsmodus: 80% nach der Montage 20% nach dem Rückbau	7,00	St		
01.08.0060.	Feuerlöscher Pulverlöscher mit ABC Löschpulver, Füllmenge 9 kg, einschließlich der Wandhalterung, auf der Baustelle anbringen und nach Beendigung der Bauarbeiten im Zuge des Ausbaus wieder entfernen.	5,00	St		
01.08.0070.	Unterhalt Feuerlöscher Unterhalt der Feuerlöscher, inkl. Prüfung während der Dauer der Bauzeit. Abrechnungseinheit Stück je Kalenderwochen. Abgerechnet wird die angefangene Kalenderwoche.	85,00	StWo		
01.08.0080.	Verkehrsrechtliche Anordnung Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung gemäß §45 StVO, Innerorts. Diese beinhaltet das Erstellen des Antrages auf verkehrsrecht-				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 13270 **Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt**
LV: 300.1 **Baustelleneinrichtung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	lichen Anordnung, eines Lage- sowie Verkehrszeichenplans einschließlich eindeutiger Zuordnung der Anzeigeelemente. Die evtl. anfallenden Gebühren der anordnenden Behörde sind auf Nachweis und ohne Kalkulationszuschlag abzurechnen.	1,00	St		
	Summe 01.08.		Sonstiges		
	Summe 01.		Baustelleneinrichtung		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 13270 Neubau Mensa Universitätscampus Erfurt
LV: 300.1 Baustelleneinrichtung

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
01.	Baustelleneinrichtung	
01.01.	Technische Bearbeitung	
01.02.	Container AG, Sanitär- und Sanitätcontainer	
01.03.	Verkehrsflächen und Transportwege	
01.04.	Bauzaun	
01.05.	Bauwasser	
01.06.	Winterbaumaßnahmen	
01.07.	Baustellenreinigung	
01.08.	Sonstiges	
Summe 01. Baustelleneinrichtung		
LV	300.1	
01.	Baustelleneinrichtung	
Summe LV 300.1 Baustelleneinrichtung		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 50