

## Maßnahmenklassifizierung anhand der „Brandenburger Liste“

| Signifikante Belastung | Maßnahmen-typ_ID | Einzel-maßnahmen-typ_ID | Maßnahmenbeschreibung                                                                                                | flächenrelevant | möglicherweise flächenrelevant | Nicht flächen-relevant |
|------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| Durchgängigkeit        | 68               |                         | <b>Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Stauanlagen (Talsperren, Rückhaltebecken, Speicher)</b> |                 |                                |                        |
|                        |                  | 68_01                   | Maßnahme zur Herstellung der Durchgängigkeit an einer Talsperre / einem Speicher                                     |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 68_02                   | Maßnahme zur Herstellung der Durchgängigkeit an einem Rückhaltebecken                                                |                 | x                              |                        |
| Durchgängigkeit        | 69               |                         | <b>Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen</b>                   |                 |                                |                        |
|                        |                  | 69_01                   | Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen                                 |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 69_02                   | Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen                  |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 69_03                   | Stauanlage / Sohlabsturz durch besser passierbare Anlage ersetzen                                                    |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 69_04                   | Sohlrampe / -gleite nachbessern / optimieren                                                                         |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 69_05                   | Fischpass an Wehr / Schleuse oder anderem Querbauwerk anlegen (auch Wasserkraftanlage)                               |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 69_06                   | vorhandenen Fischpass funktionsfähig machen / optimieren                                                             |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 69_07                   | Umgehungsgerinne anlegen                                                                                             | x               |                                |                        |
|                        |                  | 69_08                   | Umgehungsgerinne optimieren                                                                                          |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 69_09                   | Verrohrung öffnen oder umgestalten (z. B. zu einem offenen Kastenprofil oder Durchmesser vergrößern)                 |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 69_10                   | Durchlass rückbauen oder umgestalten (z. B. durch Errichtung einer Furt)                                             |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 69_11                   | Verlegung eines in der Fließstrecke angelegten Teiches in den Nebenschluss (Maßnahmen zu Fischteichen → siehe 92_xx) |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 69_12                   | Fischschutzmaßnahme an Wasserkraftanlage oder Entnahmebauwerk (z. B. Rechenanlage bauen oder ertüchtigen)            |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 69_99                   | sonstige Maßnahme zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit                                                       |                 | x                              |                        |
| Morphologie            | 70               |                         | <b>Maßnahmen zum Initiieren / Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen</b>   |                 |                                |                        |
|                        |                  | 70_01                   | Gewässerentwicklungskorridor ausweisen                                                                               | x               |                                |                        |
|                        |                  | 70_02                   | Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor                                                                       | x               |                                |                        |
|                        |                  | 70_03                   | Nutzungsänderungen im Entwicklungskorridor (z. B. Weidewirtschaft einstellen)                                        | x               |                                |                        |
|                        |                  | 70_04                   | Sohlverbau entfernen (vorrangig als Beitrag zur Morphodynamik)                                                       |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 70_05                   | Gewässersohle anheben (z. B. durch Einbau von Grundswellen oder Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials)     |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 70_06                   | Strömungslenker einbauen (z. B. Palisaden, Totholz)                                                                  |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 70_07                   | Ufersicherungen rückbauen                                                                                            |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 70_08                   | Steuerung naturnaher Abflussverhältnisse zur Initiierung einer eigendynamischen Gewässerentwicklung                  |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 70_09                   | Gewässerunterhaltung einstellen, um eine Eigendynamik zu ermöglichen                                                 |                 | x                              |                        |

| Signifikante Belastung | Maßnahmen-typ_ID | Einzelmaßnahmen-ID | Maßnahmenbeschreibung                                                                                                              | flächenrelevant | möglicherweise flächenrelevant | Nicht flächen-relevant |
|------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
|                        |                  | 70_99              | sonstige Maßnahme zum Initiieren / Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung                                             |                 | x                              |                        |
| Morphologie            | <b>71</b>        |                    | <b>Maßnahmen zur Vitalisierung des Gewässers (u. a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils</b>                |                 |                                |                        |
|                        |                  | 71_01              | Sporn / Buhne / Störsteine zur Verbesserung der Strömungsvarianz einbauen                                                          |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 71_02              | Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)                                               |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 71_03              | naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (z. B. Kies zur Schaffung von Laichplätzen für Salmoniden)                      |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 71_04              | Geschiebefang ein- oder umbauen (z. B. Sand- oder Lehmfang)                                                                        |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 71_05              | seitliches Röhricht beseitigen (in Zusammenhang mit Maßnahmen zur Sohlerrhöhung)                                                   |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 71_06              | Bauschutt, Schrott oder Müll im Gewässer entfernen                                                                                 |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 71_99              | sonstige Maßnahme zur Vitalisierung des Gewässers                                                                                  |                 | x                              |                        |
| Morphologie            | <b>72</b>        |                    | <b>Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung inkl. begleitender Maßnahmen</b> |                 |                                |                        |
|                        |                  | 72_01              | Initialgerinne für Neutrassierung anlegen                                                                                          | x               |                                |                        |
|                        |                  | 72_02              | Wiederherstellung des Altverlaufs                                                                                                  | x               |                                |                        |
|                        |                  | 72_03              | Uferverbau entfernen oder lockern (z. B. Mauern, Deckwerke, Verwallungen, Spundwände, Lebendverbau)                                |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 72_04              | Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen                                                          |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 72_05              | Erosionsufer stabilisieren (z. B. durch naturgerechte Uferfußvorschüttungen)                                                       |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 72_06              | Sohlverbau entfernen (vorrangig als Beitrag zur Habitatverbesserung)                                                               |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 72_07              | natürliche Habitatelemente einbauen (z. B. kiesige / steinige Riffelstrukturen, Sohlen-Kiesstreifen, Steine, Totholz)              |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 72_08              | naturnahe Strömunglenker einbauen (z. B. wechselseitige Fallbäume, Totholz-Verklausungen)                                          |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 72_09              | Gewässerprofil aufweiten / Vorlandabsenkung (z. B. Böschungs- / Verwallungsabtrag bis uh. MW-Linie, Anlage einer Berme)            |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 72_10              | Buhnen rückbauen                                                                                                                   |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 72_11              | in schiffbarem Gewässer Buhnen bauen oder optimieren (z. B. Haken- oder Knick-, Durchlass-, Bogen- und Absenkbuhnen)               |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 72_12              | in schiffbarem Gewässer Parallelwerk bauen oder optimieren (z. B. ökol. Aufwertung der Flächen hinter einem Leitwerk)              |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 72_13              | in schiffbarem Gewässer geschützte Flachwasserzone anlegen                                                                         |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 72_14              | in schiffbarem Gewässer Fahrrinnenverlauf optimieren                                                                               |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 72_99              | sonstige Maßnahme zur Habitatverbesserung im Gewässer                                                                              |                 | x                              |                        |
| Morphologie            | <b>73</b>        |                    | <b>Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z. B. Gehölzentwicklung)</b>                                           |                 |                                |                        |
|                        |                  | 73_01              | Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)                                                                |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 73_02              | Ufersicherung anlegen (z. B. Lahnungen)                                                                                            |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 73_03              | Ufersicherung modifizieren (Ersatz durch techn.-biol. Bauweisen)                                                                   |                 |                                | x                      |

| Signifikante Belastung | Maßnahmen-typ_ID | Einzel-maßnahmen-typ_ID | Maßnahmenbeschreibung                                                                                                 | flächenrelevant | möglicherweise flächenrelevant | Nicht flächen-relevant |
|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
|                        |                  | 73_04                   | Uferschutzmaßnahme (z. B. durch Abzäunung von Weideflächen)                                                           |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 73_05                   | Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum                                                                  |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 73_06                   | standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z. B. durch zweite Reihe)                                                     |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 73_07                   | gewässertypische Makrophytenvegetation fördern (z. B. Röhrichtpflanzungen)                                            |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 73_08                   | standortuntypische Gehölze entfernen (z. B. Hybridpappeln, Eschenahorn)                                               |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 73_09                   | Bauschutt, Schrott, Müll oder Gartenabfälle im Uferbereich entfernen                                                  |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 73_10                   | Verhalten in Gewässerrandstreifen gemäß § 84 Abs. 6 BbgWG regeln                                                      |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 73_99                   | sonstige Maßnahme zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich                                                       |                 | x                              |                        |
| Morphologie            | 74               |                         | <b>Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung</b>    |                 |                                |                        |
|                        |                  | 74_01                   | Primäraue reaktivieren (z. B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der Auennutzung)                      | x               |                                |                        |
|                        |                  | 74_02                   | Sekundäraue anlegen (z. B. durch Sohlanhebung, Abgrabungen im Entwicklungskorridor oder Abtrag einer Uferrehne)       | x               |                                |                        |
|                        |                  | 74_03                   | Sekundäraue entwickeln (z. B. Initialbepflanzung, Entfernung nicht standortgerechter Gehölze)                         | x               |                                |                        |
|                        |                  | 74_04                   | Altarme im Nebenschluss sanieren (z. B. Entschlammung, Wasserzufuhr herstellen)                                       | x               |                                |                        |
|                        |                  | 74_05                   | Auengewässer neu anlegen (Altarmersatzgewässer)                                                                       | x               |                                |                        |
|                        |                  | 74_06                   | Flutrinnen/-tümpel für Hochwasserabfluss anlegen                                                                      | x               |                                |                        |
|                        |                  | 74_07                   | Entwässerungsgraben kammern oder verfüllen                                                                            |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 74_08                   | Stauregime optimieren (z. B. um saisonale Vernässungen zu ermöglichen und Ausuferungen zu initiieren)                 |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 74_09                   | Entwicklungskorridor von Bebauung / Infrastrukturmaßnahmen freigehalten (z. B. (Betriebs)wege verlegen oder absenken) |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 74_10                   | feuchte Mulde / Senke als Amphibienschutzgewässer anlegen oder wiederherstellen                                       | x               |                                |                        |
|                        |                  | 74_11                   | Wiedervernässung eines trockengefallenen Feuchtgebietes                                                               |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 74_12                   | Maßnahme zum Quellschutz (z. B. Pufferzone einrichten)                                                                |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 74_13                   | Bodenabtrag im Moor (Flachabtorfung)                                                                                  |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 74_99                   | sonstige Maßnahme zum Initiieren / Herstellen einer Auedynamik / -entwicklung                                         |                 |                                |                        |
| Morphologie            | 75               |                         | <b>Anschluss von Seitengewässern, Altarmen (Quervernetzung)</b>                                                       |                 |                                |                        |
|                        |                  | 75_01                   | Nebengewässer (z. B. abgetrennte Mäander) als Hauptarm in das Abflussgeschehen einbinden                              | x               |                                |                        |
|                        |                  | 75_02                   | Nebengewässer dauerhaft an Hauptgewässer anbinden (z. B. in einem Deltagebiet)                                        | x               |                                |                        |
|                        |                  | 75_03                   | Nebengewässer (z. B. Flutrinnen) temporär an Hauptgewässer anbinden                                                   |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 75_04                   | Anbindung eines Nebengewässers optimieren (z. B. durch Einengung des Hauptarms oder Hochwasserschwelle)               |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 75_05                   | Nebengewässer neu anlegen                                                                                             | x               |                                |                        |

| Signifikante Belastung | Maßnahmen-typ_ID | Einzelmaßnahmen-typ_ID | Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                     | flächenrelevant | möglicherweise flächenrelevant | Nicht flächen-relevant |
|------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
|                        |                  | 75_99                  | sonstige Maßnahme zum Anschluss von Seitengewässern / Altarmen                                                                            | x               |                                |                        |
| Morphologie            | 76               |                        | <b>Beseitigung von / Verbesserungsmaßnahmen an wasserbaulichen Anlagen</b>                                                                |                 |                                |                        |
|                        |                  | 76_01                  | Querbauwerk beseitigen (nicht für Herstellung der linearen Durchgängigkeit! → siehe 69_01)                                                |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 76_02                  | Rückhaltebecken im Hauptschluss umbauen / optimieren                                                                                      |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 76_03                  | Rückhaltebecken im Nebenschluss umbauen / optimieren                                                                                      |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 76_04                  | wasserbauliche Anlage instand setzen / sanieren                                                                                           |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 76_05                  | Betrieb einer Wasserkraftanlage optimieren (z. B. Schwallbetrieb unterbinden)                                                             |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 76_99                  | sonstige Maßnahme an einer wasserbaulichen Anlage                                                                                         |                 | x                              |                        |
| Morphologie            | 77               |                        | <b>Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sedimentmanagement</b>                                                         |                 |                                |                        |
|                        |                  | 77_01                  | Maßnahmen zur Geschieberegulierung (z. B. an Staustufen)                                                                                  |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 77_02                  | Zugabe von gewässertypkonformem Geschiebematerial (sortiert oder unsortiert)                                                              |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 77_03                  | Anlage eines Sedimentfangs / Geschiebesammlers                                                                                            | x               |                                |                        |
|                        |                  | 77_04                  | Einbau einer rauen Rampe o. Stützschwelle zur Sohlstabilisierung                                                                          |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 77_05                  | Maßnahme zur Verringerung / Vergleichmäßigung des Geschiebetransportvermögens (z. B. Bühnenabsenkung in Kombination mit Vorlandmaßnahmen) | x               |                                |                        |
|                        |                  | 77_99                  | sonstige Maßnahme zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sedimentmanagement                                                        |                 | x                              |                        |
| Morphologie            | 78               |                        | <b>Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge von Geschiebeentnahmen</b>                                                           |                 |                                |                        |
|                        |                  | 78_01                  | Beschränkung von Geschiebeentnahmen auf ein für das Gewässer morphologisch verträgliches Maß (z. B. in Wasserstraßen)                     |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 78_99                  | sonstige Maßnahme zur Reduzierung der Belastungen infolge von Geschiebeentnahmen                                                          |                 |                                | x                      |
| Morphologie            | 79               |                        | <b>Maßnahmen zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung</b>                                                                     |                 |                                |                        |
|                        |                  | 79_01                  | Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren                                                                                   |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 79_02                  | Gewässerunterhaltung stark reduzieren                                                                                                     |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 79_03                  | Gewässerunterhaltung terminlich einschränken                                                                                              |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 79_04                  | Grundräumung nur abschnittsweise                                                                                                          |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 79_05                  | keine Grundräumung                                                                                                                        |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 79_06                  | Krautung optimieren (z. B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)                                                             |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 79_07                  | keine Krautung                                                                                                                            |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 79_08                  | Böschungsmahd optimieren (z. B. einseitig, terminlich eingeschränkt)                                                                      |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 79_09                  | Röhrichtmahd                                                                                                                              |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 79_10                  | fortgeschrittene Sohl- / Uferstrukturierung belassen / schützen                                                                           |                 | x                              |                        |
|                        |                  | 79_11                  | Ufervegetation erhalten / pflegen                                                                                                         |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 79_12                  | Rückhaltebecken warten / instand setzen                                                                                                   |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 79_13                  | Wehr / Stauanlage warten / instand setzen                                                                                                 |                 |                                | x                      |
|                        |                  | 79_14                  | Unterhaltung eines schiffbaren Gewässers modifizieren (z. B. häufigere punktuelle Grundräumung)                                           |                 |                                | x                      |

| Signifikante Belastung                   | Maßnahmen-typ_ID | Einzel-maßnahmen-typ_ID | Maßnahmenbeschreibung                                                                                                                      | flächenrelevant | möglicherweise flächenrelevant | Nicht flächen-relevant |
|------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
|                                          |                  | 79_99                   | sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung                                                                     |                 | x                              |                        |
| Morphologie                              | 80               |                         | Maßnahmen zur Verbesserung der Morphologie an stehenden Gewässern                                                                          |                 |                                |                        |
|                                          |                  | 80_01                   | Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)                                                                        | x               |                                |                        |
|                                          |                  | 80_02                   | Ufersicherung anlegen (z. B. Lahnungen)                                                                                                    |                 |                                | x                      |
|                                          |                  | 80_03                   | Ufersicherung modifizieren (Ersatz durch techn.-biol. Bauweisen)                                                                           |                 | x                              |                        |
|                                          |                  | 80_04                   | Flachwasserzone anlegen                                                                                                                    | x               |                                |                        |
|                                          |                  | 80_05                   | gewässertypische Makrophytenvegetation fördern (z. B. Röhrichtpflanzungen)                                                                 |                 |                                | x                      |
|                                          |                  | 80_06                   | Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum                                                                                       |                 | x                              |                        |
|                                          |                  | 80_07                   | standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z. B. durch zweite Reihe)                                                                          |                 | x                              |                        |
|                                          |                  | 80_08                   | standortuntypische Gehölze entfernen (z. B. Hybridpappeln, Eschenahorn)                                                                    |                 |                                | x                      |
|                                          |                  | 80_09                   | Bauschutt, Schrott oder Müll im Uferbereich entfernen                                                                                      |                 |                                | x                      |
|                                          |                  | 80_10                   | Uferschutzmaßnahme (z. B. Abzäunung von Weideflächen)                                                                                      |                 |                                | x                      |
|                                          |                  | 80_11                   | Steganlage rückbauen                                                                                                                       |                 |                                | x                      |
|                                          |                  | 80_12                   | Rückhaltebecken rück- oder umbauen                                                                                                         |                 | x                              |                        |
|                                          |                  | 80_13                   | Talsperre / Speicher rück- oder umbauen                                                                                                    |                 | x                              |                        |
|                                          |                  | 80_99                   | sonstige Maßnahme zur Verbesserung der Morphologie an einem Standgewässer                                                                  |                 | x                              |                        |
| Sonstige hydromorphologische Belastungen | 85               |                         | Maßnahmen zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen                                                                         |                 |                                |                        |
|                                          |                  | 85_01                   | Verschlammungen im Gewässerbett beseitigen (24_01 bei bergbaubedingten Belastungen!)                                                       |                 |                                | x                      |
|                                          |                  | 85_99                   | sonstige Maßnahme zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen                                                                 |                 | x                              |                        |
| Sonstige hydromorphologische Belastungen | 86               |                         | Maßnahmen zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen bei stehenden Gewässern                                                 |                 |                                |                        |
|                                          |                  | 86_01                   | Rückbau einer Uferverbauung (z. B. Blockböschung durch Flachufer ersetzen)                                                                 |                 | x                              |                        |
|                                          |                  | 86_02                   | Erosionsschutzmaßnahme (z. B. Sicherung mit Röhrichtmatten oder -walzen)                                                                   |                 | x                              |                        |
|                                          |                  | 86_03                   | Anlage / Entwicklung von Ufervegetation (z. B. Gehölzpflanzungen und -pflege)                                                              |                 | x                              |                        |
|                                          |                  | 86_04                   | Entwicklung des Flachwasserbereichs (z. B. Initialpflanzung mit Röhrichtballen)                                                            |                 |                                | x                      |
|                                          |                  | 86_05                   | Bauschutt, Schrott, Müll oder Gartenabfälle in Seeuferbereichen entfernen                                                                  |                 |                                | x                      |
|                                          |                  | 86_06                   | Ein- / Beschränkung angrenzender Landnutzungen (z. B. Bebauungsverbot, Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzungen)                      |                 | x                              |                        |
|                                          |                  | 86_07                   | Extensivierung von Wassersport- oder Freizeitnutzungen (z. B. Beschränkung von Bootslegeplätzen, Rückbau von Steganlagen, Besucherlenkung) |                 | x                              |                        |
|                                          |                  | 86_99                   | sonstige Maßnahme zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen bei stehenden Gewässern                                         |                 | x                              |                        |