

Bestandsleitungen und -kabel wurden aus den Plänen der jeweiligen Träger übernommen. Vor Baubeginn ist durch den AN die genaue Lage der Trassen zu erheben, mit den vorgelegten Unterlagen zu prüfen und in der Örtlichkeit einzumessen und zu kennzeichnen. Sohlhöhen mit Anschluss an den Bestand sind vor Ausführungsbeginn örtlich zu prüfen.

LEGENDE

Planung	Bezeichnung
	Solekreis Vorlauf
	Solekreis Rücklauf

Rohreigenschaften:
PE 100 - RC
Bis einschließlich DA110 wird SDR 11 verwendet. Ab DA 160 wird SDR 17 verwendet.

Index	Datum	Änderungen	Ersteller	Prüfer
00	20.05.2026	Erstellung des Trassenplans	NaFo	PaGi

Genehmigungsplanung

PROJEKT:

Erschließung BP 130 Kalte Nahwärmenetz
Weilerswist - Derkum/Hausweiler

Auftragsgeber: e-regio
Rheinbacher Weg 10,
53881 Euskirchen

Fachplaner:
goodmen energy GmbH
Am Kirchenhölzl 13
82166 Gräfelfing, Deutschland

Entworfen von	Gezeichnet von	Geprüft von	Freigegeben von
N. Fotina	N. Fotina	P. Gieschen	

Planinhalt

Bahnspezifischer Lageplan DB-Strecke

Plannummer	Planersteller
DH-NW-LGPDB-WN06-GL-LP4-01	NaFo

Erstelldatum	Prüfdatum	Maßstab	Höhenbezugssystem	Blattgröße
20.05.2026	20.05.2026	1:200	± 0,00= 141.9 ü.NN	DIN A0