Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur
Landkreis Cham
Further Straße 18
93413 Cham

Leistungsverzeichnis

Projektdaten

Projekt:	**E04_26**	**RV Planung Bahnquerungen PG 8 u. 9 Lkr. Cham**
PLZ/Ort:		
Straße:		

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:	Offenes Verfahren

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis Cham
Straße:	Further Straße 18
PLZ/Ort:	93413 Cham

Leistungsverzeichnis:	**E04_26**	**RV Planung Bahnquerungen PG 8 u. 9 Lkr. Cham**

Angebotssumme, netto: **EUR**

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme, brutto: **EUR**

.....

Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur
Landkreis Cham
Further Straße 18
93413 Cham

Angebotsaufforderung

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	**E04_26**	**RV Planung Bahnquerungen PG 8 u. 9 Lkr. Cham**
LV:	**E04_26**	**RV Planung Bahnquerungen PG 8 u. 9 Lkr. Cham**

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Planungsleistungen Bahnquerungen	3
01.01.	Planung einer Bahnquerung (Spülbohrverfahren oder Pressung)	3
	Zusammenstellung	5

Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur
Landkreis Cham
Further Straße 18
93413 Cham

DIGITALE INFRASTRUKTUR. LANDKREIS CHAM

Angebotsaufforderung

Projekt:	**E04_26**	**RV Planung Bahnquerungen PG 8 u. 9 Lkr. Cham**
LV:	**E04_26**	**RV Planung Bahnquerungen PG 8 u. 9 Lkr. Cham**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

01. **Planungsleistungen Bahnquerungen**

01.01. **Planung einer Bahnquerung (Spülbohrverfahren oder Pressung)**

01.01.0010. **Vorbereitende Maßnahmen**

Vorbereitende Maßnahmen

- Klären der Aufgabenstellung mit AG
- Abstimmung mit allen Beteiligten incl. erforderlicher Begehung und Begutachtung vor Ort
- Bestellung "Digitale Flurkarte"
- Bestellung "Bahnanlagenplan" (lvl-Plan)
- Bestellung Bauwerksplan
- Einholung der Spartenpläne

1,000 psch .....

01.01.0020. **Vermessung**

Vermessung

- Vorbereiten der Vermessungsunterlagen
- An- und Abfahrt zur Baustelle
- Geländeaufnahme vor Ort im Umfeld der geplanten Bahnquerung

1,000 psch .....

01.01.0030. **Erstellung eines Bodengutachten**

Erstellung eines Bodengutachten

- Abstimmung mit allen Beteiligten
- Bohranzeigen / Bohrgenehmigung erstellen
- Baustelleneinrichtung, einrichten, vorhalten und wieder abbauen
- An- und Abfahrt zur Baustelle
- Verkehrssicherung einrichten, vorhalten, kontrollieren und wieder abbauen
- Erkundungen vor Ort in ausreichender Tiefe (> = 8,00 m) und mit

Übertrag:

Angebotsaufforderung

Projekt: **E04_26** **RV Planung Bahnquerungen PG 8 u. 9 Lkr. Cham**
LV: **E04_26** **RV Planung Bahnquerungen PG 8 u. 9 Lkr. Cham**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag:	
	geeignetem schwerem Gerät (Rotationskernbohrung >= DN 178 mm)				
	• Erstellung des Baugrundgutachtens				
		1,000	psch		.....
01.01.0040.	**Ausführungsplanung und Kreuzungsantrag** Ausführungsplanung und Kreuzungsantrag				
	• Aufbereiten der Geländeaufnahme				
	• Erstellung des Lageplans mit geplanter Bahnquerung				
	• Erstellung des Profils mit geplanter Bahnquerung				
	• Erstellung der Antragsunterlagen				
	• Übergabe der Ausführungsplanung und Antragsunterlagen in digitaler Form				
		1,000	psch		.....
Summe 01.01.	**Planung einer Bahnquerung (Spül..**				**.....**
Summe 01.	**Planungsleistungen Bahnquerungen**				**.....**

Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur
Landkreis Cham
Further Straße 18
93413 Cham

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt:	**E04_26**	**RV Planung Bahnquerungen PG 8 u. 9 Lkr. Cham**
LV:	**E04_26**	**RV Planung Bahnquerungen PG 8 u. 9 Lkr. Cham**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Abschnitt	Betrag in EUR Bereich
LV	**E04_26**		
01.	**Planungsleistungen Bahnquerungen**		
01.01.	Planung einer Bahnquerung (Spülbohrver..	.....	
	Summe 01. Planungsleistungen Bahnquerungen		**.....**
	Summe LV E04_26 RV Planung Bahnquerungen ..		**.....**

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus ..... EUR

in Höhe von 19,00 % ..... EUR

..... EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 5

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)