

Projekt: Lieferung der Materialien für den Glasfaserausbau im
Landkreis Cham
Projektgebiet: 9; Cluster 9.1., 9.2., 9.3.
Vergabe-Nr.: E02/26
Aktenzeichen: 832.6/10-2303 BY 21087

Eigenerklärung - Los 2 Kabelschächte

Hiermit bestätigen wir, dass alle nachfolgend verlangten technische Vorgaben, Kriterien und Spezifikationen der angebotenen Materialien/Produkte, von uns als Bieter, mit den im Angebot angegebenen Fabrikaten/Herstellern, erfüllt werden.

- Werkzeuglos zu montierender Aufbau aus Rahmenelementen ohne Verstreben im Lichtraumprofil.
- Belastungsklasse D 400 (EN 124) mit DIBt oder gleichwertiger Zulassung.
- Zertifizierte Grundwasserverträglichkeit.
- Nach DIN EN ISO 4892-2:2009-11 nachgewiesene UV-Stabilität des verwendeten Kunststoffs.
- Feuerverzinkter stabiler Kopfrahm, mindestens 45 mm Höhenverstellbar mit Elastomerauflager oder vergleichbar für die Deckel.
- Grundsätzlich verschlossene und nur nach Bedarf werkzeuglos zu öffnende Bohrungen an den Stirnseiten nach den Angaben in den Leistungspositionen.
- Lichte Tiefe 700 - 800 mm, verringerbare durch Herausnehmen von Schachtelementen.
- Geteilter, verriegelbarer Schachtdeckel aus duktilem Grauguss (Gusseisen) mit strukturierter Oberfläche, verriegelbar und Aushebeöffnung.
- Liefern eines manipulationssicheren Sicherheitsverschlusses zur Absicherung, gemäß den Vorgaben der EU-Richtlinie NIS2, sowie den anerkannten Regeln der Technik. Jeder Verschluss ist mit einem für den Eigenbetrieb individualisierten Zugangsschlüssel bzw. einer eindeutig zugeordneten Schließberechtigung auszustatten.
- Kabelschachtboden mit Sickeröffnungen für eindringendes Oberflächenwasser
- Korrosionsfreies Betreiber-Kennungsschild mit der Kennung LRA CHA DI.
- Korrosionsfreies Einschlagfeld für eine Schachtnummer.

- Bodenplatten, Rahmenelemente, Kopfrahen und Deckel müssen einzeln nachlieferbar sein, hierzu ist eine Eigenerklärung des Bieters beizufügen.
 - Für jeden Schacht ist in ausreichender Menge Schachtmörtel mitzuliefern.
 - Für die Schächte ist ein technisches Datenblatt in deutscher Sprache und eine deutschsprachige Montageanweisung mit entsprechender Bilddokumentation der einzelnen Montageschritte beizufügen, aus denen die geforderten Mindestwerte und die Testprozeduren bzw. technischen Normen die eingehalten werden, hervorgehen.
 - Der Kabelhalter darf ohne Vormontage beigefügt sein.
 - Die angegebenen Mengen pro Position, sind in dieser Größe zu liefern. Chargengrößen bzw. Verpackungseinheiten einzelner Positionen, die zu einer Überlieferung führen, werden vom AG nicht vergütet.
- O Die Einhaltung dieser technischen Vorgaben wird zusammenfassend, mit der rechtsgültigen Unterschrift unseres Unternehmens hiermit bestätigt.

Ort, Datum

Unterschrift, Firmenstempel