



35894-2026 Medientechnik Grassistr. 12
Leistungsbeschreibung

1 Allgemeine und funktionale Beschreibung

Im Gebäude des Studienkollegs Sachsen der Universität Leipzig in der Grassistraße 12 sollen 18 Seminarräume medientechnisch neu ausgestattet werden. Es handelt sich dabei um nachfolgend beschriebene Räume:

18 Seminarräume

1. Interaktives Display mit Touchfunktion
2. Tafelanlage Pylonengestell mit 2 Whiteboard-Tafelflügeln, mechanisch höhenverstellbar
3. Soundbar
4. Drahtloses BYOD-Präsentationssystem
5. Dozenten-PC (Beistellung vom AG)
6. Steuerung/Umschaltung interne Quellen/BYOD (Bring Your Own Device)

Einer der Räume soll mit einem zusätzlichen Aufholdisplay ausgestattet werden. Dieses wird an der dem Dozentenplatz gegenüber liegenden Seite montiert.

Zum Leistungsumfang gehören:

- Lieferung frei Verwendungsstelle
- Montage
- Installation
- betriebsbereite Aufstellung
- Abnahme
- Einweisung und Schulung

Die detaillierten Spezifikationen werden im „Leistungsverzeichnis“ abgefragt, welches vollständig ausgefüllt als Angebotsbestandteil bei der Angebotsabgabe einzureichen ist.

Für die gesuchte Leistung stehen dem Auftraggeber maximal 240.000 Euro inkl. USt. zur Verfügung.

Eine qualifizierte Schulung des Bedienpersonals hinsichtlich folgender Anforderungen ist in das Angebot aufzunehmen:

- Inhalte: Einweisung in Bedienung der Anlage; Fehlersuche, Konfigurationsmöglichkeiten
- Teilnehmeranzahl: 3 Teilnehmer
- Schulungssprache: Deutsch

Die Einweisung/Schulung des Personals soll sich direkt an die Abnahme anschließen.

2 Umgebungsbeschreibung

Die Verwendungsstelle (Erfüllungsort) liegt im 1.OG sowie im 2. und 3. OG des Gebäudes und ist über eine Treppe bzw. Aufzug erreichbar.

Das Abstellen des Fahrzeuges für den Entladevorgang ist nach Absprache direkt vor dem Gebäude der Lieferanschrift möglich. Weitere Parkmöglichkeiten nach Absprache, es ist keine Zusicherung möglich.

Der Zugang zur Verwendungsstelle beinhaltet Türen mit maximaler Breite und Höhe von 0,90 x 1,96 m. Weitere Maße bzgl. der Aufzüge werden bei der Bauanlaufberatung konkretisiert.

Beim Befahren der Böden/Eingangsbereiche/Schmutzfangmatten ist der Untergrund durch entsprechende Maßnahmen (Holzplatten o. ä.) vor Beschädigungen zu sichern. Dies gilt entsprechend bei Nutzung der Aufzüge. Lagermöglichkeiten/Pausenräume sind mit dem Auftraggeber abzustimmen, eine Zusicherung ist nicht möglich.