

01	LV	Leistungsverzeichnis feste Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Vorbemerkung 1.1. Hintergrund Das neue Gebäude der Katholische Sophienschule in Hamburg Barmbek in der Elsastr. 46, 22083 Hamburg soll im laufenden Betrieb um die hier beschriebenen Einbaumöbel ergänzt werden. Die Möblierung soll in der ersten Woche der Hamburger Herbstferien 2026 erfolgen. Die angebotene Ausstattung soll im Zeitraum vom 19.10. bis zum 22.10 geliefert und an ihrem jeweiligen Bestimmungsort aufgestellt/montiert sein. Zufahrt: Die Zufahrt zum Grundstück erfolgt über die Elsastraße. Materialanlieferungen: Jegliche Art der Anlieferung ist so früh wie möglich, jedoch mind. 5 AT vorher mit dem AG abzustimmen. Zugelassene Anlieferungszeiten Mo-Fr. 7 - 17 Uhr. Der AN hat für ausreichende Entlade- und Verbringungskapazitäten zu sorgen. Die Entladezone ist unverzüglich nach dem entsprechenden Vorgang wieder vollständig zu beräumen und besenrein zu hinterlassen. Eine Anmeldung erfolgt an einer durch den AG noch zu benennenden Stelle. Jeder Mitarb. des AN muss vorab angemeldet werden. Eventuelle zur Ausführung der Arbeiten notwendigen Schlüssel/Zugangskarten werden gegen Unterschrift ausgehändigt und sind nach Fertigstellung der Arbeiten wieder abzugeben. Warensendungen: Warensendungen, die für den AN direkt zur Baustelle geordert werden, sind dort von einem Mitarbeiter des AN in Empfang zu nehmen. Der AG kommt nicht für Materialverlust, Beschädigungen oder falsche Lieferung für Sendungen auf, die vom AG angenommen wurden. Wasser, Abwasser, Energie: Der AG stellt nach Absprache Anschlüsse und Entnahmestellen für Wasser, Abwasser und Energie kostenfrei zur Verfügung. Material- und Personalcontainer: Flächen für Material- und Personalcontainer des AN stehen auf dem Grundstück nicht zur Verfügung. Flächen für Baustelleneinrichtung und Materiallagerung des AN: Flächen für Baustellenrichtung und Materiallagerung stehen auf dem Grundstück nicht zur Verfügung. Parkmöglichkeiten: Es stehen keine Parkmöglichkeiten für Lieferfahrzeuge zur Verfügung. Die Parkplätze vor der Kirche stehen nicht für			
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:

01	LV	Leistungsverzeichnis feste Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Lieferfahrzeuge zur Verfügung. Der AN hat sich über die Parkmöglichkeiten auf öffentlichen Parkplatzflächen eigenständig zu informieren. Das Gebäude wurde in Holz-Hybrid-Bauweise erstellt. Bis auf wenige Ausnahmen sind sämtliche Holzoberflächen Sichtflächen. Es ist deshalb mit größtmöglicher Sorgfalt vorzugehen. Bei Erfordernis sind durch den AN unaufgefordert, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um Beschädigungen oder Verunreinigungen an den Holzbauteilen zu vermeiden! Fertige Oberflächen sind vor Beginn der Arbeiten entsprechend zu schützen. Zum Schutz vor Verunreinigungen und Beschädigungen sind geeignete Maßnahmen, wie bspw. Überzieher und Handschuhe zu verwenden. Bei der Kalkulation der Einheitspreise ist dies entsprechend zu berücksichtigen und einzukalkulieren. Bei Abweichungen zwischen Positionsbeschreibung und zeichnerischer Darstellung in den Anlagen bzw. zwischen Positionsbeschreibung und textlicher Erläuterung in den Anlagen sind für die Angebotskalkulation stets die Angaben in der Positionsbeschreibung maßgeblich. Die Anlagen dienen lediglich zur Verdeutlichung bzw. zur besseren Verständlichkeit der Positionen. Die beiliegenden Unterlagen können nicht als Bestell- oder Fertigungsgrundlage verwendet werden. Von den festen Möbeln sind Werks- und Montagezeichnungen anzufertigen und den Architekten so frühzeitig zur Prüfung und Freigabe vorzulegen, dass es nicht zu Verzögerungen im Bestell- und Fertigungsablauf kommt. 1.2 Allgemeine Anforderungen an die (Schul-) Ausstattung Die Art und Beschaffenheit der zu liefernden Ausstattung muss den angegebenen Merkmalen der einzelnen Positionen und folgenden allgemeinen Anforderungen entsprechen: - Standsicher, formstabil, kippsicher - Einfach zu bedienen - Wartungsarm, langlebig und pflegeleicht - Gesundheitlich unbedenklich Formaldehyd Die Formaldehyd-Richtlinie ist einzuhalten. Gemäß der geltenden Chemikalien-Verbotsverordnung sind beschichtete und unbeschichtete Holzwerkstoffe (Spanplatten, Tischlerplatten, Furnierplatten und Faserplatten) vor Inverkehrbringen auf die Einhaltung der Grenzwerte zu prüfen (emissionsarm E 1)			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

01	LV	Leistungsverzeichnis feste Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Lacke und Farben Verwendete Lacke und Farben dürfen keine Allergien auslösen oder die Umwelt belasten. Die Lackierung ist so zu wählen, dass sie eine besonders strapazierfähige Oberfläche garantiert. (z.B. 2K-Lack, DD-Lack) Elemente aus Holz sind mit einem kratz- und wasserfesten Lacküberzug zu versehen, in spritzlackierter Ausführung anzubieten oder zu ölen. Die natürliche Struktur des Holzes soll sichtbar bleiben. Alternativ sollen die Podeste mit einem strapazierfähigen transparentem oder weiß pigmentiertem Öl nach Wahl des AG geschützt werden. Holz Alle Kanten sind leicht gerundet und sauber geschliffen. Sichtbare Schraubverbindungen sind zu vermeiden. Fußbodengleiter Bodenberührende Ausstattungselemente, haben Fußbodengleiter für den universellen Einsatz auf Hartbelag/ Linoleum. Ferner müssen folgende Anforderungen erfüllt und durch die Vorlage entsprechender Nachweise belegt werden: Nachweis, dass die angebotene Ausstattung den gültigen DIN-Normen bzw. den CEN-Normen entspricht Nachweis, dass das angebotene Mobiliar und eingesetzte Materialien ein geringeres Emissionspotential als 0,1 ppm HCHO aufweisen Nachweis, dass das angebotene Mobiliar den Richtlinien der GUV bzw. der LGA entsprechen, TÜV-Prüfzeugnisse sind zugelassen ggf. weitere Nachweise zur gesundheitstechnischen Unbedenklichkeit der verwendeten Materialien Es dürfen nur zugelassene Systemkomponenten untereinander kombiniert werden. 1.3 Hinweise zur Kalkulation Sämtliche Einheitspreise dieses LVs beinhalten jeweils die Herstellung, Lieferung und das Aufstellen bzw. die Montage am Aufstellort als fix und fertige Leistung sowie die fach- und umweltgerechte Entsorgung sämtlicher Verpackungsmaterialien. In Einzelteilen gelieferte Elemente sind vor Ort zur gebrauchsfertigen Verwendung zu montieren. Die Anlieferung der Möblierung kann über den Haupteingang zur Schule erfolgen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Katholische Sophienschule (2601)

01	LV	Leistungsverzeichnis feste Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Die Treppenanlage im Foyer (zwischen Achse 8 und 10) steht für die Anlieferung nicht zur Verfügung. Für das Vertragen des Mobiliars kann das Haupt-Treppenhaus (zwischen Achse 19 und 21) genutzt werden; es handelt sich um eine dreiläufige, um einen Aufzugskern angeordnete Treppe vom UG ins 2.OG. Der Aufzug im Haupt-Treppenhaus kann durch den AN genutzt werden; vor Benutzung ist durch den AN eigenverantwortlich und formlos eine entsprechende Genehmigung beim AG einzuholen. Die Aufstellungs- und Montageorte befinden sich verteilt auf die Stockwerke 0 bis 2.			Übertrag:
1	Raumteiler Mensa Zeichnung Pos. 1.01 Raumteiler Mensa bestehend aus: - 2x Seiten ca. 110cm x 153cm - 2x Dachflächen ca. 96cm x 110cm - 1x Rückwand ca.160cm x 205cm - 1x Bodenplatte ca. 110cm x 160cm - 2 Stk. Bänken, 90cm lang, 38cm tief, 38cm hoch, Konstruktion gemäß Zeichnung - 1 Stk. Tisch, 98cm lang, 70cm breit, 64 hoch Konstruktion gemäß Zeichnung Material: Rahmenkonstruktion Raumteiler in Hausform: - Massivholz Esche oder Eiche als durchgängiges quadratisches Profil 5x5cm - Seitenwände, Bodenplatte, - Melaminharzbeschichtete Birkensperrholzplatte - Trägerplatte: Birkensperrholz - Dichte: ca. 700kg. - Oberflächenbeschichtung: Beide Seiten melaminharzbeschichtet - Farbton: weiß oder hellgrau, gemäß Bemusterung - Material Haus: 21mm, - Material Tisch und Bänke 18mm - Sitzfläche mit HPL beschichtet - Tischfläche mit Kautschuk oder Linoleum belegt, Farbton nach Wahl des AG - Bodenplatte belegt mit Kautschuk oder Linoleum, Farbton und Kollektion nach Wahl des AG - Rückwand - Rückwand aus melaminharzbeschichtetem Birkensperrholz, mind. 12mm - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Katholische Sophienschule (2601)

01	LV	Leistungsverzeichnis feste Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	- Alle verwendeten Materialien: E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyd) Maße gesamt: Breite: ca. 160cm Gesamthöhe: ca. 205cm Tiefe: ca. 110cm Konstruktion: Hergestellt aus in der Werkstatt gefertigten Elementen, die vor Ort montiert werden. Die Konstruktionsart ist so zu wählen, dass die Raumteiler bei Bedarf demontiert und an einen anderen Ort wieder aufgebaut werden können. Konstruktion: Allseitiger Rahmen aus 5cmx5cm quadratischem Profilholz aus Esche oder Eiche. In den Giebelansichten als biegesteife Ecken nicht sichtbar auf Gehrung verbunden, z.B. mit verleimter Schlitz- und Zapfenverbindung. Konstruktion der Dachflächen aus Firstpfette, Fußpfetten und Sparren als verdübelte und verleimte Konstruktion, lösbar mit den Giebelwänden verbunden. Ebenfalls aus Esche oder Eiche nach Wahl des AG. Die Aussteifung erfolgt über von innen gegen den Rahmen verschraubte, melaminharzbeschichtete Sperrholzplatten. Die Konstruktion der Bänke und des Tisches erfolgt aus HPL-beschichteten Sperrholzplatten. Die Bänke sind als offene Konstruktion aus vorbenanntem Material herzustellen. Der Tisch ist an der Rückwand zu befestigen und vorne mit einem Holz oder Stahlfuß abzustützen und ebenfalls aus vorbenanntem Material herzustellen. Zubehör: Dreifach-Sicherheitshaken, weiß mittig im First Nebeneinander stehende Raumteiler müssen so koppelbar sein, dass diese beschädigungsfrei wieder getrennt werden können. Alle Kanten mit mind. 2mm Radius gerundet. Einbauort: Mensa Erdgeschoss			
		3 St	EP	GP
2	Podest Marktplatz Innenhof Zeichnung Pos. 1.02 Podest Lernatelier gemäß anliegender Zeichnung mit integrierten Regalen Außenmaße Gesamtkonstruktion: Länge: ca. 329cm Breite: ca. 276cm - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

01	LV	Leistungsverzeichnis feste Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Höhe: ca. 35 - 73cm bestehend aus - 1x Regal mit 8 Fächern, lxbxh = ca. 92x45x73cm - 1x Regal mit 5 Fächern, lxbxh = ca. 161x45x35cm Fächer für die Aufnahme von Standardeuroboxen ausgelegt - 2x Regal mit 4 Fächern, lxbxh = ca. 137x45x35cm Fächer für die Aufnahme von Standardeuroboxen ausgelegt Die Einzelmaße des Podests und des Regalelements sind der anliegenden Zeichnung zu entnehmen. Es ist das komplette Podest fix und fertig herzustellen. Material: - Dreischichtplatte Lärche, alle Kanten mit Massivholzanleimer in quadratischem Querschnitt entsprechend der Plattenstärke - Oberfläche transparent oder weiß pigmentiert geölt Konstruktion: Hergestellt aus drei in der Werkstatt hergestellten Elementen die vor Ort montiert werden. Die Konstruktionsart ist so zu wählen, dass das Podest bei Bedarf demontiert und an einen anderen Ort wieder aufgebaut werden kann. Einzelelemente müssen durch Standardtüren passen. Alle Kanten mit mind. 2mm Radius gerundet. Einbauort: Marktplatz Innenhof 1. und 2.OG			Übertrag:
		2 St	EP	GP
3	Podest Marktplatz Straße Zeichnung Pos. 1.03 Podest Lernatelier gemäß anliegender Zeichnung mit integrierten Regalen Außenmaße Gesamtkonstruktion: Länge: ca. 329cm Breite: ca. 276cm Höhe: ca. 35 - 73cm bestehend aus - 1x Regal mit 8 Fächern, lxbxh = ca. 92x45x73cm - 1x Regal mit 5 Fächern, lxbxh = ca. 161x45x35cm Fächer für die Aufnahme von Standardeuroboxen ausgelegt - 2x Regal mit 4 Fächern, lxbxh = ca. 137x45x35cm Fächer für die Aufnahme von Standardeuroboxen ausgelegt Die Einzelmaße des Podests und des Regalelements sind der anliegenden Zeichnung zu entnehmen. Es ist das komplette Podest fix und fertig herzustellen.			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Katholische Sophienschule (2601)

01	LV	Leistungsverzeichnis feste Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Material: - Dreischichtplatte Lärche, alle Kanten mit Massivholzanleimer in quadratischem Querschnitt entsprechend der Plattenstärke - Oberfläche transparent oder weiß pigmentiert geölt Konstruktion: Hergestellt aus drei in der Werkstatt hergestellten Elementen die vor Ort montiert werden. Die Konstruktionsart ist so zu wählen, dass das Podest bei Bedarf demontiert und an einen anderen Ort wieder aufgebaut werden kann. Einzelelemente müssen durch Standardtüren passen. Alle Kanten mit mind. 2mm Radius gerundet. Einbauort: Marktplatz Straße 1. und 2.OG	2 St	EP	GP
4	Eurobehälter als Einschubelement für Podeste Eurobehälter als Einschubelement für vorbeschriebene Podeste Maße: Außenmaße LxBxH = 40 x 30 x 22cm Innenmaße LxBxH = 37 x 27x 21,5cm Volumen: 26 Liter Gewicht: 1,41 kg Material: Polypropylen ohne Weichmacher Seitenausführung: glatt, geschlossen Bodenausführung: glatt, geschlossen Handgriffe Stirnseite: offen Handgriffe Längsseite: geschlossen Filzgleiter nach Wahl des AG Sonderfarbton nach Wahl des AG, 4 Sonderfarben, je Einbauort eine mit Logoprint Einbauort:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Katholische Sophienschule (2601)

01	LV	Leistungsverzeichnis feste Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Marktplatz Innenhof 1.OG 13 Stück Marktplatz Innenhof 2.OG 13 Stück Marktplatz Straße 1.OG 13 Stück Marktplatz Straße 2.OG 13 Stück Abrechnung je Element	52 St	EP	GP
5	Flexibles Arbeitssystem "Wandschiene" Wandschiene für mobile Arbeitsboards Lieferung und fachgerecht Montage einer Wandschiene zur Aufnahme mobiler Arbeitsboards und weiterer systemkompatibler Elemente. Wandschiene aus Aluminium, mit seitlichen Endkappen aus Kunststoff. Die Borde müssen durch leichtes Ankippen werkzeuglos in die Schiene eingehängt und wieder entnommen werden können. Montagehöhe für Sitz- und Stehhöhe nach Vorgabe der Planung. Geeignet für den Einsatz im Innenbereich Abmessungen: Schienenquerschnitt: Tiefe ca. 7,5 cm Höhe ca. 5,5 cm Schienenlänge inkl. Enkappen 2m oder 4m Aufnahmekapazität: 3-4 Bords pro 2m Schienenlänge Einschließlich Endkappen, erforderlicher Befestigungsmittel für den vorgesehenen Untergrund sowie sämtlicher Nebenarbeiten. Alle Komponenten, auch die der folgenden Positionen, sind im System eines Herstellers anzubieten. Erforderliche Prüfsiegel: FSC-zertifiziert. Tüv geprüft. GS geprüft. Einbauort: Treppenhaus 1.OG und 2.OG	32 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Katholische Sophienschule (2601)

01	LV	Leistungsverzeichnis feste Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
6	Flexibles Arbeitssystem "Arbeitsboard" Mobiles Arbeitsboard für Wandschiene Liefern eines mobilen Schreib- und Arbeitsboards zur werkzeuglosen Verwendung in der systemzugehörigen Wandschiene (siehe Vorposition). Board aus hochdruckkomprimiertem Buchenfurnier mit transparenter Melaminbeschichtung. Oberfläche wasser- und feuchtigkeitsbeständig, robust und für die Nutzung als Schreib- und Arbeitsunterlage geeignet. Das Board muss durch leichtes Ankippen sicher in die Wandschiene eingehängt und ohne Werkzeug wieder entnommen werden können. Geeignet als Unterlage für Bücher, Arbeitsblätter, Tablets und Laptops. Abmessungen: Breite ca. 56 cm Tiefe ca. 39,5 cm Materialstärke ca. 0,6 cm Gewicht ca. 1,7 kg. Oberfläche/Farbe: Buchenfurnier hell / Buchenfurnier dunkel gebeizt nach Wahl des Auftraggebers FSC-zertifiziert. Tüv geprüft. GS geprüft. Einbauort: Treppenhaus 1.OG und 2.OG	12 St	EP	GP
7	Mobiler Trolley zur Aufbewahrung von Arbeitsboards Mobiler Trolley zur Aufbewahrung von Arbeitsboards Liefern eines mobilen Transport- und Aufbewahrungswagens für die Arbeitsboards im System mit den vorgenannten Positionen. Korpus aus ca. 15 mm starkem Birkenperrholz, Oberfläche mit HPL-Beschichtung. Ausführung mit zwei getrennten Aufnahmefächern zur geordneten, senkrechten Lagerung von bis zu 26 Arbeitsboards. Trolley mit ergonomisch angeordnetem Schiebegriff und vier leichtgängigen, feststellbaren Lenkrollen. Anordnung und Ausführung der Rollen müssen das sichere Manövrieren sowie			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Katholische Sophienschule (2601)

01	LV	Leistungsverzeichnis feste Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	das Überfahren kleinerer Schwellen ermöglichen. Mit elastischen Sicherungsbändern zur Fixierung der eingestellten Boards und zur Vermeidung des Verrutschens während des Transports. Abmessungen: Breite ca. 50 cm Tiefe ca. 40 cm Höhe ca. 89 cm Aufnahmekapazität: bis zu 26 Arbeitsboards. Maximale Belastbarkeit: ca. 85 kg. Oberfläche/Farbe: HPL-Beschichtung gemäß Farbkollektion nach Wahl des Bieters Einschließlich Rollen, Feststellbremsen, Schiebegriff, Sicherungsbändern sowie sämtlicher für den betriebsfertigen Zustand erforderlicher Beschläge. Einbauort: Treppenhaus 1.OG und 2.OG			Übertrag:
		2 St	EP	GP

LV-Zusammenfassung

Katholische Sophienschule (2601)

01 LV Leistungsverzeichnis feste Einbauten			
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
Summe LV 01 Leistungsverzeichnis feste Einbauten			
		Angebotssumme, Netto:	EUR
	Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
..... Anbieter - Unterschrift			