

Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
	DECKBLATT	3
	A - ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG, ÖRTLICHE VERHÄLTNISSE	4
	B - ZUSÄTZLICHE ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN	8
	C - ANLAGENVERZEICHNIS	12
1.	LOSE MöBLIERUNG - TEIL ARCHITEKT	13
1.1.	LANGWANDTAFELN	20
1.2.	STÜHLE, HOCKER, SITZBÄNKE, LIEGEN	21
1.3.	DIVERSE	37
1.4.	TISCHE, ROLLCONTAINER	40
1.5.	BÜROCHRÄNKE, BÜROREGALE	60
1.6.	BÜHNEN	84
1.7.	LEITERN, LIFTE	86
1.8.	SPINDE UND BÄNKE FÜR UMKLEIDEN	90
1.9.	PLANUNGSLEISTUNGEN, DOKU	96
2.	LOSE MöBLIERUNG - TEIL WERKSTATTPLANER	98
2.1.	LANGWANDTAFELN (WHITEBOARDS), PINNWÄNDE	98
2.2.	SCHULTAFELN	101
2.3.	STÜHLE, HOCKER	103
2.4.	DIVERSE	105
2.5.	TISCHE	107
2.6.	SCHRÄNKE, REGALE	115
2.7.	Raum-Nr. 10 (223), Integrierter Fachraum (Technikerschule)	120
2.8.	Raum-Nr. 11 (222), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Fachschule insgesamt) (Technikerschule)	121
2.9.	Raum-Nr. 19 (118), integrierter Fachraum 1	127
2.10.	Raum-Nr. 20 (111), integrierter Fachraum 2, TSP (Metalltechnik)	128
2.11.	Raum-Nr. 30/1 (W4.06.1), Lehrmittel Vorbereitung	129
2.12.	Raum-Nr. 31/1 (W4.14), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Metalltechnik insgesamt) (Metalltechnik)	132
2.13.	Raum-Nr. 31/2 (113), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Metalltechnik insgesamt) (Metalltechnik)	136
2.14.	Raum-Nr. 31/3 (115), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Metalltechnik insgesamt) (Metalltechnik)	139
2.15.	Raum-Nr. 31/4 (117), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Metalltechnik insgesamt) (Metalltechnik)	142
2.16.	Raum-Nr. 31/5 (109), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Metalltechnik insgesamt) (Metalltechnik)	145
2.17.	Raum-Nr. 31/6 (120), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Metalltechnik insgesamt) (Metalltechnik)	149
2.18.	Raum-Nr. 31/7 (123), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Metalltechnik insgesamt) (Metalltechnik)	153
2.19.	Raum-Nr. 32/2 (108), Lehrmittel u. Materiallager	156
2.20.	Raum-Nr. 39 (W3.08), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer Fahrzeugtechnik u. Agrar (Fahrzeugtechnik)	157
2.21.	Raum-Nr. 48/2 (209), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Elektrotechnik)	160
2.22.	Raum-Nr. 48/3 (211), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Elektrotechnik)	163
2.23.	Raum-Nr. 48/4 (212), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Elektrotechnik)	167
2.24.	Raum-Nr. 49/2 (215), Mehrzweckraum, Mitnutzung BiK (Elektrotechnik)	171
2.25.	Raum-Nr. 56 (W1.13.1), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Zimmerer insgesamt) (Zimmerer)	175
2.26.	Raum-Nr. 61 (105), integrierter Fachraum 1 (Schreiner)	178

Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
2.27.	Raum-Nr. 65 (103), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Schreiner)	179
2.28.	Raum-Nr. 66/1 (W2.11.2), Lehrmittel u. Material.	184
2.29.	Raum-Nr. 66/4 (106), Lehrmittel u. Materiall.	188
2.30.	Raum-Nr. 77/1 (W2.08.1), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Maurer)	189
2.31.	Raum-Nr. 80 (W2.07.1), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Trockenbau insgesamt) (Trockenbau)	191
2.32.	Raum-Nr. 77/2 (W1.08.1), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Maurer)	194
2.33.	Raum-Nr. 77/4 (133), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Maurer)	196
2.34.	Raum-Nr. 91 (325), Lehrmittel (Agrar insgesamt) (Agrar)	200
2.35.	Raum-Nr. 155 (W3.07.1), Dienstzimmer Hausmeister Haustechnik (Hausmeister)	202
2.36.	Raum-Nr. 32/3 (125), Lehrmittel u. Materiall.	206
3.	LOSE MÖBLIERUNG - TEIL KÜCHENPLANER	208
3.1.	STÜHLE	208
3.2.	TISCHE	210
	Zusammenstellung	213

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

DECKBLATT

Projekt: **NEUBAU BERUFLICHES SCHULZENTRUM
PFARRKIRCHEN**

Leistungsverzeichnis: **LV 6100
LOSE MÖBLIERUNG**

Bauherr: **Landkreis Rottal-Inn
Ringstraße 4-7
84347 Pfarrkirchen**

Projektsteuerung: **BPM Bau- und Projektmanagement Hartl GmbH
Schellberg 1
84347 Pfarrkirchen**

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403
LV: 6100

Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...
AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL

Währung: EUR

A - ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG, ÖRTLICHE VERHÄLTNISSE

A.1 BAUVORHABEN

Bezeichnung des Bauvorhabens:
Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirchen
Max-Breiherr-Str. 30, 84347 Pfarrkirchen
Flurnummer 601 und 601/5

Bauherr:
Landratsamt Rottal-Inn
Ringstraße 4-7
84347 Pfarrkirchen

A.2 GRUNDSTÜCK / ERSCHLIEßUNG

Das Grundstück mit der FINr. 601 und 601/5 befindet sich am westlichen Rand von Pfarrkirchen und wird begrenzt im Süden durch das Gelände des European Campus Rottal-Inn, im Osten durch die Max-Breiherr-Straße, im Norden durch Gebäude eines Studentenwohnheims und im Westen durch landwirtschaftlich genutzte Fluren bzw. geplante Campuserweiterung. Die Nachbarschaft des Baufeldes ist von heterogenen Nutzungen wie Schulen, Wohnen und Gewerbe geprägt. Östlich der Max-Breiherr-Straße liegt der große Gewerbebereich das Holz verarbeitenden Firma Lignopan Holzwerke Pfarrkirchen, nördlich der Eggenfeldener Straße schließt ein Wohngebiet in offener Bauweise an. Das Schulgrundstück wird im Osten über die Max-Breiherr-Straße erschlossen.

Die Baustellenerschließung erfolgt von Süden über die Max-Breiherr-Straße.

NN-Höhenlagen:
Das Grundstück befindet sich in starker Hanglage, wobei das Gelände innerhalb des Baugrundstücks von Nord nach Süd um ca. 23m abfällt.

Für die verschiedenen Gebäudeteile sind unterschiedliche Gründungstiefen vorgesehen.

1. Schulgebäude

Das Gebäudenull (entspricht E1) ist auf Kote 387,50 m ü. NN festgelegt. OK FFB E0 (-5,5 m) ist auf Kote 382,00 m ü. NN festgelegt. Die tiefste Gründung (E0) erfolgt voraussichtlich in einer Tiefe von ca. -7,7 m, entsprechend Kote 379,80 m ü. NN.

2. Werkstätten

Das Gebäudenull (entspricht E1) ist auf Kote 387,50 m ü. NN festgelegt. OK FFB E0 (-5,5 m) ist auf Kote 382,00 m ü. NN festgelegt. Die tiefste Gründung der Stützen bzw. Wände erfolgt voraussichtlich in einer Tiefe von ca. -5,5 m, entsprechend Kote 382,0 m ü. NN bzw. die Bodenplatte der Werkstätten gründet ca. 0,4 m u. Gebäudenull, entsprechend Kote 387,10 m ü. NN.

3. Logistikgebäude

Das Gebäudenull des Logistikgebäudes (entspricht E1) ist auf Kote 387,50 m ü. NN festgelegt. Die tiefste Gründung erfolgt voraussichtlich in einer Tiefe von ca. -2 m unter Gebäudenull, entsprechend Kote 385,50 m ü. NN. Das Logistikgebäude schneidet mit seiner Nordseite komplett in den Hang ein (einseitige Erddruckbeanspruchung).

A.3 BAUWERKSDESCHEIBUNG

Das Bauvorhaben "Berufliches Schulzentrum Pfarrkirchen" besteht aus sechs Baukörpern mit unterschiedlichen Geschosshöhen und einem, auf der Ostseite des Gebäudekomplexes, offenen Parkplatz. Im südlichen Gebäuderiegel befindet sich der viergeschossige Schultrakt.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403
LV: 6100

Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...
AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL

Währung: EUR

Nördlich schließen sich kammartig die vier, jeweils eingeschossigen Werkstattgebäude mit dreigeschossigen Kopfbauten, an. Den nördlichen Abschluss bildet das eingeschossige Logistikgebäude.

Das Schulgebäude und das Logistikgebäude sind insgesamt in massiver Bauweise vorgesehen. Die Werkstattgebäude sind in massiver Bauweise geplant mit einem Dach als Holzkonstruktion. Die Gebäude werden in Hanglage errichtet.

KONSTRUKTION

Schule:

Es wurde eine Stützen-Platten-Konstruktion mit tragenden Unter- und Oberzügen gewählt. Die Stahlbetonflachdecken mit einer Dicke von 35 cm werden von Stb-Stützen bzw. Stb-Wänden getragen (Aussteifungsfunktion), die außenseitig in die Fassaden und innenliegend in die Trockenbautrennwände integriert sind. In Bereichen wie z.B. Fluraufweitungen, Aula, Mensa, etc. stehen Stb-Stützen frei im Raum. Die Stützweiten sind wirtschaftlich. Die Aussteifung wird über die Treppenhäuser und einzelne Wandscheiben hergestellt.

Zur Bauzeitverkürzung können Betonfertigteile (Treppenläufe, Lichtschächte, Stürze etc.) und Halbfertigteile (Fassadenbrüstungen) eingesetzt werden.

Somit wird eine wirtschaftliche und einfache Ausführung der tragenden Baukonstruktion erreicht, die auch bezüglich der technischen Belange des Brandschutzes und des Schallschutzes unkompliziert zu realisieren ist.

Der Innenausbau kann wirtschaftlich in Trockenbauweise erfolgen. In Ebene E0 wird es an drei Seiten der Schule Vordächer geben, welche mit tragenden Wärmedämmelementen thermisch getrennt am Rohbau befestigt sind. Die Überdachungen zwischen Schule und Werkstätten (Innenhof) bestehen aus je vier Stahlstützen und ein Stahlbetondach.

Das Walmdach ist ein Kaltdach, dass aus einer Sparren-Pfetten-Holzkonstruktion mit einer 24 mm starken oberseitigen Holzschalung besteht. Im sichtbaren Dachüberstand wird eine 12 cm starke Mehrschichtplatte mit glatter Untersicht, die auf den verjüngten Sparren aufliegt, angebracht. Die Sparren und Pfetten bestehen aus Brettschichtholz, um die Querschnitte zu reduzieren und um Verwindungen der Hölzer zu verhindern. Eine Blechdeckung (Schnappfalz Aluminium) wird als Oberfläche des Daches gewählt. Die Dachneigung beträgt 5°.

Werkstätten:

Es wurde eine monolithische Stahlbetonkonstruktion (Ortbeton) mit Stahlbetonbodenplatten und begleitenden Streifenfundamenten gewählt. Die Kopfbauten werden mit Stb-Geschossdecken und aufgehenden Stahlbetonaußen- und Stahlbetoninnenwänden, die tragende Dachkonstruktion wird mit Nagelplattenbindern realisiert.

Der Innenausbau der Hallen kann wirtschaftlich in Trockenbauweise bzw. in Holzkonstruktion mit Gipsfaserplatten erfolgen.

Der Dachüberstand von ca. 2,50m schützt die Fläche vor der Fassade.

Eine Blechdeckung (z.B. Schnappfalz Aluminium) wird als Oberfläche des Satteldaches gewählt. Die Dachneigung beträgt wie bei der Schule 5°.

GESTALTUNG

Schule:

Die Schule erhält im Erdgeschoß auf Ebene E0 einen massiven Betonsockel mit vorgehängten Stahlbeton-Fertigteilen und zeigt sich als repräsentative Adresse. Ab der Ebene E1 erhält das Gebäude eine Pfostenriegelfassade (Holz-Aluminium Profile, Fensterbänder) über geschlossenen Massivbrüstungen und Stürzen. Im Haupteingang und im Bereich der Mensa (Südseite) sieht der Entwurf eine bodentiefe PR-Fassade mit großzügigen Stahl-Glas-Außentüren vor, um den Innenraum mit dem Außenraum zu verbinden. Die Fenster und Fensterzwischenpaneele sind gegenüber den Brüstungen und den Sturzbereichen leicht zurückversetzt, damit die Sonnenschutzanlagen untergebracht werden können.

In den Erd- und Obergeschossen sind die Brüstungen aller Klassenzimmer, Lehrküche und Büros bis zur Tischhöhe geführt.

Die Räume (Klassenzimmer, Büros, etc.) werden über große PR-Elemente ausreichend mit Tageslicht versorgt und erhalten ausreichend Öffnungsflügel, um die Räume auch manuell lüften zu können.

Die Fassaden werden außenseitig mit hinterlüfteten und vorgehängten Fassadetafeln und mineralischer

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403
LV: 6100

Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...
AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL

Währung: EUR

Wärmedämmung bekleidet. Für die Fassadenbekleidungen wird eine Metallblechfassade vorgeschlagen. Die Sonnenschutzanlagen (Lamellenraffstore) liegen innerhalb der Fassadenbekleidung und können von unten revisioniert werden.

Werkstätten:

Die WDVS (Wärmedämmverbundsysteme) Lochfassade bildet mit den Metallfenstern, Metalltüren und den Sektionaltoren einen klaren und starken Werkstatt-Charakter.

ENERGIE UND ÖKOLOGIE

Sowohl die Kompaktheit des Gebäudes als auch die gut wärmegeämmte Gebäudehülle des Neubaus, welche die Transmissionswärmeverluste reduziert, erhöhen den energetischen Standard.

Es wird eine effiziente Wärmedämmung vorgeschlagen, die dem gültigen EnEV-Standard entspricht.

Es soll durch das Nahwärmenetz der Firma "Holzwerke Pfarkirchen" (ehemals "Lignopan"), welches bereits die bestehenden Liegenschaften mit Wärme versorgt, zur Beheizung der neuen Gebäude erschlossen werden. Ein Primärenergiefaktor kann u.a. nicht genannt werden. Die Übergabe der Fernwärme erfolgt gem. Festlegung durch den Bauherrn im Logistikgebäude. Die einzelnen Bauteile werden durch ein Nahwärmenetz erschlossen.

Alle Gebäudeteile werden durch Heizkreise mit Wärme versorgt und sind hydraulisch getrennt, welche einzeln regelbar, absperr- und entleerbar ausgeführt werden.

Schule:

Die Beheizung des Schulgebäudes erfolgt über eine Fußbodenheizung (Verteiler und Heizkreise sind vorgesehen). Die Fußbodenheizung wird auf den Kühlfall dimensioniert, um die inneren Wärmelasten abführen zu können. Im Bereich der Treppenhäuser erfolgt die Beheizung mittels Heizkörper in der untersten Etage (Erdgeschoss).

Aufgrund der dichten und gut gedämmten Gebäudehülle ist die Wärmeabgabe der Räume an die Umwelt im Heizbetrieb sehr gering.

Der Kühlbetrieb erfolgt über den Wärmetauscher (Kaltwasser/Heizwasser) zur Temperierung des Schulgebäudes über die Fußbodenheizflächen.

Durch die Optimierung des Glasflächenanteils und den außenliegenden Sonnenschutz wird sommerliche Überhitzung vermieden.

Auf der Dachfläche des Schulgebäudes werden Photovoltaikpaneele angeordnet. Die erzeugte Leistung wird vorrangig im eigenen Haus verbraucht.

Gebäudedaten:

- Nutzflächen 1-7 + VF + TF (gesamt)	23.004 m2
- Nutzflächen 1-6	13.303 m2
- Nutzfläche 7	2.495 m2
- Verkehrsfläche	4.891 m2
- Technikfläche	2.315 m2
- Neubau Schule	14.318 m2
- Neubau Werkstätten1-4	7.699 m2
- Neubau Logistikgebäude	987 m2

A.4 ÖRTLICHE GEGEBENHEITEN

Das Grundstück befindet sich in starker Hanglage, wobei das Gelände innerhalb des Baugrundstücks von Nord nach Süd um ca. 23m abfällt.

Lagerflächen für die Baustelleneinrichtung (für alle ausführenden Firmen) sind begrenzt und orientieren sich innerhalb des Bauzauns an der Südseite des Baugrundstücks nahe der Max-Breiherr-Straße.

Sie können vom Auftragnehmer nur auf eigene Gefahr benutzt werden. Übernachtungsunterkünfte dürfen auf dem Grundstück nicht errichtet werden.

Die für die Baumaßnahme für alle Auftragnehmer (nur anteilig) zur Verfügung stehenden Flächen sind dem

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403
LV: 6100

Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...
AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL

Währung: EUR

Lageplan bzw. Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen und können nur anteilig genutzt werden. Die zur Verfügung stehenden Lagerflächen werden jedem Auftragnehmer in Abstimmung mit der örtlichen Objektüberwachung von der örtlichen Objektüberwachung zugewiesen.

Lagerflächen sind vom AN stets in aufgeräumten Zustand zu halten und nach Abschluss in dem vorgefundenen Zustand zu übergeben.

Das Baufeld wird umlaufend durch eine asphaltierte Baustrasse erschlossen. Die Ein- und Ausfahrt befindet sich an der süd-westlichen Baufeldgrenze. Parkmöglichkeiten für ausführende Firmen befinden sich außerhalb des Bauzauns bei der Einfahrt Süd-West.

Die örtlichen Gegebenheiten sind zu berücksichtigen und sich daraus ergebende Erschwernisse in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Anlieferung, Rücksendung, Verwahrung

Die Anlieferung von Baustoffen und Bauteilen ist terminlich mit der Objektüberwachung abzustimmen. Alle Lieferungen, auch kleinsten Umfangs, sind vom Auftragnehmer auf der Baustelle in Empfang zu nehmen. An den Auftraggeber gesandte Lieferungen werden auf Kosten des Auftragnehmers zurückgeschickt.

A.5 AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN

Die für die Ausführung nötigen Unterlagen erhält der Auftragnehmer ausschließlich in digitaler Form vom jeweiligen Planverfasser.

Vom Auftragnehmer zu erstellende Unterlagen sind dem Auftraggeber in 1-facher Ausfertigung auszuhändigen und im pdf-Dateiformat zu übermitteln.

--- Ende der Vorbemerkungen Teil A ---

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403
LV: 6100

Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...
AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL

Währung: EUR

B - ZUSÄTZLICHE ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Ergänzend dazu gelten:

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Es gelten die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen gemäß VOB/C, insbesondere: ATV DIN 18299 - Allg. Regelungen für Bauarbeiten jeder Art.

Zusätzlich sind die anerkannten Regeln der Technik (Leitfäden, Regeln, Merkblätter und Richtlinien der jeweiligen Berufs- und Fachverbände in ihrer aktuellen Fassung) zu beachten.

Der Auftragnehmer hat sich über alle für die durchzuführenden Arbeiten geltenden gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorgaben zu informieren und diese entsprechend umzusetzen.

Die Regeln und Vorschriften der Berufsgenossenschaft Bau können eingesehen werden unter:

http://www.bgbau-medien.de/struktur/inh_gese.htm

Die Regeln und Vorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) können eingesehen werden unter:

<http://publikationen.dguv.de/>

Es gelten die für die Arbeiten zutreffenden DIN-Normen und sonstigen relevanten anerkannten Regeln der Technik.

Ergänzend dazu gelten:

- Bayerische Bauordnung BayBO
- Unfallverhütungs- und Brandschutzvorschriften

Etwaige Unklarheiten sind vor Abgabe des Angebots mit der ausschreibenden Stelle zu klären.

Informationspflicht

Der Bieter hat sich vor Abgabe seines Angebotes über die Art und den Umfang der Arbeiten in Zusammenhang mit den örtlichen Gegebenheiten zu informieren. Spätere Einwände und Nachforderungen aus Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten sind ausgeschlossen.

Firmenschilder

Das Anbringen eigener Firmenschilder ist auf der Baustelle nicht zulässig.

Baulärm

Für den Schutz gegen Baulärm gelten außer den Anforderungen des BIMSCHG, der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm - Geräuschimmission- und der zusätzlichen landesrechtlichen Vorschriften folgende Festlegungen:

Immissionsrichtwert von 7 bis 20 Uhr: 55 db (A) von 20 bis 7 Uhr: 40 db (A)

Der allgemeine benachbarte Schulbetrieb außerhalb des Baufeldes durch Baubetrieb und Materialanlieferung ist möglichst wenig zu beeinträchtigen.

Arbeitszeit

Grundsätzlich gilt die 6-Tage Woche (Mo - Sa).

Samstag ist grundsätzlich Arbeitstag. An Sonn- und gesetzlichen Feiertagen im Bundesland Bayern ganztägig, sowie werktags in der Zeit von 22:00 Uhr bis 7:00 Uhr, sind Bauarbeiten nicht erlaubt.

Ausnahmen hierzu hat der AN eigenständig und auf eigene Kosten bei den zuständigen Genehmigungsbehörden abzufragen und zu beantragen.

Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig während der Ausführungsdauer durchführt, einen geeigneten bevollmächtigten deutschsprachigen Vertreter zu entsenden.

Die Besprechungen finden 1 x wöchentlich vor Ort auf der Baustelle statt.

Baubesprechungen werden im Regelfall wöchentlich am Mi. 10:00 Uhr von der Objektüberwachung anberaumt. Der Auftragnehmer oder sein Vertreter ist verpflichtet, an diesen Besprechungen während der Ausführung der Leistungen des Auftragnehmers, teilzunehmen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403
LV: 6100

Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...
AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL

Währung: EUR

Projektkommunikationssystem

Für das Projekt Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirchen ist ein Projektkommunikationssystem / Virtueller Projektraum zum Austausch von Plänen und Dokumenten eingerichtet. Die Planlieferung erfolgt digital über dieses bauseitig gestellte Projektkommunikationssystem (Projektserver). Der AN verpflichtet sich zum Plan- und Informationsaustausch beizutreten. Der Beitritt ist für den AN kostenfrei. Bei der Einstellung von Plänen und anderen projektrelevanten Unterlagen wird eine E-Mail mit dem entsprechenden Link versendet. Alle Pläne und Unterlagen sind dann vom AN selbstständig mit dem entsprechenden aktuellen Planänderungsindex vom Server herunterzuladen. Der AN hat seine Werkstatt- und Montageplanungen in den virtuellen Projektraum (Projektserver) einzustellen und den am Projekt Beteiligten zugänglich zu machen. Dazu gehört auch die Benachrichtigung der jeweils zuständigen Beteiligten.

Rechnungen, Nachträge und Aufmaße sind bei dem entsprechenden Objektüberwacher des AG prüffähig in digitaler Form (Dateiformat pdf) einzureichen.

Telefon- und Telefaxanschlüsse

Seitens des Auftraggebers erfolgt keine Bereitstellung einer übergeordneten drahtgebundenen Telefon- bzw. Telefaxversorgung für die AN.

Jegliche in diesem Zusammenhang stehenden Kosten (Anschlusseinrichtung, anfallende Verbindungsgebühren etc.) gehen zu Lasten des AN und sind eigenverantwortlich zu organisieren.

Materialtransport / Materialanlieferung

Die Baustelleneinrichtung, die Baustellensicherung und der Materialtransport haben so zu erfolgen, dass eine Behinderung des öffentlichen Straßenverkehrs sowie der Feuerwehrezufahrten und der anderen Zu- und Durchfahrten ausgeschlossen wird.

Es ist dabei der jeweils gültige Baustelleneinrichtungsplan mit zu berücksichtigen.

Baustromversorgung / Baubeleuchtung / Bauwasserversorgung / Sanitäre Einrichtungen

Vom AN Baustelleneinrichtung wird eine übergeordnete Baustromversorgung, Bau-Grundbeleuchtung, Bauwasserversorgung, sowie eine Versorgung mit sanitären Einrichtungen (Toilettenkabinen) errichten, die für die Dauer der Baumaßnahme allen beteiligten Gewerken zur Verfügung gestellt wird. Über Leistungsquerschnitt und Wasserdruck wird im Bedarfsfall Auskunft erteilt.

Alle weiterführenden Einrichtungen (z.B. Verlängerungskabel für den Anschluss an den

Unterverteilerschränken zur Stromversorgung am jeweiligen Arbeitsplatz, eine Arbeitsplatzbeleuchtung, Schläuche für den Anschluss an den ausgewiesenen Wasserzapfstellen, etc.) sind nach Erfordernis vom jeweiligen Gewerk für die eigene Leistungserbringung bereitzustellen.

Der Anschluss von elektrischen Heizungen (z. B. für Aufenthaltscontainer) an die Baustromversorgung ist nicht zulässig.

Die Verbrauchskosten für Baustrom und Bauwasser trägt der Auftraggeber.

Baumüllentsorgung/Baustellenreinigung

Der AN ist gemäß DIN 18299 Ziffer 4.1.11 selbst für die Beseitigung von Verunreinigungen und das Entsorgen von Müll aus dem eigenen Bereich verantwortlich. Das Beseitigen aller Verunreinigungen, von Abfällen, Bauschutt, etc. ist Nebenleistung einschließlich Abfall- und Schuttabfuhr mit eigenen Containern. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Baustelle bzw. das Bauwerk während der gesamten Vertragsdauer sauber zu halten. Durch seine Leistungen angefallener Bauschutt, Materialreste, Verpackungsmaterial u. ä. und alle sonstigen, vom Arbeitnehmer verursachten Verunreinigungen (Flaschen, Brotzeitpapier u.a.) sind laufend fachgerecht zu beseitigen. Für die Entsorgung von Abfällen ist die Verordnung über die Bewirtschaftung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung GewAbfV), welche am 01.08.2017 in Kraft getreten ist, besonders zu beachten. Die dadurch verbundenen Kosten sind in die Einheitspreise ein zu kalkulieren. Auf Verlangen des Auftraggebers sind die Verwertungs- / Entsorgungsnachweise des Arbeitnehmers dem Auftraggeber vorzulegen.

Materialökologie

Feinstaub / Gesundheitsgefährlicher Staub:

Das "Merkblatt zur Staubminderung bei Baustellen" der Regierung von Oberbayern ist zu beachten.

Die Staubentwicklung ist weitgehend zu vermeiden.

Bei Maschineneinsatz sind staubarme, abgestimmte Bearbeitungssysteme (Maschine und Mobilentstauber) zu verwenden, die den allgemeinen Staubgrenzwert von 3 mg/m³ für die alveolengängige (A-)Fraktion sowie 10 mg/m³ für die einatembare (E-) Fraktion einhalten.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403
LV: 6100

Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...
AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL

Währung: EUR

Entsprechende Maschinen sind von der BG BAU als "Typ I - Gerät" klassifiziert und unter www.gisbau.de veröffentlicht.

Werden gesundheitsgefährliche mineralische Stäube oder andere Gefahrstoffe freigesetzt, sind die notwendigen Maßnahmen der jeweiligen Technischen Regel Gefahrstoffe (TRGS 505, 519, 521, 559 u.a.) und der Gefahrstoffverordnung festzulegen.

Recyclingprodukte zum Bauteilschutz:

Bei Maßnahmen zum Schutz von Bauteilen oder der Einrichtung sind Produkte aus Recyclingmaterial (Altpapier, Alttextilien, PE-Regenerat) zu verwenden.

Silikone (Verfugung), Öle und Wachse:

Zur Vermeidung von 2-Butanoxim im Innenraum ist der Einsatz von oximvernetzenden Silikon-Fugendichtstoffen (Oximosilanvernetzer) ausgeschlossen. Das Produkt- und Sicherheitsdatenblatt der verwendeten Verfugung ist auf Anforderung vorzulegen.

Sonstiges

Anweisungen der Aufsichtsbehörden an den Auftragnehmer sind dem AG sofort zur Kenntnis zu bringen. Ebenso die Ansprüche Dritter wegen Auswirkungen der Arbeiten des AN.

Sicherheiten

Zum Formblatt Besondere Vertragsbedingungen (Formblatt 214.H):

Die Sicherheitsleistungen für Mängelansprüche werden nicht wie angegeben, von der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme berechnet, sondern von der Bruttosumme der Schlussrechnung.

Rückgabe von Sicherheiten: Als Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche wird abweichend zu § 17 Abs. 8 (2) VOB/B der Tag vereinbart, an dem die Verjährungsfrist für Mängelansprüche abläuft.

Ausführungsfristen

Der Auftragnehmer erhält die Ausführungsunterlagen vom Auftraggeber ausschließlich in digitaler Form (Dateiformat pdf). Auf der Grundlage der vertraglichen Ausführungsfristen hat der Auftragnehmer einen Baufristenplan (Balkenplan) über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Für die jeweiligen Teilleistungen ist die Personalstärke anzugeben. Die Festlegungen des Auftraggebers, z. B. zur fachlichen oder terminlichen Koordination mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Der Plan ist der Objektüberwachung vor Ausführungsbeginn zu übergeben. Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan unverzüglich zu überarbeiten.

Objekt- / Bauüberwachung

Während der Vertragserfüllung vertreten die Objektüberwachung und die jeweiligen Fachbauleitungen nach Zustimmung des Auftraggebers die Rechte des Auftraggebers gegenüber den Behörden, den Auftragnehmern und Dritten gegenüber und üben das Hausrecht auf der Baustelle aus. Rechtsverbindliche Erklärungen kann nur der Auftraggeber selbst abgeben. Der Auftragnehmer hat den Anordnungen der Objektüberwachung bezüglich der Reihenfolge und Ausführung der Arbeiten sowie der Aufrechterhaltung der Ordnung auf der Baustelle Folge zu leisten.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gemäß Baustellenverordnung.

Der Bauherr überträgt seine Verpflichtung gemäß Baustellenverordnung einem Dritten. Als Dritter wird für die Koordinierung gemäß §2 und §3 der Baustellenverordnung (BaustellVO), ein SiGe-Koordinator mit dem Auftragsschreiben bekannt gegeben.

Im Rahmen der Rechte und Befugnisse des Auftraggebers hat der Koordinator Weisungsbefugnis in allen Belangen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. Dem Koordinator gegenüber ist nur der Auftraggeber weisungsbefugt. Ein für die Baumaßnahme erstellter Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan mit Baustellenverordnung ist von den am Bau Beteiligten zu berücksichtigen und einzuhalten.

Ordnung der Rechnungen und Mengenermittlungen

Jeder Abschlags- und Schlussrechnung ist die Kopie einer gültigen Freistellungsbescheinigung gemäß § 48b Abs. 1 Satz 1 Einkommensteuergesetz (EStG) beizulegen.

Zeichnungen

Die Kosten für Ausdrucke in Papierform hat der AN zu tragen und in die Einheitspreise miteinzukalkulieren.

Abnahme

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403
LV: 6100

Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...
AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL

Währung: EUR

Durch den AG wird eine förmliche Abnahme verlangt. Eine stillschweigende Abnahme ist somit ausgeschlossen.

Abkürzungen im Leistungsverzeichnis für Abrechnungseinheiten:

m	Meter
m2	Quadratmeter
m3	Kubikmeter
psch	Pauschal
St	Stück
h	Stunde
Wo	Woche

Abkürzungen im Leistungsverzeichnis
in Kurz- und Langtexten:

B	Breite
D	Dicke [eckige oder flächige Objekte], Durchmesser [runde Objekte]
H	Höhe
L	Länge
s	(Blech)Stärke
T	Tiefe

AG	Auftraggeber
AN	Auftragnehmer
BE- Fläche	Baustelleneinrichtungsfläche
baus.	bauseitig
OÜW	Objektüberwachung

--- Ende der Vorbemerkungen Teil B ---

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403
LV: 6100

Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...
AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL

Währung: EUR

C - ANLAGENVERZEICHNIS

Stand Veröffentlichung LV:

C.1 Baustelleneinrichtungs- und Lagepläne:

250820_A_G132_SB-LP_BA2_SB-Umfahrung_c	M1:250 - 20.08.25
BSZPAN_4_ARC_6.1_Lageplan_25.11.2022	M1:500 - 25.11.24
BSZPAN_5_ARC_X_L_BE_V05 - Baustelleneinrichtung_241002	M1:250 - 02.10.24

C.2 Übersichten Ausstattung:

BSZPAN_5_E0_GR_S_V02 - Ausstattung E0 Schule Übersicht_260803	M1:100 - 03.08.26
BSZPAN_5_E1_GR_W_V01 - Ausstattung E1 Werkstatt 2 Übersicht_260803	M1:100 - 03.08.26
BSZPAN_5_E1_GR_W_V01 - Ausstattung E1 Werkstatt 4 Übersicht_260803	M1:100 - 03.08.26
BSZPAN_5_E1_GR_W_V02 - Ausstattung E1 Werkstatt 1 Übersicht_260826	M1:100 - 26.08.26
BSZPAN_5_E1_GR_W_V02 - Ausstattung E1 Werkstatt 3 Übersicht_260826	M1:100 - 26.08.26
BSZPAN_5_E1_GR_X_V02 - Ausstattung E1 Schule_LOG Übersicht_260826	M1:100 - 26.08.26
BSZPAN_5_E2_GR_X_V04 - Ausstattung E2 Schule_WS_ Übersicht_260826	M1:100 - 26.08.26
BSZPAN_5_E3_GR_S_V03 - Ausstattung E3 Schule Übersicht_260826	M1:100 - 26.08.26

C.3 Detailplanung:

BSZPAN_05_ARC_836_V01_Regale	M1:25 - 04.05.26
BSZPAN_05_ARC_837_V02_Schränke	M1:25 - 26.08.26
BSZPAN_05_ARC_838_V01_Sideboards	M1:25 - 04.05.26
BSZPAN_05_ARC_839_V01_Theken Sekretariat	M1:25 - 04.05.26
BSZPAN_05_ARC_840_V01_Postfächer Lehrerzimmer	M1:25 - 04.05.26

--- Ende Anlagenverzeichnis ---

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...		
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL		Währung: EUR
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

1. LOSE MöBLIERUNG - TEIL ARCHITEKT

*** Ausführungsbeschreibung 1

Ausführungsbeschreibung lose Möblierung

1.1 Allgemeines

1.1.1 übergeordnete Punkte:

Ausführung gemäß zusätzlichen allgemeinen Vertragsbedingungen (ZTV Teil B).

Unter anderem gelten alle Richtlinien und Vorschriften der jeweiligen Fachverbände und Materialhersteller soweit die jeweiligen Herstellervorschriften.

Für alle ausgeschriebenen Elemente gilt:
Die Lieferung, die Montage und das Aufstellen am jeweiligen Ort bzw. im Raum/Zimmer sind in die Positionen einzukalkulieren.

Mit Abgabe des Angebots sind die Bietertextergänzungen dieses Leistungsverzeichnisses mit auszufüllen.

Hinweis zur Typen-Nummerierung:

Die Erwähnung eines Typs am Ende von Kurztexten der jeweiligen Positionen steht für einen Möbeltyp gemäß Bemusterungskatalog des Architekten und ist primär für die Zuordnung der Möbeltypen durch den Planer hilfreich. Im Auftragsfall wird dem Auftragnehmer dieser Bemusterungskatalog auf Anfrage übergeben.

Hinweis zum Umfang dieser Vergabe und zu Übernahmемöbeln:

Es werden nicht alle (losen) Möbel für dieses Projekt neu zugekauft bzw. sind in diesem LV enthalten. Einzelne Möbel werden vom Nutzer aus dem Bestand in die neue Schule umgezogen und einzelne Möbel oder besondere Ausstattungen sind in separaten Ausschreibungen enthalten. In den Übersichtsplänen zu den Möbeln, welche dieser Vergabe beiliegen sind die Möbel getrennt nach Fachplanern farbig markiert. Es sind jedoch nicht alle dieser jeweils markierten Möbel in dieser Ausschreibung enthalten. Zur genauen Zuordnung siehe auch Punkt 1.1.3 "Einbringung".

Hinweis zum Bauablauf:

Es ist von einer zeitlichen Staffelung der Einbringung der Möbel nach Etagen und Bauteilen innerhalb des Ausführungszeitraums in Absprache mit und nach Anweisung der Objektüberwachung auszugehen.

1.1.2 Konstruktionsvorgaben

Alle Möbelteile, Verbindungen, Beschläge etc. müssen für eine hohe Beanspruchung im Schulbereich ausgelegt werden.

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...		
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL		Währung: EUR
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

1.1.3 Einbringung

Die im Leistungsteil aufgeführten Möbel befinden sich in verschiedenen Ebenen der Gebäudeteile. Die Aufwendungen für die Materialeinbringung, einschließlich dem Transport bis zur Verwendungsstelle ist in der Kalkulation zu berücksichtigen.

Im Auftragsfall erhält der AN vom Architekten noch eine Excel-Liste, in welcher die einzelnen Möbel, welche mit diesem Leistungsverzeichnis zu erbringen sind, den jeweiligen Räumen zugeordnet sind.

Da diese Tabelle für Kalkulationszwecke nicht hilfreich ist, da sie sich primär auf Möbeltypen gemäß Bemusterungskatalog nach intern verwendeten Möbeltypen des Architekten bezieht, und da dem Bieter im Rahmen der Angebotserstellung keine Durchsicht/Prüfung zugemutet werden wollte, ist sie den Ausschreibungsunterlagen nicht beigelegt worden. Die Formulierung in den Langtexten "Ausführungsräume: gemäß Übersichten Architekt" bezieht sich daher auf die den Ausschreibungsunterlagen beigelegten Übersichtspläne sowie die oben genannte Excel-Tabelle.

Es wird empfohlen, die benötigten Materialien und Gerätschaften 'just in time' an den Einbauort zu transportieren. Lagermöglichkeiten bestehen nur an der Verwendungsstelle. Kräne sind bauseits nicht verfügbar.

Bauseitige Transportmittel, z.B. Aufzüge und Hebezeuge o. dgl. stehen nicht zur Verfügung.

Die Möbel sind verpackt oder anderweitig geschützt anzuliefern, zum Verwendungsort zu transportieren und vor Ort zusammenzusetzen, falls nicht bereits ab Werk zusammengesetzt.

Die Außenanlagen rund um die Schule werden planmäßig im Frühjahr 2027 hergestellt - südlich der Schule vollständig, nördlich der Schule die Ausstattung der Pausenhöfe. Im Zeitraum von Anfang März bis Anfang Juni kann der Haupteingang der Schule im Süden wegen der landschaftsgärtnerischen Arbeiten nicht bzw. nur stark eingeschränkt genutzt werden. In diesem Zeitraum sind die anderen Zugänge ins Schulgebäude zu nutzen. Von voraussichtlich Mitte Mai bis Anfang Juli sind die Zugänge vom Boulevard ins Schulgebäude nur eingeschränkt nutzbar.

Generell ist der Zugang Stirnseite West im genannten Zeitraum für größere LKW nur bedingt nutzbar, da eine Durchfahrt entlang der Schule nicht möglich ist und die Wendemöglichkeit nicht für größere LKW vorgesehen ist. Die Anlieferung mit LKW an die nördlichen Zugänge in das Schulgebäude ist jedoch über die Werkhöfe möglich, die LKWs können aber nur die asphaltierten Flächen (nach Fertigstellung wie gemäß Bauzeitterminplan) befahren. Von dort sind die Gegenstände anders ins Schulgebäude zu transportieren. Die nutzbare Wegebreite beträgt max. 2,50 m.

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...		
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL		Währung: EUR
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

1.1.4. Schutz von angrenzenden Leistungen

Wände, Decken, Türzargen; Fenster; Bodenbeläge; Leitungen etc., dürfen weder beim Transport noch bei der Montage und dem Aufbau der Möbel beschädigt oder verschmutzt werden. Ist sich der AN nicht sicher ob er dies gewährleisten kann so hat der AN auf eigene Kosten entsprechende und geeignete Schutzmaßnahmen (z.B. Abdecken, Abhängen, etc.) gegen Beschädigung und Verschmutzung vorzunehmen und nach Beendigung seiner Arbeiten vollständig zu beseitigen und die Bereich vollständig zu reinigen.

1.1.5 Lieferzeit

Ab Zeitpunkt der Beauftragung benötigte Lieferzeit in Wochen:

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

1.2 Stoffe, Bauteile

Das Angebot beinhaltet neue Produkte (keine Ausstellungs- und Präsentationsumfänge).

Im LV spezifisch beschriebenen Baustoffe und Bauteile stellen Kalkulationsgrundlagen dar. Diese können vom Bieter durch gleichwertige ersetzt werden. Die Gleichwertigkeit ist nach Aufforderung durch den AG durch den AN prüffähig und in schriftlicher Form nachzuweisen.

Werden für nicht genormte Erzeugnisse Gebrauchstauglichkeitsnachweise verlangt und kann für eingebaute Erzeugnisse ein solcher Nachweis nicht erbracht werden, so gilt das als Fehler der Werkleistung. Referenzen können in diesem Fall den Nachweis nicht ersetzen.

Sind Zulassungsbescheide nachzuweisen, so sind sie als Ganzes mit den dazugehörigen Anlagen - jedoch ohne Prüfprotokolle - vorzulegen. Teilkopien genügen den Anforderungen nicht. Die entsprechenden Unterlagen sind dem Bauherren 2-fach zu übergeben.

1.2.1 Material- und Bauteilverträglichkeit

Alle im LV aufgeführten Bestandteile der Konstruktionen müssen aufeinander abgestimmt und miteinander verträglich sein, um die uneingeschränkte Funktion der Konstruktionen zu gewährleisten.

1.2.2 übergeordnete Vorgaben "Vierbeintisch"

Durch Verkettung von Einzel- und Anbautischen werden individuelle und funktionsgerechte Büroarbeitsplätze zusammengestellt. Hierbei werden die Gestellbeine für die

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

erforderliche Beinfreiheit im Arbeitsbereich des Nutzers durch zurückgesetzte und frei positionierbare Stützbeine ersetzt. Alle Elemente müssen nachrüstbar sein und sich leicht montieren und demontieren lassen, so dass Arbeitsplätze je nach Bedarf erweitert oder reduziert werden können.

Vierbein-Tischsystem mit umlaufendem Zargenrahmen und verschraubten Rundrohrbeinen im Eckbereich. Auf sichtbare Schweißverbindungen ist zu verzichten. Die einfache Zerlegbarkeit von Tischplatte, Zarge und Bein ohne Spezialwerkzeug ist zu gewährleisten.

Das Büromöbelprogramm muss den aktuellen Anforderungen der EU-Richtlinie über Bildschirmarbeitsplätze entsprechen und mit dem GS-Zeichen (oder gleichwertig) für geprüfte Sicherheit ausgezeichnet sein.

Sichtbarer Zargenrahmen mit glatter Unterseite. Zargenteile mit Spezial-Laserprofil im Eckbereich für die Verbindung mit den Tischbeinen bzw. mit Spezialecken bei Anbautischen und Einhängeplatten. Auch im Eckbereich der Anbautische und Einhängeplatten keine vorstehenden Teile.

Vertikale Kettenglied-Kabelführung zum leichten Einlegen unterschiedlicher Kabeltypen in getrennte Kabelführungen. Dreikammer-Kettenglieder aus flexiblem Kunststoff schwarz mit reißfestem Gewebepband verbunden, oben Haken zum Einhängen in den Gitterkanal, unten Aluminiumbodenplatte silberfarbig epoxydharzpulverbeschichtet.

Schukosteckdosen mit VDE-Prüfzeichen und mind. 2,5 m Zuleitung H05W-F3, 1,5 qmm mit Winkelstecker, Zugentlastung und Steckdosenhalter zum Aufstecken an den Zargenrahmen.

1.2.3 übergeordnete Vorgaben "Computertisch"

Computertischsystem bestehend aus verkettbaren Einzeltischen die mit einem Kabelschacht ausgerüstet sind. Ein Programm für die Anwendungsbereiche Schule, Seminar usw.

Vierbein-Tischsystem mit umlaufendem Zargenrahmen und verschraubten Rundrohrbeinen im Eckbereich. Auf sichtbare Schweißverbindungen ist zu verzichten. Die einfache Zerlegbarkeit von Tischplatte, Zarge und Bein ohne Spezialwerkzeug ist zu gewährleisten.

Grund- bzw. Einzeltisch in 85 cm Tiefe immer ausgestattet mit 2 Steigkanälen, Verkettungstisch mit Verkettungssatz und 1 Steigkanal zum Anclipsen an das Tischbein. Steigkanal aus Halbovalstahlrohr epoxydharzpulverbeschichtet mit entsprechender Auslaserung zum leichten Einlegen der Kabel. Lasche am Steigkanal zur Befestigung des Steigkanals am Boden.

Kabelführungssatz bestehend aus 3 Kunststoffhalterungen zum Anclipsen auf die Tischbeine und Anklemmen der verschiedenen Kabeltypen.

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...		
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL		Währung: EUR
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Verkettungssatz bestehend aus einem Tischverbinder zum Verketten von Einzeltischen an den Zargen und einem Verkettungsblech zum Aufschrauben auf den Kabelschachtboden.

1.2.4 Schränke, Regale, Sideboards (aus Holz)

1. Konstruktion

Außenseiten nach unten durchgehend bis zum Fußboden mit 4 Transportschutzkappen. Der obere Schrankboden wird immer auf die Seitenwände aufgesetzt.

Die Sockelvorder- und -hinterstücke sind mit dem unteren Konstruktionsboden durch Nut und Feder verbunden und verleimt. Die vorderen und hinteren Sockelstücke sind mit den Seiten verdübelt. Rücksprung des vorderen Sockelstücks 2,5 mm; hinteres Sockelstück generell mit Sockelausklinkung 20x75 mm.

Untere Konstruktionsböden sind in die Seiten eingedübelt und verleimt. Obere Konstruktionsböden aufgesetzt, eingedübelt und verleimt.

Rückwand ringsum eingenutet und eingeleimt. Einlegeböden verstellbar durch Reihenbohrung.

Vertikale und horizontale Türfugen innerhalb eines Schrankes und zwischen zwei Schränken generell 8 mm, um ein einheitliches Fugenbild bei Schrankwänden zu gewährleisten.

- Sockel mit Stellfüßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten (+20 mm / -0 mm), fest mit den Schrankseiten verschraubt.
Stellfüße durch den Sockelboden von oben verstellbar.
Stellfüße sind mit Kunststoffkappen versehen um Beschädigungen am Boden zu vermeiden.

- Einlegeböden mit speziellen Bodenträgern. Bodenträger als zweiteiliges System mit Schraubbolzen in Lochreihe und Kunststoffbeschlag im Einlegeboden, zum Auflegen auf den Schraubbolzen.

Sockel mit frontbündiger Sockelvorsatzblende passend zur Frontfläche

Alle Kanten geschlossen.
Kunststoffkanten nur aus PVC-freiem Kunststoff.

2. Material

"Spanplatte" oder "Gütefeinspanplatte":
mit Dicke bei Seiten und Fronten: mind. 19 mm,
mit Dicke bei Einlegeböden: mind. 19 mm
oder gemäß anderslautender Angabe im jeweiligen Positionsbeschrieb,
mit Dicke bei Rückwänden: mind. 8 mm,
Platte aus einer Dreischicht-Feinspanplatte E1 nach DIN EN 312,
- wenn Angabe im Positionsbeschrieb "furniert":

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

furniert mit schlichtem Eichenfurnier europäischer Eiche (QCXE) nach Bemusterung durch den Architekten, geschliffen

- wenn Angabe im Positionsbeschrieb "HPL-beschichtet": beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861, mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage Dekor: (siehe Positionsbeschrieb)

- wenn Angabe im Positionsbeschrieb "MFB-Platte": aus melaminharzbeschichteter Spanplatte nach DIN EN 14322 und DIN EN 14323, mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage Dekor: (siehe Positionsbeschrieb)

Englische Züge: 3-seitige Stahl-Montagezargen mit Rollschubführung, Zargenhöhe bei Schubladen und engl. Zügen mind. 50 mm. Schubkästen: Belastung mind. 40 kg

Konstruktions- und Einlegeböden gemäß Beanspruchungsgruppe L 75 der DIN 68874 Teil 1, belastbar bis 75 kg pro qm.

3. Beschläge

- Bänder: Sichtbare 270 Grad Ganzmetall-Topfbänder mit integrierter Höhen- und Seiteneinstellung und Tiefenverstellung. Flacher Bandarm mit geringem Platzbedarf in Schrankinnenraum. Türmontage verdeckt, mit integrierter Schließungsdämpfung (soft close).
- Führungen für Schubkästen: Schubkästen herausnehmbar, Schubkästen mit Einzugsdämpfung (soft close).
- Führungen für englische Züge: Rollschubführung mit Arretierung, Belastbarkeit mind. 200 N, Züge herausnehmbar.
- Führungen für ausziehbare Böden: Rollschubführungen mit Arretierung, Auszugsverlust bei 40 cm Tiefe - 9 cm, bei 60 cm Tiefe - 11 cm. Belastbarkeit mind. 250 N, durch leichtes Anheben herausnehmbar.
- Führungen für Teleskopauszüge: Kugelgelagerter Überauszug mit 40 mm Überauszug vor den Schrankkorpus, Auszug mit Zahnstangen-Parallelführung. Selbsteinzug und Einzugsdämpfung (soft close). Belastbarkeit mind. 500 N bei Tiefe 425 mm und mind. 600N bei Tiefe 58,0 cm.
- Führungen für Holzschiebetüren: Oben zweibahnige Alu-Führungsschiene mit integrierten Laufwerken, optional mit Schließungsdämpfung (soft close).
- Profilschlagleisten: Aus Kunststoff mit Dichtungslippe und verdeckter Befestigung, Farbe grauweiß ähnlich RAL 9002.
- Bodenträger: Zweiteiliges Bodenträgersystem, bestehend aus Gewindebolzen in der Lochreihe verschraubt sowie

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Kunststoffteil (PC) im Einlegeboden eingepresst. Dadurch wird der Boden im Korpus arretiert und ein Verschieben wird verhindert.

- Griffe:

Metallbügelgriffe: 105 mm lang, d= 8 mm, durchgeschraubt, matt vernickelt oder verchromt nach Bemusterung.

- Schlösser:

Schlösser mit austauschbarem Plättchenzylinderkern und Wendeschlüssel mit Sicherheitskappe / Klappschlüssel.

- für Drehtüren: Zylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung

- für Fächerschränke: Zylinderschloss mit 1-Punkt-Verriegelung

- für Holzschiebetüren: Zylinderschloss mit 1-Punkt-Verriegelung

- für Schubladen: Zylinderzentralverschluss, nicht überlistbar

- Schließungen

Zylinderschließsystem Hauptschließanlage (HS).

Zylinderkerne austauschbar.

4. Inneneinrichtung

Mittel- und Trennwände sowie feste Zwischenböden sind mit dem Korpus verdübelt und verleimt; alle anderen Ausstattungen voll variabel, austausch- und nachrüstbar.

1.3 Ausführung

1.3.1 Aufstellung

Die vom Auftragnehmer gelieferten Teile sind innen- und außenseitig in sauberem Zustand aufzustellen. Bei Teilen, die mit besonderen Schutz-Vorrichtungen abgedeckt bzw. versehen sind, dürfen diese erst nach Absprache mit der Bauleitung entfernt werden.

1.3.2 Entsorgung Verpackungsmaterial

Sämtlichen Verpackungsmaterialien oder sonstiger vom AN erzeugter Müll bleibt Eigentum des AN und ist arbeitstäglich einzusammeln, zu sortieren und entsprechend den örtlichen Abfallbestimmungen zu entsorgen.

1.4 Abrechnung, Gewährleistungszeitraum

Der Auftragnehmer ist verpflichtet in seinen Lieferscheinen und Rechnungen die exakte Bezeichnung der LV-Hauptpositionen zu verwenden.

Beginn der Gewährleistung ist der Tag der mängelfreien Abnahme (gemäß Abnahmeprotokoll) bzw. der Tag der erfolgten und der von der Bauleitung des Auftraggebers bestätigten Mängelbeseitigung.

Eine eigene Leistungsposition für eine Baustelleneinrichtung des AN ist nicht vorgesehen. Etwaige Kosten des AN für eine

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

eigene Baustelleneinrichtung und Betreuung und Organisation der Leistungsabwicklung des AN vor Ort sind daher in die jeweiligen Positionen bzw. in das gesamte Angebot (als Umlage) mit einzurechnen.

-- Ende der Ausführungsbeschreibung Lose Möblierung --

1.1. LANGWANDTAFELN

1.1.1. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Langwandtafel / Whiteboard, BxH=200x120 cm, weiß, ohne Lineatur - Typ 30

Langwandtafel
B/H: 200/120cm
Aufstellung: wandmontiert hängend
Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit, geprüft nach DIN EN 14434

Tafel zur Befestigung an der Wand. Tafelfläche schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff, zusätzlich mit Silikon wasserfest abgedichtet.

Tafelfläche Stahlemail weiß, magnetisch, ohne Lineatur

Grundlage der Planung war "VS TopScript-I" oder gleichwertig

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

	90,000 St		
--	-----------	-------	-------

1.1.2. Gemäß Position 1.1.1. Langwandtafel / Whiteboard, BxH=200x90 cm, weiß, ohne Lineatur - Typ 30

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

B/H: 200/90cm

	3,000 St		
--	----------	-------	-------

1.1.3. Gemäß Position 1.1.1. Langwandtafel / Whiteboard, BxH=200x120 cm, weiß, Notenlinien - Typ 30

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Tafelfläche: weiß, magnetisch, mit Notenlinien Lineatur

	1,000 St		
--	----------	-------	-------

Summe 1.1.	LANGWANDTAFELN	
-------------------	-----------------------	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.2. STÜHLE, HOCKER, SITZBÄNKE, LIEGEN

1.2.4. Freischwingerstuhl Schüler, Gestell silbergrau, H=46 cm, hellgrün - Typ 01

Vorwärts federnder Freischwinger-Stuhl

bestehend aus:

- Stabile Freischwingerkonstruktion mit Z-Form-Gestell, nach vorne federnd mit eingeschweißter Querstrebe zwischen den Kufen. Gestell aus einem Stück fünffach gebogenem Rundstahlrohr mit Durchmesser 20-25 mm, Rundstahlrohr Epoxydharz-pulverbeschichtet in Standard Farbton aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: grau,
- Sitzhöhe: 46 cm, nach DIN EN 1729-1, Normgröße 6, Farbkennzeichnung hellgrün
- Sitz- Lehnenschale aus Buchensperrholz mit Antirutschlack auf Wasserbasis lackiert in Standard-Farbton aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: hellgrün.
- Weiche, rutschhemmende Pufferflächen, die in die Befestigungsschale auf der Unterseite der Sitzschale integriert sind, wirken als Kipp- und Aufstuhlschutz, auch um Kratzer und Beschädigungen auf Oberflächen zu vermeiden.
- Mit Griffloch in der Rückenlehne. Sitz-Lehnenschale tailliert und somit auch verkehrt herum besitzbar.
- Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit
- mit wechselbaren Gleitern, geeignet für Linoleumbelag
- Mit Aufstuhlschutz und Kantenschutz, rutschhemmendes, transparentes, dreidimensional verformtes Kunststoffteil aus TPU (Thermoplastisches Polyurethan). Im hinteren unteren Biegebereich auf das Gestell geklebt. Beim Aufstuhlen wird das Herunterrutschen des Stuhls vom Tisch wirksam verhindert, die Tischkante geschont und vor Beschädigungen geschützt

Grundlage der Planung war "VS PantoSwing-VF" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

	547,000 St		
--	------------	-------	-------

1.2.5. Freischwingerstuhl Schüler, Gestell silbergrau, H=46 cm, türkis - Typ 01

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

- Sitz und Lehne aus Buchensperrholz mit Antirutschlack, auf Wasserbasis lackiert in Farbton türkis

	547,000 St		
--	------------	-------	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.2.6.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Vierbeinstuhl aus Sperrholz, mit Reihenverbinder, stapelbar, Gestell verchromt, H=46 cm, schwarz - Typ 02 stapelbarer Vierbeinstuhl aus Sperrholz mit Reihenverbinder bestehend aus: - Stabile vierbeinige Konstruktion aus gebogenem Präzisions-Rundstahlrohr verchromt. Fußbügel mit Stapelschutz und einer Quertraverse als Sitzträger-Gestell verchromt. - Taillierte Sitz- Lehnenschale aus Buchensperrholz mit Antirutschlack auf Wasserbasis lackiert in Standard-Farbton aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: schwarz. Mit Griffloch in der Rückenlehne. Sitz-Lehnenschale tailliert und somit auch verkehrt herum besitzbar. - Sitzhöhe: 46 cm, nach DIN EN 1729-1 - Sitz: BxT mind. 40x40 cm - Funktion: stapelbar - mit wechselbaren Gleitern, geeignet für Parkettbelag, Naturstein - mit Reihenverbinder für Großraumbestuhlung Grundlage der Planung war "VS Compass-VF" oder gleichwertig. Ausführungsort: Schule E0, Raum 009 Pausenhalle 2	300,000 St		
1.2.7.	Gemäß Position 1.2.6. Schülerstuhl aus Sperrholz, stapelbar, Gestell verchromt, H=46 cm, türkis - Typ 02 Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: - ohne Reihenverbinder - Taillierte Sitz- Lehnenschale aus Buchensperrholz mit Antirutschlack auf Wasserbasis lackiert in Standard-Farbton aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: türkis	188,000 St		
1.2.8.	Gemäß Position 1.2.6. Vierbeinstuhl aus Sperrholz, stapelbar, Gestell silbergrau, H=46 cm, schwarz - Typ 02 Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: - Stabile vierbeinige Konstruktion aus gebogenem Präzisions-Rundstahlrohr pulverbeschichtet - Fußbügel mit Stapelschutz und einer Quertraverse als Sitzträger-Gestell pulverbeschichtet. Epoxydharz-Pulverbeschichtung in Standard-Farbton aus Kollektion des Systemherstellers			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

nach Bemusterung durch den Architekten,
Kalkulationsgrundlage: silbergrau.
- ohne Reihenverbinder

Ausführungsraum gemäß Übersichten Architekt

2,000 St

1.2.9.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Stapelwagen für Stühle - Typ 02

Stapelwagen für Stühle

Stapelwagen zum Transport und zur Aufbewahrung von 2
Reihen stapelfähigen Stühlen.
Standfeste und leicht bewegliche Konstruktion aus
Rundstahlrohr, mit 2 kugelgelagerten Rollen.
Tragkraft pro Rolle 200 kg. Stahlteile
pulverbeschichtet.

Stapelmenge: je 2 Reihen x 10 Stück stapelfähige Stühle

Grundlage der Planung war "VS Stacker II" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

Ausführungsort: Raum 009 Pausenhalle 2

30,000 St

1.2.10.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

**Lehrerstuhl mit Rollen, Gestell silbergrau,
höhenverstellbar, H=50-62 cm, anthrazit gepolstert, mit
Rundumbezug - Typ 03**

Kreuzfußstuhl mit Rollen und gepolsterter Sitzschale

Sitz (BxT):	mind. 44 x 40 cm
Sitzhöhe:	stufenlose Höhenverstellung von mind. 50 bis 62 cm
Zertifikat:	GS-Geprüfte Sicherheit

Gestell bestehend aus einem 5-strahligen Alufußkreuz
epoxydharz-pulverbeschichtet in Standard-Farbtönen aus
Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den
AG, Kalkulationsgrundlage: silbergrau.
Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder mit
Kopfauslösung aus Stahl.
Sitzträger und Gasfeder dunkelgrau oder schwarz beschichtet.
Taillierte Sitz-Lehnenschale aus doppelwandigem,
strukturiertem Polypropylen, körpergerecht geformt, für
komfortables Sitzen mit PUR umschäumt und mit Stoff
bezogen.
In der hinteren Sitzhaltung weist die Rückenlehne eine Kontur
auf, die der anatomischen Form der Lendenwirbelsäule
entspricht, ohne Druckstellen zu erzeugen.

Rundumpolsterbezug Sitzfläche und Rückenlehne:
100% recyceltes Polyester,
beschichtet mit zwei Schichten Acrylat oder gleichwertig;

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	wasser-, öl- und schmutzabweisende Flourcarbon- Imprägnierung oder gleichwertig, in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Stoffherstellers nach Bemusterung durch den AG, Kalkulationsgrundlage: anthrazit, - Scheuerprüfung: mind. 100.000 Touren - Lichtechtheit: mind. 6, ISO 105-B02:1999 - Reibechtheit: Nass 4, Trocken 4 ISO 105X12:2002 - mind. schwerentflammbar, B1 nach DIN 4102 oder alternativ: DIN 66084 bzw. EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest) DIN 66084 bzw. EN 1021-2 (P-b, Streichholzttest) oder besser, - mit weichen Rollen geeignet für Einsatz auf Teppichboden oder Linoleum Grundlage der Planung war "VS PantoMove-Soft bzw. "VS PantoMove-LuPo" (jedoch mit Sonderausstattung für Stoffbezug) oder gleichwertig. Ausführungsräume: gemäß Übersichten Architekt	55,000 St		
1.2.11.	Gemäß Position 1.2.10. Lehrerstuhl mit Rollen, Gestell silbergrau, höhenverstellbar, H=50-62 cm, blau gepolstert, mit Rundumbezug - Typ 03 Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: - Rundumpolsterbezug: blau anstatt anthrazit	6,000 St		
1.2.12.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Mehraufwand Lehrerstuhl mit Rollen 3D-Wippmechanik Mehraufwand bei vorgenannten Lehrerstühlen mit Rollen für 3D-Wippmechanik.	61,000 St		
1.2.13.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Lehrer Hoch-Drehstuhl, Gestell silbergrau, höhenverstellbar, H=57-82 cm, anthrazit gepolstert, mit Rundumbezug, mit Fußring - Typ 03 Kreuzfußstuhl ohne Rollen und mit gepolsterter Sitzschale als Stehstuhl Sitz (BxT): mind. 44 x 40 cm Sitzhöhe: stufenlose Höhenverstellung von mind. 57 bis 82 cm Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit Gestell bestehend aus einem 5-strahligen Alufußkreuz epoxydharz- pulverbeschichtet in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

AG, Kalkulationsgrundlage: silbergrau.
 Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder mit
 Kopfauslösung aus Stahl.
 Sitzträger und Gasfeder dunkelgrau oder schwarz beschichtet.
 Taillierte Sitz-Lehnenschale aus doppelwandigem,
 strukturiertem Polypropylen, körpergerecht geformt, für
 komfortables Sitzen mit PUR umschäumt und mit Stoff
 bezogen.
 In der hinteren Sitzhaltung weist die Rückenlehne eine Kontur
 auf, die der anatomischen Form der Lendenwirbelsäule
 entspricht, ohne Druckstellen zu erzeugen.

Rundumpolsterbezug Sitzfläche und Rückenlehne:
 100% recyceltes Polyester,
 beschichtet mit zwei Schichten Acrylat oder gleichwertig;
 wasser-, öl- und schmutzabweisende Flourcarbon-
 Imprägnierung oder gleichwertig,
 in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Stoffherstellers
 nach Bemusterung durch den AG, Kalkulationsgrundlage:
 anthrazit,
 - Scheuerprüfung: mind. 100.000 Touren
 - Lichtechtheit: mind. 6, ISO 105-B02:1999
 - Reibechtheit: Nass 4, Trocken 4 ISO 105X12:2002
 - mind. schwerentflammbar, B1 nach DIN 4102
 oder alternativ:
 DIN 66084 bzw. EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest)
 DIN 66084 bzw. EN 1021-2 (P-b, Streichholzttest) oder besser,
 - mit 3D-Wippfunktion,
 Sitzträger nach allen Seiten neigbar
 - mit Fußring mit Kratzschutz geeignet für Linobelag

Grundlage der Planung war "VS PantoMove-Soft Plus bzw. "VS
 PantoMove-LuPo Plus" (jedoch mit Sonderausstattung für
 Stoffbezug) oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
 gemäß Übersichten Architekt

	1,000 St			
--	----------	--	--	--

1.2.14. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Vierbeinstuhl aus Sperrholz, stapelbar, Gestell
silbergrau, mit Armlehnen und Polster, H=46 cm, blau -
Typ 04

Besprechungsstuhl aus Sperrholz - gepolstert

bestehend aus:
 - Stabile vierbeinige Konstruktion mit Gestell aus
 Rundstahlrohr gebogen. Fußbügel mit Stapelschutz und einer
 Quertraverse als Sitzträger.
 Gestell epoxydharz-pulverbeschichtet
 in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers
 nach Bemusterung durch den AG, Kalkulationsgrundlage:
 silbergrau.
 - Armlehnen aus Rundstahlrohr wie Gestell,
 mit Kunststoffauflage schwarz
 - Taillierte Sitz-Lehnenschale
 aus Buchensperrholz, mit strapazierfähiger,

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

fester Rundumpolsterung. Sitz- und
Lehnenfläche mit mind. 10 mm gepolstert,
Lehnenrückseite ebenfalls gepolstert,
mit PE-Schaum oder gleichwertig gepolstert. Sitzunterseite
mit Spinnvlies abgedeckt.
- Sitzhöhe: 46 cm, nach DIN EN 1729-1
- Sitz BxT mind. 40x40 cm
- Funktion: stapelbar
- Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

Rundumpolsterbezug Sitzfläche und Rückenlehne:
100% recyceltes Polyester,
beschichtet mit zwei Schichten Acrylat oder gleichwertig;
wasser-, öl- und schmutzabweisende Flourcarbon-
Imprägnierung oder gleichwertig,
in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers
nach Bemusterung durch den AG, Kalkulationsgrundlage: blau
- Scheuerprüfung: mind. 100.000 Touren
- Lichtechtheit: mind. 6, ISO 105-B02:1999
- Reibechtheit: Nass 4, Trocken 4 ISO 105X12:2002
- mind. schwerentflammbar, B1 nach DIN 4102
oder alternativ:
DIN 66084 bzw. EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest)
DIN 66084 bzw. EN 1021-2 (P-b, Streichholztest) oder besser,
- mit Gleitern, geeignet für Parkettbelag und Teppichböden

Grundlage der Planung war "VS Compass VF" oder
gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

	16,000 St		
--	-----------	-------	-------

1.2.15. Gemäß Position 1.2.14.
**Vierbeinstuhl aus Sperrholz, stapelbar, Gestell
silbergrau, gepolstert, H=46 cm, blau - Typ 04**

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut
beschrieben, jedoch:

- ohne Armlehne

	42,000 St		
--	-----------	-------	-------

1.2.16. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
**Bürodrehstuhl mit Rollen, Gestell aluminium poliert,
H=45-58 cm, höhenverstellbar, anthrazit gepolstert - Typ
05**

Bürodrehstuhl mit Rollen, höhenverstellbar

Drehstuhl bestehend aus:

- Gestell bestehend aus einem 5-strahligen
Alufußkreuz. Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch
Gasfeder mit Kopfauslösung aus Stahl.
Fußkreuz Aluminium poliert
- Sitzschale, mit strapazierfähiger, fester Sitzpolsterung.
auf Sitzfläche mit mind. 10 mm Stärke,
mit atmungsaktivem Formschaum,
Rückenlehne mit Netzbespannung.

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Sitzunterseite mit Spinnvlies abgedeckt.
- Polsterbezug: 100% recyceltes Polyester, beschichtet mit zwei Schichten Acrylat oder gleichwertig; wasser-, öl- und schmutzabweisende Flourcarbon Imprägnierung oder gleichwertig, in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den AG, Kalkulationsgrundlage: anthrazit,
 - Scheuerprüfung: mind. 100.000 Touren
 - Lichteinheit: mind. 6, ISO 105-B02:1999
 - Reibechtheit: Nass 4, Trocken 4 ISO 105X12:2002
 - mind. schwerentflammbar, B1 nach DIN 4102 oder alternativ:
 - DIN 66084 bzw. EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest)
 - DIN 66084 bzw. EN 1021-2 (P-b, Streichholztest) oder besser
 - mit Rollen, geeignet für Teppichboden
 - mit höhenverstellbaren Armlehnen aus Kunststoff mit weichen PU-Armauflagen.
 - Sitz BxT: mind. 40x40cm
 - mit Lumbalstütze
 - Gesamt BxT: mind. 65x65cm
 - Sitzhöhe: stufenlose Höhenverstellung von mind. 45 bis 58 cm
 - Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

Grundlage der Planung war "VS LightUp" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

8,000 St		
----------	-------	-------

1.2.17. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Drehhocker mit Rollen, Gestell silbergrau, höhenverstellbar, H=40-50 cm, dunkelblau - Typ 06

- Drehhocker bestehend aus:
- Gestell bestehend aus einem 5-strahligen Alufußkreuz mit weichen Rollen, Gestell pulverbeschichtet in Standard Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den AG, Kalkulationsgrundlage: silbergrau.
 - Sitzschale mit Durchmesser mind. 31 cm aus Kunststoff, drehbar, mit Luftpolster-Effekt (elastisch), Sitzschale durchgefärbt in Standard Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: dunkelblau, Die Noppenstruktur auf der Sitzfläche wirkt rutschhemmend und ermöglicht eine gute Luftzirkulation Durch den ergonomisch geformten Sitzflächenrand lässt sich der Hocker leicht greifen und transportieren.
 - Sitzhöhe: stufenlose Höhenverstellung mindestens innerhalb von 40 bis 50 cm, Gasfeder mit Kunststoffabdeckung
 - Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

Rollen geeignet für Benutzung auf Bodenbeschichtung und auf Linoleumbelag

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Grundlage der Planung war "VS JUMPER Air Stool" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

2,000 St

1.2.18.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Hochstuhl mit Sitzpolster, Gestell weißaluminium, H=80 cm, Sitz aus Sperrholz Eiche natur, blaue Sitzpolster - Typ 07

Hoher Kufenstuhl aus Sperrholz mit Kufengestell und Polsterung

bestehend aus:

- Hochstuhl mit Kufengestell mit Gleitern und einer geposterte Sitzschale.
- Gestell bestehend aus weißaluminium beschichtetem Rundstahlrohr D mind. 10 mm, mit 2 Kufen und einer Querstrebe als Fußstütze,
- mit Filzgleitern
- Sitzschale ergonomisch geformt und besteht aus Buchensperrholz.
- Rückenlehne Höhe: mind. 16 cm
- Sitzhöhe: 80 cm
- Sitzfläche: mind. 40x40 cm
- Polster: aus Schnittschaum, mit Stoff bezogen. Höhe Polster mind. 1 cm
- Bezug: 100% Polyester
- in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den AG, Kalkulationsgrundlage: blau
- Scheuertouren; Reibechtheit: 150.000; 4-5 nass, 4-5 trocken
- Pilling; Lichtechtheit: 5 (1-5); 4-5 (1-8)
- Brandschutznachweise: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest)

Grundlage der Planung war "VS Com" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

12,000 St

1.2.19.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Chaiselongue, Gestell verchromt, 160x80 cm, H=72 cm, limonengrün - Typ 21

Chaiselongue bestehend aus:

- einem formstabilen Korpus aus Holzwerkstoff mit Schaumstoff-Polsterung auf einem Gestell aus 2 Rundstahlbügel. Gestell bestehend aus 2 Kufen aus gebogenem Rundstahl D mind. 10 mm, verchromt.
- Kufen mit Gleitern und einem 20mm Höhenausgleich.
- Polster aus Schaumstoff, rundum mit Wattevlies belegt.
- Bezug mit hochfestem Klettband fixiert.
- Mit Funktionsfuge zwischen Sitzfläche und Rückenlehne für den Einsatz von variabel positionierbaren Armlehnen.
- Einzelne Elemente aus der Serie können zu Sitzlandschaften

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

kombiniert werden.

- Bezug mit Kunstleder in Softnappaqualität mit klassischer Ledernarbung in Standard-Farbton aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: limonengrün
- mit Seitenlehne
- Abmessungen: BxT: mind. 160x80 cm
- Sitzfläche: BxHxT: mind. 130x40x50 cm
- Höhe Rücken und Seitenlehne über OK Sitzfläche: mind. 30 cm
- Seitenlehne auf etwa 2/3 der Breite des Chaiselongue
- Sitzbezug in Standard-Farbton aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: limonengrün.
- 100% recycletes Polyester
- Scheuerprüfung: mind. 100.000 Touren
- Martindale Touren Pilling: mind. 5, EN ISO 12945-2:2000
- Lichtechtheit: mind. 6, ISO 105-B02:1999
- Reibeechtheit: Nass 4, Trocken 4 ISO 105X12:2002
- Brandschutz nach DIN 66084 Klasse P-b/P-c
- Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit
- mit Gleiter für Linoleumbelag
- vorgerichtet für separat vergüteten Verbindungssatz

Grundlage der Planung war "VS Lounge Low" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

	9,000 St		
--	----------	-------	-------

1.2.20. Gemäß Position 1.2.19.
Chaiselongue, Gestell verchromt, 160x80 cm, H=72 cm, marineblau - Typ 21

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Bezug mit Kunstleder in Softnappaqualität mit klassischer Ledernarbung in Standard-Farbton aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: marineblau

	5,000 St		
--	----------	-------	-------

1.2.21. Gemäß Position 1.2.19.
Chaiselongue, Gestell verchromt, 160x80 cm, H=72 cm, petrol - Typ 21

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Bezug mit Kunstleder in Softnappaqualität mit klassischer Ledernarbung in Standard-Farbton aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: petrol

	4,000 St		
--	----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.2.22.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Lounge Sitzbank, Gestell verchromt, 160x80 cm, H=72 cm, limonengrün - Typ 21 Lounge Sitzbank bestehend aus: - einem formstabilen Korpus aus Holzwerkstoff mit Schaumstoff-Polsterung auf einem Gestell aus 2 Rundstahlbügeln. Gestell bestehend aus 2 Kufen aus gebogenem Rundstahl d = mind. 12 mm, verchromt. - Kufen mit Gleitern und einem 20mm Höhenausgleich. Polster aus Schaumstoff, rundum mit Wattevlies belegt. Bezug mit hochfestem Klettband fixiert. - Mit Funktionsfuge zwischen Sitzfläche und Rückenlehne für den Einsatz von variabel positionierbaren Armlehnen. Einzelne Elemente aus der Serie können zu Sitzlandschaften kombiniert werden. - Bezug mit Kunstleder in Softnappaqualität mit klassischer Ledernarbung in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: limonengrün - Abmessungen: BxT: mind. 160x80 cm - Sitzhöhe: 40 cm - Höhe Rücken über OK Sitzfläche: mind. 30 cm. Rückenlehne auf voller Breite des Sofaelements - Sitzbezug Farbtönen: limonengrün, nach Wahl des AG - 100% recyceltes Polyester - Scheuerprüfung: mind. 100.000 Touren - Lichtechtheit: mind. 6, ISO 105-B02:1999 - Reibechtheit: Nass 4, Trocken 4 ISO 105X12:2002 - Brandschutz nach DIN 66084 Klasse P-b/P-c - Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit - mit Filzgleiter - vorgerichtet für separat vergüteten Verbindungssatz Grundlage der Planung war "VS Lounge Low" oder gleichwertig. Ausführungsräume: gemäß Übersichten Architekt	6,000 St		
1.2.23.	Gemäß Position 1.2.22. Lounge Sitzbank, Gestell verchromt, 160x80 cm, H=72 cm, marineblau - Typ 21 Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Bezug mit Kunstleder in Softnappaqualität mit klassischer Ledernarbung in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: marineblau	6,000 St		
1.2.24.	Gemäß Position 1.2.22. Lounge Sitzbank, Gestell verchromt, 160x80 cm, H=72 cm, petrol - Typ 21			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Bezug mit Kunstleder in Softnappaqualität mit klassischer Ledernarbung in Standard-Farbton aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: petrol

4,000 St

1.2.25. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Lounge Sitzbank, Gestell verchromt, 120x80 cm, H=72 cm, limonengrün - Typ 21

- Lounge Sitzbank bestehend aus:
- einem formstabilen Korpus aus Holzwerkstoff mit Schaumstoff-Polsterung auf einem Gestell aus 2 Rundstahlbügeln. Gestell bestehend aus 2 Kufen aus gebogenem Rundstahl d = mind. 12 mm, verchromt.
 - Kufen mit Gleitern und einem 20mm Höhenausgleich.
 - Polster aus Schaumstoff, rundum mit Wattevlies belegt.
 - Bezug mit hochfestem Klettband fixiert.
 - Mit Funktionsfuge zwischen Sitzfläche und Rückenlehne für den Einsatz von variabel positionierbaren Armlehnen.
 - Einzelne Elemente aus der Serie können zu Sitzlandschaften kombiniert werden.
 - Bezug mit Kunstleder in Softnappaqualität mit klassischer Ledernarbung in Standard-Farbton aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: limonengrün
 - Abmessungen: BxT: mind. 120x80 cm
 - Sitzhöhe: 40 cm
 - Höhe Rücken über OK Sitzfläche: mind. 30 cm.
 - Rückenlehne auf voller Breite des Sofaelements
 - Sitzbezug Farbton: limonengrün, nach Wahl des AG
 - 100% recycletes Polyester
 - Gewicht: 435g/lfm
 - Scheuerprüfung: 100.000
 - Martindale Touren Pilling: 5, EN ISO 12945-2:2000
 - Lichtechtheit: 6, ISO 105-B02:1999
 - Reibeechtheit: Nass 4, Trocken 4 ISO 105X12:2002
 - Brandschutz nach DIN 66084 Klasse P-b/P-c
 - Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit
 - mit Filzgleiter
 - vorgerichtet für separat vergüteten Verbindungssatz

Grundlage der Planung war "VS Lounge Low" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

3,000 St

1.2.26. Gemäß Position 1.2.25.
Lounge Sitzbank, Gestell verchromt, 120x80 cm, H=72 cm, marineblau - Typ 21

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Bezug mit Kunstleder in Softnappaqualität mit klassischer Ledernarbung in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: marineblau	3,000 St		
1.2.27.	Gemäß Position 1.2.25. Lounge Sitzbank, Gestell verchromt, 120x80 cm, H=72 cm, petrol - Typ 21 Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Bezug mit Kunstleder in Softnappaqualität mit klassischer Ledernarbung in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: petrol	3,000 St		
1.2.28.	Verbindungssatz für Lounge Sitzbank Verbindungssatz Zum Verbinden von jeweils 2 vorgenannten Lounge Sitzbänken zum Ausbilden von Sofalandschaften. Liefern und nach Anweisung des Architekten montieren.	18,000 St		
1.2.29.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Lounge Sitzbank mit hohem Rücken, 239x84 cm, H=136 cm, königsblau - Typ 22 3-Sitzer Sofa mit hohem Rücken Mikroarchitektonisches Sitzelement bestehend aus: - verdeckter Metallrahmen mit MDF-Bodenplatten - Korpus: Rücken- und Seitenpaneele mit eingearbeiteter Biofaserplatte, über Reißverschlüsse miteinander verbunden. Bezug mit untersteppter Polyesterwatte. - Die feste Sitz- und Rückenpolsterung der Work-Polsterung sind aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine tisch- und arbeitsorientierte Haltung. Das Sitzkissen liegt auf einem Metallrahmen mit integrierter MDF-Platte und setzt sich, wie das Rückenkissen, aus Polyurethanschaum und Polyesterwatte zusammen. Die Bezüge der Sitze sind abnehmbar - Sitzhöhe 48 cm, bei Belastung mind. 38 cm (ermittelt nach EN 1335-1). - Abmessungen (LxBxH): mind. 239x84x136 cm - Sitzfläche dreiseitig umgeben von Paneelen mit untersteppter Polyesterwatte. Paneele bodennah bis Höhe 136 cm, unter denen das Gestell versteckt ist. Paneele bezogen mit Stoff auf Basis Kammgarn, Farbe: Duoton aus königsblau+grau, aus Schurwolle und Polyamid oder gleichwertig, Scheuerfestigkeit mind. 100.000 Martindale, Lichtechtheit mind. Typ 6			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Pilling mind. Note 4-5
 - verchromte Füße mit Gleitern mit Filzauflagen.
 - Bezüge: abnehmbar.
 - Gleiter für Kugelgarn

Grundlage der Planung war "Vitra Alcove Plus 3-Seater" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
 gemäß Übersichten Architekt

4,000 St

1.2.30. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Drehsessel mit hohem Rücken, Gestell verchromt, BxHxT= 80x130x80 cm, Polsterung blau - Typ 23

Drehsessel bestehend aus:
 - Drehsessel mit im Grundriss gesehen runder Form, mit hoher Rückenlehne bestehend aus einem Korpus aus Holzwerkstoff mit Schaumstoff-Polsterung und einem 5-strahligen Stahlrohrgestell mit Gleitern.
 Das Gestell besteht aus 5 geschwungenen Beinbügeln aus gebogenem Stahlrohr d= mind. 20mm und einer Gasfeder mit Drehfunktion und Tiefenfederung. Polster aus Schaumstoff, mit Wattevlies belegt. Mit einer Fuge zwischen Sitzfläche und Rückenlehne.
 Rückenlehne mit gleichem Bezug wie Sitzfläche
 Rückenlehne in Höhe dreigeteilt:
 unterer Teil Rückenlehne mit Armlehnen beidseits
 oberer Teil Rückenlehne mit Ohrenlehnen
 mittlerer Teil Rückenlehne etwas schmaler als oberer Teil
 - BxHxT: mind. 80x130x80 cm
 - Sitzhöhe: 46 cm
 Rundumpolsterbezug Sitzfläche und Rückenlehne: 100% recyceltes Polyester, beschichtet mit zwei Schichten Acrylat oder gleichwertig; wasser-, öl- und schmutzabweisende Flourcarbon-Imprägnierung oder gleichwertig, in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Stoffherstellers nach Bemusterung durch den AG, Kalkulationsgrundlage: blau,
 - Scheuerprüfung: mind. 100.000 Touren
 - Lichtechtheit: mind. 6, ISO 105-B02:1999
 - Reibechtheit: Nass 4, Trocken 4 ISO 105X12:2002
 - mind. schwerentflammbar, B1 nach DIN 4102
 oder alternativ:
 DIN 66084 bzw. EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest)
 DIN 66084 bzw. EN 1021-2 (P-b, Streichholzttest) oder besser,
 - inkl. Mehraufwand für Bezug mit im vollen Wortlaut beschriebenem Stoff ggf. außerhalb Angebot Standard-Bezüge
 des Systemherstellers
 - Umweltnachweise: OEKO-TEX 100 (Kategorie 2),
 - mit Filzgleiter, geeignet für Parkett- und Linobelag

Grundlage der Planung war "VS Serie Lounge Sessel HiBack" oder gleichwertig.

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

3,000 St

.....

1.2.31.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

60°-gebogenes Sitzelement, BxHxT=106x53x30, dunkelblau - Typ 24

Gepolstertes 60°- gerundet gebogenes Sitzelement

Bogenförmiger Hocker. Einzelne Elemente aus der Serie können zu Sitz-Schranklandschaften kombiniert werden.

Polsterelement-System bestehend aus

- Sitzelementen. Sitzelemente sind bogenförmige Hocker bestehend aus einer Bodenplatte und einem Polster aus Schaumstoff mit Polsterbezug.

- Abmessungen: BxT: 110x53 cm

- Sitzhöhe: 46 cm

- Polsterbezug: 100% recyceltes Polyester, beschichtet mit zwei Schichten Acrylat oder gleichwertig; wasser-, öl- und schmutzabweisende Flourcarbon Imprägnierung oder gleichwertig, in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den AG, Kalkulationsgrundlage: dunkelblau,

Scheuerprüfung: mind. 100.000 Touren

Lichteinheit: mind. 6, ISO 105-B02:1999

Reibechtheit: Nass 4, Trocken 4 ISO 105X12:2002

mind. schwerentflammbar, B1 nach DIN 4102

oder alternativ:

DIN 66084 bzw. EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest)

DIN 66084 bzw. EN 1021-2 (P-b, Streichholztest) oder besser

- inkl. Mehraufwand für Bezug mit im vollen Wortlaut

beschriebenem Stoff ggf. außerhalb Angebot Standard-

Bezüge

des Systemherstellers

- Umweltnachweise:

OEKO-TEX 100 (Kategorie 2)

- mit Gleiter für Linobelag

Grundlage der Planung war "VS Shift+ Landscape Sitzelement" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:

gemäß Übersichten Architekt

2,000 St

.....

1.2.32.

Gemäß Position 1.2.31.

60°-gebogenes Sitzelement, BxHxT=106x53x30, grün - Typ 24

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

- Sitzbezug Farbtönen: grün anstatt dunkelblau

2,000 St

.....

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.2.33.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Sitzelement, gerade, BxHxT=106x53x30 cm, dunkelblau - Typ 24 Gerader Hocker. Einzelne Elemente aus der Serie können zu Sitz-Schranklandschaften kombiniert werden. Polsterelement-System bestehend aus - Sitzelementen bestehend aus einer Bodenplatte und einem Polster aus Schaumstoff mit Polsterbezug. - Abmessungen: BxT: 106 x 53 cm - Sitzhöhe: 46 cm - Polsterbezug: 100% recyceltes Polyester, beschichtet mit zwei Schichten Acrylat oder gleichwertig; wasser-, öl- und schmutzabweisende Flourcarbon Imprägnierung oder gleichwertig, in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den AG, Kalkulationsgrundlage: dunkelblau, Scheuerprüfung: mind. 100.000 Touren - Lichtechtheit: mind. 6, ISO 105-B02:1999 - Reibechtheit: Nass 4, Trocken 4 ISO 105X12:2002 mind. schwerentflammbar, B1 nach DIN 4102 oder alternativ: DIN 66084 bzw. EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest) DIN 66084 bzw. EN 1021-2 (P-b, Streichholztest) oder besser - inkl. Mehraufwand für Bezug mit im vollen Wortlaut beschriebenen Stoff ggf. außerhalb Angebot Standard-Bezüge des Systemherstellers - Umweltnachweise: OEKO-TEX 100 (Kategorie 2) - mit Gleiter für Linobelag Grundlage der Planung war "VS Shift+ Landscape Sitzelement" oder gleichwertig. Ausführungsräume: gemäß Übersichten Architekt	1,000 St		
1.2.34.	Gemäß Position 1.2.33. Sitzelement, gerade, BxHxT=106x53x30 cm, grün - Typ 24 Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: - Sitzbezug Farbtönen: grün, nach Wahl des AG	1,000 St		
1.2.35.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Untersuchungsliege, BxTxH = 65x195x68 cm - Typ 29 Untersuchungsliege mit neigbarem Kopfteil, mit Flachpolsterung mit Kunstlederbezug in Standardfarbtönen des Systemherstellers,			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Kalkulationsgrundlage: grau Metallgestell weiß lackiert mit Nivellierfüßen. Abmessungen: BxTxH = mind. 65x195x68 cm Grundlage der Planung war "VS Erste Hilfe Gesundheit" oder gleichwertig. Ausführungsraum: Erste-Hilfe-Raum	2,000 St		
1.2.36.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Einheitstrage - Typ 29 Einheitstrage nach DIN 13024, Krankentrage Länge: 185 - 235 cm Breite: mind. 55 cm Höhe: mind. 10 cm in der Breite zusammenklappbares Leichtmetall-Gestell mit ausziehbaren Tragegriffen und atmungsaktivem Kunststoffgewebe nicht brennbar nach DIN 53906, Anschnallgurte mit Alu-Schnellverschluss, Grundlage der Planung war "VS Erste Hilfe Gesundheit" oder gleichwertig. Ausführungsraum Erste-Hilfe-Raum	1,000 St		
Summe 1.2.	STÜHLE, HOCKER, SITZBÄN...			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.3. DIVERSE

1.3.37.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Reihengarderoberständer, mobil, B=120 cm, Gestell weißaluminium - Typ 31

mobiler Reihengarderoberständer
 Abmaße (BxTxH): mind. 120x50x170 cm

bestehend aus:

- Fahrbarer (4 Rollen) Garderoberständer bestehend aus einem silber eloxiertem Leichtmetallgestell mit schwarzen Hut- und Mantelhaken.
- Huthaken: mind. 12 St.
- Mantelhaken: mind. 24 St nach hinten zeigend
- mit Rollen für Naturstein.

Grundlage der Planung war "VS CoatStand-M" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
 gemäß Übersichten Architekt

8,000 St

1.3.38.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Garderoberständer, BxH = 41x180 cm, Edelstahl - Typ 31

- Garderoberständer bestehend aus:
- mind. 4 Arme bzw. mind. 8 Haken
 - Standfest durch schweren Fuß
 - Abmessungen: Durchmesser mind. 40 cm, Höhe mind. 180 cm
 - Material: Edelstahl

Grundlage der Planung war "VS CoatStand-M" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
 gemäß Übersichten Architekt

5,000 St

1.3.39.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Wandgarderobe, Gestell weiß, B= 200 cm, Haken schwarz - Typ 31

- Wandgarderobe bestehend aus:
- eine rechteckige Blende aus thermisch gehärtetem Aluminium, mit Abstandhaltern und 3-fach-Haken aus schwarz gesintertem Stahl.
 - Abmessungen: Breite = mind. 200 cm
 - Material (bis auf Haken): Aluminium
 - mind. 10 Stk. Doppelhaken aus Stahl in gleichmäßigem Abstand
 - Je Doppelhaken oberseitig gebogen als U-förmiger Huthaken
 - Farbe Gestell: pulverbeschichtet in weiß
 - Farbe Haken: schwarz

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Wandgarderobe an Wand aus Stahlbeton oder Trockenbaukonstruktion befestigen inkl. Befestigungsmittel nach Vorgabe Systemhersteller. Grundlage der Planung war "VS RowOfHooks" oder gleichwertig. Ausführungsräume: gemäß Übersichten Architekt	41,000 St		
1.3.40.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Mülleimer S/W, 18l, 2 Farben - Typ 32 Mülleimer bestehend aus: - Material: hochwertiger, stoßfester Kunststoff - mit umlaufendem Griffband - Höhe: mind. 40 cm - Durchmesser: mind. 33 cm - Inhalt Volumen: mind. 15 Liter - Farbton: uni, in zwei Standard-Farben des Herstellers nach Angabe des AG Grundlage der Planung war "Helit the german" oder gleichwertig. Ausführungsräume: gemäß Übersichten Architekt	104,000 St		
1.3.41.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Abfallbehälter, 3-fach, 3x15 Liter - Typ 33 Abfalltrennstation mit 3 Sammelboxen bestehend aus: - Innenbehälter zum Herausnehmen - Abmessungen BxTxH: mind. 60x33x40 cm - Fassungsvermögen: 3 x 15 Liter - Material: Edelstahl, - Innenbehälter aus Kunststoff - Farbton Sammelbox und Deckel: weiß - Farbton Innenbehälter: schwarz - Beschriftung: 1x "Papier", 1x "gelbe Tonne" oder "grüner Punkt", 1x "Restmüll" Grundlage der Planung war "Nord Süd Luna" oder gleichwertig. Ausführungsort: Teeküche Schule und Lehrerzimmer Schule	2,000 St		
1.3.42.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Selbstlöschender Abfallbehälter, schwarz/gelb/blau 60 Liter - Typ 34 Selbstlöschender Abfallbehälter Sicherheitsbehälter bestehend aus:			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- pulverbeschichtetem Stahl - robuste Ausführung - flammhemmender Trichtereinwurf - Farbton Behälter: weiß - Durchmesser: mind 30 cm - Höhe: mind. 70 cm - Inhalt: mind. 60 L - Montage: durch Wandhalterung - innenliegender Sackhalter - Deckel überlappend, sodass Abfallsäcke nicht sichtbar sind - Farbmarkierungen: Schwarz = Restmüll, Gelb = Grüner Punkt, Blau = Papier - Beschriftung: 1x "Papier", 1 x "gelbe Tonne" oder "grüner Punkt", 1 x "Restmüll" Grundlage der Planung war "Nord Süd Sibe" oder gleichwertig. Ausführungsort: Schule E0, Raum 009 Pausenhalle 2 Abrechnung nach Stück Sicherheitsbehälter mit Deckel	3,000 St		
Summe 1.3.	DIVERSE			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.4. TISCHE, ROLLCONTAINER

1.4.43.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Schülertisch, 70x65 cm, Gestell silbergrau, H=76 cm, HPL-Vollkernplatte grauweiß - Typ 08

Kufentisch aus Stahl

Plattenmaße: B/T 70x65cm (rechteckig), 1-sitzig

Tischhöhe: nach DIN EN 1729-1

Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

bestehend aus:

- Stabile Mittelsäulenkonstruktion aus Präzisions-Flachoval-Stahlrohr mit oben liegender Querzarge. Flach auslaufende U-Stahlkufen mit Kunststoff-Trittschutz. Stahlteile pulverbeschichtet oder je nach weiterer Beschreibung verchromt.
- Tischhöhe: in feste Höhe 76 cm
- Tischplatte aus HPL-Vollkernplatte nach DIN EN 438 mit Stärke mind. 13 mm, mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage Dekor: grauweiß.
- Plattenkanten ballig gefräst mit Farbe wie Kern Platte Kalkulationsgrundlage: dunkel / schwarz
- Gleiter, geeignet für Linoboden
- mit Mappenhaken

Grundlage der Planung war "VS Uno-M" (jedoch mit Sonderausstattungsvariante aufgrund von Tischplatte) oder gleichwertig.

Ausführungsräume:

gemäß Übersichten Architekt

1.024,000 St		
--------------	-------	-------

1.4.44.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Vierbeintisch, 160x80 cm, Gestell silbergrau, H=76 cm, HPL-Vollkernplatte grauweiß, stapelbar - Typ 09

Leichtbautisch

Plattenmaße: B/T 160/80cm

Tischhöhe: nach DIN EN 1729-1 oder DIN EN 527

Funktion: stapelbar

Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

bestehend aus:

- Gestell bestehend aus verschweißten Rund-Stahlrohr-Beinen D = mind. 30mm mit einer umlaufenden Rechteck- Stahlrohrzarge, jeweils pulverbeschichtet, Farbton silbergrau nach Wahl des AG. Die Unterseite des Zargenrahmens ist mit einem Stapelschutz und Gleitschutz ausgestattet, um Kratzer und Beschädigungen auf Oberflächen zu vermeiden. Platte und Zargenrahmen sind verschraubt. Durch die paarweise innenstehenden und außenstehenden Tischbeine ist der Tisch stapelbar und kann durch

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Drehung um 180 Grad ohne Zwischenraum linear aneinandergestellt werden.

- Tischhöhe: fest auf 76 cm
- Tischplatte aus HPL-Vollkernplatte nach DIN EN 438 mit Stärke mind. 13 mm, mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage Dekor: grauweiß.
- Plattenkanten ballig gefräst mit Farbe wie Kern Platte Kalkulationsgrundlage: dunkel / schwarz
- Gleiter, geeignet für Linoleumbelag

Es wird nochmals verwiesen auf die übergeordneten Anforderungen an Vierbeintische gemäß Ausführungsbeschreibung Punkt 1.2.2.

Grundlage der Planung war "VS LiteTable-ST" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

	3,000 St		
--	----------	--	--

1.4.45. Gemäß Position 1.4.44.
Vierbeintisch, 75x65 cm, Gestell silbergrau, H=76 cm, HPL-Vollkernplatte grauweiß, stapelbar - Typ 09

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Plattenmaße BxT: 75x65 cm

	75,000 St		
--	-----------	--	--

1.4.46. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Trapeztisch, 130x65 cm, Gestell silbergrau, H=76 cm, HPL-Vollkernplatte grauweiß, runde Ecken - Typ 10

Trapeztisch
Plattenmaße: B/T 130x65/65cm
Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

Trapeztisch bestehend aus:

- Gestell bestehend aus einer umlaufenden Rechteck- Stahlrohrzarge mit verschweißten Tischbeinen aus Stahl-Rundrohr, pulverbeschichtet in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: silbergrau.
- Tisch mit Bodenausgleichsschrauben
- Abmessungen: BxT = 130x65 cm
- Tischhöhe: fest auf 76 cm
- Tischplatte aus HPL-Vollkernplatte nach DIN EN 438 mit Stärke mind. 13 mm, mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage Dekor: grauweiß.
- Plattenkanten ballig gefräst mit Farbe wie Kern Platte Kalkulationsgrundlage: dunkel / schwarz, in Grundriss gesehen gerundete Ecken mit R mind. 25 mm

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- mit Kunststoffgleitern

Grundlage der Planung war "VS EcoTable-Q" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

10,000 St

1.4.47. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Computertisch, 120x85 cm, Gestell silbergrau, H=72 cm,
Spanplatte weiß - Typ 11

- Computertisch bestehend aus:
- Gestell aus verschraubten Rund-Stahlrohr-Beinen
D= mind. 30 mm mit rundumlaufender
Halboval-Stahlrohrzarge, jeweils pulverbeschichtet,
Farbton silbergrau nach Wahl des AG.
Mit Funktionsfuge zwischen Tischplatte und Zarge zur
Aufnahme von Zubehör und Adapter.
Kabelschacht mit abschließbarer Klappe, die nach oben
zu öffnen ist. Befestigung des Kabelschachts über
Haltewinkel, die zwischen Tischplatte und Zarge
eingeschoben und verschraubt sind. Kabeldurchführung
mittels Dichtungsprofil, das über die gesamte
Tischbreite zwischen Klappe und Tischplatte verläuft.
Seitliche Kabelkanalabdeckung zur Verkettung abnehmbar.
Kabelkanal oberseitig mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
 - Plattenmaße BxT: 120x70 cm
 - Gesamtmaße BxT: 120x85 cm
 - Tischhöhe: 72 cm
 - Tischplatte aus
Spanplatte HPL-beschichtet mit Dicke 25 mm
Platte aus einer Dreischicht-Feinspanplatte E1
nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet,
hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861,
mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des
Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten,
Kalkulationsgrundlage Dekor: weiß.
 - Plattenkante mind. 2 mm Kunststoff
 - Dekorfarbe Plattenkante weiß
 - Kabelkanal tischplattenbündig,
über die gesamte Tischbreite verlaufend,
verschiebbar mit Zylinderschloss, Einheitsschließung
 - Kabelsteigkanal am Tischbein für den Anschluss an
Bodensteckdosen. Kabelkanal mit Vierfach-Steckdose
 - Gleiter, geeignet für Linobelag

Es wird nochmals verwiesen auf die übergeordneten
Anforderungen an Vierbeintische gemäß
Ausführungsbeschreibung Punkt 1.2.3.

Grundlage der Planung war "VS Network Media" oder
gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

6,000 St

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.4.48.	Gemäß Position 1.4.47. Computertisch, 160x85 cm, Gestell silbergrau, H=72 cm, Spanplatte grauweiß - Typ 11 Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: - Plattenmaße BxT: 160x70 cm - Gesamtmaße BxT: 160x85 cm - Kalkulationsgrundlage Dekor: weiß. - Dekorfarbe Plattenkante grauweiß	6,000 St		
1.4.49.	Gemäß Position 1.4.47. Computertisch, 180x85 cm, Gestell silbergrau, H=72 cm, Spanplatte grauweiß - Typ 11 Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: - Plattenmaße BxT: 180x70 cm - Gesamtmaße BxT: 180x85 cm - Kalkulationsgrundlage Dekor: weiß. - Dekorfarbe Plattenkante grauweiß	24,000 St		
1.4.50.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Computertisch, 180x85 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, Spanplatte weiß - Typ 11 Computertisch bestehend aus: - Gestell aus verschraubten Rund-Stahlrohr-Beinen D = mind. 30 mm mit rundumlaufender Halboval-Stahlrohrzarge, jeweils pulverbeschichtet, Farbton silbergrau nach Wahl des AG. Mit Funktionsfuge zwischen Tischplatte und Zarge zur Aufnahme von Zubehör und Adapter. Kabelschacht mit abschließbarer Klappe, die nach oben zu öffnen ist. Befestigung des Kabelschachts über Haltewinkel, die zwischen Tischplatte und Zarge eingeschoben und verschraubt sind. Kabeldurchführung mittels Dichtungsprofil, das über die gesamte Tischbreite zwischen Klappe und Tischplatte verläuft. Seitliche Kabelkanalabdeckung zur Verkettung abnehmbar. Kabelkanal oberseitig mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln - Plattenmaße BxT: 180x70 cm - Gesamtmaße BxT: 180x85 cm - Tischhöhe: mind. 65 bis 85 cm, stufenlos, Höhenverstellung: mit Kurbel eingestellt auf 76 cm - Tischplatte aus Spanplatte HPL-beschichtet mit Dicke 25 mm Platte aus einer Dreischicht-Feinspanplatte E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861, mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten,			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Kalkulationsgrundlage Dekor: weiß. - Plattenkante mind. 2 mm Kunststoff - Dekorfarbe Plattenkante weiß - Kabelkanal tischplattenbündig, über die gesamte Tischbreite verlaufend, verschließbar mit Zylinderschloss, Einheitsschließung - Kabelsteigkanal am Tischbein für den Anschluss an Bodensteckdosen. Kabelkanal mit Vierfach-Steckdose - Gleiter, geeignet für Linobelag - inkl. Lieferung von passender Kurbel Es wird nochmals verwiesen auf die übergeordneten Anforderungen an Vierbeintische gemäß Ausführungsbeschreibung Punkt 1.2.3. Grundlage der Planung war "VS Network Media" oder gleichwertig. Ausführungsräume: gemäß Übersichten Architekt	2,000 St		
1.4.51.	Verkettungssatz Verkettungssatz gemäß Ausführungsbeschreibung Punkt 1.2.3 "übergeordnete Vorgaben 'Computertisch'", inkl. Mehraufwand für Anpassung von Computertisch von Ausstattung als Einzeltisch zu Ausstattung als Verkettungstisch. Inkl. Montage / Verkettung von jeweils 2 Computertischen. Abrechnung nach Stück zu verkettender Computertisch.	15,000 St		
1.4.52.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 CPU-Halter mit Spanngurt CPU-Halter, mit Spanngurt. passend für vorgenannte Computertische, an Unterseite von Computertischen montiert. - für Tischtiefe 60-80cm, verstellbar - Metallfarbe silbergrau oder graphitschwarz pulverbeschichtet passend zur Farbe des Tisches	67,000 St		
1.4.53.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Freiform-Stehtisch, mind. 160x110 cm, Gestell silbergrau, H=103 cm, HPL weiß - Typ 12 Freiform-Stehtisch mit Ablage bestehend aus: - Gestell bestehend aus verschweißten Rund-Stahlrohr- Beinen, einer Rechteck-Stahlrohrgaze und einer Ablagefläche aus Spanplatte(Dekore). Alle Stahlteile jeweils pulverbeschichtet. Einzeltisch mit Bodenausgleichsschrauben. - Tischhöhe: fest auf 100-110 cm - Plattenabmessungen: mind. 160 x 110 cm (Freiform)			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- amöbenförmige / wolkenförmige Form,
ohne Ecken in der Draufsicht,
- obere Tischplatte aus
Spanplatte HPL-beschichtet mit Dicke 25 mm
Platte aus einer Dreischicht-Feinspanplatte E1
nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet,
hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861,
mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des
Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten,
Kalkulationsgrundlage Dekor: weiß.
 - Ablageplatte
an den Tischbeinen befestigt auf 80-85 cm Höhe, aus
Spanplatte HPL-beschichtet mit Dicke 19 mm
Platte aus einer Dreischicht-Feinspanplatte E1
nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet,
hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861,
mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des
Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten,
Kalkulationsgrundlage Dekor: schwarz.
 - Plattenkante mind. 2 mm Kunststoff,
Plattenecken gerundet r = mind. 2 mm
 - Dekorfarbe Plattenkante obere Tischplatte:
weiß ähnlich Tischplatte
 - Dekorfarbe Plattenkante Anlageplatte:
schwarz ähnlich Tischplatte
 - Einzeltisch mit Bodenausgleichsschrauben mit Filz
 - Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

Grundlage der Planung war "VS TeamTable" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

1,000 St

1.4.54.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

**Esstisch, 160x80 cm, Gestell verchromt, H=76 cm, HPL-
Vollkernplatte grauweiß, runde Ecken - Typ 13**

Tisch

Plattenmaße: B/T 160x80cm (rechteckig)

Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

bestehend aus:

- Gestell bestehend aus vier verschraubten
Rund-Stahlrohr-Beinen, D = mind. 30 mm mit
Aussteifungsrahmen aus Vierkant-Stahlrohr direkt
unterhalb der Tischplatte, jeweils verchromt,
ohne Sichtfuge zwischen Tischplatte und Zarge.
- Tischhöhe: 76 cm
- Tischplatte aus HPL-Vollkernplatte nach DIN EN 438
mit Stärke mind. 13 mm,
mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des
Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten,
Kalkulationsgrundlage Dekor: grauweiß.
- Plattenkanten ballig gefräst mit Farbe wie Kern Platte
Kalkulationsgrundlage: dunkel / schwarz,
in Grundriss gesehen gerundete Ecken mit R mind. 25 mm
- Stellgleiter geeignet für Parkett- und Linobelag

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Grundlage der Planung war "VS Network" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

47,000 St

1.4.55. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Vierbeintisch, 180x80 cm, Gestell silbergrau, H=76 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst. - Typ 13

Tisch
 Plattenmaße: B/T 180x80cm (rechteckig)
 Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

- bestehend aus:
- Gestell bestehend aus verschraubten Rund-Stahlrohr-Beinen D = mind. 30 mm mit rundumlaufender Halboval-Stahlrohrzarge, jeweils pulverbeschichtet in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: silbergrau. Tisch mit einer Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge
 - Tischhöhe: fest auf 76 cm
 - Tischplatte aus Spanplatte HPL-beschichtet mit Dicke 25 mm Platte aus einer Dreischicht-Feinspanplatte E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861, mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage Dekor: grauweiß.
 - Plattenkante mind. 2 mm Kunststoff, Plattenecken gerundet R mind. 2 mm
 - Dekorfarbe Plattenkante: weiß
 - mit Stellgleitern geeignet für Parkett- / Linoleumbelag

Es wird nochmals verwiesen auf die übergeordneten Anforderungen an Vierbeintische gemäß Ausführungsbeschreibung Punkt 1.2.2.

Grundlage der Planung war "VS Network" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

2,000 St

1.4.56. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Vierbeintisch, 160x80 cm, Gestell silbergrau, H=76 cm, HPL weiß, Kante Eiche - Typ 13

Tisch
 Plattenmaße: B/T 160x80cm (rechteckig)
 Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

- bestehend aus:
- Gestell bestehend aus verschraubten Rund-Stahlrohr-Beinen D = mind. 30 mm mit rundumlaufender Halboval-Stahlrohrzarge, jeweils pulverbeschichtet in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

nach Bemusterung durch den Architekten,
 Kalkulationsgrundlage: silbergrau.
 Tisch mit einer Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge
 - Tischhöhe: fest auf 76 cm
 - Tischplatte aus
 Spanplatte HPL-beschichtet mit Dicke 25 mm
 Platte aus einer Dreischicht-Feinspanplatte E1
 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet,
 hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861,
 mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des
 Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten,
 Kalkulationsgrundlage Dekor: weiß.
 - Plattenkante mind. 2 mm Anleimer Eiche europäisch,
 Plattenecken gerundet R mind. 2 mm
 - mit Stellgleitern geeignet für Parkett- / Linoleumbelag

Es wird nochmals verwiesen auf die übergeordneten
 Anforderungen an Vierbeintische gemäß
 Ausführungsbeschreibung Punkt 1.2.2.

Grundlage der Planung war "VS Network"
 oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
 gemäß Übersichten Architekt

6,000 St		
----------	-------	-------

1.4.57. Gemäß Position 1.4.56.
Vierbeintisch, 200x80 cm, Gestell silbergrau, H=76 cm,
HPL weiß, Kante Eiche - Typ 13

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut
 beschrieben, jedoch:

Plattenmaße BxT: 200x80 cm (rechteckig)

3,000 St		
----------	-------	-------

1.4.58. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Vierbeintisch, 160x80 cm, Gestell silbergrau, H=76 cm,
HPL Eichendekor, Kante Eiche - Typ 13

Tisch
 Plattenmaße: B/T 160x80cm (rechteckig)
 Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

bestehend aus:

- Gestell bestehend aus verschraubten
 Rund-Stahlrohr-Beinen D = mind. 30 mm mit rundumlaufender
 Halboval-Stahlrohrzarge, jeweils pulverbeschichtet
 in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers
 nach Bemusterung durch den Architekten,
 Kalkulationsgrundlage: silbergrau.
 Tisch mit einer Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge
- Tischhöhe: fest auf 76 cm
- Tischplatte aus
 Spanplatte HPL-beschichtet mit Dicke 25 mm
 Platte aus einer Dreischicht-Feinspanplatte E1
 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet,
 hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861,

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	mit Holzoptik-Dekor aus Standardkollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage Dekor: Eichenoptik. - Plattenkante mind. 2 mm Anleimer Eiche europäisch, Plattenecken gerundet R mind. 2 mm - Dekorfarbe Plattenkante: Eiche - mit Stellgleitern geeignet für Parkett- / Linoleumbelag Es wird nochmals verwiesen auf die übergeordneten Anforderungen an Vierbeintische gemäß Ausführungsbeschreibung Punkt 1.2.2. Grundlage der Planung war "VS Network" oder gleichwertig. Ausführungsräume: gemäß Übersichten Architekt	2,000 St		
1.4.59.	Gemäß Position 1.4.58. Vierbeintisch, 180x80 cm, Gestell silbergrau, H=76 cm, HPL Eichendekor, Kante Eiche - Typ 13 Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Plattenmaße BxT: 180x80 cm (rechteckig)	2,000 St		
1.4.60.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Vierbeintisch, 180x80 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst. - Typ 13 Tisch Plattenmaße: B/T 180x80cm (rechteckig) Höhenverstellung: mit Kurbel Tischhöhe: mind. 65 bis 85 cm, stufenlos, eingestellt auf 76 cm Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit bestehend aus: - Gestell bestehend aus verschraubten Rund-Stahlrohr-Beinen D = mind. 30 mm mit rundumlaufender Halboval-Stahlrohrzarge, jeweils pulverbeschichtet in Standard-Farbton aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: silbergrau. Tisch mit einer Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge. - Tischplatte aus Spanplatte HPL-beschichtet mit Dicke 25 mm Platte aus einer Dreischicht-Feinspanplatte E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861, mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage Dekor: grauweiß. - Plattenkante mind. 2 mm Kunststoff, Plattenecken gerundet R mind. 2 mm - Dekorfarbe Plattenkante: weiß - mit Stellgleitern geeignet für Parkett- / Linoleumbelag			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- inkl. Lieferung von passender Kurbel

Es wird nochmals verwiesen auf die übergeordneten Anforderungen an Vierbeintische gemäß Ausführungsbeschreibung Punkt 1.2.2.

Grundlage der Planung war "VS Network" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

2,000 St

- 1.4.61.** Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Vierbeintisch, 160x80 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst. - Typ 13
Tisch
Plattenmaße: B/T 160x80cm (rechteckig)
Höhenverstellung: mit Kurbel
Tischhöhe: mind. 65 bis 85 cm, stufenlos, eingestellt auf 76 cm
Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit
- bestehend aus:
- Gestell bestehend aus verschraubten Rund-Stahlrohr-Beinen D = mind. 30 mm mit rundumlaufender Halboval-Stahlrohrzarge, jeweils pulverbeschichtet in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: silbergrau.
Tisch mit einer Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge.
 - Tischplatte aus Spanplatte HPL-beschichtet mit Dicke 25 mm
Platte aus einer Dreischicht-Feinspanplatte E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861, mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage Dekor: grauweiß.
 - Plattenkante mind. 2 mm Kunststoff, Plattenecken gerundet R mind. 2 mm
 - Dekorfarbe Plattenkante: weiß
 - mit Stellgleitern geeignet für Parkett- / Linoleumbelag
 - inkl. Lieferung von passender Kurbel

Es wird nochmals verwiesen auf die übergeordneten Anforderungen an Vierbeintische gemäß Ausführungsbeschreibung Punkt 1.2.2.

Grundlage der Planung war "VS Network" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

1,000 St

- 1.4.62.** Gemäß Position 1.4.61.
Vierbeintisch, 160x80 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß,

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass - Typ 13

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

- mit Gitterkanal unter Tischplatte
- mit 3 Metall-Kabelausslässen.

2,000 St

1.4.63.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Vierbeintisch, 200x80 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL weiß, Kante Eiche - Typ 13

Tisch

Plattenmaße: B/T 200x80cm (rechteckig)

Höhenverstellung: mit Kurbel

Tischhöhe: mind. 65 bis 85 cm, stufenlos, eingestellt auf 76 cm

Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

bestehend aus:

- Gestell bestehend aus verschraubten Rund-Stahlrohr-Beinen D = mind. 30 mm mit rundumlaufender Halboval-Stahlrohrzarge, jeweils pulverbeschichtet in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: silbergrau. Tisch mit einer Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge.
- Tischplatte aus Spanplatte HPL-beschichtet mit Dicke 25 mm Platte aus einer Dreischicht-Feinspanplatte E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861, mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage Dekor: weiß.
- Plattenkante mind. 2 mm Anleimer Eiche europäisch, Plattenecken gerundet R mind. 2 mm
- mit Stellgleitern geeignet für Parkett- / Linoleumbelag
- inkl. Lieferung von passender Kurbel

Es wird nochmals verwiesen auf die übergeordneten Anforderungen an Vierbeintische gemäß Ausführungsbeschreibung Punkt 1.2.2.

Grundlage der Planung war "VS Network" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:

gemäß Übersichten Architekt

1,000 St

1.4.64.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Vierbeintisch, 80x80 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL weiß, Kante Eiche, Kabelkanal+Auslass - Typ 13

Tisch

Plattenmaße: B/T 80x80cm (rechteckig)

Höhenverstellung: mit Kurbel

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Tischhöhe: mind. 65 bis 85 cm, stufenlos, eingestellt auf 76 cm
Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

Tisch bestehend aus:

- Gestell bestehend aus verschraubten
Rund-Stahlrohr-Beinen D = mind. 30 mm mit rundumlaufender
Halboval-Stahlrohrzarge, jeweils pulverbeschichtet
in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers
nach Bemusterung durch den Architekten,
Kalkulationsgrundlage: silbergrau.
Tisch mit einer Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge.
- Tischplatte aus
Spanplatte HPL-beschichtet mit Dicke 25 mm
Platte aus einer Dreischicht-Feinspanplatte E1
nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet,
hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861,
mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des
Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten,
Kalkulationsgrundlage Dekor: weiß.
- Plattenkante mind. 2 mm Anleimer Eiche europäisch,
Plattenecken gerundet R mind. 2 mm
- mit Stellgleitern geeignet für Parkett- / Linoleumbelag
- mit Gitterkanal unter Tischplatte
- mit 3 Metall-Kabelausschlüssen.
- inkl. Lieferung von passender Kurbel

Es wird nochmals verwiesen auf die übergeordneten
Anforderungen an Vierbeintische gemäß
Ausführungsbeschreibung Punkt 1.2.2.

Grundlage der Planung war "VS Network" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

	1,000 St		
--	----------	--	--

Gemäß Position 1.4.64.

**1.4.65. Vierbeintisch, 180x90 cm, Gestell Kurbel
höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL weiß,
Kante Eiche, Kabelkanal+Auslass - Typ 13**

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut
beschrieben, jedoch:

Plattenmaße BxT: 180x90 cm (rechteckig)

	3,000 St		
--	----------	--	--

Gemäß Position 1.4.64.

**1.4.66. Vierbeintisch, 200x80 cm, Gestell Kurbel
höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL weiß,
Kante Eiche, Kabelkanal+Auslass - Typ 13**

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut
beschrieben, jedoch:

Plattenmaße BxT: 200x80 cm (rechteckig)

	1,000 St		
--	----------	--	--

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.4.67.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Vierbeintisch, 180x85 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL weiß, Kante Eiche - Typ 13 Tisch Plattenmaße: B/T 180x85cm (rechteckig) Höhenverstellung: mit Kurbel Tischhöhe: mind. 65 bis 85 cm, stufenlos, eingestellt auf 76 cm Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit bestehend aus: - Gestell bestehend aus verschraubten Rund-Stahlrohr-Beinen D = mind. 30 mm mit rundumlaufender Halboval-Stahlrohrzarge, jeweils pulverbeschichtet in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, - Tischplatte aus Spanplatte HPL-beschichtet mit Dicke 25 mm Platte aus einer Dreischicht-Feinspanplatte E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861, mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage Dekor: weiß. - Plattenkante mind. 2 mm Anleimer Eiche europäisch, Plattenecken gerundet R = mind. 2 mm - Dekorfarbe Plattenkante: weiß - mit Stellgleitern geeignet für Parkett- / Linoleumbelag - mit Gitterkanal unter Tischplatte - mit 3 Metall-Kabelausschlüssen. - inkl. Lieferung von passender Kurbel Es wird nochmals verwiesen auf die übergeordneten Anforderungen an Vierbeintische gemäß Ausführungsbeschreibung Punkt 1.2.2. Grundlage der Planung war "VS Network" oder gleichwertig. Ausführungsräume: gemäß Übersichten Architekt	1,000 St		
1.4.68.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Lehrertisch, 140x80 cm, Gestell elek. höhenverstellbar klappbar silbergrau, H=64-128 cm, HPL grauweiß, Kante Kunsst. - Typ14 Lehrertisch Plattenmaße B/T: 140x80cm Gestell: T-Fuß/Rundrohr, klappbar Höhenverstellung: elektromotorisch Tischhöhe: mind. 64 bis 128cm, stufenlos Hubkraft: 100kg Norm: nach DIN EN 527-1, Höhe der Arbeitsfläche: Typ A Höhenverstellbarer Arbeitstisch mit klappbarem T-Fußgestell. Die elektromotorische Höhenverstellung			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

lässt sich über einen Handschalter bedienen, der über einen steuerungsinternen Auffahrschutz verfügt. Die Antriebssäule für die Höhenverstellung ist 2-fach teleskopiert. Kufe mit Stellgleitern geeignet für Lino-Belag. Verstellweg: 10mm.

weitere Eigenschaften Tisch:

- Tisch aus Traversentragrahmen aus verwindungssteifem Präzisions-Stahlrohr. Er besteht aus zwei Rechteckrohren mit angeschweißten Metallkonsolen. Der T-Fuß besteht aus einer schmal auslaufenden Stahlkufe und einer Standsäule mit Teleskop Außendurchmesser D= mind. 50mm aus Rundstahlrohr. Die Tischbeine sind einklappbar. Dies erleichtert den Transport und die Lagerung. Tragrahmen, Kufe und Säule sind farbgleich pulverbeschichtet in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: silbergrau.
- Tischplatte aus Spanplatte HPL-beschichtet mit Dicke 25 mm Platte aus einer Dreischicht-Feinspanplatte E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861, mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage Dekor: grauweiß.
- Plattenkante mind. 2 mm Kunststoff, Plattenecken gerundet R mind. 2 mm.

Grundlage der Planung war "S902-Base-TR" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

1,000 St

1.4.69. Gemäß Position 1.4.68.
Lehrertisch, 180x80 cm, Gestell elek. höhenverstellbar klappbar silbergrau, H=64-128 cm, HPL grauweiß, Kante Kunsst. - Typ14

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Plattenmaße BxT: 180x80 cm (rechteckig)

45,000 St

1.4.70. Gemäß Position 1.4.68.
Bürotisch, 160x80 cm, Gestell elek. höhenverstellbar klappbar silbergrau, H=64-128 cm, HPL weiß, Kante Eiche, Kabelkanal+Auslass - Typ14

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Bürotisch
Plattenmaße B/T: 160x80cm

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Tischplatte
Kalkulationsgrundlage Dekor: weiß.
- Plattenkante mind. 2 mm Anleimer Eiche europäisch,
Plattenecken gerundet R mind. 2 mm
- mit Gitterkanal unter Tischplatte
- mit 2 Metall-Kabelausslässen.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

6,000 St

- 1.4.71.** Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Rollcontainer, BxTxH = 43x60x60 cm, grauweiß - Typ 15
 Rollcontainer bestehend aus:
- Fahrbarer Container mit Zentralverschluss über Schlüssel und Auszugssperre. Gedübelte und geleimte Böden oben und unten. Rückwand mit Nut und Feder eingesetzt. 4 Doppellrollen, davon mind. 2 feststellbar.
 - BxHxT: mind. 43x60x60 cm
 - Einteilung: aufgeteilt in vier Auszüge mit jeweils 1,5+2+3+4 Höheneinheiten (Verhältnis zueinander, bei Gesamt: 10,5 Höheneinheiten)
Die Auszüge sind mit verdeckten Kugellager-Führungen ausgestattet und beidseitiger/doppelter Seitenwandlochung für separat vergütetes Orgaset
 - Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit
 - Fronten und Korpus aus
Spanplatte HPL-beschichtet mit Dicke 19 mm
Platte aus einer Dreischicht-Feinspanplatte E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861, mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage Dekor: grauweiß.
 - Farbe Dekor Fronten und Korpus: grauweiß
 - Kantenausbildung mit mind. 1,5 mm Kunststoff
Dekorfarbe Frontkante: grauweiß
Kanten gerundet mit Radius mind. 2 mm
 - Lieferung mit Zylinderschloss und mind. 2 Schlüsseln
 - Metallbügelgriff vernickelt
 - mit Einzugsdämpfung
 - Rollen geeignet für Teppichböden

Grundlage der Planung war "VS Office Box kurz" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

62,000 St

- 1.4.72.** Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Trennsteg Einsatz für Rollcontainer
 Trennsteg als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen mind. 43x60x60 cm, passend für Einschb mit mind. 10 cm Höhe.

Trennsteg aus lackiertem Metall, für Einschub,

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	auf voller Breite, Höhe mind. 8 cm			
	Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	124,000 St		
1.4.73.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Formularablage Einsatz für Rollcontainer Formularablage als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen mind. 43x60x60, passend für Einschub mit mind. 15 cm Höhe. Formularablage aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	62,000 St		
1.4.74.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Große Materialschale Einsatz für Rollcontainer Große Materialschale als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen mind. 43x60x60, passend für flachen Einschub. Materialschale aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	62,000 St		
1.4.75.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Klapptisch, 125x80 cm, Gestell verchromt, H = 74 cm, HPL-Vollkernplatte grauweiß - Typ 17 Klapptisch Plattenmaße: 125x80cm (rechteckig) Tischhöhe: 74cm Tischbeine: Rundrohr Tischhöhe zusammengeklappt: max. 9cm Funktion: stapelbar (10) Norm: Tischhöhe nach DIN EN 527-1 Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit Klapptisch bestehend aus: - Gestell bestehend aus zwei an der Längsseite positionierten Rechteck-Stahlrohrzargen, hochfest mit der Tischplatte verschraubt. - U-Beinbügel aus Rund-Stahlrohr können über eine Klappmechanik mit Sicherungsbügel ausgelöst werden und arretieren im aufgeklappten und im zugeklappten Zustand. - Beinbügel verchromt und Zarge schwarz pulverbeschichtet - Plattenmaße: LxB = 125x80cm (rechteckig) - Tischhöhe: 74cm - Tischplatte aus HPL-Vollkernplatte nach DIN EN 438 mit Stärke mind. 13 mm, mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten,			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Kalkulationsgrundlage Dekor: grauweiß.
 - Plattenkanten ballig gefräst mit Farbe wie Kern Platte
 Kalkulationsgrundlage: dunkel / schwarz
 - mit Bodenausgleichsschrauben und Gleitern,
 geeignet für Betonwerkstein
 - mit Stapelschutz, um Kratzer und Beschädigung auf der
 Oberfläche beim Stapeln zu vermeiden

Grundlage der Planung war "VS Clapp-4R" (jedoch mit Sonderausstattungsvariante aufgrund von Tischplatte) oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
 gemäß Übersichten Architekt

zusammengeklappt liefern und in einen Raum nach Angabe der Objektüberwachung einlagern.

70,000 St

1.4.76. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Transportwagen für Klapptische - Typ 17
 Transportwagen

Stapelwagen zum leichten Transport von jeweils mindestens 8
 vorgenannten Klapptischen.
 Konstruktion aus Rechteckstahlrohr, pulverbeschichtet,
 mit kugelgelagerten Rollen.

Grundlage der Planung war "Shift+ Up" oder gleichwertig..

Ausführungsräume:
 gemäß Übersichten Architekt

7,000 St

1.4.77. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Wagentisch, 180x80 cm, Gestell verchromt, H=106 cm,
Platte furniert - Typ 18

Wagentisch
 B/T 180x80cm
 Plattenstärke: 40mm

bestehend aus:

- Konstruktion aus zwei Wangen-Elementen, einer Tischplatte und einer stabilen, mittig positionierten Doppeltraverse, aus furnierbeschichteten Spanplatten. Zusätzliche Stahl-Verbindungsbeschläge für erhöhte Stabilität.
- mit 2 Fußstützen aus Rundstahlrohr D=mind. 30 mm, s=mind. 2 mm.
- Tischhöhe: fest auf 106 cm
- Tischplatte und Wangen aus einer Dreischicht-Spanplatte E1 nach DIN EN 312, beidseitig mit Echtholzfurnier beschichtet.
- Plattenstärke 40mm
- Furnier: europäische Eiche schlicht
- Plattenkante mind. 2 mm Eiche europäisch

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Plattenecken gerundet R mind. 2 mm,
- mit Filzgleitern

Grundlage der Planung war "VS M-Table" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

2,000 St

1.4.78.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
**Tisch 80x80 cm, mit eckiger Fußplatte, Gestell
 silbergrau, H=74 cm, HPL-Vollkernplatte weiß, runde
 Ecken - Typ 19**

Quadratischer Tisch
 Tischplatte: 80x80cm
 Säule: mind. 7x7cm
 Tellerfuß: mind. 55x55cm
 Tischhöhe: 74cm
 Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

Tisch bestehend aus:

- Gestell bestehend aus einer quadratischen Mittelsäule und einem quadratischen Tellerfuß, jeweils pulverbeschichtet in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: silbergrau.
- Tischplatte aus HPL-Vollkernplatte nach DIN EN 438 mit Stärke mind. 13 mm, mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage Dekor: weiß.
- Plattenkanten ballig gefräst mit Farbe wie Kern Platte Kalkulationsgrundlage: dunkel / schwarz
- Plattenecken im Grundriss gesehen gerundet r = 25,0 mm
- mit Stellgleitern mit Filz, geeignet für Linobelag

Grundlage der Planung war "VS RondoSit-Q" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

1,000 St

1.4.79.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
**Tisch D=70 cm, mit rundem Tellerfuß, rund, Gestell
 Silbergrau H=74 cm, HPL weiß, runde Ecken - Typ 19**

Runder Tisch
 Platte: d=70cm
 Säule: d= mind. 7cm
 Tellerfuß: D= mind. 60cm
 Tischhöhe: 74cm
 Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

Tisch bestehend aus:

- Gestell bestehend aus einer runden Mittelsäule und einem runden Tellerfuß, jeweils pulverbeschichtet in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten,

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Kalkulationsgrundlage: silbergrau.

- Tischplatte aus HPL-Vollkernplatte nach DIN EN 438 mit Stärke mind. 13 mm, mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage Dekor: weiß.
- Plattenkanten ballig gefräst mit Farbe wie Kern Platte Kalkulationsgrundlage: dunkel / schwarz
- Plattenecken im Grundriss gesehen gerundet r = 25,0 mm
- mit Stellgleitern mit Filz, geeignet für Linobelag

Grundlage der Planung war "VS RondoSit-R" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

	8,000 St		
--	----------	-------	-------

1.4.80. Gemäß Position 1.4.79.
Tisch D=70 cm, mit rundem Tellerfuß, rund, Gestell Silbergrau H=106 cm, HPL weiß, runde Ecken - Typ 19

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Tisch mit fester Stehhöhe
- Tischhöhe: 106 cm

Grundlage der Planung war "VS RondoStand-R" oder gleichwertig.

	4,000 St		
--	----------	-------	-------

1.4.81. Gemäß Position 1.4.79.
Tisch D=80 cm, mit rundem Tellerfuß, rund, Gestell Silbergrau H=74 cm, HPL weiß, runde Ecken - Typ 19

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

- Plattendurchmesser: 80 cm

	1,000 St		
--	----------	-------	-------

1.4.82. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Tisch-Bank-Garnitur, 298x163 cm, Gestell grauweiß, H=74 cm, Belag Massivholz - Typ 20

Tisch-Bank-Garnitur

bestehend aus:

- Besteht aus einem Element mit zwei Bänken, Tisch- und Sitzfläche aus Holz
- Rahmen aus feuerverzinktem Stahl
- Tischbeine aus weiß pulverbeschichtetem Aluminiumblech ähnlich RAL 9002, mit Breite wie Sitzbank, die von der Tischplatte gebogen von der Tischplatte zunächst an den Bodengeführt werden und dann in die Sitzbank übergehen
- Tischplatte und Bänke werden aus Massivholz der Dauerhaftigkeitsklasse 1

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	nach DIN EN 350-2 gefertigt. Farbe Holz: gelb bis hellbraun - Abmessungen: BxT = mind. 298x163 cm - Platten- und Bankstärke: mind. 30 mm - Tischhöhe: fest auf 74 cm - Gestell Farbe: grauweiß Grundlage der Planung war "Extremis Hopper Picnic" oder gleichwertig. Ausführungsräume: gemäß Übersichten Architekt	9,000 St		
1.4.83.	Gemäß Position 1.4.82. Tisch-Bank-Garnitur, 178x163 cm, Gestell grauweiß, H=74 cm, Belag Massivholz - Typ 20 Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: - Abmessungen: BxT = mind. 178x163 cm	5,000 St		
1.4.84.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Beistelltisch, BxHxT = 50x58x25 cm, anthrazit - Typ 22 Beistelltisch Abmessungen (BxHxT): mind. 50x58x25 cm Beistelltisch aus pulverbeschichtetem Stahl. Der Tisch verfügt über eine schlanke U-Form, sodass er unter Sitzmöbel eingeschoben werden kann und als Ablagefläche für Laptop, Getränke oder Bücher dient. Einsatzbereich: Innenräume. Material: Stahl, matt pulverbeschichtet Farbe: in Standard-Farbton aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: anthrazit Grundlage der Planung war "Blomus Fera" oder gleichwertig.. Ausführungsräume: gemäß Übersichten Architekt	4,000 St		
Summe 1.4.	TISCHE, ROLLCONTAINER			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.5. BÜROCHRÄNKE, BÜROREGALE

1.5.85.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Regalschrank, Grundregal einseitig, BxHxT= 89x168x28 cm, Gestell aus Holz, Böden SP grauweiß - Typ 25

Bibliotheksregal als einseitiges Grundregal

Regalschrank bestehend aus:

- Konstruktion aus massiven, verleimten Buchenholz-Rahmen mit frei positionierbaren Einlegeböden und jeweils einen fest fixierten Unter- und Oberboden.
 - Seitenteile mit Bodenausgleichsschrauben und Reihenbohrung für Einlegeböden. Queraussteifung durch Spannkreuze aus Rundstahl.
 - Ausstattung mit Böden aus melaminharzbeschichteten Spanplatten. Jeweils mit angeleimter Buchenkante, bzw. einem massivem Buchenprofil an der Stirnseite. Vorne und hinten angenutete Buchen-Massivholz Führungsprofile für Hangbuchstützen, für Beschriftungsleisten und Buchanschlag. Sicherheitsbodenträger gegen unbeabsichtigtes Herausziehen der Böden.
 - Abmessungen: BxTxH = 89x28x168 cm
- Regalschrank mit Unterteilungen:
- 2 St. feste Einlege-Böden
 - 3 St. entlang von Reihenbohrung frei positionierbare Einlege-Böden

Alle Ecken und Kanten gerundet

Grundlage der Planung war "VS LiBro-Wood" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:

gemäß Übersichten Architekt

1,000 St		
----------	--	--

1.5.86.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Regalschrank, Anbauregal, einseitig, BxHxT= 86x168x28 cm, Gestell aus Holz, Böden SP grauweiß - Typ 25

Bibliotheksregal als einseitiges Anbauregal an vorgenanntes Grundregal

Regalschrank bestehend aus:

- Konstruktion aus massiven, verleimten Buchenholz-Rahmen mit frei positionierbaren Einlegeböden und jeweils einen fest fixierten Unter- und Oberboden.
- Seitenteile mit Bodenausgleichsschrauben und Reihenbohrung für Einlegeböden. Queraussteifung durch Spannkreuze aus Rundstahl.
- Ausstattung mit Böden aus melaminharzbeschichteten Spanplatten. Jeweils mit angeleimter Buchenkante, bzw. einem massivem Buchenprofil an der Stirnseite. An der Bodenunterseite mit einer Führung für Hangbuchstützen.

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Abmessungen: BxTxH = 86x28x168 cm
- Regalschrank mit Unterteilungen:
- 2 St. feste Einlege-Böden
- 3 St. entlang von Reihenbohrung
- frei positionierbare Einlege-Böden

Grundlage der Planung war "VS LiBro-Wood" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

	3,000 St		
--	----------	-------	-------

1.5.87. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Regalschrank, Grundregal, zweiseitig, BxHxT=
89x168x55 cm, Gestell aus Holz, Böden SP grauweiß -
Typ 25

Bibliotheksregal als zweiseitiges Grundregal

- Regalschrank bestehend aus:
- einem zweiseitigen Grundregal
 - Konstruktion aus massiven, verleimten Buchenholz-Rahmen mit frei positionierbaren Einlegeböden und jeweils einen fest fixierten Unter- und Oberboden.
 - Seitenteile mit Bodenausgleichsschrauben und Reihenbohrung für Einlegeböden. Queraussteifung durch Spannkreuze aus Rundstahl.
 - Ausstattung mit Böden aus melaminharzbeschichteten Spanplatten. Jeweils mit angeleimter Buchenkante, bzw. einem massivem Buchenprofil an der Stirnseite. An der Bodenunterseite mit einer Führung für Hangbuchstützen.
 - Abmessungen: BxTxH = 89x55x168 cm
 - Regalschrank mit Unterteilungen:
 - 4 St. feste Einlege-Böden
 - 6 St. entlang von Reihenbohrung
 - frei positionierbare Einlege-Böden

Grundlage der Planung war "VS LiBro-Wood" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

	3,000 St		
--	----------	-------	-------

1.5.88. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Regalschrank, Anbauregal, zweiseitig, BxHxT=
89x168x55 cm, Gestell aus Holz, Böden SP grauweiß -
Typ 25

Bibliotheksregal als zweiseitiges Anbauregal
an vorgeanntes Grundregal

- Regalschrank bestehend aus:
- Konstruktion aus massiven, verleimten Buchenholz-Rahmen mit frei positionierbaren Einlegeböden und jeweils einen fest fixierten Unter- und Oberboden.
 - Seitenteile mit Bodenausgleichsschrauben und Reihenbohrung für Einlegeböden. Queraussteifung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- durch Spannkreuze aus Rundstahl.
- Ausstattung mit Böden aus melaminharzbeschichteten Spanplatten. Jeweils mit angeleimter Buchenkante, bzw. einem massivem Buchenprofil an der Stirnseite. An der Bodenunterseite mit einer Führung für Hangbuchstützen.
 - Abmessungen: BxTxH = 86x55x168 cm
 - Regalschrank mit Unterteilungen:
 - 4 St. feste Einlege-Böden
 - 6 St. entlang von Reihenbohrung frei positionierbare Einlege-Böden

Grundlage der Planung war "VS LiBro-Wood" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

9,000 St

1.5.89.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Stahlregal, Grundregal, BxTxH=106x40x250 cm, Gestell lichtgrau - Typ 26

- Lagerregal bestehend aus:
- Grundregal mit einzelnen Einlegeböden
 - Konstruktion aus gesteckten Stahl-T-Hohlprofilen mit Einlegeböden.
 - Ständerprofile mit einer Rasterlochung von max. 30 mm zur individuellen Platzierung der Böden.
 - Alle Grundregale sind standardmäßig mit zwei Diagonalverbindern an der Regalrückseite verspannt.
 - Gestell und Böden aus Metall verzinkt und pulverbeschichtet in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten,
 - Kalkulationsgrundlage: ähnlich lichtgrau RAL 7035
 - Regalbreite Gesamt: 1.060 mm
 - Regalhöhe: 2.500 mm
 - Tiefe: 400 mm
 - Fachbreite: 1.000 mm
 - Anzahl Einlegeböden: 6 St.
 - Tragkraft pro Boden: mind. 150 kg

Grundlage der Planung war "VS Store-II" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

4,000 St

1.5.90.

Gemäß Position 1.5.89.
Stahlregal, Grundregal, BxTxH=106x50x250 cm, Gestell lichtgrau - Typ 26

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

- Tiefe: 500 mm

8,000 St

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.5.91.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Stahlregal, Grundregal mit 1x Anbauregal, BxTxH=207x50x250 cm, Gestell lichtgrau - Typ 26 Lagerregal - Grundregal mit anbauregal System bestehend aus: - einem Grund- und einem Anbauregal sowie einzelnen Einlegeböden. - Konstruktion aus gesteckten Stahl-T-Hohlprofilen mit Einlegeböden. - Ständerprofile mit einer Rasterlochung von max. 30 mm zur individuellen Platzierung der Böden. - Alle Grundregale sind standardmäßig mit zwei und alle Anbauregale mit einem Diagonalverbinder an der Regalrückseite verspannt. - Gestell und Böden aus Metall verzinkt und pulverbeschichtet in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, - Kalkulationsgrundlage: ähnlich lichtgrau RAL 7035 - Regalbreite Gesamt: 2,07 m - Regalhöhe: 2,50 m - Tiefe: 0,50 m - Anzahl Einlegeböden: 6 St. - Tragkraft pro Boden: mind. 150 kg Grundlage der Planung war "VS Store-II" oder gleichwertig. Ausführungsräume: gemäß Übersichten Architekt	5,000 St		
1.5.92.	Gemäß Position 1.5.91. Stahlregal, Grundregal mit 2x Anbauregale, BxTxH=308x50x250 cm, Gestell lichtgrau - Typ 26 Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: - einen Grund- und zwei Anbauregalen sowie einzelnen Einlegeböden. - Regalbreite Gesamt: 3,08 m	5,000 St		
1.5.93.	Gemäß Position 1.5.91. Stahlregal, Grundregal mit 3x Anbauregalen, BxTxH=409x50x250 cm, Gestell lichtgrau - Typ 26 Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: - einen Grund- und drei Anbauregalen sowie einzelnen Einlegeböden. - Regalbreite Gesamt: 4,09 m	1,000 St		

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.5.94.	Gemäß Position 1.5.91. Stahlregal, Grundregal mit 4x Anbauregalen, BxTxH=510x50x250 cm, Gestell lichtgrau - Typ 26 Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: - einen Grund- und vier Anbauregalen sowie einzelnen Einlegeböden. - Regalbreite Gesamt: 5,10 m Ausführungsräume: - Archiv Schülerakten - Archiv Leistungsnachweise	9,000 St		
----------------	--	----------	-------	-------

1.5.95.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Stahlschrank mit Regalböden und Flügeltüren, BxHxT = 93x195x40, lichtgrau - Typ 27 Stahlschrank bestehend aus: - Konstruktion aus einem lackierten Stahlblech-Korpus mit einer Doppel-Flügeltür, sowie einem Basquilleschloss (Treibriegelschloss), mit Rasterlochung oder Rasterlaschen in Seitenwänden - Gestell und Böden aus Metall verzinkt und pulverbeschichtet in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: ähnlich lichtgrau RAL 7035 - Abmessungen: BxTxH = 93x40x195 cm - mit 4 St. Einlegeböden Grundlage der Planung war "VS SteelBox" oder gleichwertig. Ausführungsräume: gemäß Übersichten Architekt	56,000 St		
----------------	--	-----------	-------	-------

1.5.96.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Verbandsschrank, BxTxH = mind. 60x17x45 cm - Typ 29 Abmessungen: - BxTxH = mind. 60x17x45 cm Verbandsschrank komplett mit Inhalt nach DIN 13169. Schrank aus Stahlblech weiß lackiert, 2 Türen verschließbar, mit 4 Einlegeböden, 2 Schubfächer und 6 Ablageschalen an den Türinnenseiten. Grundlage der Planung war "VS Erste Hilfe" oder gleichwertig. Ausführungsräume: gemäß Übersichten Architekt	2,000 St		
----------------	---	----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.5.97. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
**Schrankregal, BxHxT= 350x234x42 cm, Eichenfurnier -
 Regal Typ 1**

Schrankregal
 bestehend aus einzelnen miteinander verbundenen
 Modulelementen:

3 Stück Regalschrank.

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1
 Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

- * Gesamt B/H/T 100/234,5/42,5 cm
 mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- 5 Einlegeböden aus Spanplatte mit Dicke mind. 25 mm,
 mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- Vorderkanten Korpus und Einlegeböden
 mit Anleimer oder Einleimer
 Eiche mit Dicke mind. 2,5 mm, Kanten gerundet
- Sockelblende
 mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
 mit unterseitig Kante mit Anleimer oder Einleimer
 Eiche mit Dicke mind. 2,5 mm
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- mit angrenzenden Schränken verschraubt
 gemäß Planung des Architekten

1 Stück Regalschrank.

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1
 Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

- * Gesamt B/H/T 50/234,5/42,5 cm
 mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- 5 Einlegeböden aus MFB-Platte mit Dicke mind. 25 mm
 grauweiß beschichtet gemäß Ausführungsbeschreibung
- Vorderkanten Korpus und Einlegeböden
 mit Anleimer oder Einleimer
 Eiche mit Dicke mind. 2,5 mm, Kanten gerundet
- Sockelblende
 mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
 mit unterseitig Kante mit Anleimer oder Einleimer
 Eiche mit Dicke mind. 2,5 mm
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- mit angrenzenden Schränken verschraubt
 gemäß Planung des Architekten

1 Stück Blendseite 6 OH

für Korpustiefe 58cm.
 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1

- * Gesamt H/T 234,5/60,5 cm
 mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- Ausführung für Gesamthöhe, 7,5cm Sockel

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- 3-seitig Kanten mit Anleimer oder Einleimer
Eiche mit Dicke mind. 2,5 mm, Kanten gerundet
- mit Schränken verschraubt
gemäß Planung des Architekten

1 Stück Wandanschlussblende für Unterschrank,

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1,
korpusbündig.

- * Gesamt B/H 10/234,5 cm
mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- Ausführung für Schrank mit 7,5cm Sockel
- Ausführung schrankhoch, oben geschlossen
- 3-seitig Kanten mit Anleimer oder Einleimer
Eiche mit Dicke mind. 2,5 mm, Kanten gerundet
- mit angrenzendem Schrank verschraubt
gemäß Planung des Architekten

Grundlage der Planung war "VS Serie 800" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

Ausführung gemäß Detail des Architekten:
BSZPAN_05_ARC_S_D836

1,000 St

1.5.98.

Gemäß Position 1.5.97.

**Schrankregal, BxHxT= 350x234x42 cm, Eichenfurnier -
Regal Typ 2**

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut
beschrieben, jedoch:

3 Stück Regalschrank,

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1
Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

- * Gesamt B/H/T 114/234,5/42,5 cm
mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- 5 Einlegeböden aus Spanplatte mit Dicke mind. 25 mm,
mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- Vorderkanten Korpus und Einlegeböden
mit Anleimer oder Einleimer
Eiche mit Dicke mind. 2,5 mm, Kanten gerundet
- Sockelblende
mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
mit unterseitig Kante mit Anleimer oder Einleimer
Eiche mit Dicke mind. 2,5 mm
- Ausführung mit Sockelausklindung
- mit angrenzenden Schränken verschraubt
gemäß Planung des Architekten

2 Stück Wandanschlussblende für Unterschrank,

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1, korpusbündig. * Gesamt B/H 10/234,5 cm mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung - Ausführung für Schrank mit 7,5cm Sockel - Ausführung schrankhoch, oben geschlossen - 3-seitig Kanten mit Anleimer oder Einleimer Eiche mit Dicke mind. 2,5 mm, Kanten gerundet - mit Schränken verschraubt gemäß Planung des Architekten Ausführungsräume: gemäß Übersichten Architekt Ausführung gemäß Detail des Architekten: BSZPAN_05_ARC_S_D836	1,000 St		
1.5.99.	Gemäß Position 1.5.97. Schrankregal, BxHxT= 120x234x42 cm, Eichenfurnier - Regal Typ 3 Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: <u>1 Stück Regalschrank,</u> gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1 Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit * Gesamt B/H/T 120/234,5/42,5 cm mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung - 5 Einlegeböden aus Spanplatte mit Dicke mind. 25 mm, mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung - Vorderkanten Korpus und Einlegeböden mit Anleimer oder Einleimer Eiche mit Dicke mind. 2,5 mm, Kanten gerundet - Sockelblende mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung mit unterseitig Kante mit Anleimer oder Einleimer Eiche mit Dicke mind. 2,5 mm - Ausführung mit Sockelausklindung <u>2 Stück Wandanschlussblende für Unterschrank,</u> gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1, korpusbündig. * Gesamt B/H 10/234,5 cm mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung - Ausführung für Schrank mit 7,5cm Sockel - Ausführung schrankhoch, oben geschlossen - 3-seitig Kanten mit Anleimer oder Einleimer Eiche mit Dicke mind. 2,5 mm, Kanten gerundet - mit Schränken verschraubt gemäß Planung des Architekten			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

Ausführung gemäß Detail des Architekten:
BSZPAN_05_ARC_S_D836

3,000 St

1.5.100.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
**Schrankregal, BxHxT= 284x234x42 cm, HPL grauweiß -
Regal Typ 4**

Schrankregal
bestehend aus einzelnen miteinander verbundenen
Modulelementen:

2 Stück Regalschrank.

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1
Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

- * Gesamt B/H/T 100/234,5/42,5 cm
grauweiß HPL beschichtet gemäß Ausführungsbeschreibung
- 5 Einlegeböden aus MFB-Platte mit Dicke mind. 25 mm,
grauweiß mit Melaminharz beschichtet
gemäß Ausführungsbeschreibung
- sichtbare Vorderkanten Korpus und Einlegeböden
mit Kante Kunststoff grauweiß mind. 1,5 mm
- Sockelblende
grauweiß HPL beschichtet gemäß Ausführungsbeschreibung
mit unterseitig Kante Kunststoff grauweiß mind. 1,5 mm
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- mit angrenzenden Schränken verschraubt
gemäß Planung des Architekten

1 Stück Regalschrank.

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1
Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

- * Gesamt B/H/T 80/234,5/42,5 cm
grauweiß HPL beschichtet gemäß Ausführungsbeschreibung
- 5 Einlegeböden aus MFB-Platte mit Dicke mind. 25 mm,
grauweiß mit Melaminharz beschichtet
gemäß Ausführungsbeschreibung
- sichtbare Vorderkanten Korpus und Einlegeböden
mit Kante Kunststoff grauweiß mind. 1,5 mm
- Sockelblende
grauweiß HPL beschichtet gemäß Ausführungsbeschreibung
mit unterseitig Kante Kunststoff grauweiß mind. 1,5 mm
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- mit angrenzenden Schränken verschraubt
gemäß Planung des Architekten

1 Stück Wandanschlussblende für Unterschrank.

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1,
korpusbündig.

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- * Gesamt B/H 10/234,5 cm
- Ausführung für Schrank mit 7,5cm Sockel
- Ausführung schrankhoch, oben geschlossen
- 3-seitig Kante Kunststoff grauweiß mind. 1,5 mm
- mit Schränken verschraubt
- gemäß Planung des Architekten

Grundlage der Planung war "VS Serie 800" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

Ausführung gemäß Detail des Architekten:
BSZPAN_05_ARC_S_D836

2,000 St

**1.5.101. Schrankregal, BxHxT= 234,5x150x58 cm, Eichenfurnier -
Regal Typ 5**

Schrankregal
bestehend aus einzelnen miteinander verbundenen
Modulelementen:

1 Stück Regalschrank.

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1
Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

- * Gesamt B/H/T 140/234,5/58 cm
- mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- 4 Einlegeböden aus Spanplatte mit Dicke mind. 25 mm,
- mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- Vorderkanten Korpus und Einlegeböden
- mit Anleimer oder Einleimer
- Eiche mit Dicke mind. 2,5 mm, Kanten gerundet
- Sockelblende
- mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- mit unterseitig Kante mit Anleimer oder Einleimer
- Eiche mit Dicke mind. 2,5 mm
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- mit angrenzenden Schränken verschraubt
- gemäß Planung des Architekten

2 Stück Wandanschlussblende für Unterschrank,

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1,
korpusbündig.

- * Gesamt B/H: 5/234,5 cm
- mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- Ausführung für Schrank mit 7,5cm Sockel
- Ausführung schrankhoch, oben geschlossen
- 3-seitig Kanten mit Anleimer oder Einleimer
- Eiche mit Dicke mind. 2,5 mm, Kanten gerundet
- mit angrenzendem Schrank verschraubt
- gemäß Planung des Architekten

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Grundlage der Planung war "VS Serie 800" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

Ausführung gemäß Detail des Architekten:
BSZPAN_05_ARC_S_D836

		1,000 St		
--	--	----------	-------	-------

1.5.102. Gemäß Position 1.5.101.
**Schrankregal, BxHxT= 234,5x160x58 cm, Eichenfurnier -
Regal Typ 6**

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut
beschrieben, jedoch:

1 Stück Regalschrank
mit vom Typ 5 abweichenden Maßen:
* Gesamt B/H/T 150/234,5/58 cm

		2,000 St		
--	--	----------	-------	-------

Hinweis: Schrank Typ 1 und 2

Hinweis: Schrank Typ 1 und Typ 2 gemäß Planung des
Architekten entfällt

1.5.103. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
**Flügeltürschrank, 3 Regalböden offen, BxHxT=
204x234x60 cm, Eichenfurnier - Schrank Typ 2.2**

Flügeltürschrank,
bestehend aus einzelnen miteinander verbundenen
Modulelementen:

1 Stück Schrank,

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1,
unten 1 Zwischenboden, oben 2 Türen und 3 Einlegeböden,
unten 2 Türen und 2 Einlegeböden.
Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

- * Gesamt B/H/T 100/234,5/60 cm
- Korpus, Fronten / Türen, Einlegeböden,
Zwischenboden und Sockelblende
mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- 2 Flügeltüren mit Höhe bis 84,5 cm
- 2 Flügeltüren für restliche Schrankhöhe ab 84,5 cm
- Vorderkanten Korpus, Einlegeböden sowie
Außenkanten Türen
mit Anleimer oder Einleimer
Eiche mit Dicke mind. 2 mm, Kanten gerundet
- Sockelblende
mit unterseitig Kante mit Anleimer oder Einleimer
Eiche mit Dicke mind. 2 mm
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- 4 Flachbügelgriffe vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Korpus verleimt

1 Stück Halbschrank mit 2 Türen.

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1,
Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

- * Gesamt B/H/T 100/84,5/60 cm
- Korpus, Fronten / Türen, Einlegeboden,
Zwischenboden und Sockelblende
mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- 1 Einlegeboden
- 2 Flügeltüren mit Höhe bis 84,5 cm
- Vorderkanten Korpus, Einlegeböden sowie
Außenkanten Türen
mit Anleimer oder Einleimer
Eiche mit Dicke mind. 2 mm, Kanten gerundet
- Sockelblende
mit unterseitig Kante mit Anleimer oder Einleimer
Eiche mit Dicke mind. 2,5 mm
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- 2 Flachbügelgriffe vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Korpus verleimt

1 Stück Regalaufsatzschrank

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1,
Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

- * Gesamt B/H/T 100/159/58 cm
- Korpus, Einlegeböden,
Zwischenboden und Sockelblende
mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- 3 Einlegeböden
- Vorderkanten Korpus und Einlegeböden
mit Anleimer oder Einleimer
Eiche mit Dicke mind. 2,5 mm, Kanten gerundet
- Korpus verleimt

1 Stück Blendseite 6 OH

für Korpustiefe 58cm.
gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1

- * Gesamt H/T 234,5/60,5 cm
- Ausführung für Gesamthöhe, 7,5 cm Sockel
mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- Kanten 3-seitig mit Anleimer oder Einleimer
Eiche mit Dicke mind. 2 mm

1 Stück Wandanschlussblende für Unterschrank,

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

korpusbündig
gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1

- * Gesamt B/H 10/234,5 cm
- mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- Ausführung für Schrank mit 7,5 cm Sockel
- Ausführung schrankhoch, oben geschlossen
- Kanten 3-seitig mit Anleimer oder Einleimer
- Eiche mit Dicke mind. 2 mm

Grundlage der Planung war "VS Serie 800" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

Ausführung gemäß Detail des Architekten:
BSZPAN_05_ARC_S_D837

	1,000 St		
--	----------	-------	-------

1.5.104.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Flügeltürschrank, 3 Regalböden offen, BxHxT= 284x234x60 cm, Eichenfurnier - Schrank Typ 3

Flügeltürschrank
bestehend aus einzelnen miteinander verbundenen
Modulelementen:

1 Stück Schrank,

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1
unten 1 Zwischenboden, oben 2 Türen und 2 Einlegeböden,
unten 2 Türen
Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

- * Gesamt B/H/T 100/234,5/60 cm
- Korpus, Fronten / Türen, Einlegeböden,
Zwischenboden und Sockelblende
- mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- 2 Flügeltüren mit Höhe bis 159,5 cm
- 2 Flügeltüren für restliche Schrankhöhe ab 159,5 cm
- Vorderkanten Korpus, Einlegeböden sowie
Außenkanten Türen
- mit Anleimer oder Einleimer
- Eiche mit Dicke mind. 2 mm, Kanten gerundet
- Sockelblende
- mit unterseitig Kante mit Anleimer oder Einleimer
- Eiche mit Dicke mind. 2 mm
- Ausführung mit Sockelausklindung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- 4 Flachbügelgriffe vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Korpus verleimt
- Sockel verstärkt für nutzerseitige Einbringung von
400 bis 600 kg schwerem Tresor
- mit Maßen Tresor BxTxH: max. 80 x 56 x 145 cm.
- Es ist sicherzustellen, dass die Tür des Tresors
nach Einbringung in den Schrank noch offenbar ist.
- Die Tür des Flügeltürschranks muss

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

nach Einbringung des Tresors
noch vollständig schließen können.

1 Stück Schrank

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1
mit 2 Türen auf voller Höhe und zurückgesetzter Mittelwand.
Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

- * Gesamt B/H/T 100/234,5/60 cm
- Korpus, Fronten / Türen, Einlegeböden,
Zwischenboden, Mittelwand und Sockelblende
mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- 5 Einlegeböden rechts
- 2 Einlegeböden links oben
- Garderobe links
- Spiegel an Türinnenseite links
- Vorderkanten Korpus, Einlegeböden sowie
Außenkanten Türen
mit Anleimer oder Einleimer
Eiche mit Dicke mind. 2 mm, Kanten gerundet
- Sockelblende
mit unterseitig Kante mit Anleimer oder Einleimer
Eiche mit Dicke mind. 2 mm
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- 2 Flachbügelgriffe vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Korpus verleimt

1 Stück Halbschrank mit 2 Türen.

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1
Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

- * Gesamt B/H/T 80/84,5/60 cm
- Korpus, Fronten / Türen, Einlegeböden,
Zwischenboden und Sockelblende
mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- 1 Einlegeboden
- Vorderkanten Korpus, Einlegeböden sowie
Außenkanten Türen
mit Anleimer oder Einleimer
Eiche mit Dicke mind. 2 mm, Kanten gerundet
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Flachbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Korpus verleimt

1 Stück Regal-Aufsatzschrank

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1
Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

- * Gesamt B/H/T 80/159/58 cm
- Korpus, Fronten / Türen, Einlegeböden,

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Zwischenboden
mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- 3 Einlegeböden
- Vorderkanten Korpus und Einlegeböden
mit Anleimer oder Einleimer
Eiche mit Dicke mind. 2 mm, Kanten gerundet
- Korpus verleimt

2 Stück Blendseite 6 OH

für Korpustiefe 58cm
gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1

- * Gesamt H/T 234,5/60,5 cm
mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- Ausführung für Gesamthöhe, 7,5 cm Sockel
- 3-seitig Kanten mit Anleimer oder Einleimer
Eiche mit Dicke mind. 2 mm

Grundlage der Planung war "VS Serie 800" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

Ausführung gemäß Detail des Architekten:
BSZPAN_05_ARC_S_D837

1,000 St

1.5.105.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
**Kombinierter Schrank mit Klein- und Postfächern -
BxHxT= 396x234x60 cm, Eichenfurnier**

Flügeltürschrank
bestehend aus einzelnen miteinander verbundenen
Modulelementen:

5 Stück Halbschrank mit 2 Türen.

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1
Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

- * Gesamt B/H/T 80/84,5/60 cm
- Korpus, Fronten / Türen, Einlegeböden,
Zwischenboden und Sockelblende
mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- 1 Einlegeboden
- 2 Flügeltüren mit Höhe bis 84,5 cm
- Vorderkanten Korpus, Einlegeböden sowie
Außenkanten Türen
mit Anleimer oder Einleimer
Eiche mit Dicke mind. 2 mm, Kanten gerundet
- Sockelblende
mit unterseitig Kante mit Anleimer oder Einleimer
Eiche mit Dicke mind. 2 mm
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- 2 Flachbügelgriffe vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Korpus verleimt

5 Stück Regal-Aufsatzschrank

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1
Regal-Aufsatzschrank mit Mittelwand
Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

- * Gesamt B/H/T 80/75/58 cm
- Korpus und Fronten
- mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- 6 Einlegeböden (3 je Seite)
- mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- Vorderkanten Korpus und Einlegeböden
- mit Anleimer oder Einleimer
- Eiche mit Dicke mind. 2 mm, Kanten gerundet
- Korpus verleimt

5 Stück Aufsatzschrank ohne Sockel, 2 Türen.

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1
Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

- * Gesamt B/H/T 80/75/60 cm
- Korpus und Fronten
- mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- 1 Einlegeboden
- mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- Vorderkanten Korpus, Einlegeböden sowie
- Außenkanten Türen
- mit Anleimer oder Einleimer
- Eiche mit Dicke mind. 2 mm, Kanten gerundet
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- 2 Flachbügelgriffe vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Korpus verleimt

2x Blendseite 5 OH

für Korpustiefe 58cm
gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1

- * Gesamt H/T 227/60,5 cm
- mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- Ausführung für Gesamthöhe, 7,5cm Sockel
- 3-seitig Kanten mit Anleimer oder Einleimer
- Eiche mit Dicke mind. 2 mm

Grundlage der Planung war "VS Serie 800" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

Ausführung gemäß Detail des Architekten:
BSZPAN_05_ARC_S_D840

2,000 St		
----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...		
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL		Währung: EUR
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Hinweis: Sideboard Typ 1 und 2.1

Hinweis: Sideboard Typ 1 und 2.1 gemäß Planung des Architekten entfällt

1.5.106.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Sideboard, unten Schiebtüren, oben offen, BxHxT= 250x124x60 cm, Eichenfurnier - Side Typ 2.2 Sideboard bestehend aus einzelnen miteinander verbundenen Modulelementen: <u>1 Stück Schrank,</u> gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1 1 Zwischenboden, oben offen, 2 Einlegeböden. Unten 3 innenliegende Schiebetüren, Mittelwand und 2 Einlegeböden Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit * Gesamt B/H/T 150/122/60 cm Korpus und Fronten / Türen, Einlegeböden, Zwischenboden, Mittelwand und Sockelblende mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung - 3 Schiebetüren mit Höhe bis 84,5 cm - Vorderkanten Korpus, Einlegeböden, Mittelwände sowie Außenkanten Türen mit Anleimer oder Einleimer Eiche mit Dicke mind. 2 mm, Kanten gerundet - Sockelblende mit unterseitig Kante mit Anleimer oder Einleimer Eiche mit Dicke mind. 2 mm - Ausführung mit Sockelausklinkung - Zylinderschloss, HS-Anlage - 3 Flachbügelgriffe vernickelt - Holzschiebetür mit Dämpfung - Bänder sichtbar, 270° - Korpus verleimt <u>1 Stück Schrank,</u> gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1 1 Zwischenboden, oben offen, 2 Einlegeböden. Unten 2 innenliegende Schiebetüren, Mittelwand und 2 Einlegeböden Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit * Gesamt B/H/T 100/122/60 cm Korpus und Fronten / Türen, Einlegeböden, Zwischenboden, Mittelwand und Sockelblende mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung - 2 Schiebetüren mit Höhe bis 84,5 cm - Vorderkanten Korpus, Einlegeböden, Mittelwände sowie Außenkanten Türen mit Anleimer oder Einleimer Eiche mit Dicke mind. 2 mm, Kanten gerundet			
-----------------	---	--	--	--

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Sockelblende
mit unterseitig Kante mit Anleimer oder Einleimer
Eiche mit Dicke mind. 2 mm
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschlöss, HS-Anlage
- 2 Flachbügelgriffe vernickelt
- Holzschiebetür mit Dämpfung
- Beschläge 4-Pkt-Führung, Boden m.Schiene
- Korpus verleimt

1 Stück Abdeckplatte

Plattenstärke: 19mm
für Korпустiefe 60cm

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1

- * Gesamt B/T 250,5/60,5 cm
mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- 3-seitig Kanten mit Anleimer oder Einleimer
Eiche mit Dicke mind. 2,5 mm

Grundlage der Planung war "VS Serie 800" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

Ausführung gemäß Detail des Architekten:
BSZPAN_05_ARC_S_D838

1,000 St

1.5.107.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Sideboard, unten Schiebetüren, oben offen, BxHxT= 400x124x44,5 cm, Eichenfurnier - Side Typ 3.1

Sideboard
bestehend aus einzelnen miteinander verbundenen
Modulelementen:

4 Stück Schrank,

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1
1 Zwischenboden, oben offen, 2 Einlegeböden. Unten 2
innenliegende Schiebetüren, Mittelwand und 2
Einlegeböden.
Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

- * Gesamt B/H/T 100/122/44,5 cm
Korpus und Fronten / Türen, Einlegeböden,
Zwischenboden, Mittelwand und Sockelblende
mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- 2 Schiebetüren mit Höhe bis 84,5 cm
- Vorderkanten Korpus, Einlegeböden, Mittelwände sowie
Außenkanten Türen
mit Anleimer oder Einleimer
Eiche mit Dicke mind. 2 mm, Kanten gerundet
- Sockelblende

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

mit unterseitig Kante mit Anleimer oder Einleimer
 Eiche mit Dicke mind. 2 mm
 - Ausführung mit Sockelausklung
 - Zylinderschloss, HS-Anlage
 - 2 Flachbügelgriffe vernickelt
 - Bänder sichtbar, 270°
 - Korpus verleimt

1 Stück Abdeckplatte

Plattenstärke: 19mm
 für Korpustiefe 44,5cm

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1

* Gesamt B/T 400,5/45 cm
 mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
 - 3-seitig Kanten mit Anleimer oder Einleimer
 Eiche mit Dicke mind. 2,5 mm

Grundlage der Planung war "VS Serie 800" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
 gemäß Übersichten Architekt

Ausführung gemäß Detail des Architekten:
 BSZPAN_05_ARC_S_D838

1,000 St

1.5.108. Gemäß Position 1.5.107.
Sideboard, unten Schiebetüren, oben offen, BxHxT=
400x124x60 cm, Eichenfurnier - Side Typ 3.2

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut
 beschrieben, jedoch:

4 Stück Schrank,
 mit vom Typ 3.1 abweichenden Maßen:
 * Gesamt B/H/T 100/122/60 cm

1 Stück Abdeckplatte
 mit vom Typ 3.1 abweichenden Maßen:
 für Korpustiefe 60cm

1,000 St

1.5.109. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Sideboard, 1m Klapptüren, 1 m offen, BxHxT=
200x86x44,5 cm, HPL grauweiß - Side Typ 4

Sideboard
 bestehend aus einzelnen miteinander verbundenen
 Modulelementen:

1 Stück Halbschrank mit 2 Türen.

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1
 Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- * Gesamt B/H/T 100/84,5/44,5 cm
- Korpus und Fronten / Türen, Einlegeboden,
- Zwischenboden und Sockelblende
- grauweiß HPL beschichtet gemäß Ausführungsbeschreibung
- 2 Flügeltüren auf voller Höhe ab Sockel
- Korpusvorderkanten, Kanten von Einlegeböden und Türen:
- mind. 2 mm Kunststoff, weiß, gerundet
- Sockelblende
- unterseitig mit Kunststoffkante weiß mind. 2 mm
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- 2 Flachbügelgriffe vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Korpus verleimt

1 Stück Regal-Halbschrank.

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1
Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

- * Gesamt B/H/T 100/84,5/44,5 cm
- Korpus, Einlegeboden,
- Zwischenboden und Sockelblende
- grauweiß HPL beschichtet gemäß Ausführungsbeschreibung
- 1 Einlegeboden
- grauweiß HPL beschichtet gemäß Ausführungsbeschreibung
- Korpusvorderkanten und Kanten Einlegeböden
- mind. 2 mm Kunststoff, weiß, gerundet
- Sockelblende
- grauweiß HPL beschichtet gemäß Ausführungsbeschreibung
- unterseitig mit Kunststoffkante weiß mind. 2 mm
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Korpus verleimt

1 Stück Abdeckplatte

Plattenstärke: 19mm
Typ: für Korpustiefe 44,5cm

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1

- * Gesamt B/T 200,5/45 cm
- grauweiß HPL beschichtet gemäß Ausführungsbeschreibung
- Ausführung Kunststoffkante 3-seitig
- 3-seitig Plattenkante mind. 2 mm Kunststoff.
- Dekorfarbe Plattenkante weiß

Grundlage der Planung war "VS Serie 800" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

Ausführung gemäß Detail des Architekten:
BSZPAN_05_ARC_S_D838

11,000 St		
-----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.5.110.	Gemäß Position 1.5.109. Sideboard, 1m Klapptüren, 1 m offen, BxHxT= 200x86x44,5 cm, Eichenfurnier - Side Typ 4 Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: <u>1 Stück Halbschrank mit 2 Türen. und</u> <u>1 Stück Regal-Halbschrank.</u> abweichend von Bezugsposition als: - Korpus und Fronten / Türen, Einlegeboden, Zwischenboden und Sockelblende mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung - Korpusvorderkanten, Kanten von Einlegeböden und Türen: mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung - Sockelblende mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung <u>1 Stück Abdeckplatte</u> abweichend von Bezugsposition als: - mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung - 3-seitig Kanten mit Anleimer oder Einleimer Eiche mit Dicke mind. 2 mm	1,000 St		
----------	---	----------	-------	-------

1.5.111.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Sideboard, 2m Klapptüren, 1 m offen, BxHxT= 300x86x44,5 cm, HPL grauweiß - Side Typ 5 Sideboard bestehend aus einzelnen miteinander verbundenen Modulelementen: <u>2 Stück Halbschrank mit 2 Türen.</u> gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1 Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit * Gesamt B/H/T 100/84,5/44,5 cm Korpus und Fronten / Türen, Einlegeboden, Zwischenboden und Sockelblende grauweiß HPL beschichtet gemäß Ausführungsbeschreibung - 2 Flügeltüren auf voller Höhe ab Sockel - Korpusvorderkanten, Kanten von Einlegeböden und Türen: mind. 2 mm Kunststoff, weiß, gerundet - Sockelblende unterseitig mit Kunststoffkante weiß mind. 2 mm - Ausführung mit Sockelausklinkung - Zylinderschloss, HS-Anlage - 2 Flachbügelgriffe vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Korpus verleimt <u>1 Stück Regal-Halbschrank.</u> gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1			
----------	--	--	--	--

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

- * Gesamt B/H/T 100/84,5/44,5 cm
- Korpus, Einlegeboden,
- Zwischenboden und Sockelblende
- grauweiß HPL beschichtet gemäß Ausführungsbeschreibung
- 1 Einlegeboden
- grauweiß HPL beschichtet gemäß Ausführungsbeschreibung
- Korpusvorderkanten und Kanten Einlegeböden
- mind. 2 mm Kunststoff, weiß, gerundet
- Sockelblende
- grauweiß HPL beschichtet gemäß Ausführungsbeschreibung
- unterseitig mit Kunststoffkante weiß mind. 2 mm
- Ausführung mit Sockelausklindung
- Korpus verleimt

1 Stück Abdeckplatte

Plattenstärke: 19mm
Typ: für Korpustiefe 44,5cm

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1

- * Gesamt B/T 300,5/45 cm
- grauweiß HPL beschichtet gemäß Ausführungsbeschreibung
- Ausführung Kunststoffkante 3-seitig
- 3-seitig Plattenkante mind. 2 mm Kunststoff.
- Dekorfarbe Plattenkante weiß

Grundlage der Planung war "VS Serie 800" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

Ausführung gemäß Detail des Architekten:
BSZPAN_05_ARC_S_D838

26,000 St		
-----------	-------	-------

Hinweis: Theke Typ 2

Hinweis: Theke Typ 2 gemäß Planung des Architekten entfällt

1.5.112. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Theke, BxHxT= 645x124x60 cm, Eichenfurnier - Theke
Typ 1

Theke
bestehend aus einzelnen miteinander verbundenen
Modulelementen:

4 Stück Regal-Halbschrank,

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1
Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

- * Gesamt B/H/T 80/84,5/60 cm
- Korpus und Fronten / Türen, Einlegeböden,

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Zwischenboden, Mittelwand und Sockelblende
mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
- 1 Einlegeboden
- Vorderkanten mit Anleimer oder Einleimer
Eiche mit Dicke mind. 2 mm, Kanten gerundet
- Sockelblende
mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
unterseitig mit Kante mit Anleimer oder Einleimer
Eiche mit Dicke mind. 2 mm
- Korpus verleimt

4 Stück Halbschrank

mit jeweils 2 Teleskop-Auszügen
mit Auszugssperre

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1
Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

- * Gesamt B/H/T 80/84,5/60 cm
Korpus und Auszüge, Einlegeböden,
Zwischenboden, Mittelwand und Sockelblende
mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung,
- 2 Teilauszüge als Hängerahmen
- 2 Hängerahmen für DIN A4 (Hängeregistratur)
- Vorderkanten mit Anleimer oder Einleimer
Eiche mit Dicke mind. 2 mm, Kanten gerundet
- Sockelblende
mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
unterseitig mit Kante mit Anleimer oder Einleimer
Eiche mit Dicke mind. 2 mm
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- 2 Flachbügelgriffe vernickelt
- Korpus verleimt

8 Stück Formularfach

B/H/T: 80/23/58cm
mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
Anzahl Fächer: 1

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1.
Formularfach zum Einbau in Thekenaufsätze. Es ist Teil
eines Baukastensystems, mit dem sich unter Verwendung
von Tischen, Schränken und Zubehör unterschiedlichste
Thekenlösungen realisieren lassen.

- Korpus verleimt

1 Stück Abdeckplatte

Plattenstärke: 19mm
für Korpustiefe 60cm
mit Eiche furniert gemäß Ausführungsbeschreibung
als aufliegende Thekenplatte

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr. 1. Das Thekenelement besteht aus einer Frontblende, 2 Seitenblenden und einer aufliegenden Thekenplatte. Stabile Konstruktion durch lösbare Stahl- Verbindungsbeschläge. Stellgleiter ermöglichen das Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Das Thekenelement ist Teil eines Baukastensystems, mit dem sich unter Verwendung von Tischen, Schränken und Zubehör unterschiedlichste Thekenlösungen realisieren lassen. Gesamt: B/T 645/60,5 cm kann in bis zu drei Teilen geliefert und mit Haarfuge dicht gestoßen montiert werden. Plattenkanten von mit Haarfuge aneinander gestoßenen Plattenteilen sind beidseitig mit Anleimer oder Einleimer Eiche mit Dicke mind. 2 mm, auszuführen. Es ist sicherzustellen, dass das Thekenmöbel weiterhin insgesamt miteinander verschraubt ist und die einzelnen Module etwa nicht gegeneinander verschieblich sind. Grundlage der Planung war "VS Serie 800" oder gleichwertig. Ausführungsräume: gemäß Übersichten Architekt Ausführung gemäß Detail des Architekten: BSZPAN_05_ARC_S_D839	1,000 St		
Summe 1.5.	BÜROCHRÄNKE, BÜRORE...			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.6. BÜHNEN

1.6.113.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 mobile Bühne, LxB = 800x400 cm, H = 50 cm Mobile Bühne für den Innenbereich, einsetzbar gemäß geltenden Normen und Vorschriften für Fliegende Bauten (DIN 4112 bzw. DIN EN 13814) und UVV. Mobiles Bühnenkabinet bestehend aus: - Abmessungen Bühne LxB: 800x400 cm - Bühnenhöhe: 50 cm - Zugang über separat vergütete Treppenanlage - Rahmenprofil und Teleskop-Steckbeine aus Aluminium, - Teleskopbeine stufenlos höhenverstellbar um mind. 10 cm - Teleskop-Steckbeine mit Kunststoff-Fußkappen als Einsteckkappe, Fußkappen bodenschonend und rutschfest wirkend, einschl. stabiler Befestigungsschraube mit Knauf, geeignet zur Montage der Steckbeine ohne Werkzeug - Podestverbindungskammern aus Kunststoff oder Druckguss in Funktion einer Schraubzwinge, einschl. Flügelschraube für handfeste Arretierung in notwendiger Menge und Anzahl - Deckplatten als Bühnenboden, stapelbar, mit Deckplatte aus Buche schwarz lasiert - Montage: über fest angebrachte Verbindungsmittel, ohne lose Verbindungsteile - Belastbarkeit: mind. 7,5 kN/m² - mit Transportwagen für stehende Elemente Grundlage der Planung war "Bütec mobiles Bühnenkabinett Standard mit Steckbeine" oder gleichwertig. Bühne vor Ort aufgebaut im Raum 009 "Pausenhalle 2" gemäß Übersichtsplan Architekt	1,000 St		
-----------------	--	----------	--	--

1.6.114.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Zusatzausstattung mobile Bühne LxB = 600x300 cm, H = 100 cm Zusatzausstattung zu vorstehend genannter Bühne, passend und zugelassen gemäß Vorgabe Systemhersteller von mobiler Bühne, für Erhöhung einer Teilfläche der Bühne mit Maßen LxB = 600x300 cm, um weitere 50 cm Höhe bzw. zur Anpassung der Höhe der Teilfläche der Bühne auf 100 cm Höhe. Zusatzausstattung vor Ort eingebaut in vorgenannte Bühne im Raum 009 "Pausenhalle 2" gemäß Übersichtsplan Architekt, im mittigen Bereich der Bühne, für Ausbildung von 100 cm hoher Bühnenfläche mittig und U-förmig seitlich und an Vorderseite der Bühne 50 cm hoher Bühnenfläche.			
-----------------	---	--	--	--

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 St		
1.6.115.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Treppe für mobile Bühne, B=100 cm, H ca. 50 cm Treppenanlage passend zu vorgenannter mobiler Bühne nach Vorgabe Systemhersteller, einsetzbar gemäß geltenden Normen und Vorschriften für Fliegende Bauten (DIN 4112 bzw. DIN EN 13814) und UVV. Treppe mit 3 Steigungen (bzw. mit 2 Steigungen, wenn letzte Steigung die OK des Bodenbelags der Bühne ist) Abmessungen BxTxH: mind. 100x30x50 cm mit exakt passender Höhe für OK Bühne Tiefe versteht sich als Tiefe je Stufe. Treppnestufen mit Belag aus Buchenholz Treppenanlage mit Bühne verbunden vor Ort aufgebaut. Abrechnung nach Stück vollständiger Treppenanlage für Überbrückung von 50 cm Höhendifferenz.	4,000 St		
1.6.116.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Vorhang für mobile Bühne für Höhendifferenz 50 cm Podestverblendung als geraffte schwerentflammbare Stoffverblendung aus schwarzem Stoff, passend für vorstehend genannte Bühnenkonstruktion mit Höhendifferenz zwischen angrenzenden Belagsflächen von 50 cm, Befestigung erfolgt am Rahmenprofil, inklusive mehrfach De- und Remontierbarer Befestigung an vorgenannter mobiler Bühne z.B. über Flausch und Klettband Abrechnung nach m Bühnenkante, für gerafften Vorhang mit passender Überlänge Stoff gemäß Raffung / Längenverhältnis Stoff nach Empfehlung Systemhersteller Bühne	28,000 m		
Summe 1.6.	BÜHNEN			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.7. LEITERN, LIFTE

1.7.117. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Stufen-Stehleiter, 3 Stufen, Arbeitshöhe 2,60 m - Typ 36
 Stufen-Stehleiter mit rutschsicheren Kunststoffschuhen

- Stehleiter bestehend aus:
- Material: Aluminium
 - Standplattform mit rutschsicherer Riffelung und optimale Stabilität der Plattform durch Alu Strangpressprofil.
 - Leiter mit Ablageschale und hochstabile Stufen-Holm-Verbindung.
 - Stufen: robust, dauerhaft, mit gebördelter Stufen-Holm-Verbindung.
 - zwei Brückenheber aus Strangpressprofil. Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.
 - Leiterlänge: mind. 130 cm
 - Plattformhöhe: mind. 60 cm
 - Arbeitshöhe: mind. 260 cm
 - Stufentiefe: mind. 5 cm
 - entspricht der Norm EN 131, für beruflichen Gebrauch.

Lieferung und Einbringung in Räume nach Angabe Auftraggeber oder Nutzer.

	12,000 St		
--	-----------	-------	-------

1.7.118. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Stufen-Stehleiter, 5 Stufen, Arbeitshöhe 3,30 m - Typ 37
 Stufen-Stehleiter mit rutschfestem Gummibelag

- Stehleiter bestehend aus:
- Material: Aluminium
 - Standplattform sowie Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
 - Leiter mit Ablageschale aus Aluminium und hochstabile Stufen-Holm-Verbindung.
 - Stufen mit rutschfestem, geriffeltem Gummibelag
 - Holme abriebfest eloxiert
 - gebördelte Stufen-Holm-Verbindung
 - Speisicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester
 - Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
 - Leiterlänge: mind. 210 cm
 - Plattformhöhe: mind. 130 cm
 - Arbeitshöhe: mind. 330 cm
 - Stufentiefe: mind. 5 cm
 - entspricht der Norm EN 131, für beruflichen Gebrauch.

Lieferung und Einbringung in Räume nach Angabe Auftraggeber oder Nutzer.

	3,000 St		
--	----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.7.119.	Gemäß Position 1.7.118. Stufen-Stehleiter, 7 Stufen, Arbeitshöhe 3,80 m - Typ 37 Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: - Leiterlänge: mind. 270 cm - Plattformhöhe: mind. 180 cm - Arbeitshöhe: mind. 380 cm Lieferung und Einbringung in Raum nach Angabe Auftraggeber oder Nutzer.	1,000 St		
-----------------	--	----------	-------	-------

1.7.120.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Sprossen-Stehleiter, höhenverstellbar, Arbeitshöhe mind. 5,10 m - Typ 38 Treppengängige Mehrzweckleiter mit Ausziehfunktion Sprossen-Stehleiter bestehend aus: - Material: Aluminium - Trittförm: geriffelte Sprossen - per Hand von Sprosse zu Sprosse im Raster von max. 0,4 m höhenverstellbar - Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung - 2 stabile Quertraversen für breite Standbasis - gebördelte Sprossen-Holm-Verbindung - Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen - Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand - Leiterlänge: zusammengeschoben max. 250 cm lang, bis mind. 400 cm ausziehbar - Arbeitshöhe: mind. 510 cm - Sprossentiefe: mind. 2,5 cm - entspricht der Norm EN 131, für beruflichen Gebrauch. Lieferung und Einbringung in Räume nach Angabe Auftraggeber oder Nutzer.	4,000 St		
-----------------	---	----------	-------	-------

1.7.121.	Gemäß Position 1.7.120. Sprossen-Stehleiter, höhenverstellbar, Arbeitshöhe mind. 7,00 m - Typ 38 Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: - Leiterlänge: zusammengeschoben max. 300 cm lang, bis mind. 700 cm ausziehbar - Arbeitshöhe: mind. 700 cm Lieferung und Einbringung in Raum im Logistikgebäude oder E0 des Schulgebäudes nach Angabe Auftraggeber oder Nutzer.	1,000 St		
-----------------	---	----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.7.122.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Fahrgerüst, klappbar, Arbeitshöhe 9,00 m - Typ 39 Fahrgerüst aus Aluminium bestehend aus: - Fahrgerüst Ausleger Arbeitshöhe bis mind. 9,00 m. - Die fahrbare Gerüstdlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer. 2 m Plattformabstand. - Gerüsbreite: mind. 0,75 m; Gerüstlänge: mind. 1,80 m. - Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand. - Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004. - Gerüsthöhe: mind. 8,50 m - Plattformhöhe: mind. 7,00 m - Plattformgröße: mind. 0,6 x 1,8 m - mit spindelbaren Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich. Lieferung und Einbringung in Raum im Logistikgebäude oder E0 Schule oder E1 Werkstätten nach Angabe Auftraggeber oder Nutzer.	1,000 St		
-----------------	--	----------	-------	-------

1.7.123.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Personenlift, Arbeitshöhe 9,50 m - Typ 40 Personenlift mit folgenden Eigenschaften: - kann von einer Person installiert und bedient werden - Gewicht max. 450 kg - transportierbar auf einem Anhänger oder Transporter - 4 Räder für manuelle Bedienung, davon mind. 2 multidirektional - Kompaktheit ermöglicht es, Türen und Aufzüge zu passieren - ausfahrbare Stabilisatoren-Arme mit Gummifüßen - Notaus-Funktion - Plattform-Notabsenkventil - Integrierte Gabelstapler-Anschläge - Hebeöse - Abriebfeste Bereifung - Anschlagpunkt für Kabelbaum - Arbeitshöhe: bis mind. 9,50 m - Plattformhöhe: bis mind. 7,50 m - Tragfähigkeit: mind. 150 kg - Breite in eingefahrenen Zustand: max. 89 cm - Höhe in eingefahrenen Zustand: max. 198 cm - Länge im eingefahrenen Zustand: max. 140 cm - Betrieb mit Wechselstrom 230 V Grundlage der Planung war "Haulotte Quick Up 9" oder gleichwertig. Lieferung und Einbringung in Raum im Logistikgebäude oder E0 Schule oder E1 Werkstätten nach Angabe Auftraggeber oder Nutzer.	1,000 St		
-----------------	--	----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...
LV: 6100 AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Summe 1.7.	LEITERN, LIFTE		

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.8. SPINDE UND BÄNKE FÜR UMKLEIDEN

1.8.124. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Garderobenschrank, Korpus Stahlblech weiß, BxHxT=40x185x52 cm, zweizeilig, Türe HPL weiß - Typ 28
 Spinde mit 2 Abteilen übereinander

- Schrank bestehend aus:
- einem Schrank mit 2 jeweils Spinden übereinander mit je einer Einzel-Flügeltür
 - Stahlfeinblech, verzinkt, hohlraumversiegelt und pulverbeschichtet in Standard-Farbton aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: weiß.
 - Tür: HPL-Vollkernplatte in Standard-Farbton aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: weiß.
 - Abmessungen: BxTxH = 40x52x185 cm zuzüglich Sockelausbildung aus Untergestell aus Aluminium oder pulverbeschichteten Stahlrohren, mit verstellbaren Füßen, mit verstellbaren Füßen mit Höhe insgesamt 15 cm.
 - absperierbar mit nutzerseitig geliefertem Vorhängeschloss
 - mit Lochblechboden oder Lüftungsp perforation an Rückwand
 - mit Türöffnungsbegrenzer (90°)

Grundlage der Planung war "Kemmlit Typ S" oder gleichwertig.

Inkl. Mehraufwand für Verschraubung an Wand und untereinander nach Vorgabe Systemhersteller

Einbauort: in Spindräumen gemäß Übersichtsplänen und Raumliste Architekt.

Je nach Systemhersteller können die Schränke auch jeweils in der Breite ein mehrfaches der genannten Breite sein, sie werden jedoch nach Anzahl der Spalten mit Türen vergütet. Bei Kalkulation der Gesamtabmessungen ist davon auszugehen, dass sie jeweils durch 1,2 m teilbar sind.

34,000 St		
-----------	-------	-------

1.8.125. Gemäß Position 1.8.124.
Garderobenschrank, Korpus Stahlblech weiß, BxHxT=40x185x52 cm, zweizeilig, Türe HPL grau - Typ 28
 Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

- Farbton Tür: grau	33,000 St	
---------------------	-----------	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.8.126.	Gemäß Position 1.8.124. Garderobenschrank, Korpus Stahlblech weiß, BxHxT=40x185x52 cm, zweizeilig, Türe HPL hellgrün - Typ 28 Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: - Farbton Tür: hellgrün	33,000 St		
----------	---	-----------	--	--

1.8.127.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Garderobenschrank mit Sitzbank, Korpus Stahlblech weiß, BxHxT=40x154x52 cm, zweizeilig, Türe HPL weiß - Typ 28 Spinde mit 2 Abteilen übereinander mit Sitzbank Schrank bestehend aus: - einem Schrank mit 2 jeweils Spinden übereinander mit je einer Einzel-Flügeltür - Stahlfeinblech, verzinkt, hohlraumversiegelt und pulverbeschichtet in Standard-Farbton aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: weiß. - Tür: HPL-Vollkernplatte in Standard-Farbton aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: weiß. - mit integrierter Sitzbank aus HPL-Vollkernplatte unter Spindtüren, Tiefe Sitzbank: 30 cm - Abmessungen: BxTxH = 40x52x154 cm zuzüglich Sockelausbildung aus Untergestell aus Aluminium oder pulverbeschichteten Stahlrohren, mit verstellbaren Füßen mit Höhe insgesamt 46 cm - absperbar mit nutzerseitig geliefertem Vorhängeschloss - mit Lochblechboden oder Lüftungsp perforation an Rückwand - mit Türöffnungsbegrenzer (90°) Grundlage der Planung war "Kemmlit Typ S" oder gleichwertig. Einbauort: in Spindräumen gemäß Übersichtsplänen und Raumliste Architekt. Inkl. Mehraufwand für Verschraubung an Wand und untereinander nach Vorgabe Systemhersteller Je nach Systemhersteller können die Schränke auch jeweils in der Breite ein mehrfaches der genannten Breite sein, sie werden jedoch nach Anzahl der Spalten mit Türen vergütet. Bei Kalkulation der Gesamtabmessungen ist davon auszugehen, dass sie jeweils durch 1,2 m teilbar sind.	198,000 St		
----------	---	------------	--	--

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.8.128.	Gemäß Position 1.8.127. Garderobenschrank mit Sitzbank, Korpus Stahlblech weiß, BxHxT=40x154x52 cm, zweizeilig, Türe HPL grau - Typ 28 Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: - Farbton Tür: grau	197,000 St		
----------	--	------------	-------	-------

1.8.129.	Gemäß Position 1.8.127. Garderobenschrank mit Sitzbank, Korpus Stahlblech weiß, BxHxT=40x154x52 cm, zweizeilig, Türe HPL hellgrün - Typ 28 Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: - Farbton Tür: hellgrün	197,000 St		
----------	--	------------	-------	-------

1.8.130.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Garderobenschrank, Korpus Stahlblech weiß, BxHxT=40x154x52 cm, zweizeilig, Türe HPL weiß - Typ 28 Spinde mit 2 Abteilen übereinander Schrank bestehend aus: - einem Schrank mit 2 jeweils Spinden übereinander mit je einer Einzel-Flügeltür - Stahlfeinblech, verzinkt, hohlraumversiegelt und pulverbeschichtet in Standard-Farbton aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: weiß. - Tür: HPL-Vollkernplatte in Standard-Farbton aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: weiß. - Abmessungen: BxTxH = 40x52x154 cm zuzüglich Sockelausbildung aus Untergestell aus Aluminium oder pulverbeschichteten Stahlrohren, mit verstellbaren Füßen, mit verstellbaren Füßen mit Höhe insgesamt 15 cm. - absperrbar mit nutzerseitig geliefertem Vorhängeschloss - mit Lochblechboden oder Lüftungsp perforation an Rückwand - mit Türöffnungsbegrenzer (90°) Grundlage der Planung war "Kemmlit Typ S" oder gleichwertig. Inkl. Mehraufwand für Verschraubung an Wand und untereinander nach Vorgabe Systemhersteller Einbauort: in Spindräumen gemäß Übersichtsplänen und Raumliste Architekt. Je nach Systemhersteller können die Schränke auch jeweils			
----------	---	--	--	--

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	in der Breite ein mehrfaches der genannten Breite sein, sie werden jedoch nach Anzahl der Spalten mit Türen vergütet. Bei Kalkulation der Gesamtabmessungen ist davon auszugehen, dass sie jeweils durch 1,2 m teilbar sind.	15,000 St		
1.8.131.	Gemäß Position 1.8.130. Garderobenschrank, Korpus Stahlblech weiß, BxHxT=40x154x52 cm, zweizeilig, Türen HPL grau - Typ 28 Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: - Farbton Tür: grau	15,000 St		
1.8.132.	Gemäß Position 1.8.130. Garderobenschrank, Korpus Stahlblech weiß, BxHxT=40x154x52 cm, zweizeilig, Türen HPL hellgrün - Typ 28 Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: - Farbton Tür: hellgrün	15,000 St		
1.8.133.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Garderobenschrank mit Sitzbank, Korpus Stahlblech weiß, BxHxT=30x154x52 cm, einzeilig, Türen HPL weiß - Typ 28 Spinde mit 2 Abteilen übereinander mit Sitzbank Schrank bestehend aus: - einem Schrank mit 1 Reihe von Spinden mit je einer Einzel-Flügeltür - Stahlfeinblech, verzinkt, hohlraumversiegelt und pulverbeschichtet in Standard-Farbton aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: weiß. - Tür: HPL-Vollkernplatte in Standard-Farbton aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: weiß. - mit integrierter Sitzbank aus HPL-Vollkernplatte unter Spindtüren, Tiefe Sitzbank: 30 cm - Abmessungen: BxTxH = 30x52x154 cm zuzüglich Sockelausbildung aus Untergestell aus Aluminium oder pulverbeschichteten Stahlrohren, mit verstellbaren Füßen, mit verstellbaren Füßen mit Höhe insgesamt 46 cm. - absperrrbar mit nutzerseitig geliefertem Vorhängeschloss - mit Lochblechboden oder Lüftungsporation an Rückwand - mit Türöffnungsbegrenzer (90°) - mit Zwischenablage / Hutboden aus Blech und mit Kleiderhaken			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Grundlage der Planung war "Kemmlit Typ S" oder gleichwertig.

Inkl. Mehraufwand für Verschraubung an Wand und untereinander nach Vorgabe Systemhersteller

Einbauort: in Spindräumen gemäß Übersichtsplänen und Raumliste Architekt.

Je nach Systemhersteller können die Schränke auch jeweils in der Breite ein mehrfaches der genannten Breite sein, sie werden jedoch nach Anzahl der Spalten mit Türen vergütet. Bei Kalkulation der Gesamtabmessungen ist davon auszugehen, dass sie jeweils durch 1,2 m teilbar sind.

		7,000 St		
--	--	----------	-------	-------

1.8.134. Gemäß Position 1.8.133.
Garderobenschrank mit Sitzbank, Korpus Stahlblech weiß, BxHxT=30x154x52 cm, einzeilig, Türen HPL grau - Typ 28

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

- Farbton Tür: grau

		6,000 St		
--	--	----------	-------	-------

1.8.135. Gemäß Position 1.8.133.
Garderobenschrank mit Sitzbank, Korpus Stahlblech weiß, BxHxT=30x154x52 cm, einzeilig, Türen HPL hellgrün - Typ 28

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

- Farbton Tür: hellgrün

		6,000 St		
--	--	----------	-------	-------

1.8.136. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Garderobensitzbank aus Buchenholz, freistehend, Gestell dunkelgrau, 43x35x572 cm - Typ 28

Freistehende Sitzbank aus Holz

Maße: 43 x 35 x 570-575 cm (HxTxL)

Sitzbank in U-Form bestehend aus:

- Untergestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit seitlichen Querstreben und Schuhrost in grau in Standard-Farbton aus Kollektion des Systemherstellers nach bemusterung durch den Architekten
- Kalkulationsgrundlage: RAL 7016 Anthrazitgrau
- Auflage aus Buchenholz transparent lackiert
- GS-geprüft
- Höhenverstellbare Bodengleiter

Grundlage der Planung war "Kemmlit LUPO" oder gleichwertig.

Einbauort: in Spindräumen gemäß Übersichtsplänen und

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Raumliste Architekt.	1,000 St		
1.8.137.	Gemäß Position 1.8.136. Garderobensitzbank aus Buchenholz, freistehend, Gestell dunkelgrau, 43x35x317 cm - Typ 28 Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Maße: 43 x 35 x 310-320 cm (HxTxL)	2,000 St		
1.8.138.	Gemäß Position 1.8.136. Garderobensitzbank aus Buchenholz, freistehend, Gestell dunkelgrau, 43x35x270 cm - Typ 28 Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Maße: 43 x 35 x 265-275 cm (HxTxL)	2,000 St		
1.8.139.	Gemäß Position 1.8.136. Garderobensitzbank aus Buchenholz, freistehend, Gestell dunkelgrau, 43x35x120 cm - Typ 28 Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Maße: 43 x 35 x 115-125 cm (HxTxL)	9,000 St		
Summe 1.8. SPINDE UND BÄNKE FÜR U...				

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.9. PLANUNGSLEISTUNGEN, DOKU

1.9.140. Montage- und Werkstattplanung (für Schränke, Regale, Sideboards, Theken)

Montage- und Werkstattplanung

für folgende Umfänge dieser Vergabe:

- Regalschränke (Typ 25 des Architekten)
- Schrankregale (Regal Typ 1 bis 6 des Architekten)
- Flügeltürschränke (Schränk Typ 2.2 und 3 des Architekten)
- Kombierter Schrank mit Klein- und Postfächern
- Sideboards (Side Typ 2.2, 3.1, 3.2, 4 und 5 des Architekten)
- Theke (Typ 1 des Architekten)

Der Architekt lässt nach Beauftragung als Grundlage dem AN die freigegebene Ausführungsplanung zukommen, die sich in gleichem Detaillierungsgrad befinden wird, wie der Arbeitsstand der Ausführungsplanung, der den Ausschreibungsunterlagen beiliegt.

Werkstattzeichnung je Element, einschließlich der erforderlichen Unterkonstruktionen und Verankerungen, mit für Bemusterung durch den Architekten und Produktion bei dem AN bzw. bei dem von ihm gewählten Systemhersteller in Umfang und Maßstab erforderlichen Darstellungen.

Der AN hat die Werkstattzeichnungen rechtzeitig vor Ausführungsbeginn vor Ort unter Einbezug der unten genannten Prüfläufe im PDF-Dateiformat zur Prüfung durch die AG-Seite vorzulegen.

Die AG-Seite wird die vorgelegten Zeichnungen und Nachweise binnen einer Frist von 10 Arbeitstagen prüfen und unter Eintragung von eventuell notwendigen Korrekturen freigeben.

Die Korrekturen erhält der AN ebenfalls in digitaler Form durch den Architekten zurück.

Innerhalb von 5 Arbeitstagen hat der AN eigenverantwortlich die Prüfkorrekturen der AG-Seite in seine M+W-Planung zu übernehmen.

Erst mit den durch den Architekten geprüften Plänen darf die Werkstattfertigung bzw. die Produktion begonnen werden.

Die Zeichnungsfreigabe durch die AG-Seite entbindet den AN nicht von seiner vollen und ausschließlichen Verantwortung und Haftung für die Richtigkeit und vertragsgerechte Ausführung seiner Leistung in allen Einzelheiten. Im Streitfall bzw. bei Mängelertritt können aus dieser Zeichnungsfreigabe und unter Berufung auf Planvorgaben bzw. Regeldetails keinerlei Rechte für den AN gegen die AG-Seite abgeleitet werden.

Änderungen, die durch verspätete Zeichnungsvorlage seitens des AN bedingt sind, rechtfertigen keine Terminverschiebung.

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Es ist Pflicht des AN die M+W-Planung so rechtzeitig zur Prüfung und Freigabe vorzulegen, dass daraus keine Terminverzögerungen im Bauablauf eintreten.

Alle Prüfungen, Prüfzeugnisse und Unterlagen, die zum Nachweis der ausgeschriebenen Qualitäten und Anforderungen erforderlich sind, sind in gleichem Zuge auf Anfrage zu übergeben.

1,000 psch

.....

1.9.141. **Dokumentation**

Erstellung der für die Abnahme und Übergabe notwendigen Dokumentation. Nach Vorgabe des AG in 2-facher Ausführung. Sollte zum Zeitpunkt der Vergabe noch nicht eindeutig das Dokumentationslayout feststehen, wird dies vom AG nachgereicht. Diese nachträgliche Festlegung des Layouts ist nicht nachtragsberechtigt.

Zum Zwecke der Bestandsdokumentation sind außerdem durch den AN maßstabsgerechte Bestandspläne

- 2-fach in Papier, auf DIN A4 gefaltet
- digital auf CD-ROM bzw. DVD oder zum Download, im Format .DWG (Autocad, mind. Version 2000) sowie zusätzlich als .PLT und .PDF Dokumente mit beiliegender Planliste

sowie eine technische Dokumentation

- 2-fach in Papier, auf DIN A4 gefaltet
- digital auf CD-ROM bzw. DVD oder zum Download, im Format .PDF, .XLS und .DOC

Die Unterlagen sind einheitlich beschriftet und strukturiert, mit Inhaltsverzeichnis in Ringordnern eingeklebt zu erstellen und dem AG zu übergeben.

In den Bestandsunterlagen müssen alle Informationen zu Bedienung, Wartung, Pflege, Reinigung, etc. sowie alle Produkt- und Materialnachweise (Hersteller- und Bezugsangaben, Prüfzeugnisse, Zulassungen, Berechnungen, Statik, etc.) enthalten sein.

In dieser Position sind alle Leistungen zu erfassen, die über die Grundleistung einer Bestandsdokumentation gem. VOB hinausgehen.

1,000 psch

.....

Summe 1.9.	PLANUNGSLEISTUNGEN, DO...			
-------------------	----------------------------------	--	--	-------

Summe 1.	LOSE MÖBLIERUNG - TEIL A...			
-----------------	------------------------------------	--	--	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.	LOSE MÖBLIERUNG - TEIL WERKSTATTPLANER			
2.1.	LANGWANDTAFELN (WHITEBOARDS), PINNWÄNDE			
2.1.142.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Langwandtafel / Whiteboard, BxH=60x120 cm, weiß, ohne Lineatur Langwandtafel / Whiteboard BxH ca.600x1200 mm Aufstellung: wandmontiert hängend Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit, geprüft nach DIN EN 14434 Tafel zur Befestigung an der Wand. Tafelfläche schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff, zusätzlich mit Silikon wasserfest abgedichtet. Tafelfläche Stahlemail weiß, magnetisch, ohne Lineatur Grundlage der Planung war "VS TopScript-I" oder gleichwertig.	3,000 St		
2.1.143.	Gemäß Position 2.1.142. Langwandtafel / Whiteboard, BxH=100x120 cm, weiß, ohne Lineatur Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: - Abmessungen: BxH = ca. 1000x1200 mm	18,000 St		
2.1.144.	Gemäß Position 2.1.142. Langwandtafel / Whiteboard, BxH=120x120 cm, weiß, ohne Lineatur Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: - Abmessungen: BxH = ca. 1200x1200 mm	5,000 St		
2.1.145.	Gemäß Position 2.1.142. Langwandtafel / Whiteboard, BxH=150x120 cm, weiß, ohne Lineatur Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: - Abmessungen: BxH = ca. 1500x1200 mm	9,000 St		

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.1.146.	Gemäß Position 2.1.142. Langwandtafel / Whiteboard, BxH=200x120 cm, weiß, ohne Lineatur Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: - Abmessungen: BxH = ca. 2000x1200 mm	1,000 St		
-----------------	---	----------	-------	-------

2.1.147.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Whiteboard mobil, BxH=150x100 cm Tafelfläche BxH: ca. 1500x1000 mm, 2-seitig Gesamt BxTxH: ca. 1500x800x2000 mm Aufstellung: fahrbar Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit, geprüft nach DIN EN 14434 Tafel an einem stabilen Kufengestell aus Oval-Stahlrohr 50x30mm mit 2 Querzargen, epoxydharzpulverbeschichtet. Mit Schwamm- und Kreideablage. Fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar. Tafelfläche um 360 Grad horizontal drehbar, stufenlos feststellbar und beidseitig nutzbar. Tafelfläche schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff, zusätzlich mit Silikon wasserfest abgedichtet. - Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006 - Tafelfläche 1 Stahlemail weiß Kreuzkaro 5cm - Tafelfläche 2 Stahlemail weiß Kreuzkaro 5cm	3,000 St		
-----------------	---	----------	-------	-------

2.1.148.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Whiteboard mobil, BxH=200x100 cm Tafelfläche BxH: ca. 2000x1200 mm, 2-seitig Gesamt BxTxH: ca. 2000x800x2100 mm Aufstellung: fahrbar Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit, geprüft nach DIN EN 14434 Tafel an einem stabilen Kufengestell aus Oval-Stahlrohr 50x30mm mit 2 Querzargen, epoxydharzpulverbeschichtet. Mit Schwamm- und Kreideablage. Fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar. Tafelfläche um 360 Grad horizontal drehbar, stufenlos feststellbar und beidseitig nutzbar. Tafelfläche schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff, zusätzlich mit Silikon wasserfest abgedichtet. - Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006 - Tafelfläche 1 Stahlemail weiß Kreuzkaro 5cm			
-----------------	--	--	--	--

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- Tafelfläche 2 Stahlemail weiß Kreuzkaro 5cm - Magnethaftend	5,000 St		
2.1.149.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Pinnwand, BxH=100x120 cm Abmaße BxH: ca. 1000x1200 mm Aufstellung: wandmontiert hängend Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit, geprüft nach DIN EN 14434 Tafel zur Befestigung an der Wand. Tafelfläche schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff, zusätzlich mit Silikon wasserfest abgedichtet. -Tafelfläche Kork natur 9 mm	2,000 St		
2.1.150.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Pinnwand, BxH=120x120 cm Abmaße BxH: ca. 1200x1200 mm Aufstellung: wandmontiert hängend Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit, geprüft nach DIN EN 14434 Tafel zur Befestigung an der Wand. Tafelfläche schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff, zusätzlich mit Silikon wasserfest abgedichtet. -Tafelfläche Kork natur 9 mm	3,000 St		
2.1.151.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Pinnwand, BxH=160x120 cm Abmaße BxH: ca. 1600x1200 mm Aufstellung: wandmontiert hängend Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit, geprüft nach DIN EN 14434 Tafel zur Befestigung an der Wand. Tafelfläche schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff, zusätzlich mit Silikon wasserfest abgedichtet. -Tafelfläche Kork natur 9 mm	4,000 St		
Summe 2.1.	LANGWANDTAFELN (WHITE...			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.2. SCHULTAFELN

2.2.152.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Schultafel HV mobil, BxH=200x120 cm

Einflächenschiebetafel

Tafelfläche BxH: ca. 2000x1200 mm

Mindesthöhe: 1850 mm

Höhenverstellbar bis ca. 2500 mm

Hub: 740 mm

Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit, geprüft nach DIN EN 14434

Tafel an einem Schiebegerüst mit einem Rahmen aus fest verschweißten, natureloxierten Aluprofilen mit einer weißen Frontblende aus einer Dekor-Spanplatte.

Die vertikal verschiebbare Tafelfläche aus Stahlemail mit Schmutzauffangrinne

hat eine Schwamm- und Kreideablage.

Wartungsfreier, kugelgelagerter Schiebemechanismus mit Kettenführung und Stahlgegengewicht. Tafelfläche schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff, zusätzlich mit Silikon wasserfest abgedichtet.

- Tafelfläche 1 Stahlemail grün Kreuzkaro 5cm
- Fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar
- 1 Schwammablage

	2,000 St		
--	----------	-------	-------

2.2.153.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Pylonenschultafel, BxH=2x(175x120 cm)

Abmaße gesamt BxTxH: ca. 2000x250x2900 mm

Tafelfläche: BxH = 2x (1750x1200 mm)

Schreibflächen: 2

Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit, geprüft nach DIN EN14434

2 Tafeln hintereinander an je einem Pylonenpaar aus

stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen.

Höhenverstellung unabhängig voneinander über kugelgelagerte Laufrollen und Gegengewichte aus

Kunststoff, die leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Pylonen laufen. Die vertikal verschiebbaren Tafelflächen sind

aus Stahlemail, schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff, zusätzlich mit Silikon wasserfest abgedichtet.

- Tafelfläche 1 Stahlemail grün Kreuzkaro 5cm
- Tafelfläche 2 Stahlemail grün Kreuzkaro 5cm
- für Massivwand
- Pylonen-Wandabstand: bis 4cm
- Oberkante Tafel bis Oberkante Pylone: 30 mm

	4,000 St		
--	----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.2.154.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Schultafel mobil grün, BxH=200x120 cm Tafelfläche BxH: ca. 2000x1200 mm, 2-seitig Gesamt BxTxH: ca. 2000x800x2100 mm Aufstellung: fahrbar Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit, geprüft nach DIN EN 14434 Tafel an einem stabilen Kufengestell aus Oval-Stahlrohr 50x30mm mit 2 Querzargen, epoxydharzpulverbeschichtet. Mit Schwamm- und Kreideablage. Fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar. Tafelfläche um 360 Grad horizontal drehbar, stufenlos feststellbar und beidseitig nutzbar. Tafelfläche schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff, zusätzlich mit Silikon wasserfest abgedichtet. - Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006 - Tafelfläche 1 Stahlemail grün Kreuzkaro 5cm - Tafelfläche 2 Stahlemail grün Kreuzkaro 5cm	2,000 St		
Summe 2.2.		SCHULTAFELN		

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.3. STÜHLE, HOCKER

2.3.155.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Drehhocker

Sitzhöhe: stufenlose Höhenverstellung von 375 bis 500 mm
 Sitzdurchmesser: 350 mm
 Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit
 Gestell bestehend aus einem 5-strahligen Alufußkreuz.
 Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder mit
 Kopfauslösung aus Stahl.
 Stahlteile pulverbeschichtet.
 Sitzträger dunkelgrau, Gasfeder schwarz beschichtet.
 Drehbarer Sitz aus 16mm Sperrholz mit nach unten gewölbter
 Sitzmulde.

- Metallfarbe silbergrau
- Holzsitz hellgrün gebeizt
- mit Kunststoffgleiter
- drehbar

	38,000 St		
--	-----------	-------	-------

2.3.156.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Stapelhocker

Sitzdurchmesser: 350 mm
 Funktion: stapelbar (15)
 Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

 Stabiles Vierbeinigestell aus verschweißtem
 PräzisionsRundstahlrohr d=25mm.
 Stahlteile pulverbeschichtet. Sitz aus 16mm Buche Multiplex
 mit
 nach unten gewölbter Sitzmulde und verdeckter
 Sitzbefestigung.
 Die Unterseite des Gestells ist mit einem Stapelschutz
 ausgestattet.

- Sitzhöhe 51 cm, Normgröße 7
- Metallfarbe silbergrau
- Holzsitz hellgrün gebeizt
- mit Kunststoffgleiter

	212,000 St		
--	------------	-------	-------

2.3.157.

Gemäß Position 1.2.10.

Lehrerstuhl mit Rollen, Gestell anthrazit, höhenverstellbar, H=50-62 cm, silbergrau gepolstert, mit Rundumbezug

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut
 beschrieben, jedoch:

- mit 3D-Wippfunktion.
- Sitzträger nach allen Seiten neigbar.

Grundlage der Planung war "VS PantoMove-Soft/PantoMove-
 LuPo" oder gleichwertig..

	92,000 St		
--	-----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.3.158.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Drehstuhl Schüler, Gestell silbergrau, Buchenholz hellgrün Sitzhöhe: stufenlose Höhenverstellung von 41,5 bis 56,7cm Sitzbreite: 43cm Funktion: Haken für Stuhlaufhängung Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit Gestell bestehend aus einem 5-strahligen Alufußkreuz. Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder mit Kopfauslösung aus Stahl. Stahlteile epoxydharz-pulverbeschichtet. Sitzträger dunkelgrau, Gasfeder schwarz beschichtet. Mit Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten. Haken am Sitzträger fest verschraubt. Grundkörper aus schwarzem, glasfaserverstärktem Polypropylen, Unterseite aus thermoplastischem Elastomer, um beim Aufstuhlen das Herunterrutschen des Stuhls vom Tisch zu verhindern und vor Kratzern und Beschädigungen der Tischoberfläche zu schützen. Sitz-Lehnenschale aus Buchensperrholz mit Antirutschlack auf Wasserbasis lackiert und mit sichtbarer Sitz-Befestigung. Mit Griffloch in der Rückenlehne. Sitz-Lehnenschale tailliert und somit auch verkehrt herum besitzbar. Metallfarbe silbergrau Holzteile Sitz und Lehne eingefärbt hellgrün weiche Rollen, Höhe +2,5cm	242,000 St		
2.3.159.	Gemäß Position 1.2.4. Freischwingerstuhl Schüler, Gestell silbergrau, H=46 cm, Buchenholz hellgrün Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: - Sitz- Lehnenschale aus Buchensperrholz mit Antirutschlack auf Wasserbasis lackiert Holzteile Sitz und Lehne eingefärbt hellgrün Grundlage der Planung war "VS PantoSwing-VF" oder gleichwertig.	144,000 St		
Summe 2.3.	STÜHLE, HOCKER			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.4. DIVERSE

2.4.160.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Trockenwagen

Fabrikat Fa. Gerstaecker oder gleichwertige Art

Stapeltrockner aus Stahl, galvanisch verzinkt mit Gitter entsprechend folgender Spezifikationen:

Abmaße (BxTxH):	ca. 1000x700x1350 mm
Belegungsfläche je Horde:	ca. 600x900 mm, DIN A1
Gesamthöhe geschlossen:	ca. 1350 mm
Gesamthöhe geöffnet:	ca. 1500 mm
Anzahl der Horden:	ca. 30 St.
Höhe der obersten Horde:	ca. 1200 mm
Höhe der unteren Horde:	ca. 400 mm
Maschenweite:	ca. 70x200x3 mm
Hordenabstand:	ca. 25mm
Gewicht:	ca. 80 kg

- Mehrfachbelegung möglich
- Querstäbe im Abstand von ca. 75mm und ca. 4mm starke Längsstäbe im Abstand von ca. 200mm
- Die Stapeltrockner besitzen durchgehend für alle Horden 45° große Öffnungswinkel
- rollbar mittels Drehkranzgelagerte Laufrollen aus Gummi- bzw. Polyamid (4 Lenkrollen)
- 2 Stück

	1,000 St		
--	----------	-------	-------

2.4.161.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Reihengarderobenständer, mobil, B=120 cm, Gestell weißaluminium

mobiler Reihengarderobenständer
Abmaße BxTxH: ca. 1200x500x1700 mm

bestehend aus:

- Fahrbarer (4 Rollen) Garderobenständer bestehend aus einem silber eloxiertem Leichtmetallgestell mit schwarzen Hut- und Mantelhaken.
- Huthaken: 12 St.
- Mantelhaken: 24 St nach hinten zeigend
- mit Rollen für Naturstein.

Grundlage der Planung war "VS CoatStand-M" oder gleichwertig.

	2,000 St		
--	----------	-------	-------

2.4.162.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Litfaßsäule

Fabrikat Fa. Betzold oder gleichwertige Art

Abmaße DxH: ca. 600x2100 mm

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Whiteboard-Oberfläche aus Tafelblech ist mit handelsüblichen Whiteboard-Stiften beschreibbar und trocken abwischbar. 5 Rollen davon 2 feststellbar			
		2,000 St		
Summe 2.4.	DIVERSE			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.5. TISCHE

2.5.163.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Schülertisch, 130x65 cm, Gestell silbergrau, H=76 cm, HPL-Vollkernplatte grauweiß

Kufentisch aus Stahl

Plattenmaße: BxT 1300x650 mm (rechteckig), 2-sitzig

Tischhöhe: nach DIN EN 1729-1

Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

bestehend aus:

- Stabile Mittelsäulenkonstruktion aus Präzisions-Flachoval-Stahlrohr mit oben liegender Querzarge. Flach auslaufende U-Stahlkufen mit Kunststoff-Trittschutz. Stahlteile pulverbeschichtet oder je nach weiterer Beschreibung verchromt.
- Tischhöhe: in feste Höhe 76 cm
- Tischplatte aus HPL-Vollkernplatte nach DIN EN 438 mit Stärke mind. 13 mm, mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage Dekor: grauweiß.
- Plattenkanten ballig gefräst mit Farbe wie Kern Platte Kalkulationsgrundlage: dunkel / schwarz
- Gleiter, geeignet für Linoboden
- mit Mappenhaken

Grundlage der Planung war "VS Uno-M" (jedoch mit Sonderausstattungsvariante aufgrund von Tischplatte) oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

	69,000 St		
--	-----------	--	--

2.5.164.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Freiform-Lehrertisch, 165x114 cm, Gestell elek. höhenverstellbar, silbergrau, H=65-125 cm, HPL grauweiß

Freiform-Lehrertisch bestehend aus:

Höhenverstellung: elektromotorisch

Tischhöhe: mind. 650 bis 1250 mm, stufenlos

Norm: nach DIN EN 527-1, Höhe der Arbeitsfläche: Typ A

Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

Büroarbeits Tisch amöbenförmig, über einen Handschalter elektromotorisch höhenverstellbar.

Antriebssäule für die Höhenverstellung 2-fach teleskopiert.

Hardwarebasierter Kollisionsschutz durch säulenintegrierten Sensor.

Traversentragrahmen aus verwindungssteifem

Präzisionsstahlrohr, Rechteckrohr 100x40 mm mit verschweißten Metallkonsolen.

3 Standsäulen d=70 mm, davon eine mit Tellerfuß d=ca. 490 mm

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Tischplatte BxT: ca. 1650 x 1140 mm:

- Spanplatte HPL-beschichtet mit Dicke ca. 25 mm
- Platte aus einer Dreischicht-Feinspanplatte E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861, mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage Dekor: grauweiß
- Plattenkante 2,5 mm Kunststoff,
- Plattenecken gerundet r = 2,5 mm
- Dekorfarbe Plattenkante grau ähnlich Tischplatte
- Handschalter rechts nach Angabe
- Mit Textilkabelwanne aus hoch-reißfestem, schwer entflammbarem und formstabilem Kunststoffgewebe. Am Tragrahmen montiert, beidseitig abklappbar.
- Steuerung auf/ab
- Elektrifizierung mit 3 freien Steckdosen.
- mit 3m Anschlusskabel mit Schuko-Bodenanschluss
- mit Stellgleiter Kunststoff

CPU-Halter mit Spanngurt
 Zum Abstellen der CPU unter der Tischplatte.
 Konstruktion aus einem L-förmig gebogenem Gitter d=10mm aus pulverbeschichtetem Stahldraht. Der Halter wird mit Schrauben an der Metallkonsole befestigt. Er kann am Tisch links oder rechts und, sowohl nach innen oder außen gerichtet, befestigt werden. Die CPU wird mit einem Spanngurt fixiert.

Grundlage der Planung war "VS TeamTable" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
 gemäß Übersichten Architekt

	2,000 St		
--	----------	--	--

2.5.165. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Lehrertisch, 130x90 cm, Gestell elek. höhenverstellbar klappbar silbergrau, H=64-128 cm, HPL grauweiß, Kante Kunsst. - Typ14

Lehrertisch
 Plattenmaße BxT: 1300x900 mm
 Gestell: T-Fuß/Rundrohr, klappbar
 Höhenverstellung: elektromotorisch
 Tischhöhe: mind. 64 bis 128cm, stufenlos
 Hubkraft: 100kg
 Norm: nach DIN EN 527-1, Höhe der Arbeitsfläche: Typ A

Höhenverstellbarer Arbeitstisch mit klappbarem T-Fußgestell. Die elektromotorische Höhenverstellung lässt sich über einen Handschalter bedienen, der über einen steuerungsinternen Auffahrschutz verfügt. Die Antriebssäule für die Höhenverstellung ist 2-fach teleskopiert. Kufe mit Stellgleitern geeignet für Lino-Belag. Verstellweg: 10mm.

weitere Eigenschaften Tisch:
 - Tisch aus Traversentragrahmen
 aus verwindungssteifem Präzisions-Stahlrohr. Er besteht aus zwei Rechteckrohren (50x25mm und 40x25mm) mit

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- angeschweißten Metallkonsolen. Der T-Fuß besteht aus einer schmal auslaufenden Stahlkufe und einer Standsäule mit Teleskop Außendurchmesser d=70mm aus Rundstahlrohr. Die Tischbeine sind einklappbar. Dies erleichtert den Transport und die Lagerung. Tragrahmen, Kufe und Säule sind farbgleich pulverbeschichtet in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: silbergrau.
- Tischplatte aus Spanplatte HPL-beschichtet mit Dicke ca. 25 mm Platte aus einer Dreischicht-Feinspanplatte E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861, mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage Dekor: grauweiß.
 - Plattenkante 2,5 mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 2,5 mm.
 - CPU-Halter mit Spanngurt, Gitter-Konstruktion L-förmig aus pulverbeschichtetem Stahldraht, Befestigung links oder rechts an der Metallkonsole
 - Lieferung montiert
 - mit 3-fach Schukosteckdose mit VDE-Prüfzeichen, 2 Steckanschlüsse GST18 inkl. Kabel L = 1,5 m mit 1 x Schukostecker und 1 x GST18 Stecker
 - Elektrifizierung mit loser 4-fach Steckdose

Grundlage der Planung war "S902-Base-TR" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

3,000 St

2.5.166. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Lehrtisch, 150x90 cm, Gestell elek. höhenverstellbar
klappbar silbergrau, H=64-128 cm, HPL grauweiß, Kante
Kunstst. - Typ14

Lehrtisch
Plattenmaße BxT: 1500x900 mm
Gestell: T-Fuß/Rundrohr, klappbar
Höhenverstellung: elektromotorisch
Tischhöhe: mind. 64 bis 128cm, stufenlos
Hubkraft: 100kg
Norm: nach DIN EN 527-1, Höhe der Arbeitsfläche: Typ A

Höhenverstellbarer Arbeitstisch mit klappbarem T-Fußgestell. Die elektromotorische Höhenverstellung lässt sich über einen Handschalter bedienen, der über einen steuerungsinternen Auffahrschutz verfügt. Die Antriebssäule für die Höhenverstellung ist 2-fach teleskopiert. Kufe mit Stellgleitern geeignet für Lino-Belag. Verstellweg: 10mm.

weitere Eigenschaften Tisch:
- Tisch aus Traversentragrahmen aus verwindungssteifem Präzisions-Stahlrohr. Er besteht

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- aus zwei Rechteckrohren (50x25mm und 40x25mm) mit angeschweißten Metallkonsolen. Der T-Fuß besteht aus einer schmal auslaufenden Stahlkufe und einer Standsäule mit Teleskop Außendurchmesser d=70mm aus Rundstahlrohr. Die Tischbeine sind einklappbar. Dies erleichtert den Transport und die Lagerung. Tragrahmen, Kufe und Säule sind farbgleich pulverbeschichtet in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: silbergrau.
- Tischplatte aus Spanplatte HPL-beschichtet mit Dicke ca. 25 mm Platte aus einer Dreischicht-Feinspanplatte E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861, mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage Dekor: grauweiß.
 - Plattenkante 2,5 mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 2,5 mm.
 - CPU-Halter mit Spanngurt, Gitter-Konstruktion L-förmig aus pulverbeschichtetem Stahldraht, Befestigung links oder rechts an der Metallkonsole
 - Lieferung montiert
 - mit 3-fach Schukosteckdose mit VDE-Prüfzeichen, 2 Steckanschlüsse GST18 inkl. Kabel L = 1,5 m mit 1 x Schukostecker und 1 x GST18 Stecker
 - Elektrifizierung mit loser 4-fach Steckdose

Grundlage der Planung war "S902-Base-TR" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

7,000 St		
----------	-------	-------

- 2.5.167.** Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
- Fünfecktisch**
- Fabrikat Einrichtwerk EWT.5 Format 79 oder gleichwertige Art
- Abmaße BxTxH: ca. 790x670x760 mm
- Tischplatte Standard-Dekor Apfelgrün
- Feinspanplatte: Der Kern besteht aus 100 % Recyclingholz und wird mit 100 % biogenem, formaldehydfreiem Leim gebunden. FSC, PEFC, Blauer Engel zertifiziert.
- 19 mm Feinspanplatte mit anthrazitfarbener ABS-Kante
- | | |
|---------------|-------|
| Kantenradius: | 2 mm |
| Eckradius: | 45 mm |
- Tischgestell
- Stahlrohrgestell:
- | | |
|--------|------------|
| Beine: | Ø 40 mm |
| Zarge: | 40 x 20 mm |
- Stapelschoner

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	1 Doppellenkrolle, feststellbar 3 Kunststoffbodengleiter mit Höhenstellschraube Gestellfarbe: RAL 9006 Weißblau oder ähnlich Gesamtgewicht: ca. 15,7 kg Gleiter geeignet für Linoboden	16,000 St		
2.5.168.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Ablagetisch für Pläne, 120x80 cm, Gestell silbergrau, Platte grauweiß Stand sicher geschweißte Vierbeinkonstruktion aus Präzisionsstahl. Beine aus Rundstahlrohr d=35mm an einem umlaufenden Zargenrahmen aus Rechteckrohr 35x25mm. Stahlteile pulverbeschichtet. Tischbeine mit Bodenausgleichsschrauben. Plattenmaße BxT: 1200x800 mm - Tischhöhe 760 mm - Metallfarbe silbergrau - Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861. - Plattenstärke 25mm - Plattenfarbe grauweiß - Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r=2,5mm, Farbe weiß - Gleiter geeignet für Linoboden	12,000 St		
2.5.169.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Ablagetisch für Schneidemaschine, 100x80 cm, Gestell silbergrau, Platte grauweiß Stand sicher geschweißte Vierbeinkonstruktion aus Präzisionsstahl. Beine aus Rundstahlrohr d=35mm an einem umlaufenden Zargenrahmen aus Rechteckrohr 35x25mm. Stahlteile pulverbeschichtet. Tischbeine mit Bodenausgleichsschrauben. Plattenmaße BxT: 1000x800 mm - Tischhöhe 760 mm - Metallfarbe silbergrau - Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861. - Plattenstärke 25mm - Plattenfarbe grauweiß - Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r=2,5mm, Farbe weiß - Gleiter geeignet für Linoboden			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		3,000 St		
2.5.170.	Gemäß Position 1.4.44. Vierbeintisch, 70x70 cm, Gestell silbergrau mit Rollen, H=76 cm, HPL-Vollkernplatte grauweiß, stapelbar Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Plattenmaße BxT: 700x700 mm Funktion: stapelbar (8) und rollbar - mit je 2 Filzgleitern und 2 Rollen, geeignet für Linoleumbelag	16,000 St		
2.5.171.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Kufentisch Schüler (höhenverstellbar), 70x65 cm, Gestell silbergrau, Platte grauweiß Kufentisch aus Stahl Plattenmaße BxT: 700x650 mm (rechteckig), 1-sitzig Tischhöhe: stufenlos von 560 bis 820 mm höhenverstellbar Zertifikat: GS-geprüfte Sicherheit Stabile C-Form Einsäulenkonstruktion aus Präzisions-Rundstahlrohr, Außenrohr d=50mm, Innenrohr d=38mm, Wandstärke 2,5mm, mit 2-fach gebogener Quersäge, Außenrohr d=32mm, Wandstärke 2mm. Gebogene Rundstahlrohrkufen d=38mm, Wandstärke 2,5mm an den Säulen verschweißt, mit Kunststoff-Trittschutz. Stahlteile pulverbeschichtet. Gestell mittels Trapezspindel und Kurbelantrieb stufenlos höhenverstellbar. Feststehende, waagerechte Tischplatte. - Metallfarbe silbergrau - Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861. - Plattenfarbe grauweiß - Mit nahtlos angegossener Polyurethan- Sicherheitskante (PUR), Farbe nach Wahl - Gleiter geeignet für Linoboden - mit Gitterbuchablage - mit Mappenhaken	28,000 St		
2.5.172.	Gemäß Position 1.4.47. Computertisch, 160x95 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, Spanplatte grauweiß, CPU-Halter, 5xSchuko, 2xGST Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Plattenmaße BxT: ca. 1600x800 mm
- Gesamtmaße BxT: ca. 1600x950x720 mm
- Kabelkanal BxT: 1600x150 mm

- Tischplatte
- Kalkulationsgrundlage Dekor: grauweiß.

- 1 CPU-Halter mit Spanngurt, Gitter-Konstruktion L-förmig aus pulverbeschichtetem Stahldraht, Befestigung links oder rechts an der Metallkonsole
- Lieferung montiert
- 5-fach-Schukosteckdose mit VDE-Prüfzeichen, 2 Steckanschlüsse GST18.

Zubehör-PC Tisch

Verbindungskabel-Set bestehend aus:

- 1 Stück Kabellänge 3 m mit 1x Schukostecker und 1x GST18 Stecker
- 8 Stück Kabellänge 1,5 m mit 1x Schukostecker und 1x GST18 Stecker

21,000 St

2.5.173. Gemäß Position 1.4.47.
Computertisch, 140x95 cm, Gestell Kurbel
höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, Spanplatte
grauweiß, CPU-Halter, 5xSchuko, 2xGST

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

- Plattenmaße BxT: ca. 1400x800 mm
- Gesamtmaße BxT: ca. 1400x950x720 mm
- Kabelkanal BxT: 1400x150 mm

- Tischplatte
- Kalkulationsgrundlage Dekor: grauweiß.

- 1 CPU-Halter mit Spanngurt, Gitter-Konstruktion L-förmig aus pulverbeschichtetem Stahldraht, Befestigung links oder rechts an der Metallkonsole
- Lieferung montiert
- 5-fach-Schukosteckdose mit VDE-Prüfzeichen, 2 Steckanschlüsse GST18.

Zubehör-PC Tisch

Verbindungskabel-Set bestehend aus:

- 12 Stück Kabellänge 5 m mit 1x Schukostecker und 1x GST18 Stecker
- 9 Stück Kabellänge 3 m mit 1x Schukostecker und 1x GST18 Stecker
- 12 Stück Kabellänge 1,5 m mit 1x Schukostecker und 1x GST18 Stecker

48,000 St

2.5.174. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Laptop-Tisch, 80x80 cm, Gestell silbergrau, Platte
grauweiß

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Plattenmaße BxT: ca: 800x750 mm Plattenstärke: 25mm Tischhöhe: 72cm Zertifikat: GS-Zeichen Funktion: Tischplatte verschiebbar Computertisch mit Kabelkanal über die gesamte Tischbreite. Stabile C-Form Doppelsäulenkonstruktion aus Präzisions- Flachoval-Stahlrohr 50x30mm mit 2 oberliegenden Querzargen und zusätzlicher Plattenabstützung. Ovalstahlkufen mit Kunststoff-Trittschutz und Stellgleiter. Stahlteile epoxidharzpulverbeschichtet. Großzügig dimensionierter Kabelschacht (HxT=100x160mm) über die gesamte Tischbreite unter der Tischplatte, rechts und links je mit einer Zugentlastung. Tischplatte 120 mm verschiebbar für freien Zugang zum Kabelschacht, mit Druckzylinderschloss arretierbar zum Schutz vor unbefugtem Zugriff. Kabeldurchführung mittels Dichtungsprofil, das über die gesamte Tischbreite zwischen Tischplatte und Rückwand des Kabelschachts verläuft. - Metallfarbe silbergrau - Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht- Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861. - Plattenfarbe grauweiß - Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Farbe grau - Zylinderschloss, Einheitsschließung - Kabelkanal tischplattenbündig - Gleiter geeignet für Linoboden	32,000 St		
Summe 2.5.	TISCHE			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.6. SCHRÄNKE, REGALE

2.6.175.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Schubladenschrank A1-Format (Papier)

Schubladenschrank/Planschrank A1-Format

Abmaße (BxTxH): ca. 1100x800x450 mm

Schubladen-Innenabmaße (BxTxH): ca. 1050x730x450 mm

Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion stapelbar (3 Schränke übereinander) mit Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit

5 voll ausziehbare Schubladen, 45 mm hoch, gerastert und unterteilbar für Formate bis DIN A1, hinten mit Deckleiste und vorne mit schwenkbarem Niederhalter

Schubladenblenden doppelwandig, ca. 66 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 55 mm

2-fach Teleskopschienen, kugelgelagerte mit Traglast von 40 Kg, voll ausziehbar

inkl. Auszugssperre für Kippsicherheit und End-Selbst-Einzug

5 Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung, aus Nickel

1 Wechselzylinder aus Nickel mit 2 Schlüsseln, alle Schränke gleichschliessend

5 Etikettenleisten aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild

Lackierung Korpus/Fronten in RAL 7016

6,000 St

2.6.176.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Schrankwand mit Auszügen, BxH=240x235 cm

Konstruktion und Ausführung: siehe technische

Vorbemerkungen Schrankprogramm

in Elementbauweise.

Abmasse BxTxH: 2400x600x2350 mm

Schrankwand bestehend aus:

2x Schrank mit 2 Türen und 5 Breit-Schubkästen, je B=800 mm zusammen montiert

mit folgender Ausstattung:

1 Zwischenboden, oben 2 Türen, unten 5 Schubkästen.

- Standardoberflächen Farbe / Dekor keine Furniere

- 3 Einlegeböden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus

- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312,

beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante

- Frontfarbe / Dekor nach Wahl

- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl

- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312,

beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante

- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl

- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

1x Schrank mit 2 Türen und 10 Schubkästen, je B=800 mm
zusammen montiert mit
folgender Ausstattung:
1 Zwischenboden, oben 2 Türen, unten Mittelwand, links und
rechts je 5 Schubkästen,
voll ausziehbar, Traglast ca. 50 kg, gleiche Höhe

- Standardoberflächen Farbe / Dekor keine Furniere
- 3 Einlegeböden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach
DIN EN 312,
beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach
DIN EN 312,
beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

	1,000 St		
--	----------	-------	-------

2.6.177. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Schrankwand mit Auszügen, BxH=400x235 cm

Konstruktion und Ausführung: siehe technische
Vorbemerkungen Schrankprogramm
in Elementbauweise.

Abmasse BxTxH: 4000x600x2350 mm

Schrankwand bestehend aus:
3x Schrank mit 2 Türen und 5 Breit-Schubkästen, je B=800 mm
zusammen montiert
mit folgender Ausstattung je Schrank:

- 1 Zwischenboden, oben 2 Türen, unten 5 Schubkästen.
- Standardoberflächen Farbe / Dekor keine Furniere
 - 3 Einlegeböden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus
 - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach
DIN EN 312,
beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
 - Frontfarbe / Dekor nach Wahl
 - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
 - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach
DIN EN 312,
beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
 - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
 - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

2x Schrank mit 2 Türen und 10 Schubkästen, je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung:
 1 Zwischenboden, oben 2 Türen, unten Mittelwand, links und rechts je 5 Schubkästen, voll ausziehbar, Traglast ca. 50 kg, gleiche Höhe

- Standardoberflächen Farbe / Dekor keine Furniere
- 3 Einlegeböden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

	2,000 St		
--	----------	--	--

2.6.178. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Arbeitsheke mit Granitplatte und Unterschrank
 Abmaße (BxTxH): ca. 1220x1220x880 mm

Bestehend aus:
 Tischplatte als Granitsteinplatte (BxT)=1220x1220 mm, Stärke 30 mm
 Farbe Nero homogen, Oberfläche poliert, Kanten gefast und poliert, 4 Ecken gerundet,
 Unterseite umlaufend bis 30 mm geschliffen inkl. Befestigung auf den Unterschränken

2x Unterschrank
 Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.
 Schränke zusammen montiert mit folgender Ausstattung:
 Abmaße (BxTxH): = ca. 1200x600x850 mm
 Mit Mittelwand, links 5 Schubkästen, voll ausziehbar, Traglast ca. 50 kg, gleiche Höhe
 rechts 1 Tür.

- 1 Einlegeboden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Frontkante 1,5mm Kunststoff Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312,
- beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe Dekor / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

		4,000 St		
--	--	----------	-------	-------

2.6.179.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Schrank mobil, BxH=80x88 cm

Abmaße (BxTxH): ca. 800x500x880 mm

Front: 2 Flügeltüren

Schlösser: 1

Funktion: fahrbar

Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

Norm: DIN EN 14073-2 und DIN EN 16121 (Prüfstufe 2)

Der Schrank besteht aus einem Unterbau mit 4 feststellbaren Rollen und einem Korpus mit 2 Flügeltüren incl. Schloss. Der Korpus hat je einen unteren und oberen Boden, 2 Seitenteile und eine Sichrückwand. Der Unterbau verfügt über einen Boden mit 4 Stahlplatten, an denen 4 feststellbare Doppellenkrollen d=75cm befestigt sind. Die Seitenteile sitzen bündig auf dem Unterbau und sind mit dem oberen und unteren Boden verdübelt und verleimt. Die Sichrückwand ist eingenetut und mit den Seiten verleimt. Zusätzlich verbinden 2 Halter die Sichrückwand mit den Seiten. Seitenteile mit Lochreihenbohrung für Einlegeböden. Böden und Seiten 19mm, Rückwand 16mm stark. Alle Kanten mit PVC-freiem Kunststoff-Umleimer geschlossen. Der Schrank ist Teil eines fahrbaren Schranksystems, das aus verschiedenen Modellen mit unterschiedlichen Fronteinteilungen, Inneneinrichtungen und Nutzungsmöglichkeiten besteht.

- 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312,
- beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Dekorfarbe Frontkante nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312,
- beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Dekorfarbe nach Wahl
- fahrbar, mit Designrolle d=7,5cm
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt	4,000 St		
2.6.180.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Schrank mobil, BxH=100x88 cm Abmaße (BxTxH): ca. 1000x500x880 mm Front: 2 Flügeltüren Schlösser: 1 Funktion: fahrbar Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit Norm: DIN EN 14073-2 und DIN EN 16121 (Prüfstufe 2) Der Schrank besteht aus einem Unterbau mit 4 feststellbaren Rollen und einem Korpus mit 2 Flügeltüren incl. Schloss. Der Korpus hat je einen unteren und oberen Boden, 2 Seitenteile und eine Sichrückwand. Der Unterbau verfügt über einen Boden mit 4 Stahlplatten, an denen 4 feststellbare Doppellenkrollen d=75cm befestigt sind. Die Seitenteile sitzen bündig auf dem Unterbau und sind mit dem oberen und unteren Boden verübelt und verleimt. Die Sichrückwand ist eingenetet und mit den Seiten verleimt. Zusätzlich verbinden 2 Halter die Sichrückwand mit den Seiten. Seitenteile mit Lochreihenbohrung für Einlegeböden. Böden und Seiten 19mm, Rückwand 16mm stark. Alle Kanten mit PVC-freiem Kunststoff-Umleimer geschlossen. Der Schrank ist Teil eines fahrbaren Schranksystems, das aus verschiedenen Modellen mit unterschiedlichen Fronteinteilungen, Inneneinrichtungen und Nutzungsmöglichkeiten besteht. - 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Dekorfarbe Frontkante nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Dekorfarbe nach Wahl - fahrbar, mit Designrolle d=7,5cm - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt	8,000 St		
Summe 2.6.		SCHRÄNKE, REGALE		

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.7. **Raum-Nr. 10 (223), Integrierter Fachraum
(Technikerschule)**

2.7.181. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Thekenschränk

Konstruktion und Ausführung: siehe technische
Vorbemerkungen Schränkprogramm in Elementbauweise.

Abmasse (BxTxH): ca. 1000x600x750 mm

Schränk mit 2 Türen bestehend aus:

- Standardoberflächen / Dekore keine Furniere
- 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach
DIN EN 312,
 beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach
DIN EN 312,
 beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-
Gütefeinspanplatten E1 nach
 DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit
 PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklindung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

	2,000 St		
--	----------	-------	-------

Summe 2.7.	Raum-Nr. 10 (223), Integrierte...		
-------------------	--	--	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**2.8. Raum-Nr. 11 (222), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer
(Fachschule insgesamt) (Technikerschule)**

**2.8.182. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Vierbeintisch, 160x90 cm, Gestell Kurbel
höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß,
Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass**
Tisch
Plattenmaße: B/T 160x90cm (rechteckig)
Höhenverstellung: mit Kurbel
Tischhöhe: mind. 65 bis 85 cm, stufenlos, eingestellt auf 75 cm
Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

bestehend aus:

- Gestell bestehend aus verschraubten
Rund-Stahlrohr-Beinen D = ca. 38 mm mit rundumlaufender
Halboval-Stahlrohrzarge, jeweils pulverbeschichtet
in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers
nach Bemusterung durch den Architekten,
Kalkulationsgrundlage: silbergrau.
Tisch mit einer Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge.
- Plattenstärke: ca. 25 mm
- Tischplatte aus
Spanplatte HPL-beschichtet mit Dicke ca. 25 mm
Platte aus einer Dreischicht-Feinspanplatte E1
nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet,
hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861,
mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des
Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten,
Kalkulationsgrundlage Dekor: grauweiß.
- Plattenkante 2,5 mm Kunststoff,
Plattenecken gerundet r = 2,5 mm
- Dekorfarbe Plattenkante: weiß
- mit Stellgleitern geeignet für Parkett- / Linoleumbelag
- inkl. Lieferung von passender Kurbel
- Gitterkanal elektrifizierbar
- Kabelauslass Metall, 1x links, 1x rechts.
- CPU-Halter mit Spanngurt, Gitter-Konstruktion L-förmig aus
pulverbeschichtetem Stahldraht,
Befestigung links oder rechts an der Metallkonsole
- Lieferung montiert
- mit 3-fach Schukosteckdose mit VDE-Prüfzeichen,
2 Steckanschlüsse GST18 inkl. Kabel L = 1,5 m
mit 1 x Schukostecker und 1 x GST18 Stecker

Es wird nochmals verwiesen auf die übergeordneten
Anforderungen an Vierbeintische gemäß
Ausführungsbeschreibung Punkt 1.2.2.

Grundlage der Planung war "VS Network" oder gleichwertig.

Ausführungsort:
Raum-Nr. 11 (222)

2,000 St		
----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.8.183.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Rollcontainer, BxTxH = 43x60x60 cm, grauweiß Rollcontainer bestehend aus: - Fahrbarer Container mit Zentralverschluss über Schlüssel und Auszugssperre. Gedübelte und geleimte Böden oben und unten. Rückwand mit Nut und Feder eingesetzt. 4 Doppellrollen, davon mind. 2 feststellbar. - BxHxT: mind. 43x60x60 cm - Einteilung: aufgeteilt in vier Auszüge mit jeweils 1,5+2+3+4 Höheneinheiten (Verhältnis zueinander, bei Gesamt: 10,5 Höheneinheiten) - Die Auszüge sind mit verdeckten Kugellager-Führungen ausgestattet und beidseitiger/doppelter Seitenwandlochung für separat vergütetes Orgaset - Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit - Fronten und Korpus aus Spanplatte HPL-beschichtet mit Dicke 19 mm - Platte aus einer Dreischicht-Feinspanplatte E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861, mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage Dekor: grauweiß. - Farbe Dekor Fronten und Korpus: grauweiß - Kantenausbildung mit mind. 1,5 mm Kunststoff - Dekorfarbe Frontkante: grauweiß - Kanten gerundet mit Radius mind. 2 mm - Lieferung mit Zylinderschloss und mind. 2 Schlüsseln - Metallbügelgriff vernickelt - mit Einzugsdämpfung - Rollen geeignet für Teppichböden - Kippsicher durch Beton-Gegengewicht, an der Innenseite der Rückwand befestigt. Grundlage der Planung war "VS Office Box kurz" oder gleichwertig. Ausführungsort: Raum-Nr. 11 (222)	2,000 St		
2.8.184.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Trennsteg Einsatz für Rollcontainer Trennsteg als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60 cm, passend für Einschb mit mind. 10 cm Höhe. Trennsteg aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite, Höhe ca, 8 cm Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	4,000 St		

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.8.185.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Formularablage Einsatz für Rollcontainer Formularablage als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60, passend für Einschub mit mind. 15 cm Höhe. Formularablage aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	2,000 St		
-----------------	--	----------	-------	-------

2.8.186.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Schrankwand mit Garderobe Schrankwand 6 OH mit Garderobe T=450 Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise. Abmasse (BxTxH): 2400x450x2350 mm Schrankwand bestehend aus: 3 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung: Garderobenschrank 1 Zwischenwand, Garderobenteil links mit Hutboden und ausziehbarer Kleiderstange, kurze Seite mit Einlegeböden. - Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere - 5 Einlegeböden, wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, - beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, - beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach - DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklungung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt Schrank 2 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung je Schrank:			
-----------------	--	--	--	--

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere
- 5 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklunkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

		1,000 St		
--	--	----------	-------	-------

2.8.187.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Regal

Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

Abmaße (BxTxH): ca. 800x450x2350 mm

- Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere
- 5 Einlegeböden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklunkung
- Lieferung zerlegt

		2,000 St		
--	--	----------	-------	-------

2.8.188.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Thekenschrank

Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

Abmasse (BxTxH): ca. 1000x600x850 mm

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Schrank mit 2 Türen bestehend aus:

- Standardoberflächen / Dekore keine Furniere
- 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

		1,000 St		
--	--	----------	--	--

2.8.189. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Vierbeintisch, 160x60 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst.
Tisch
Plattenmaße: B/T 160x60cm (rechteckig)
Höhenverstellung: mit Kurbel
Tischhöhe: mind. 65 bis 85 cm, stufenlos, eingestellt auf 75 cm
Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

bestehend aus:

- Gestell bestehend aus verschraubten Rund-Stahlrohr-Beinen D = ca. 38 mm mit rundumlaufender Halboval-Stahlrohrzarge, jeweils pulverbeschichtet in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: silbergrau.
- Tisch mit einer Funktionsfuge zwischen Platte und Zarge.
- Plattenstärke: ca. 25 mm
- Tischplatte aus Spanplatte HPL-beschichtet mit Dicke ca. 25 mm
- Platte aus einer Dreischicht-Feinspanplatte E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861, mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage Dekor: grauweiß.
- Plattenkante 2,5 mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r = 2,5 mm
- Dekorfarbe Plattenkante: weiß
- mit Stellgleitern geeignet für Parkett- / Linoleumbelag

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- inkl. Lieferung von passender Kurbel

Es wird nochmals verwiesen auf die übergeordneten Anforderungen an Vierbeintische gemäß Ausführungsbeschreibung Punkt 1.2.2.

Grundlage der Planung war "VS Network" oder gleichwertig.

Ausführungsort:
Raum-Nr. 11 (222)

	2,000 St		
--	----------	-------	-------

2.8.190. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Schrankwand

Schrankwand 6 OH T=450
Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

Abmasse (BxTxH): 1600x450x2350 mm

Schrankwand bestehend aus:
2x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung je Schrank:

- Standardoberflächen Farbe / Dekor keine Furniere
- 5 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312,
beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312,
beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312,
beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklunkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

	1,000 St		
--	----------	-------	-------

Summe 2.8.	Raum-Nr. 11 (222), Lehrmittel...		
-------------------	---	--	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.9. Raum-Nr. 19 (118), integrierter Fachraum 1

2.9.191.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Schrankwand

Schrankwand 6 OH T=600

Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

Abmasse (BxTxH): 4000x600x2350 mm

Schrankwand bestehend aus:

5x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung je Schrank:

- Standardoberflächen Farbe / Dekor keine Furniere
- 5 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklindung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

	1,000 St		
--	----------	-------	-------

Summe 2.9.	Raum-Nr. 19 (118), integrierte...		
-------------------	--	--	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.10.	Raum-Nr. 20 (111), integrierter Fachraum 2, TSP (Metalltechnik)			
--------------	--	--	--	--

2.10.192.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Schrankwand Schrankwand 6 OH T=600 Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise. Abmasse (BxTxH): 3200x600x2350 mm Schrankwand bestehend aus: 4x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung je Schrank: - Standardoberflächen Farbe / Dekor keine Furniere - 5 Einlegeböden, wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklindung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt			
------------------	---	--	--	--

		1,000 St		
--	--	----------	-------	-------

Summe 2.10.	Raum-Nr. 20 (111), integrierte...			
--------------------	--	--	-------	--

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.11.	Raum-Nr. 30/1 (W4.06.1), Lehrmittel Vorbereitung			
2.11.193.	Gemäß Position 2.8.182. Vierbeintisch, 160x90 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 30/1 (W4.06.1)	2,000 St		
2.11.194.	Gemäß Position 2.8.183. Rollcontainer, BxTxH = 43x60x60 cm, grauweiß Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 30/1 (W4.06.1)	2,000 St		
2.11.195.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Trennsteg Einsatz für Rollcontainer Trennsteg als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60 cm, passend für Einschb mit mind. 10 cm Höhe. Trennsteg aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite, Höhe ca, 8 cm Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	4,000 St		
2.11.196.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Formularablage Einsatz für Rollcontainer Formularablage als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60, passend für Einschub mit mind. 15 cm Höhe. Formularablage aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	2,000 St		

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.11.197.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Thekenschrank Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise. Abmasse (BxTxH): ca. 900x450x750 mm Schrank mit 2 Türen bestehend aus: - Standardoberflächen / Dekore keine Furniere - 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklindung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt	2,000 St		
2.11.198.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Thekenschrank Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise. Abmasse (BxTxH): ca. 800x450x2000 mm Schrank mit 2 Türen bestehend aus: - Standardoberflächen / Dekore keine Furniere - 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklindung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt	4,000 St		
Summe 2.11.	Raum-Nr. 30/1 (W4.06.1), Lehr...			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.12. **Raum-Nr. 31/1 (W4.14), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer
(Metalltechnik insgesamt) (Metalltechnik)**

2.12.199. Gemäß Position 2.8.182.
**Vierbeintisch, 160x90 cm, Gestell Kurbel
höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß,
Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass**

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut
beschrieben, jedoch:

Ausführungsort:
Raum-Nr. 31/1 (W4.14)

	2,000 St		
--	----------	-------	-------

2.12.200. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Schrankwand mit Garderobe
Schrankwand 6 OH mit Garderobe T=600

Konstruktion und Ausführung: siehe technische
Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

Abmasse (BxTxH): 1800x600x2350 mm

Schrankwand bestehend aus:
1 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit
folgender Ausstattung:

- Garderobenschrank
1 Zwischenwand, Garderobenteil links mit Hutboden und
ausziehbarer Kleiderstange,
kurze Seite mit Einlegeböden.
- Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere
- 5 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach
DIN EN 312,
beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach
DIN EN 312,
beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-
Gütefeinspanplatten E1 nach
DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit
PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklindung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Schrank
 1 x Schrank mit 2 Türen je B=1000 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung je Schrank:

- Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere
- 5 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

		1,000 St		
--	--	----------	-------	-------

2.12.201. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Schrankwand
 Schrankwand 6 OH T=600
 Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

Abmasse (BxTxH): 1800x600x2350 mm

Schrankwand bestehend aus:
 1 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung je Schrank:

1 x Schrank mit 2 Türen je B=1000 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung je Schrank:

- Standardoberflächen Farbe / Dekor keine Furniere
- 5 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312,

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante

- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklunkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

1,000 St

2.12.202.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Thekenschrank

Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

Abmasse (BxTxH): ca. 1000x600x750 mm

Schrank mit 2 Türen bestehend aus:

- Standardoberflächen / Dekore keine Furniere
- 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312,
- beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312,
- beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach
- DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklunkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

2,000 St

2.12.203.

Gemäß Position 2.8.183.

Rollcontainer, BxTxH = 43x60x60 cm, grauweiß

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführungsort:
Raum-Nr. 31/1 (W4.14)

2,000 St

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.12.204.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Trennsteg Einsatz für Rollcontainer Trennsteg als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60 cm, passend für Einschb mit mind. 10 cm Höhe. Trennsteg aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite, Höhe ca, 8 cm Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	4,000 St		
2.12.205.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Formularablage Einsatz für Rollcontainer Formularablage als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60, passend für Einschub mit mind. 15 cm Höhe. Formularablage aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	2,000 St		
Summe 2.12.	Raum-Nr. 31/1 (W4.14), Lehm...			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.13.	Raum-Nr. 31/2 (113), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Metalltechnik insgesamt) (Metalltechnik)			
2.13.206.	Gemäß Position 2.8.182. Vierbeintisch, 160x90 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 31/2 (113)	3,000 St		
2.13.207.	Gemäß Position 2.8.183. Rollcontainer, BxTxH = 43x60x60 cm, grauweiß Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 31/2 (113)	3,000 St		
2.13.208.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Trennsteg Einsatz für Rollcontainer Trennsteg als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60 cm, passend für Einschb mit mind. 10 cm Höhe. Trennsteg aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite, Höhe ca, 8 cm Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	6,000 St		
2.13.209.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Formularablage Einsatz für Rollcontainer Formularablage als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60, passend für Einschub mit mind. 15 cm Höhe. Formularablage aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	3,000 St		

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.13.210.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Schrankwand mit Garderobe Schrankwand 6 OH mit Garderobe T=600 Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise. Abmasse (BxTxH): 4800x600x2350 mm Schrankwand bestehend aus: 6 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung: Garderobenschrank 1 Zwischenwand, Garderobenteil links mit Hutboden und ausziehbarer Kleiderstange, kurze Seite mit Einlegeböden. - Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere - 5 Einlegeböden, wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklinkung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt Schrank 5 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung je Schrank: - Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere - 5 Einlegeböden, wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-
------------------	--

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklinkung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt	1,000 St		
2.13.211.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Thekenschränk Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schränkprogramm in Elementbauweise. Abmasse (BxTxH): ca. 1000x600x850 mm Schränk mit 2 Türen bestehend aus: - Standardoberflächen / Dekore keine Furniere - 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht- Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklinkung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt	1,000 St		
Summe 2.13.	Raum-Nr. 31/2 (113), Lehrmitt...			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.14.	Raum-Nr. 31/3 (115), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Metalltechnik insgesamt) (Metalltechnik)			
2.14.212.	Gemäß Position 2.8.182. Vierbeintisch, 160x90 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 31/3 (115)	3,000 St		
2.14.213.	Gemäß Position 2.8.183. Rollcontainer, BxTxH = 43x60x60 cm, grauweiß Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 31/3 (115)	3,000 St		
2.14.214.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Trennsteg Einsatz für Rollcontainer Trennsteg als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60 cm, passend für Einschb mit mind. 10 cm Höhe. Trennsteg aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite, Höhe ca, 8 cm Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	6,000 St		
2.14.215.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Formularablage Einsatz für Rollcontainer Formularablage als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60, passend für Einschub mit mind. 15 cm Höhe. Formularablage aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	3,000 St		

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.14.216.

Schrankwand mit Garderobe

Schrankwand 6 OH mit Garderobe T=600

Konstruktion und Ausführung: siehe technische
Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

Abmasse (BxTxH): 4800x600x2350 mm

Schrankwand bestehend aus:

6 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit
folgender Ausstattung:

Garderobenschrank

1 Zwischenwand, Garderobenteil links mit Hutboden und
ausziehbarer Kleiderstange,
kurze Seite mit Einlegeböden.

- Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere
- 5 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach
DIN EN 312,
beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach
DIN EN 312,
beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-
Gütefeinspanplatten E1 nach
DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit
PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

Schrank

5 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit
folgender Ausstattung je Schrank:

- Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere
- 5 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach
DIN EN 312,
beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach
DIN EN 312,
beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-
Gütefeinspanplatten E1 nach
DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

		1,000 St		
--	--	----------	-------	-------

2.14.217. Thekenschränk

Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

Abmasse (BxTxH): ca. 1000x600x850 mm

Schränk mit 2 Türen bestehend aus:

- Standardoberflächen / Dekore keine Furniere
- 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

		1,000 St		
--	--	----------	-------	-------

Summe 2.14.	Raum-Nr. 31/3 (115), Lehrmitt...			
--------------------	---	--	-------	--

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.15.	Raum-Nr. 31/4 (117), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Metalltechnik insgesamt) (Metalltechnik)			
2.15.218.	Gemäß Position 2.8.182. Vierbeintisch, 160x90 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 31/4 (117)	3,000 St		
2.15.219.	Gemäß Position 2.8.183. Rollcontainer, BxTxH = 43x60x60 cm, grauweiß Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 31/4 (117)	3,000 St		
2.15.220.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Trennsteg Einsatz für Rollcontainer Trennsteg als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60 cm, passend für Einschb mit mind. 10 cm Höhe. Trennsteg aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite, Höhe ca, 8 cm Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	6,000 St		
2.15.221.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Formularablage Einsatz für Rollcontainer Formularablage als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60, passend für Einschub mit mind. 15 cm Höhe. Formularablage aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	3,000 St		

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.15.222.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Schrankwand mit Garderobe Schrankwand 6 OH mit Garderobe T=600 Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise. Abmasse (BxTxH): 4800x600x2350 mm Schrankwand bestehend aus: 6 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung: Garderobenschrank 1 Zwischenwand, Garderobenteil links mit Hutboden und ausziehbarer Kleiderstange, kurze Seite mit Einlegeböden. - Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere - 5 Einlegeböden, wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklinkung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt Schrank 5 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung je Schrank: - Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere - 5 Einlegeböden, wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-
------------------	--

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklinkung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt	1,000 St		
2.15.223.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Thekenschränk Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schränkprogramm in Elementbauweise. Abmasse (BxTxH): ca. 1000x600x850 mm Schränk mit 2 Türen bestehend aus: - Standardoberflächen / Dekore keine Furniere - 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht- Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklinkung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt	1,000 St		
Summe 2.15.	Raum-Nr. 31/4 (117), Lehrmitt...			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.16. **Raum-Nr. 31/5 (109), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer
(Metalltechnik insgesamt) (Metalltechnik)**

2.16.224. Gemäß Position 2.8.182.
**Vierbeintisch, 160x90 cm, Gestell Kurbel
höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß,
Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass**

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut
beschrieben, jedoch:

Ausführungsort:
Raum-Nr. 31/5 (109)

2,000 St

2.16.225. Gemäß Position 2.8.182.
**Vierbeintisch, 180x90 cm, Gestell Kurbel
höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß,
Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass**

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut
beschrieben, jedoch:

Plattenmaße: B/T 180x90cm (rechteckig)

- 3-fach Schukosteckdose mit VDE-Prüfzeichen,
2 Steckanschlüsse GST18 inkl. Kabel L = 3,0 m
mit 1 x Schukostecker und 1 x GST18 Stecker

Ausführungsort:
Raum-Nr. 31/5 (109)

1,000 St

2.16.226. Gemäß Position 2.8.183.
Rollcontainer, BxTxH = 43x60x60 cm, grauweiß
Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut
beschrieben, jedoch:

Ausführungsort:
Raum-Nr. 31/5 (109)

3,000 St

2.16.227. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Trennsteg Einsatz für Rollcontainer
Trennsteg als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene
Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60 cm,
passend für Einschb mit mind. 10 cm Höhe.

Trennsteg aus lackiertem Metall, für Einschub,
auf voller Breite, Höhe ca, 8 cm

Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

		6,000 St		
--	--	----------	-------	-------

2.16.228. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Formularablage Einsatz für Rollcontainer
 Formularablage als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60, passend für Einschub mit mind. 15 cm Höhe.

Formularablage aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite

Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.

		3,000 St		
--	--	----------	-------	-------

2.16.229. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Schrankwand mit Garderobe
 Schrankwand 6 OH mit Garderobe T=600

Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

Abmasse (BxTxH): 2400x600x2350 mm

Schrankwand bestehend aus:
 3 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung:

Garderobenschrank
 1 Zwischenwand, Garderobenteil links mit Hutboden und ausziehbarer Kleiderstange,
 kurze Seite mit Einlegeböden.
 - Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere
 - 5 Einlegeböden, wie Korpus
 - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312,
 beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
 - Frontfarbe / Dekor nach Wahl
 - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
 - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312,
 beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
 - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
 - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
 - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach
 DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
 - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
 - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
 - Ausführung mit Sockelausklinkung
 - Zylinderschloss, HS-Anlage
 - Metallbügelgriff vernickelt
 - Bänder sichtbar, 270°
 - Lieferung verleimt

Schrank
 2 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

folgender Ausstattung je Schrank:

- Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere
- 5 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

		2,000 St		
--	--	----------	-------	-------

2.16.230. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Thekenschränk
 Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

Abmasse (BxTxH): ca. 1000x600x850 mm

Schränk mit 2 Türen bestehend aus:

- Standardoberflächen / Dekore keine Furniere
- 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...
LV: 6100 AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 St		
	Summe 2.16.	Raum-Nr. 31/5 (109), Lehrmitt...		

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.17.	Raum-Nr. 31/6 (120), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Metalltechnik insgesamt) (Metalltechnik)			
2.17.231.	Gemäß Position 2.8.182. Vierbeintisch, 160x90 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 31/6 (120)	2,000 St		
2.17.232.	Gemäß Position 2.8.182. Vierbeintisch, 180x90 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Plattenmaße: B/T 180x90cm (rechteckig) - 3-fach Schukosteckdose mit VDE-Prüfzeichen, 2 Steckanschlüsse GST18 inkl. Kabel L = 3,0 m mit 1 x Schukostecker und 1 x GST18 Stecker Ausführungsort: Raum-Nr. 31/6 (120)	1,000 St		
2.17.233.	Gemäß Position 2.8.183. Rollcontainer, BxTxH = 43x60x60 cm, grauweiß Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 31/6 (120)	3,000 St		
2.17.234.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Trennsteg Einsatz für Rollcontainer Trennsteg als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60 cm, passend für Einschb mit mind. 10 cm Höhe. Trennsteg aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite, Höhe ca, 8 cm Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		6,000 St		
2.17.235.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Formularablage Einsatz für Rollcontainer Formularablage als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60, passend für Einschub mit mind. 15 cm Höhe. Formularablage aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	3,000 St		
2.17.236.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Schrankwand Schrankwand 6 OH T=600 Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise. Abmasse (BxTxH): 2400x600x2350 mm Schrankwand bestehend aus: 3x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung je Schrank: - Standardoberflächen Farbe / Dekor keine Furniere - 5 Einlegeböden, wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklunkung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt	1,000 St		
2.17.237.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Schrankwand mit Garderobe Schrankwand 5 OH mit Garderobe T=600 Konstruktion und Ausführung: siehe technische			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

Abmasse (BxTxH): 3200x600x2350 mm

Schrankwand bestehend aus:

4 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung:

Garderobenschrank

1 Zwischenwand, Garderobenteil links mit Hutboden und ausziehbarer Kleiderstange,

kurze Seite mit Einlegeböden.

- Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere

- 5 Einlegeböden, wie Korpus

- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312,

beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante

- Frontfarbe / Dekor nach Wahl

- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl

- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312,

beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante

- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl

- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl

- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-

Gütefeinspanplatten E1 nach

DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante

- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl

- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl

- Ausführung mit Sockelausklinkung

- Zylinderschloss, HS-Anlage

- Metallbügelgriff vernickelt

- Bänder sichtbar, 270°

- Lieferung verleimt

Schrank

3 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung je Schrank:

- Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere

- 5 Einlegeböden, wie Korpus

- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312,

beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante

- Frontfarbe / Dekor nach Wahl

- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl

- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312,

beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante

- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl

- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl

- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-

Gütefeinspanplatten E1 nach

DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante

- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl

- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl

- Ausführung mit Sockelausklinkung

- Zylinderschloss, HS-Anlage

- Metallbügelgriff vernickelt

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt	1,000 St		
2.17.238.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Thekenschränk Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schränkprogramm in Elementbauweise. Abmasse (BxTxH): ca. 1000x600x850 mm Schränk mit 2 Türen bestehend aus: - Standardoberflächen / Dekore keine Furniere - 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklunkung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt	1,000 St		
Summe 2.17.	Raum-Nr. 31/6 (120), Lehrmitt...			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.18. **Raum-Nr. 31/7 (123), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer
(Metalltechnik insgesamt) (Metalltechnik)**

2.18.239. Gemäß Position 2.8.182.
**Vierbeintisch, 160x90 cm, Gestell Kurbel
höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß,
Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass**

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut
beschrieben, jedoch:

Ausführungsort:
Raum-Nr. 31/7 (123)

2,000 St

2.18.240. Gemäß Position 2.8.183.
Rollcontainer, BxTxH = 43x60x60 cm, grauweiß
Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut
beschrieben, jedoch:

Ausführungsort:
Raum-Nr. 31/7 (123)

2,000 St

2.18.241. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Trennsteg Einsatz für Rollcontainer
Trennsteg als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene
Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60 cm,
passend für Einschb mit mind. 10 cm Höhe.

Trennsteg aus lackiertem Metall, für Einschub,
auf voller Breite, Höhe ca, 8 cm

Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.

4,000 St

2.18.242. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Formularablage Einsatz für Rollcontainer
Formularablage als Einsatz, passend für vorstehend
beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60,
passend für Einschub mit mind. 15 cm Höhe.

Formularablage aus lackiertem Metall, für Einschub,
auf voller Breite

Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.

2,000 St

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.18.243.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Schrankwand mit Garderobe Schrankwand 5 OH mit Garderobe T=600 Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise. Abmasse (BxTxH): 4800x600x2350 mm Schrankwand bestehend aus: 6 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung: Garderobenschrank 1 Zwischenwand, Garderobenteil links mit Hutboden und ausziehbarer Kleiderstange, kurze Seite mit Einlegeböden. - Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere - 5 Einlegeböden, wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt Schrank 5 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung je Schrank: - Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere - 5 Einlegeböden, wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach
------------------	--

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
 - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
 - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
 - Ausführung mit Sockelausklung
 - Zylinderschloss, HS-Anlage
 - Metallbügelgriff vernickelt
 - Bänder sichtbar, 270°
 - Lieferung verleimt

1,000 St

2.18.244. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Thekenschränk

Konstruktion und Ausführung: siehe technische
 Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

Abmasse (BxTxH): ca. 1000x600x850 mm

Schränk mit 2 Türen bestehend aus:

- Standardoberflächen / Dekore keine Furniere
 - 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus
 - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312,
 beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
 - Frontfarbe / Dekor nach Wahl
 - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
 - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312,
 beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
 - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
 - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
 - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach
 DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
 - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
 -Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
 - Ausführung mit Sockelausklung
 - Zylinderschloss, HS-Anlage
 - Metallbügelgriff vernickelt
 - Bänder sichtbar, 270°
 - Lieferung verleimt

1,000 St

Summe 2.18.	Raum-Nr. 31/7 (123), Lehrmitt...	
--------------------	---	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.19.	Raum-Nr. 32/2 (108), Lehrmittel u. Materiallager			
2.19.245.	Gemäß Position 2.8.182. Vierbeintisch, 160x90 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 32/2 (108)	1,000 St		
Summe 2.19.	Raum-Nr. 32/2 (108), Lehrmitt...			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.20. **Raum-Nr. 39 (W3.08), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer
Fahrzeugtechnik u. Agrar (Fahrzeugtechnik)**

2.20.246. Gemäß Position 2.8.182.
**Vierbeintisch, 160x90 cm, Gestell Kurbel
höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß,
Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass**

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut
beschrieben, jedoch:

Ausführungsort:
Raum-Nr. 39 (W3.08)

4,000 St

2.20.247. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Schrankwand mit Garderobe
Schrankwand 5 OH mit Garderobe T=600

Konstruktion und Ausführung: siehe technische
Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

Abmasse (BxTxH): 8000x600x2350 mm

Schrankwand bestehend aus:
10 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit
folgender Ausstattung:

- Garderobenschrank
2 x Garderobenschrank
1 Zwischenwand, Garderobenteil links mit Hutboden und
ausziehbarer Kleiderstange,
kurze Seite mit Einlegeböden.
- Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere
- 5 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach
DIN EN 312,
beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach
DIN EN 312,
beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-
Gütefeinspanplatten E1 nach
DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit
PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Schrank
 8 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung je Schrank:

- Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere
- 5 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

	1,000 St		
--	----------	-------	-------

2.20.248. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Thekenschrnk

Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

Abmasse (BxTxH): ca. 1000x600x850 mm

Schrank mit 2 Türen bestehend aus:

- Standardoberflächen / Dekore keine Furniere
- 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt			
		2,000 St		
	Summe 2.20.	Raum-Nr. 39 (W3.08), Lehrmit...		

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.21. **Raum-Nr. 48/2 (209), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Elektrotechnik)**

2.21.249. Gemäß Position 2.8.182.
Vierbeintisch, 160x90 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführungsort:
Raum-Nr. 48/2 (209)

2,000 St

2.21.250. Gemäß Position 2.8.183.
Rollcontainer, BxTxH = 43x60x60 cm, grauweiß
Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführungsort:
Raum-Nr. 48/2 (209)

2,000 St

2.21.251. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Trennsteg Einsatz für Rollcontainer
Trennsteg als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60 cm, passend für Einschb mit mind. 10 cm Höhe.

Trennsteg aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite, Höhe ca, 8 cm

Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.

4,000 St

2.21.252. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Formularablage Einsatz für Rollcontainer
Formularablage als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60, passend für Einschub mit mind. 15 cm Höhe.

Formularablage aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite

Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.

2,000 St

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.21.253.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Schrankwand mit Garderobe Schrankwand 5 OH mit Garderobe T=600 Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise. Abmasse (BxTxH): 3200x600x2350 mm Schrankwand bestehend aus: 4 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung: Garderobenschrank 1 Zwischenwand, Garderobenteil links mit Hutboden und ausziehbarer Kleiderstange, kurze Seite mit Einlegeböden. - Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere - 5 Einlegeböden, wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklindung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt Schrank 3 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung je Schrank: - Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere - 5 Einlegeböden, wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach
------------------	--

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante

- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklunkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

	1,000 St		
--	----------	-------	-------

2.21.254. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Thekenschrank

Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

Abmasse (BxTxH): ca. 1000x600x850 mm

Schrank mit 2 Türen bestehend aus:

- Standardoberflächen / Dekore keine Furniere
- 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklunkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

	1,000 St		
--	----------	-------	-------

Summe 2.21.	Raum-Nr. 48/2 (209), Lehrmitt...		
--------------------	---	--	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.22.	Raum-Nr. 48/3 (211), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Elektrotechnik)			
2.22.255.	Gemäß Position 2.8.182. Vierbeintisch, 160x90 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 48/3 (211)	4,000 St		
2.22.256.	Gemäß Position 2.8.189. Vierbeintisch, 180x60 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst. Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Plattenmaße: B/T 180x60cm (rechteckig) Ausführungsort: Raum-Nr. 48/3 (211)	1,000 St		
2.22.257.	Gemäß Position 2.8.183. Rollcontainer, BxTxH = 43x60x60 cm, grauweiß Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 48/3 (211)	4,000 St		
2.22.258.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Trennsteg Einsatz für Rollcontainer Trennsteg als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60 cm, passend für Einschb mit mind. 10 cm Höhe. Trennsteg aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite, Höhe ca, 8 cm Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	8,000 St		

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.22.259.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Formularablage Einsatz für Rollcontainer Formularablage als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60, passend für Einschub mit mind. 15 cm Höhe. Formularablage aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	4,000 St		
------------------	--	----------	-------	-------

2.22.260.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Schrankwand mit Garderobe Schrankwand 5 OH mit Garderobe T=600 Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise. Abmasse (BxTxH): 4000x600x2350 mm Schrankwand bestehend aus: 5 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung: Garderobenschrank 1 Zwischenwand, Garderobenteil links mit Hutboden und ausziehbarer Kleiderstange, kurze Seite mit Einlegeböden. - Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere - 5 Einlegeböden, wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, - beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, - beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach - DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklungung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt Schrank 4 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung je Schrank:			
------------------	--	--	--	--

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere
- 5 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklunkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

	2,000 St		
--	----------	--	--

2.22.261.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Thekenschrank

Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

Abmasse (BxTxH): ca. 1000x600x850 mm

Schrank mit 2 Türen bestehend aus:

- Standardoberflächen / Dekore keine Furniere
- 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklunkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 St		
2.22.262.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Thekenschrank Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise. Abmasse (BxTxH): ca. 800x600x850 mm Schrank mit 2 Türen bestehend aus: - Standardoberflächen / Dekore keine Furniere - 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklindung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt	1,000 St		
Summe 2.22.	Raum-Nr. 48/3 (211), Lehrmitt...			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.23.	Raum-Nr. 48/4 (212), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Elektrotechnik)			
2.23.263.	Gemäß Position 2.8.182. Vierbeintisch, 160x90 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: - 3-fach Schukosteckdose mit VDE-Prüfzeichen, 2 Steckanschlüsse GST18 inkl. Kabel L = 5,0 m mit 1 x Schukostecker und 1 x GST18 Stecker Ausführungsort: Raum-Nr. 48/8 (212)	6,000 St		
2.23.264.	Gemäß Position 2.8.183. Rollcontainer, BxTxH = 43x60x60 cm, grauweiß Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 48/8 (212)	6,000 St		
2.23.265.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Trennsteg Einsatz für Rollcontainer Trennsteg als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60 cm, passend für Einschb mit mind. 10 cm Höhe. Trennsteg aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite, Höhe ca, 8 cm Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	12,000 St		
2.23.266.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Formularablage Einsatz für Rollcontainer Formularablage als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60, passend für Einschub mit mind. 15 cm Höhe. Formularablage aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	6,000 St		

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis
			Gesamtbetrag

2.23.267.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Schrankwand mit Garderobe Schrankwand 5 OH mit Garderobe T=600 Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise. Abmasse (BxTxH): 4000x600x2350 mm Schrankwand bestehend aus: 5 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung: Garderobenschrank 1 Zwischenwand, Garderobenteil links mit Hutboden und ausziehbarer Kleiderstange, kurze Seite mit Einlegeböden. - Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere - 5 Einlegeböden, wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt Schrank 4 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung je Schrank: - Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere - 5 Einlegeböden, wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach		
------------------	--	--	--

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

	DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklunkung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt	2,000 St		
2.23.268.	Gemäß Position 2.8.189. Vierbeintisch, 180x60 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst. Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Plattenmaße: B/T 180x60cm (rechteckig) Ausführungsort: Raum-Nr. 48/8 (212)	1,000 St		
2.23.269.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Thekenschrank Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise. Abmasse (BxTxH): ca. 600x600x850 mm Schrank mit 1 Türe bestehend aus: - Standardoberflächen / Dekore keine Furniere - 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl -Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklunkung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		2,000 St		
	Summe 2.23.	Raum-Nr. 48/4 (212), Lehrmitt...		

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.24.	Raum-Nr. 49/2 (215), Mehrzweckraum, Mitnutzung BiK (Elektrotechnik)			
2.24.270.	Gemäß Position 2.8.182. Vierbeintisch, 160x90 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: - 3-fach Schukosteckdose mit VDE-Prüfzeichen, 2 Steckanschlüsse GST18 inkl. Kabel L = 3,0 m mit 1 x Schukostecker und 1 x GST18 Stecker Ausführungsort: Raum-Nr. 49/2 (215)	4,000 St		
2.24.271.	Gemäß Position 2.8.189. Vierbeintisch, 180x60 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst. Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Plattenmaße: B/T 180x60cm (rechteckig) Ausführungsort: Raum-Nr. 49/2 (215)	1,000 St		
2.24.272.	Gemäß Position 2.8.183. Rollcontainer, BxTxH = 43x60x60 cm, grauweiß Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 49/2 (215)	4,000 St		
2.24.273.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Trennsteg Einsatz für Rollcontainer Trennsteg als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60 cm, passend für Einschb mit mind. 10 cm Höhe. Trennsteg aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite, Höhe ca, 8 cm Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

		8,000 St		
--	--	----------	-------	-------

2.24.274. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Formularablage Einsatz für Rollcontainer
 Formularablage als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60, passend für Einschub mit mind. 15 cm Höhe.

Formularablage aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite

Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.

		4,000 St		
--	--	----------	-------	-------

2.24.275. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Schrankwand mit Garderobe
 Schrankwand 5 OH mit Garderobe T=600

Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

Abmasse (BxTxH): 4000x600x2350 mm

Schrankwand bestehend aus:
 5 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung:

Garderobenschrank
 1 Zwischenwand, Garderobenteil links mit Hutboden und ausziehbarer Kleiderstange, kurze Seite mit Einlegeböden.

- Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere
- 5 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklindung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

Schrank
 4 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

folgender Ausstattung je Schrank:

- Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere
- 5 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

		2,000 St		
--	--	----------	-------	-------

2.24.276. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Thekenschränk
 Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

Abmasse (BxTxH): ca. 1000x600x850 mm

Schränk mit 2 Türen bestehend aus:

- Standardoberflächen / Dekore keine Furniere
- 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 St		
2.24.277.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Thekenschränk Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise. Abmasse (BxTxH): ca. 800x600x850 mm Schränk mit 2 Türen bestehend aus: - Standardoberflächen / Dekore keine Furniere - 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, - beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, - beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach - DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl -Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklindung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt	1,000 St		
Summe 2.24.	Raum-Nr. 49/2 (215), Mehrzwe...			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.25. **Raum-Nr. 56 (W1.13.1), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Zimmerer insgesamt) (Zimmerer)**

2.25.278. Gemäß Position 2.8.182.
Vierbeintisch, 160x90 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführungsort:
Raum-Nr. 56 (W1.13.1)

	2,000 St		
--	----------	-------	-------

2.25.279. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Schrankwand mit Garderobe
Schrankwand 5 OH mit Garderobe T=600

Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

Abmasse (BxTxH): 2400x600x2350 mm

Schrankwand bestehend aus:
3 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung:

- Garderobenschrank
1 Zwischenwand, Garderobenteil links mit Hutboden und ausziehbarer Kleiderstange,
kurze Seite mit Einlegeböden.
- Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere
- 5 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312,
beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312,
beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach
DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklindung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Schrank
 2 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung je Schrank:

- Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere
- 5 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

	1,000 St		
--	----------	-------	-------

2.25.280. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Thekenschränk
 Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

Abmasse (BxTxH): ca. 1000x600x850 mm

Schrank mit 2 Türen bestehend aus:

- Standardoberflächen / Dekore keine Furniere
- 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt			
		3,000 St		
2.25.281.	Gemäß Position 2.8.183. Rollcontainer, BxTxH = 43x60x60 cm, grauweiß Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 56 (W1.13.1)	2,000 St		
2.25.282.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Trennsteg Einsatz für Rollcontainer Trennsteg als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60 cm, passend für Einschb mit mind. 10 cm Höhe. Trennsteg aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite, Höhe ca, 8 cm Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	4,000 St		
2.25.283.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Formularablage Einsatz für Rollcontainer Formularablage als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60, passend für Einschub mit mind. 15 cm Höhe. Formularablage aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	2,000 St		
Summe 2.25.	Raum-Nr. 56 (W1.13.1), Lehm...			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.26.	Raum-Nr. 61 (105), integrierter Fachraum 1 (Schreiner)			
2.26.284.	Gemäß Position 2.8.183. Rollcontainer, BxTxH = 43x60x60 cm, grauweiß Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 61 (105)	1,000 St		
2.26.285.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Trennsteg Einsatz für Rollcontainer Trennsteg als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60 cm, passend für Einschb mit mind. 10 cm Höhe. Trennsteg aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite, Höhe ca, 8 cm Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	2,000 St		
2.26.286.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Formularablage Einsatz für Rollcontainer Formularablage als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60, passend für Einschub mit mind. 15 cm Höhe. Formularablage aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	1,000 St		
Summe 2.26.	Raum-Nr. 61 (105), integrierte...			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.27. Raum-Nr. 65 (103), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Schreiner)

**2.27.287. Gemäß Position 2.8.182.
Vierbeintisch, 160x90 cm, Gestell Kurbel
höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß,
Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass**

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

- 3-fach Schukosteckdose mit VDE-Prüfzeichen,
2 Steckanschlüsse GST18 inkl. Kabel L = 5,0 m
mit 1 x Schukostecker und 1 x GST18 Stecker

Ausführungsort:
Raum-Nr. 65 (103)

4,000 St

**2.27.288. Gemäß Position 2.8.182.
Vierbeintisch, 180x90 cm, Gestell Kurbel
höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß,
Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass**

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Plattenmaße: B/T 180x90cm (rechteckig)

- 3-fach Schukosteckdose mit VDE-Prüfzeichen,
2 Steckanschlüsse GST18 inkl. Kabel L = 5,0 m
mit 1 x Schukostecker und 1 x GST18 Stecker

Ausführungsort:
Raum-Nr. 65 (103)

1,000 St

**2.27.289. Gemäß Position 2.8.183.
Rollcontainer, BxTxH = 43x60x60 cm, grauweiß**

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführungsort:
Raum-Nr. 65 (103)

5,000 St

**2.27.290. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Trennsteg Einsatz für Rollcontainer**
Trennsteg als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60 cm, passend für Einschb mit mind. 10 cm Höhe.

Trennsteg aus lackiertem Metall, für Einschub,

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	auf voller Breite, Höhe ca, 8 cm			
	Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.			
		10,000 St		
2.27.291.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Formularablage Einsatz für Rollcontainer Formularablage als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60, passend für Einschub mit mind. 15 cm Höhe. Formularablage aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	5,000 St		
2.27.292.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Schrankwand mit Garderobe Schrankwand 5 OH mit Garderobe T=600 Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise. Abmasse (BxTxH): 5600x600x2350 mm Schrankwand bestehend aus: 7 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung: Garderobenschrank 1 Zwischenwand, Garderobenteil links mit Hutboden und ausziehbarer Kleiderstange, kurze Seite mit Einlegeböden. - Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere - 5 Einlegeböden, wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270°			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Lieferung verleimt

Schrank

6 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung je Schrank:

- Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere
- 5 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

		1,000 St		
--	--	----------	-------	-------

2.27.293. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Schrankwand mit Garderobe

Schrankwand 5 OH mit Garderobe T=600

Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

Abmasse (BxTxH): 4800x600x2350 mm

Schrankwand bestehend aus:

6 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung:

Garderobenschrank

1 Zwischenwand, Garderobenteil links mit Hutboden und ausziehbarer Kleiderstange, kurze Seite mit Einlegeböden.

- Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere
- 5 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

Schrank

5 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung je Schrank:

- Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere
- 5 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

	1,000 St		
--	----------	--	--

2.27.294. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Thekenschränk

Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

Abmasse (BxTxH): ca. 1000x600x850 mm

Schrank mit 2 Türen bestehend aus:

- Standardoberflächen / Dekore keine Furniere
- 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt	1,000 St		
2.27.295.	Gemäß Position 2.8.189. Vierbeintisch, 160x60 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst. Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 65 (103)	2,000 St		
2.27.296.	Gemäß Position 2.8.189. Vierbeintisch, 180x60 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst. Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Plattenmaße: B/T 180x60cm (rechteckig) Ausführungsort: Raum-Nr. 65 (103)	1,000 St		
Summe 2.27.	Raum-Nr. 65 (103), Lehrmittel...			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.28. Raum-Nr. 66/1 (W2.11.2), Lehrmittel u. Material.

2.28.297. Schrankwand mit Garderobe

Schrankwand 5 OH mit Garderobe T=600

Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

Abmasse (BxTxH): 4800x600x2350 mm

Schrankwand bestehend aus:

6 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung:

Garderobenschrank

1 Zwischenwand, Garderobenteil links mit Hutboden und ausziehbarer Kleiderstange, kurze Seite mit Einlegeböden.

- Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere
- 5 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
- Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

Schrank

5 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung je Schrank:

- Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere
- 5 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe / Dekor nach Wahl
- Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
- Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklunkung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt	1,000 St		
2.28.298.	Gemäß Position 2.8.182. Vierbeintisch, 160x90 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 66/1 (W2.11.2)	2,000 St		
2.28.299.	Gemäß Position 2.8.189. Vierbeintisch, 90x80 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst. Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Plattenmaße: B/T 90x80cm (rechteckig) Ausführungsort: Raum-Nr. 66/1 (W2.11.2)	2,000 St		
2.28.300.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Thekenschränk Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise. Abmasse (BxTxH): ca. 1000x600x750 mm Schränk mit 2 Türen bestehend aus: - Standardoberflächen / Dekore keine Furniere - 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, - beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312,			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklindung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt	1,000 St		
2.28.301.	Gemäß Position 2.8.183. Rollcontainer, BxTxH = 43x60x60 cm, grauweiß Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 66/1 (W2.11.2)	2,000 St		
2.28.302.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Trennsteg Einsatz für Rollcontainer Trennsteg als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60 cm, passend für Einschb mit mind. 10 cm Höhe. Trennsteg aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite, Höhe ca, 8 cm Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	4,000 St		
2.28.303.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Formularablage Einsatz für Rollcontainer Formularablage als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60, passend für Einschub mit mind. 15 cm Höhe. Formularablage aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	2,000 St		

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.28.304.	Gemäß Position 2.8.189. Vierbeintisch, 160x90 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst. Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Plattenmaße: B/T 160x90cm (rechteckig) Ausführungsort: Raum-Nr. 66/1 (W2.11.2)	1,000 St		
Summe 2.28.	Raum-Nr. 66/1 (W2.11.2), Lehr...			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.29.	Raum-Nr. 66/4 (106), Lehrmittel u. Materiall.			
2.29.305.	Gemäß Position 2.8.189. Vierbeintisch, 120x80 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst. Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Plattenmaße: B/T 120x80cm (rechteckig) Ausführungsort: Raum-Nr. 66/4 (106)	2,000 St		
Summe 2.29.	Raum-Nr. 66/4 (106), Lehrmitt...			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.30.	Raum-Nr. 77/1 (W2.08.1), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Maurer)			
2.30.306.	Gemäß Position 2.8.182. Vierbeintisch, 160x90 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 77/1 (W2.08.1)	1,000 St		
2.30.307.	Gemäß Position 2.8.183. Rollcontainer, BxTxH = 43x60x60 cm, grauweiß Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 66/1 (W2.11.2)	1,000 St		
2.30.308.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Trennsteg Einsatz für Rollcontainer Trennsteg als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60 cm, passend für Einschb mit mind. 10 cm Höhe. Trennsteg aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite, Höhe ca, 8 cm Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	2,000 St		
2.30.309.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Formularablage Einsatz für Rollcontainer Formularablage als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60, passend für Einschub mit mind. 15 cm Höhe. Formularablage aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	1,000 St		

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.30.310.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Thekenschränk Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schränkprogramm in Elementbauweise. Abmasse (BxTxH): ca. 800x450x850 mm Schränk mit 2 Türen bestehend aus: - Standardoberflächen / Dekore keine Furniere - 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklindung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt	2,000 St		
Summe 2.30.	Raum-Nr. 77/1 (W2.08.1), Lehr...			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.31.	Raum-Nr. 80 (W2.07.1), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Trockenbau insgesamt) (Trockenbau)			
2.31.311.	Gemäß Position 2.8.182. Vierbeintisch, 160x90 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 80 (W2.07.1)	2,000 St		
2.31.312.	Gemäß Position 2.8.183. Rollcontainer, BxTxH = 43x60x60 cm, grauweiß Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 80 (W2.07.1)	2,000 St		
2.31.313.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Trennsteg Einsatz für Rollcontainer Trennsteg als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60 cm, passend für Einschb mit mind. 10 cm Höhe. Trennsteg aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite, Höhe ca, 8 cm Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	4,000 St		
2.31.314.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Formularablage Einsatz für Rollcontainer Formularablage als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60, passend für Einschub mit mind. 15 cm Höhe. Formularablage aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	2,000 St		

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.31.315.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Thekenschränk Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise. Abmasse (BxTxH): ca. 1000x450x850 mm Schränk mit 2 Türen bestehend aus: - Standardoberflächen / Dekore keine Furniere - 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklunkung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt	2,000 St		
------------------	--	----------	--	--

2.31.316.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Schränk wand mit Garderobe Schränk wand 5 OH mit Garderobe T=450 Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise. Abmasse (BxTxH): 1600x450x2350 mm Schränk wand bestehend aus: 2 x Schränk mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung: Garderobenschränk 1 Zwischenwand, Garderobenteil links mit Hutboden und ausziehbarer Kleiderstange, kurze Seite mit Einlegeböden. - Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere - 5 Einlegeböden, wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante			
------------------	---	--	--	--

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklunkung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt Schrank 1 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung je Schrank: - Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere - 5 Einlegeböden, wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklunkung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt	1,000 St		
Summe 2.31.	Raum-Nr. 80 (W2.07.1), Lehrm...			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.32.	Raum-Nr. 77/2 (W1.08.1), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Maurer)			
2.32.317.	Gemäß Position 2.8.182. Vierbeintisch, 160x90 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 77/2 (W1.08.1)	2,000 St		
2.32.318.	Gemäß Position 2.8.183. Rollcontainer, BxTxH = 43x60x60 cm, grauweiß Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 77/2 (W1.08.1)	2,000 St		
2.32.319.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Trennsteg Einsatz für Rollcontainer Trennsteg als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60 cm, passend für Einschb mit mind. 10 cm Höhe. Trennsteg aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite, Höhe ca, 8 cm Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	4,000 St		
2.32.320.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Formularablage Einsatz für Rollcontainer Formularablage als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60, passend für Einschub mit mind. 15 cm Höhe. Formularablage aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	2,000 St		

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.32.321.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Thekenschränk Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schränkprogramm in Elementbauweise. Abmasse (BxTxH): ca. 1000x450x850 mm Schränk mit 2 Türen bestehend aus: - Standardoberflächen / Dekore keine Furniere - 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklunkung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt	3,000 St		
Summe 2.32.	Raum-Nr. 77/2 (W1.08.1), Lehr...			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.33. **Raum-Nr. 77/4 (133), Lehrmittel Vorbereitung Lehrer (Maurer)**

2.33.322. Gemäß Position 2.8.182.
Vierbeintisch, 160x90 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

- 3-fach Schukosteckdose mit VDE-Prüfzeichen,
2 Steckanschlüsse GST18 inkl. Kabel L = 3,0 m
mit 1 x Schukostecker und 1 x GST18 Stecker

Ausführungsort:
Raum-Nr. 77/4 (133)

4,000 St

2.33.323. Gemäß Position 2.8.182.
Vierbeintisch, 180x90 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Plattenmaße: B/T 180x90cm (rechteckig)

- 3-fach Schukosteckdose mit VDE-Prüfzeichen,
2 Steckanschlüsse GST18 inkl. Kabel L = 5,0 m
mit 1 x Schukostecker und 1 x GST18 Stecker

Ausführungsort:
Raum-Nr. 77/4 (133)

1,000 St

2.33.324. Gemäß Position 2.8.183.
Rollcontainer, BxTxH = 43x60x60 cm, grauweiß
Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Ausführungsort:
Raum-Nr. 77/4 (133)

5,000 St

2.33.325. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Trennsteg Einsatz für Rollcontainer
Trennsteg als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60 cm, passend für Einschb mit mind. 10 cm Höhe.

Trennsteg aus lackiertem Metall, für Einschub,

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	auf voller Breite, Höhe ca, 8 cm			
	Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.			
		10,000 St		
2.33.326.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Formularablage Einsatz für Rollcontainer Formularablage als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60, passend für Einschub mit mind. 15 cm Höhe. Formularablage aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	5,000 St		
2.33.327.	Gemäß Position 2.8.189. Vierbeintisch, 160x60 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst. Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 77/4 (133)	2,000 St		
2.33.328.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Schrankwand mit Garderobe Schrankwand 5 OH mit Garderobe T=600 Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise. Abmasse (BxTxH): 4800x600x2350 mm Schrankwand bestehend aus: 6 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung: Garderobenschrank 1 Zwischenwand, Garderobenteil links mit Hutboden und ausziehbarer Kleiderstange, kurze Seite mit Einlegeböden. - Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere - 5 Einlegeböden, wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

DIN EN 312,
 beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
 - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
 - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
 - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach
 DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit
 PVC-freier Kante
 - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
 - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
 - Ausführung mit Sockelausklung
 - Zylinderschloss, HS-Anlage
 - Metallbügelgriff vernickelt
 - Bänder sichtbar, 270°
 - Lieferung verleimt

Schrank
 5 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit
 folgender Ausstattung je Schrank:
 - Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere
 - 5 Einlegeböden, wie Korpus
 - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach
 DIN EN 312,
 beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
 - Frontfarbe / Dekor nach Wahl
 - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
 - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach
 DIN EN 312,
 beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
 - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl
 - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
 - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach
 DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit
 PVC-freier Kante
 - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl
 - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl
 - Ausführung mit Sockelausklung
 - Zylinderschloss, HS-Anlage
 - Metallbügelgriff vernickelt
 - Bänder sichtbar, 270°
 - Lieferung verleimt

2,000 St

2.33.329. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Thekenschrank
 Konstruktion und Ausführung: siehe technische
 Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

Abmasse (BxTxH): ca. 1000x600x850 mm

Schrank mit 2 Türen bestehend aus:

- Standardoberflächen / Dekore keine Furniere
 - 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus
 - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach
 DIN EN 312,
 beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklunkung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt	1,000 St		
Summe 2.33.	Raum-Nr. 77/4 (133), Lehrmitt...			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.34.	Raum-Nr. 91 (325), Lehrmittel (Agrar insgesamt) (Agrar)			
2.34.330.	Gemäß Position 2.8.189. Vierbeintisch, 180x60 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst. Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Plattenmaße: B/T 180x60cm (rechteckig) Ausführungsort: Raum-Nr. 91 (325)	1,000 St		
2.34.331.	Gemäß Position 2.8.182. Vierbeintisch, 160x90 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 91 (325)	2,000 St		
2.34.332.	Gemäß Position 2.8.182. Vierbeintisch, 180x90 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Plattenmaße: B/T 180x90cm (rechteckig) - 3-fach Schukosteckdose mit VDE-Prüfzeichen, 2 Steckanschlüsse GST18 inkl. Kabel L = 3,0 m mit 1 x Schukostecker und 1 x GST18 Stecker Ausführungsort: Raum-Nr. 91 (325)	1,000 St		
2.34.333.	Gemäß Position 2.8.183. Rollcontainer, BxTxH = 43x60x60 cm, grauweiß Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 91 (325)			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		3,000 St		
2.34.334.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Trennsteg Einsatz für Rollcontainer Trennsteg als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60 cm, passend für Einschb mit mind. 10 cm Höhe. Trennsteg aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite, Höhe ca, 8 cm Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	6,000 St		
2.34.335.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Formularablage Einsatz für Rollcontainer Formularablage als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60, passend für Einschub mit mind. 15 cm Höhe. Formularablage aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	3,000 St		
Summe 2.34.	Raum-Nr. 91 (325), Lehrmittel...			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.35.	Raum-Nr. 155 (W3.07.1), Dienstzimmer Hausmeister Haustechnik (Hausmeister)			
2.35.336.	Gemäß Position 2.8.182. Vierbeintisch, 160x90 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 155 (W3.07.1)	2,000 St		
2.35.337.	Gemäß Position 2.8.183. Rollcontainer, BxTxH = 43x60x60 cm, grauweiß Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 155 (W3.07.1)	2,000 St		
2.35.338.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Trennsteg Einsatz für Rollcontainer Trennsteg als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60 cm, passend für Einschb mit mind. 10 cm Höhe. Trennsteg aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite, Höhe ca, 8 cm Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	4,000 St		
2.35.339.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Formularablage Einsatz für Rollcontainer Formularablage als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60, passend für Einschub mit mind. 15 cm Höhe. Formularablage aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	2,000 St		

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.35.340.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Schrankwand mit Garderobe Schrankwand 5 OH mit Garderobe T=450 Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise. Abmasse (BxTxH): 3200x450x2350 mm Schrankwand bestehend aus: 4 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung: Garderobenschrank 1 Zwischenwand, Garderobenteil links mit Hutboden und ausziehbarer Kleiderstange, kurze Seite mit Einlegeböden. - Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere - 5 Einlegeböden, wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt Schrank 3 x Schrank mit 2 Türen je B=800 mm zusammen montiert mit folgender Ausstattung je Schrank: - Standardoberflächen Farbe / Dekor, keine Furniere - 5 Einlegeböden, wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach
------------------	---

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl - Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklunkung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt	1,000 St		
2.35.341.	Gemäß Position 2.8.189. Vierbeintisch, 180x80 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst. Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Plattenmaße: B/T 180x80cm (rechteckig) Ausführungsort: Raum-Nr. 155 (W3.07.1)	1,000 St		
2.35.342.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Thekenschrank Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise. Abmasse (BxTxH): ca. 800x450x850 mm Schrank mit 2 Türen bestehend aus: - Standardoberflächen / Dekore keine Furniere - 1 Einlegeboden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus - Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Frontfarbe / Dekor nach Wahl - Frontkante 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Korpusfarbe / Dekor nach Wahl - Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Sockel Vorsatzblende aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante - Dekorfarbe Vorsatzblende nach Wahl -Kante Vorsatzblende 1,5mm Kunststoff, Farbe nach Wahl - Ausführung mit Sockelausklunkung - Zylinderschloss, HS-Anlage - Metallbügelgriff vernickelt - Bänder sichtbar, 270° - Lieferung verleimt			

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 St		
	Summe 2.35.	Raum-Nr. 155 (W3.07.1), Dien...		

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.36.	Raum-Nr. 32/3 (125), Lehrmittel u. Materiall.			
2.36.343.	Gemäß Position 2.8.182. Vierbeintisch, 160x90 cm, Gestell Kurbel höhenverstellbar silbergrau, H=65-85 cm, HPL grauweiß, Kante Kunstst., Kabelkanal+Auslass Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 32/3 (125)	2,000 St		
2.36.344.	Gemäß Position 2.8.183. Rollcontainer, BxTxH = 43x60x60 cm, grauweiß Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Ausführungsort: Raum-Nr. 32/3 (125)	2,000 St		
2.36.345.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Trennsteg Einsatz für Rollcontainer Trennsteg als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60 cm, passend für Einschb mit mind. 10 cm Höhe. Trennsteg aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite, Höhe ca, 8 cm Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	4,000 St		
2.36.346.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Formularablage Einsatz für Rollcontainer Formularablage als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60, passend für Einschub mit mind. 15 cm Höhe. Formularablage aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	2,000 St		
Summe 2.36.	Raum-Nr. 32/3 (125), Lehrmitt...			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...
LV: 6100 AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Summe 2.	LOSE MöBLIERUNG - TEIL W...		

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3. LOSE MöBLIERUNG - TEIL KÜCHENPLANER

3.1. STÜHLE

**3.1.347. Gemäß Ausführungsbeschreibung 1
Freischwingerstuhl Schüler, Gestell silbergrau, H=46 cm, hellgrün**

Vorwärts federnder Freischwinger-Stuhl

bestehend aus:

- Stabile Freischwingerkonstruktion mit Z-Form-Gestell, nach vorne federnd mit eingeschweißter Querstrebe zwischen den Kufen. Gestell aus einem Stück fünffach gebogenem Rundstahlrohr mit Durchmesser ca. 22 mm, Rundstahlrohr Epoxdharz-pulverbeschichtet in Standard Farbton aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: grau,
- Sitzhöhe: ca. 46 cm, nach DIN EN 1729-1, Normgröße 6, Farbkennzeichnung hellgrün
Sitz- Lehnenschale aus Buchensperrholz mit Antirutschlack auf Wasserbasis lackiert in Standard-Farbton aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: hellgrün.
Weiche, rutschhemmende Pufferflächen, die in die Befestigungsschale auf der Unterseite der Sitzschale integriert sind, wirken als Kipp- und Aufstuhlschutz, auch um Kratzer und Beschädigungen auf Oberflächen zu vermeiden.
Mit Griffloch in der Rückenlehne. Sitz-Lehnenschale tailliert und somit auch verkehrt herum besitzbar.
- Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit
- mit wechselbaren Gleitern, geeignet für Linoleumbelag
- Mit Aufstuhlschutz und Kantenschutz, rutschhemmendes, transparentes, dreidimensional verformtes Kunststoffteil aus TPU (Thermoplastisches Polyurethan). Im hinteren unteren Biegebereich auf das Gestell geklebt. Beim Aufstuhlen wird das Herunterrutschen des Stuhls vom Tisch wirksam verhindert, die Tischkante geschont und vor Beschädigungen geschützt

Grundlage der Planung war "VS PantoSwing-VF" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:
gemäß Übersichten Architekt

50,000 St

**3.1.348. Gemäß Position 3.1.347.
Freischwingerstuhl Schüler, Gestell silbergrau, H=46 cm, türkis**

Ausführung wie in Bezugsposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

- Sitz und Lehne aus Buchensperrholz mit Antirutschlack,

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	auf Wasserbasis lackiert in Farbton türkis	50,000 St		
3.1.349.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Lehrerstuhl mit Rollen, Gestell silbergrau, höhenverstellbar, H=50-62 cm, antrazit gepolstert, mit Rundumbezug Kreuzfußstuhl mit Rollen und gepolsterter Sitzschale Sitz (BxT): ca. 48 x 44 cm Sitzhöhe: stufenlose Höhenverstellung von ca. 50 bis 62 cm Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit Gestell bestehend aus einem 5-strahligen Alufußkreuz epoxydharz-pulverbeschichtet in Standard-Farbton aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den AG, Kalkulationsgrundlage: silbergrau. Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder mit Kopfauslösung aus Stahl. Sitzträger dunkelgrau, Gasfeder schwarz beschichtet. Taillierte Sitz-Lehnenschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen, körpergerecht geformt, für komfortables Sitzen mit PUR umschäumt und mit Stoff bezogen. In der hinteren Sitzhaltung weist die Rückenlehne eine Kontur auf, die der anatomischen Form der Lendenwirbelsäule entspricht, ohne Druckstellen zu erzeugen. Rundumpolsterbezug Sitzfläche und Rückenlehne: 100% recyceltes Polyester, beschichtet mit zwei Schichten Acrylat oder gleichwertig; wasser-, öl- und schmutzabweisende Flourcarbon-Imprägnierung oder gleichwertig, in Standard-Farbton aus Kollektion des Stoffherstellers nach Bemusterung durch den AG, Kalkulationsgrundlage: anthrazit, - Scheuerprüfung: mind. 100.000 Touren - Lichtechtheit: mind. 6, ISO 105-B02:1999 - Reibeechtheit: Nass 4, Trocken 4 ISO 105X12:2002 - mind. schwerentflammbar, B1 nach DIN 4102 oder alternativ: DIN 66084 bzw. EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest) DIN 66084 bzw. EN 1021-2 (P-b, Streichholztest) oder besser, - mit weichen Rollen geeignet für Einsatz auf Teppichboden oder Linoleum Grundlage der Planung war "VS PantoMove-Soft bzw. "VS PantoMove-LuPo" (jedoch mit Sonderausstattung für Stoffbezug) oder gleichwertig. Ausführungsräume: gemäß Übersichten Architekt	55,000 St		
Summe 3.1.		STÜHLE		

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.2. TISCHE

3.2.350.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Lehrertisch, 200x80 cm, Gestell elek. höhenverstellbar klappbar silbergrau, H=64-128 cm, HPL grauweiß, Kante Kunsst.

Lehrertisch

Plattenmaße B/T: 200x80cm

Gestell: T-Fuß/Rundrohr, klappbar

Höhenverstellung: elektromotorisch

Tischhöhe: mind. 64 bis 128cm, stufenlos

Hubkraft: 100kg

Norm: nach DIN EN 527-1, Höhe der Arbeitsfläche: Typ A

Höhenverstellbarer Arbeitstisch mit klappbarem T-Fußgestell. Die elektromotorische Höhenverstellung lässt sich über einen Handschalter bedienen, der über einen steuerungsinternen Auffahrschutz verfügt. Die Antriebssäule für die Höhenverstellung ist 2-fach teleskopiert. Kufe mit Stellgleitern geeignet für Lino-Belag. Verstellweg: 10mm.

weitere Eigenschaften Tisch:

- Tisch aus Traversentragrahmen
aus verwindungssteifem Präzisions-Stahlrohr. Er besteht aus zwei Rechteckrohren mit angeschweißten Metallkonsolen. Der T-Fuß besteht aus einer schmal auslaufenden Stahlkufe und einer Standsäule mit Teleskop Außendurchmesser d=70mm aus Rundstahlrohr. Die Tischbeine sind einklappbar. Dies erleichtert den Transport und die Lagerung. Tragrahmen, Kufe und Säule sind farbgleich pulverbeschichtet in Standard-Farbtönen aus Kollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage: silbergrau.
- Tischplatte aus
Spanplatte HPL-beschichtet mit Dicke ca. 25 mm
Platte aus einer Dreischicht-Feinspanplatte E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861, mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage Dekor: grauweiß.
- Plattenkante 2,5 mm Kunststoff,
Plattenecken gerundet r= 2,5 mm.

Grundlage der Planung war "S902-Base-TR" oder gleichwertig.

Ausführungsräume:

gemäß Übersichten Architekt

14,000 St			
-----------	--	--	--

3.2.351.

Gemäß Position 3.2.350.

Lehrertisch, 160x80 cm, Gestell elek. höhenverstellbar klappbar silbergrau, H=64-128 cm, HPL grauweiß, Kante Kunsst.

Leistungsverzeichnis

Projekt:	001-14403	Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...	
LV:	6100	AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		8,000 St		
3.2.352.	Gemäß Position 3.2.350. Lehrtisch, 120x80 cm, Gestell elek. höhenverstellbar klappbar silbergrau, H=64-128 cm, HPL grauweiß, Kante Kunsst.	4,000 St		
3.2.353.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Rollcontainer, BxTxH = 43x60x60 cm, grauweiß Rollcontainer bestehend aus: - Fahrbarer Container mit Zentralverschluss über Schlüssel und Auszugssperre. Gedübelte und geleimte Böden oben und unten. Rückwand mit Nut und Feder eingesetzt. 4 Doppellrollen, davon mind. 2 feststellbar. - BxHxT: ca. 43x60x60 cm - Einteilung: aufgeteilt in vier Auszüge mit jeweils ca. 1,5+2+3+4 Höheneinheiten (Verhältnis zueinander, bei Gesamt: 10,5 Höheneinheiten) - Die Auszüge sind mit verdeckten Kugellager-Führungen ausgestattet und beidseitiger/doppelter Seitenwandlochung für separat vergütetes Orgaset - Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit - Fronten und Korpus aus Spanplatte HPL-beschichtet mit Dicke ca. 25 mm - Platte aus einer Dreischicht-Feinspanplatte E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861, mit unifarbenem Dekor aus Standardkollektion des Systemherstellers nach Bemusterung durch den Architekten, Kalkulationsgrundlage Dekor: grauweiß. - Farbe Dekor Fronten und Korpus: grauweiß - Kantenausbildung mit ca. 1,5 mm Kunststoff - Dekorfarbe Frontkante: weiß - Kanten gerundet mit Radius mind. 2,5 mm - Lieferung mit Zylinderschloss und mind. 2 Schlüsseln - Metallbügelgriff vernickelt - mit Einzugsdämpfung - Rollen geeignet für Teppichböden Grundlage der Planung war "VS Office Box kurz" oder gleichwertig. Ausführungsräume: gemäß Übersichten Architekt	26,000 St		
3.2.354.	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Große Materialschale Einsatz für Rollcontainer Große Materialschale als Einsatz, passend für vorstehend beschriebene Rollcontainer mit Außenmaßen ca. 43x60x60, passend für flachen Einschub. Materialschale aus lackiertem Metall, für Einschub, auf voller Breite			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 001-14403 **Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...**
LV: 6100 **AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Liefern und dem AG zum selbst einbauen übergeben.	26,000 St		
Summe 3.2.	TISCHE			
Summe 3.	LOSE MÖBLIERUNG - TEIL K...			

Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: 001-14403 Neubau Berufliches Schulzentrum Pfarrkirc...
LV: 6100 AUSSTATTUNG, LOSE MÖBEL Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

LV	6100	
----	------	--

1.	LOSE MöBLIERUNG - TEIL ARCHITEKT	
----	----------------------------------	-------

2.	LOSE MöBLIERUNG - TEIL WERKSTATTPLANER	
----	--	-------

3.	LOSE MöBLIERUNG - TEIL KÜCHENPLANER	
----	-------------------------------------	-------

Summe LV	6100 AUSSTATTUNG, LOSE...	
-----------------	----------------------------------	-------

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%		
--	--	-------

		
--	--	-------