

Inhaltsverzeichnis	Seite
Deckblatt	1
Bereich: 01 Boden-, Wandbelagsarbeiten	2
Abschnitt: 01 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung, Doku	9
Abschnitt: 02 Untergrundvorbereitung Estrich	10
Abschnitt: 03 Bodenbelag Textil	13
Abschnitt: 04 Bodenbelag Linoleum	15
Abschnitt: 05 Bodenbelag Vinyl	18
Abschnitt: 06 Wandbelag	21
Abschnitt: 07 Reinigung	24
Abschnitt: 08 Stundenlohnarbeiten	26
Zusammenstellung	27
Gesamtseitenzahl	28

LV

Projekt: 20-034

Neubau Hospiz in Pfarrkirchen

LV: 12

BODEN-, WANDBELAGSARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

01 Boden-, Wandbelagsarbeiten

Ergänzung der Angebotsanforderung

Ergänzung der Angebotsanforderung

Entschädigung für die Ausarbeitung von Unterlagen:

Für die Ausarbeitung der mit dem Angebot vorzulegenden Unterlagen erhält der Bieter keine Entschädigung.

Referenzlisten:

Referenzlisten sind kostenfrei auf Verlangen des Auftraggebers spätestens innerhalb sechs Werktagen dem Bauherrn vorzulegen. Diese Referenzen müssen in deutscher Sprache nachprüfbar sein.

Automatische Sortierung:

Die Verdingungsunterlagen wurden automatisch sortiert. Der Bieter hat die Vollständigkeit der Unterlagen anhand der Seitenzahlen zu prüfen und fehlende Blätter bei der ausschreibenden Stelle anzufordern. Doppelseiten sind auszusortieren und zu vernichten.

Hinweise und Auskünfte zu den Verdingungsunterlagen im Sinne der Nr. 1 der Bewerbungsbedingungen EVM (B) BwB/E sind der ausschreibenden Stelle bis 8 Tage vor Angebotseröffnung mitzuteilen.

Rechtzeitige Auskünfte werden spätestens 6 Kalendertage, in Fällen besonderer Dringlichkeit, 4 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist erteilt.

Änderung der Freistellungsbescheinigung:

Der Auftragnehmer verpflichtet sich jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf die vorgelegte Freistellungsbescheinigung nach § 48b EstG dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Technische Vorbemerkungen Allgemein

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN ALLGEMEIN

Allgemeines

Zur Abwicklung des Bauvorhabens ist die Zusammenarbeit mit anderen Gewerken erforderlich. Deshalb sind in Absprache mit der Bauleitung die technischen Bedingungen und Zeitabläufe der betroffenen Roh- und Ausbaugewerke zu beachten.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden. Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene Beläge einzustellen.

Das Lagern von feuergefährlichen Stoffen auf der Baustelle ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bauleitung im für die Arbeiten unbedingt notwendigen Umfang zulässig. Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Räume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu räumen.

Mitgeltende Normen und Regeln

Der Ausschreibung, der Ausführung, dem Aufmaß und der Abrechnung liegen die VOB in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung zugrunde. Sämtliche im nachfolgenden LV beschriebenen Arbeiten sind nach dem aktuellen "Stand der

LV

Projekt: 20-034

Neubau Hospiz in Pfarrkirchen

LV: 12

BODEN-, WANDBELAGSARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Technik" und den aktuellen "Regeln der Technik" auszuführen. Ebenso zu beachten sind die bauaufsichtlichen Zulassungen und Herstellerrichtlinien der angebotenen Produkte.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit den Europäischen Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Bei der Ausführung der Arbeiten sind alle Auflagen der Bauaufsichtsbehörde, die Vorschriften der Berufsgenossenschaft, der Gewerbeaufsicht und die Vorschriften der Unfallverhütung einzuhalten.

Angaben zur Baustelle:

Transportwege

Zufahrtmöglichkeiten:

Die Baustelle kann von einer Erschließungsstraße angrenzend an die Straße "Robert-Koch-Straße" her befahren werden.

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Lager und Arbeitsplätze, Deponien

Die Lage und Größe der Flächen für die Baustelleneinrichtung und für den Materiallagerplatz ist nach Besichtigung der Baustelle in Augenschein zu nehmen. Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das erforderliche Gerät, Schutt, Container, das zu verwendende Material und dergleichen auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden. Zusätzliche Flächen können vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass alle benützten Flächen nach Räumung der Baustelle zu reinigen und wieder ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen sind. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Hebezeuge

Sämtlich erforderliche Hebezeuge die für die Ausführung der Leistung erforderlich sind, sind vom Auftragnehmer zur Verfügung zu Stellen. Kosten hierfür sind in die EP's einzukalkulieren.

Angaben zur Ausschreibung

Jeder Bieter sollte vor Angebotsabgabe eine Besichtigung an Ort und Stelle durchführen, um die gesamte Baumaßnahme, die räumlichen Verhältnisse, die äußeren Umstände, Transportwege und Erschwernisse kennen zu lernen. Eine Geltendmachung besonders schwieriger Arbeiten, die sich auf Ortskenntnis bezieht und die nach Ansicht des Unternehmers im Leistungsverzeichnis nicht oder nur teilweise bzw. ungenügend oder ungenau erwähnt wurde, ist ausgeschlossen.

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Bestätigung des Musters durch den Auftraggeber ist einzuholen.

Sofern in der Position nichts anderes angegeben, gilt der Angebotspreis einschl. liefern zum Einbauort und verarbeiten sämtlicher Materialien und Werkstoffe.

Zum Abschluss der Leistung ist dem Auftraggeber eine Dokumentation aller auf der Baustelle eingesetzter Materialien, Zulassungen, Technische Datenblätter usw. zu Übergeben.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen**Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen**

Grundlage für die Leistungen sind die Zeichnungen der Architekten und die von den Architekten zur Ausführung freigegebenen Werks- und Montagepläne des Auftragnehmers.

Güteüberwachung

Für Baustoffe, die aufgrund bauaufsichtlicher Vorschriften einer Güteüberwachung bedürfen, sind die entsprechenden Nachweise Nebenleistung.

Statische Anforderungen

Die Konstruktion einschließlich der Verbindungselemente müssen alle auf sie einwirkenden Kräfte aufnehmen und auf die Tragwerke des Baukörpers abgeben können. Der Auftragnehmer hat die statischen und konstruktiven Anforderungen seiner Ausführungen normgemäß zu berechnen, die Sicherheit nachzuweisen, seine Ausführung danach zu richten und mit den Planern und

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

den anderen ausführenden Firmen abzustimmen. Die dazu erforderlichen Unterlagen, einschließlich evtl. erforderlicher Prüfzeugnisse, sind Nebenleistung. Die Konstruktion muss die Bauverformungen aus Verkehrslasten, Temperatureinflüssen sowie Kriechen, Schwinden des Baukörpers und Rohbautoleranzen berücksichtigen.

Baubeschreibung

BAUBESCHREIBUNG

Vorbemerkung

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

1. Allgemeine Beschreibung der Bauaufgabe

Der Landkreis Rottal-Inn plant durch den erhöhten Bedarf einen Neubau einer stationären Hospizeinrichtung in Pfarrkirchen. Die neue Hospizeinrichtung umfasst nach Fertigstellung 8 Besucherzimmer sowie 2 Angehörigenzimmer. Diese wird auf dem Bauareal des Bebauungsplanes Galgenberg II geplant und bekommt die zukünftige Adresse Robert-Koch-Straße 2.

Der eingeschossige Bau hat eine L-förmige Grundrissform und teilt sich in zwei Teile auf. Der Eingangsbereich befindet sich mittig im Verschneidungspunkt der beiden Gebäudeteile und wird durch ein Vordach geschützt. In diesem Gebäudebereich befinden sich der Empfang mit Backoffice, die Toiletten, die Küche sowie einige Lagerräume für Küche und Wäsche.

Im westlichen Gebäudeteil befinden sich die Büros der Verwaltung und des Hospizvereins, die Umkleiden, die Technikräume sowie Putz- und Wäscheraum. Außerdem wird noch ein Getränkelager sowie der Begegnungsraum darin untergebracht.

Im südöstlichen Gebäudebereich ist der Wohnbereich für die Bewohner mit 8 Bewohner- und 2 Angehörigenzimmer, die Begegnungszone mit Besprechungsraum, die Dienstzimmer mit Pflegearbeitsraum, das Pflegebad und weitere Lagerräume für Pflegegeräte, Schmutzwäsche sowie der Serverraum untergebracht.

Im Dachraum erfolgt die Verlegung der Medien sowie die Unterbringung der zentralen Lüftungsanlage. Der Zugang zum Dachraum erfolgt über eine Stahl-Außentreppe.

Eine zentrale Lüftung, die im Dachgeschoss untergebracht wird, versorgt alle notwendigen Räume. Das Heizen der Räumlichkeiten wird durch eine Wärmepumpe gewährleistet.

Der gesamte Gebäudekomplex wird nach den heutigen Brandschutzrichtlinien umgesetzt. Die Einrichtung ist durch eine Brandwand getrennt und wird als zwei Nutzungseinheiten gesehen. Zusätzlich erfolgt noch eine Abtrennung der größeren Nutzungseinheit in 2 Rauchabschnitte. Es befinden sich in allen Aufenthaltsräumen Fluchtmöglichkeiten direkt ins Freie.

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Die stationäre Hospizeinrichtung befindet sich auf dem Grundstück mit der Flurnummer 673/104 der Gemarkung Pfarrkirchen und ist im Eigentum des Landkreises Rottal-Inn. Das Gelände ist leicht abschüssig. Daher müssen große Erdbewegungen stattfinden, um das Gebäude ebenerdig in der Geländetopographie einbringen zu können. Eine Bodenuntersuchung wurde erstellt. An Gelände sowohl Abgrabungen sowie auch Aufschüttungen notwendig.

Die Versorgung mit Wasser, Strom und Telekommunikation ist durch die Erschließung des Baugebiets Galgenberg II vorhanden.

1.1 Geplanter Umfang der Baumaßnahme

Es ist geplant als Gründung ist eine tragende Bodenplatte vorzusehen und die Baukonstruktion komplett in Holzbauweise zu errichten. Der Holzbau wird zum Teil verputzt oder mit einer Holzfassade versehen. Der Baukörper besitzt zwei Satteldächer mit Blechdacheindeckung, welche am Eckpunkt miteinander verschneiden..

Die Garten- und Erschließungsflächen liegen um die Hospizeinrichtung.

Barrierefreiheit

Durch den einstöckigen Bau ist alles ebenerdig und durch einen Rollstuhl befahrbar. Die Barrierefreiheit ist somit gegeben.

1.2 Geplante Gewerke:

- Bauunternehmerarbeiten
(Erd-, Beton-/Stahlbetonarbeiten)
- Estricharbeiten
(Abdichtungs-, Estricharbeiten)
- Zimmererarbeiten
(Gerüst-, Zimmerer-, Dachdeckerarbeiten, Holzständerinnen- bzw. -außenwände, Spenglerarbeiten, Fassadenarbeiten)
- Fenster und Aussentüren,
(Fenster- und Türelemente, Fensterbänke Innen)
- Metallbauarbeiten
(Brandschutzelemente, Fenster- und Türelemente)
- Trockenbauarbeiten
(Gipskartondecken, Gipskartonwände)
- Sanitärinstallation
- Lüftungsinstallation
- Elektroinstallation und Beleuchtung
- Sonnenschutzeinrichtungen
- Malerarbeiten
(Anstrich Wände und Decken)
- Fliesenarbeiten
(Wand- und Bodenfliesen)
- Bodenbelagarbeiten
(Bodenbeläge)
- Schreinerarbeiten
(Innentüren, Sanitärtrennwände)
- Schlosserarbeiten
(Metallstützen mit farbiger Legierung)
- Möblierung
- Außenanlagen
- Feinreinigung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
------------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

1.3 Geplanter Bauablauf

siehe beigelegter Bauzeitenplan.

2. Angaben zur Baustelle

2.1. Lage der Baustelle

(Zu entnehmen aus beigefügtem Übersichtslageplan)

Die Hospizeinrichtung befindet sich im Baugebiet Galgenberg II und wird ringsum von einem Wohngebiet, dem Kreiskrankenhaus und Kindertagesstätten sowie Containerbauten zur Verwaltung des Landkreises umschlossen.

Die Anschrift der Baustelle lautet in Zukunft:

Robert-Koch-Straße 2

84347 Pfarrkirchen

2.2 Vorhandene öffentliche Verkehrswege

Die Baustelle ist über die Robert-Koch-Straße aus zu erreichen.

2.3 Zugänge, Zufahrten

Gesonderte Zufahrten zu der Baustelle über das öffentliche Verkehrsnetz hinaus werden nicht zur Verfügung gestellt. Die Zufahrten und Zugänge zu den anliegenden Grundstücken müssen während der Bauzeit für die Anlieger aufrechterhalten werden. Dies ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

2.4 Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Wasseranschlüsse und Stromanschlüsse werden vom AG kostenlos zur Verfügung gestellt. Gas- und Druckluftanschlüsse sowie Anschlüsse an Entsorgungsleitungen werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt. Die anfallenden Verbrauchsgebühren werden vom AG getragen.

2.5 Lager- und Arbeitsplätze

Auf dem Baugrundstück werden vom AG Lagerflächen und Parkplätze in begrenztem Maß zur Verfügung gestellt.

Benötigt der AN darüber hinaus Arbeits- oder Lagerflächen, sowie Parkplätze, so hat er sich diese selbst auf seine Kosten zu beschaffen bzw. ihre Benutzung zu vereinbaren.

2.6 Zu schützende Bereiche und Objekte

Die an das zu bebauende Grundstück angrenzenden Flächen und Bauwerke müssen bei der Bauausführung in größtmöglichen Umfang geschont werden. Ebenso ist der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu vermeiden bzw. notwendige Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.

Aufgestellte Schutzeinrichtungen, Abdeckungen und Umwehrungen sind eigenverantwortlich in regelmäßigen Abständen zu prüfen bzw. zu erneuern. Da die Baustelle nur über über das an die Baustelle angrenzende Wohngebiet befahren werden kann, wird zum Schutz der Anwohner die Arbeitszeit von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr festgelegt.

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
------------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

2.7 Öffentlicher Verkehr

Der AN hat zu jeder Zeit der Baumaßnahme dafür Sorge zu tragen, dass der Anliegerverkehr aufrechterhalten bleibt. Notwendige halbseitige Sperrungen sind durch den AN frühzeitig beim AG zu beantragen. Die Kosten für eventuelle Sperrungen werden ebenfalls seitens des AG getragen.

2.8 Aufmassverfahren

Für die Erstellung der Aufmasse sind Vordrucke nach dem Muster des AG zu verwenden. Alle Aufmaße haben ausnahmslos im Beisein der Bauleitung zu erfolgen.

Soweit andere Vordrucke verwendet werden sollen, müssen diese sämtliche Angaben des Musters des AG enthalten.

2.9 Bauabschnitte

Der Neubau der Hospizeinrichtung erfolgt in einem Bauabschnitt. Die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen umfasst die auszuführenden Leistungen während dieses Bauabschnittes. Eine nachträgliche, durch zeitliche Verschiebungen bedingte Erhöhung des Angebotspreises wird von vorneherein ausgeschlossen.

2.10 SiGeKo

Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wird vom AG beauftragt.

2.11 Bauablauf Boden-, und Wandbeläge

Die Boden-, und Wandbelagsarbeiten erfolgen in zwei Abschnitten die im beiliegenden Bauzeitenplan ersichtlich sind.

Eine nachträgliche Anmeldung von Mehrkosten durch die Durchführung in zwei Abschnitte wird nicht akzeptiert.

Der Mehraufwand ist in die EP miteinzukalkulieren.

Zuerst erfolgen die Bodenbelagsarbeiten später dann die Wandbelagsarbeiten.

3. Ausführungsunterlagen

Ausführungsunterlagen werden vom AG zur Verfügung gestellt und sind umgehend nach Erhalt auf Durchführbarkeit zu prüfen. Festgestellte Fehler oder Bedenken bei der Bauausführung sind dem AG umgehend zu melden.

Nachträglich (nach Bauausführung) mitgeteilte Fehler oder Bedenken werden nicht anerkannt.

4. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

- siehe Leistungsbeschreibung und Vorbemerkungen -

ZTV Bodenbelagsarbeiten

ZTV Bodenbelagsarbeiten

Untergrundprüfung - Prüfpflicht des Bodenlegers nach VOB DIN 18365 - Bodenbelagsarbeiten

LV

Projekt: 20-034

Neubau Hospiz in Pfarrkirchen

LV: 12

BODEN-, WANDBELAGSARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Die Untergrundprüfung und -vorbereitung muss entsprechend der neuesten Fassung der DIN 18365 Bodenbelagarbeiten erfolgen. Der Auftragnehmer für die Bodenbelagarbeiten hat im Rahmen seiner Prüfpflicht Bedenken (siehe Teil B § 4 Nr. 3) geltend zu machen. Ausgleichsfeuchte von Untergründen prüfen Der Auftragnehmer der Bodenbelagarbeiten muss im Rahmen seiner Prüfpflicht den Untergrund prüfen, ob er ausreichend trocken ist. Die Prüfpflicht beschränkt sich nur bis zur Unterkante des verlegten Estrichs. Feuchtigkeitsmessungen sind in verschiedenen Räumen vorzunehmen. Vergütung erfolgt in der dafür vorgesehenen LV-Position.				
01.01	Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung, Doku				
01.01.0010	Baustelle einrichten räumen Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.	1,000	St		
01.01.0020	Baustelleneinr. vorhalten Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten.	1,000	Mt		
01.01.0030	Herstellung Dokumentation aller erbrachten Leistungen Herstellung einer zusammenfassenden Dokumentation aller erbrachten Leistungen Übergabe an die Bauleitung des AGs, in Papierform und digital im PDF-Format (aus anderen Dateiformaten generierte bearbeitbare PDF-Datei, keine gescannten Dateien). Die Übergabe hat in DIN A4-Ordern mit Registern und Inhaltsverzeichnissen zu erfolgen. Die geforderten Dokumentationsunterlagen sämtlicher erbrachter Leistungen sind entsprechend der Fristen nach VOB an den AG zu übergeben. Diese umfasst: • sämtliche notwendigen Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit der vom AN erbrachten Leistung, • Hersteller- Unterlagen (Auflistung und Anschriften sämtlicher Hersteller der in Ihrer Leistung enthaltenen Bauteile). • sämtliche Mängelhaftungsdaten: Verzeichnis mit Beginn, Dauer und Ende der einzelnen Fristen, Prüfungen, Zulassungen und • Nachweise, wie Zulassungsbescheide für Bauteile mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Produktdatenblätter / Sicherheitsdatenblätter der eingesetzten Materialien, Abnahmeprotokolle. • Entsorgungsnachweise, Übereinstimmungserklärungen, alle Bautagesberichte, Fotodokumentation verdeckter eigener Leistungen.	1,000	psch		
Summe	01.01 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung, Doku				

LV

Projekt: 20-034 Neubau Hospiz in Pfarrkirchen
LV: 12 BODEN-, WANDBELAGSARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02	Untergrundvorbereitung Estrich				
01.02.0010	Messung der Restfeuchte Messung der Restfeuchte des zu belegenden Untergrundes, z.B. Estrich, etc. mittels der CM-Messmethode, inkl. Wiederholungsmessung, ein Messprotokoll ist anzufertigen.	2,000	St		
01.02.0020	Schließen von Schwind- und Arbeitsfugen Fachgerechtes Schließen von Schwind-, Arbeitsfugen und Rissen im Untergrund mit einem 2-K-Spezialharz, einschließlich Einschneiden, Säubern und Einlegen von Wellenverbindern, und anschließendem Abstreuen mit geeignetem Quarzsand, Verarbeitung gemäß Herstellerangaben. Überschüssigen Quarzsand nach Aushärtung absaugen. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)	90,000	m		
01.02.0030	Untergrundvorbehandlung durch Anschleifen Untergrundvorbehandlung durch Anschleifen mittels Tellerschleifmaschine mit geeignetem Schleifwerkzeug (z.B. Diamantschleifmittel) zur Erzielung eines sauberen und tragfähigen Untergrundes, frei von haftungsmindernder Spachtelmassenschicht oder Estrichoberfläche und leichter Verschmutzung. Reinigen und Absaugen mit Industrieabsauger. Zur Herstellung eines verlegereifen Untergrundes für Bodenbelagsarbeiten. Aufgenommene Stoffe sammeln und ordnungsgemäß entsorgen. Vorhandene Untergründe: - Rohestrich	860,000	m ²		
01.02.0040	Vorstrich / Grundierung textiler Bodenbelag Unterboden reinigen, absaugen und mit einer lösemittelfreien, entsprechend RAL-UZ 113 (Blauer Engel) oder gleichwertig emissionsarmen Grundierung als Haftbrücke für textile Bodenbeläge gemäß Herstellerangaben vorstreichen. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)	240,000	m ²		
01.02.0050	Vorstrich / Grundierung Vinyl Unterboden reinigen, absaugen und mit einer lösemittelfreien, entsprechend RAL-UZ 113 (Blauer Engel) oder gleichwertig emissionsarmen Grundierung als Haftbrücke für Vinylbeläge gemäß Herstellerangaben vorstreichen.				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag EUR	
	Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)	525,000 m ²		
01.02.0060	Vorstrich / Grundierung Linoleum Unterboden reinigen, absaugen und mit einer lösemittelfreien, entsprechend RAL-UZ 113 (Blauer Engel) oder gleichwertig emissionsarmen Grundierung als Haftbrücke für Linoleumbeläge gemäß Herstellerangaben vorstreichen. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)	110,000 m ²		
01.02.0070	Glätt- und Nivellierspachtelung zur Aufnahme von Bodenbelägen nach Ebenheitsklasse E3 Glätt- und Nivellierspachtelung zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen sowie Vinylboden. Herstellen einer ganzflächigen glatten, ebenen und tragfesten gleichmäßig saugfähigen Nivellierspachtelung auf Zementestriche sowie anderen Untergründen zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, mit spannungsarmer, selbstglättender, rissefreier, schnell erhärtender und in allen Schichtdicken am nächsten Tag trockener, schnell begehbarer, staubreduzierter, emissionsarmer (EMICODE EC 1), kunststoffvergüteter zementärer Spachtelmasse. Dazu wird die Spachtelmasse in der geforderten Schichtdicke von 3,0mm in Rakeltechnik auf dem Untergrund aufgebracht und geglättet. Zur Einhaltung der Ebenheitsklasse E3 nach Merkblatt 02 des Zentralverbands Parkett- und Fußbodentechnik sowie Bundesverbands Estrich und Belag e.V., Schichtdicke mindestens 3 mm. Zwischenschliff der gespachtelten Flächen mit einer geeigneten Einscheibenmaschine, danach gründliches Reinigen mit einem geeigneten Industriestaubsauger.	860,000 m ²		
01.02.0080	Ausgleichsspachtelung, Schichtdicke 3-10 mm, nach Ebenheitsklasse E3 Herstellen einer extrem glatten und ebenen verlegereifen Fläche zur Aufnahme von textilen Bodenbelägen sowie Vinyl mit zementärer Bodenspachtelmasse. - spannungsarm - sehr guter Sofortverlauf und Nachverlauf - rissefrei - schnell Verlegereif - schnell begehbarer (2-3 Stunden) - sehr emissionsarm (Blauer Engel EMICODE EC 1) Untergründe nivellieren und ausgleichen in Rakeltechnik und entlüften mit zementärer Nivelliermasse. Dazu wird die Spachtelmasse in der geforderten Schichtdicke zwischen 3 – 10 mm auf dem Untergrund aufgebracht und geglättet. Zur Einhaltung der Ebenheitsklasse E3 nach Merkblatt 02 des Zentralverbands Parkett- und Fußbodentechnik sowie			

LV**Projekt: 20-034****Neubau Hospiz in Pfarrkirchen****LV: 12****BODEN-, WANDBELAGSARBEITEN**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag EUR	
	Bundesverbands Estrich und Belag e.V., Schichtdicke mindestens 3 mm. Zwischenschliff der gespachtelten Flächen mit einer geeigneten Einscheibenmaschine, danach gründliches Reinigen mit einem geeigneten Industriestaubsauger.	860,000 m ²		
01.02.0090	Anspachteln Übergang Übergänge bis 10 mm, gestreckt bis 20 mm, örtlich bis 30 mm ausgleichen mit einer zementären, standfesten, entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) oder gleichwertig emissionsarmen und caseinfreien Spachtelmasse, sowie nachfolgendes Vorstreichen zur Erzielung der Haftung nachfolgender Spachtelschichten mit einer lösemittelfreien, entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) oder gleichwertig emissionsarmen Dispersions-Spezial-Grundierung, Fabrikat Spachtelmasse: (vom Bieter einzutragen) Fabrikat Grundierung: (vom Bieter einzutragen)	50,000 m ²		
01.02.0100	Estrichrandstreifen abschneiden Überstehende Estrichrandstreifen nach dem Spachteln bündig mit der Oberkante abschneiden und ordnungsgemäß entsorgen.	800,000 m		
01.02.0110	Trennschienen Setzen von Trennschienen aus Edelstahl bei Belagswechseln zwischen textilen Bodenbelag und Vinylboden/Fliesenbelag im Türbereich. Höhe der Schiene ca. 10mm	40,000 m		
Summe	01.02 Untergrundvorbereitung Estrich			

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

01.03 Bodenbelag Textil**01.03.0010 Liefern und Verlegen von Textil-Bodenbelag (Foyer)**

Textiler Bodenbelag in Flocktechnik DIN EN 1307, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),

- antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß ISO 6356 max. 2 kV,
- Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3 21 dB,
- geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ H und für Fußbodenheizung,
- Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B_{FL}-s1,
- Gesamtdicke: 4,3 mm,
- Oberseite feinfaserig, druckgemustert,
- Rückseitenausrüstung mit wasserundurchlässigem Vinylrücken,
- Nuttschicht Polyamid,
- auf vollflächig gespachtelten Untergrund
- vollflächig kleben, Bahnenbreite 200 cm,

Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,
In allen Bereichen - insbesondere jedoch in Fluren - mit späterer Benutzung von Transportwagen, Rollstühlen etc. ist grundsätzlich darauf zu achten, dass die Verlegung in Längsrichtung der Hauptverkehrswege erfolgt.

Farbe nach analog zu Farbkonzent: 940007 "pistachio" oder gleichwertig.

Belag, Hersteller/Typ:

'Forbo Flotex Colour' oder gleichwertig,

Gewählter Belag, Hersteller/Typ: _____

Klebstoff, Hersteller/Typ:

'Forbo Eurocol 622 Dispersionsklebstoff', oder gleichwertig,

Gewählter Klebstoff, Hersteller/Typ: _____

40,000 m²

01.03.0020 Liefern und Verlegen von Textil-Bodenbelag

Textiler Bodenbelag in Flocktechnik DIN EN 1307, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),

- antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß ISO 6356 max. 2 kV,
- Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3 20 dB,
- geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ H und für Fußbodenheizung,
- Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B_{FL}-s1,
- Gesamtdicke: 4,3 mm,
- Oberseite feinfaserig, druckgemustert,
- Rückseitenausrüstung mit wasserundurchlässigem Vinylrücken,
- Nuttschicht Polyamid,
- auf vollflächig gespachtelten Untergrund
- vollflächig kleben, Bahnenbreite 200 cm,

Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

LV

Projekt: 20-034

Neubau Hospiz in Pfarrkirchen

LV: 12

BODEN-, WANDBELAGSARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag EUR	
	Farbe analog zuFarbkonzep: s246011 "pebble" oder gleichwertig.				
	Belag, Hersteller/Typ: 'Forbo Flotex Memories' oder gleichwertig,				
	Gewählter Belag, Hersteller/Typ:				
	Klebstoff, Hersteller/Typ: 'Forbo Eurocol 622 Dispersionsklebstoff', oder gleichwertig,				
	Gewählter Klebstoff, Hersteller/Typ:				
		200,000	m ²		
01.03.0030	Teppich-Sockelstreifen Aus dem gleichem Material der Hauptpostion (01.02.10) sind Teppich-Sockelstreifen in einer Höhe von 60 mm zu liefern und fachgerecht anzubringen. Ecken, Gehrungen und freie Endausbildungen sind im Einheitspreis mit einzukalkulieren.	230,000	m		
01.03.0040	Exaktes Anarbeiten an diverse Bauteile Zulage für exaktes, passgenaues Schneiden des Textilbelags an Einbauteile oder aufgehende Wandteile ohne Abdeckung durch Sockelleisten. Anschnitt/Anarbeiten an Stützen, Dehnfugen, Holzstockprofile usw. Abrechnung pro lfm Abwicklungslänge.	50,000	m		
01.03.0050	Bewegungsfugenprofil Übergang Fliesenbelag Bewegungsfugenprofil für Belagsarbeiten mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln und in einer U-förmigen Profilkammer befestigten Aufnahme einer 6 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem Elastomer mit seitlich angeordneten Metallprofilen aus Edelstahl 1.4301 (V2A) liefern und im Zuge der Bodenverlegung unter Beachtung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise der Herstellerangaben fachgerecht einbauen. Profilhöhe: 10 mm Material: Edelstahl gebürstet 1.4301 (V2A) in unterschiedlichen Einzellängen nach Bedarf Trennschienen im Bereich der Belagswechsel unter Türblatt liegend.	20,000	m		
Summe	01.03 Bodenbelag Textil				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
------------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

01.04 Bodenbelag Linoleum**01.04.0010 Liefern und Verlegen von Linoleum-Bodenbelag**

Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, mit werkseitiger Oberflächenvergütung,

Systemzugehörige Oberflächenvergütung, in mehreren Schichten aufgetragen und mehrfach ausgehärtet, renovierbar, keine zusätzliche Einpflege während der Nutzungszeit notwendig,

- Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),
- antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß DIN EN 1815 max. 2 kV,
- Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2 ca. 5 dB,
- geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ
- Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Cfl-s1, brandtoxikologisch unbedenklich,
- Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 gemäß BGR 181,
- beständig gegen Öle, Fette und Zigaretteglut,
- Art der Nutzung: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,
- Dicke 2,5 mm,
- in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm,
- Oberfläche glatt, marmoriert, Musterung besteht aus bis zu 5 Einzelfarben,
- auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,

Farbe analog zu Farbkonzept: "shrike" oder gleichwertig; Farbe in Raum der Stille wird nach Bemusterung nach erfolgter Auftragsvergabe festgelegt.

Belag, Hersteller/Typ:

'Forbo Marmoleum Real 2,5 mm' oder gleichwertig,

Gewählter Belag, Hersteller/Typ: _____

Klebstoff, Hersteller/Typ:

'Forbo Eurocol 611 Linoleum Dispersionsklebstoff', oder gleichwertig,

Klebstoff, Hersteller/Typ: _____

Hersteller / Typ:

'Forbo Marmoweld' oder gleichwertig,

Gewählter Hersteller / Typ: _____

110,000 m²

01.04.0020 Verfugen Bodenbelag Linoleum homogen Fugenmasse

Verfugen des Bodenbelages aus Linoleum, homogen, Bahnenbreite 200 cm, mit Fugenmasse, Farbton dem Bodenbelag angepasst, Abrechnung nach der Fläche des Belages.

110,000 m²

01.04.0030 Wandabschlußleisten aus Linoleum

Sockelleiste aus Linoleum, werkseitig vorgefertigt, zur Ausbildung eines hygienischen und pflegeleichten Wandabschlusses bei Linoleumbodenbelägen, Höhe ca. 100 mm, Dicke entsprechend dem eingesetzten Belag, Oberfläche

LV

Projekt: 20-034

Neubau Hospiz in Pfarrkirchen

LV: 12

BODEN-, WANDBELAGSARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag EUR	
	matt, Farbe wie Bodenbelag. Einschließlich Zuschnitt, Innen- und Außenecken, Stoßausbildungen, vollflächiger Verklebung auf geeignetem Untergrund sowie sämtlicher Nebenarbeiten	120,000	m		
01.04.0040	Verfugung Wandabschlußleisten mit silikonfreier 1-K Fugenmasse Aufziehen und Ausfugen des Übergangs vom Bodenbelag zur Wandabschlußleisten mit geeigneter dauerelastischer, silikonfreier 1-K Fugenmasse mit einer Shore Härte von 70-80 Shore A nach ISO 7619, ohne zusätzlich erforderliche Versiegelung, abgestimmt auf den Bodenbelag der Vorposition, nach Verlegeempfehlung des Belagsherstellers.	120,000	m		
01.04.0050	Fugenverschluss innen, mit dauerelastischer Verfugung an Übergang zur Wand Fugenverschluss innen, mit dauerelastischer Verfugung an Übergang zur Wand, auf Acryldichtstoffbasis, liefern und herstellen Fugengröße bis 5 mm Farbton der Wandfarbe angepasst Ausführung nach Angabe der Bauleitung. Einbauort: Abschluss der Sockelleiste im Übergangsbereich zur Wand	120,000	m		
01.04.0060	Türzargen mit silikonfreier 1-K Fugenmasse Türzargen beidseitig mit geeigneter dauerelastischer, silikonfreier 1-K Fugenmasse mit einer Shore Härte von 70-80 Shore A nach ISO 7619, ohne zusätzlich erforderliche Versiegelung, abgestimmt auf den Bodenbelag der Vorposition, nach Empfehlung des Herstellers verfugen. Abmessung: 0,60-0,70 lfm/pro Stück	20,000	St		
01.04.0070	Anarbeiten Linoleum-Bodenbelag an Bauteile ohne Sockelleisten Zulage für das sorgfältige, exakte Anarbeiten der Linoleum-Bodenbeläge der Vorposition an aufgehende oder höhengleich angrenzende Bauteile, an denen keine Sockelleisten zur Ausführung kommen. Die Anschlussfuge zwischen Kautschukbelag und aufgehendem oder höhengleich angrenzendem Bauteil bleibt sichtbar. Der Kautschukbelag ist so exakt zu dem Bauteil abzuschneiden, dass die Anschlussfuge über die gesamte Bauteillänge eine einheitliche, gleichbleibende Fugenbreite von ca. 5 mm aufweist. Anschließend Fuge vollvolumig mit geeigneter dauerelastischer, silikonfreier 1-K Fugenmasse mit einer Shore von 70-80 Shore A nach ISO 7619, ohne zusätzlich erforderliche Versiegelung, abgestimmt auf den Bodenbelag der Vorposition, nach Empfehlung des Herstellers hinterfüllen.	50,000	m		

LV**Projekt: 20-034****Neubau Hospiz in Pfarrkirchen****LV: 12****BODEN-, WANDBELAGSARBEITEN**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag EUR	
01.04.0080	Eck- und Anschlussfugen Linoleumbelag Eck- und Anschlussfugen mit dauerelastischer Dichtungsmasse senkrecht und waagrecht, Fugenbreite ca. 5 mm, herstellen und ausspritzen, Farbe passend zum Bodenbelag, incl. Vorstreichen mit geeignetem Primer und allen Nebenarbeiten.	30,000 m		
01.04.0090	Elastische Anschlüsse an diverse Bauteile Wandteile, Einbauten, etc. mit geeigneter dauerelastischer, silikonfreier 1-K Fugenmasse mit einer Shore Härte von 70-80 Shore A nach ISO 7619, ohne zusätzlich erforderliche Versiegelung, abgestimmt auf den Bodenbelag der Vorposition, nach Empfehlung des Herstellers verfugen.	120,000 m		
<u>Summe</u>	01.04 Bodenbelag Linoleum			

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.05 Bodenbelag Vinyl**01.05.0010 Liefern und Verlegen von Vinyl-Bodenbelag**

Bodenbelag aus PVC, ohne Träger DIN EN ISO 10582, heterogen, Bindemittelgehalt Typ I, Phthalatfrei, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, renovierbar, keine zusätzliche Einpflege während der Nutzungszeit notwendig,

- Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),
- antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,
- Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3 6 dB,
- geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,
- Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Bfl-s1,
- Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 gemäß BGR 181,
- beständig gegen Chemikalien,
- Art der Nutzung: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,
- Dicke 2,2 mm,
- Nuttschichtdicke 0,55 mm, teilweise 2- oder 4-seitig gefast.

In Planken, gewähltes Plankenformat: _____

- mit Druckdesign, in Holzoptik, teilweise Farbverlauf in der Planke,

auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,

Farbe analog zu Farbkonzept: "grey autumn oak" oder gleichwertig

Belag, Hersteller/Typ:

'Forbo Allura 0.55' oder gleichwertig,

gewählter Belag, Hersteller/Typ: _____

Klebstoff, Hersteller/Typ:

'Forbo Eurocol 644 Dispersionsklebstoff', oder gleichwertig,

gewählter Klebstoff, Hersteller/Typ: _____

520,000 m²

01.05.0020 Verfugen Bodenbelag Vinyl homogen Fugenmasse

Verfugen des Bodenbelages aus Vinyl, homogen, Bahnenbreite 122 cm, mit Fugenmasse, Farbton dem Bodenbelag angepasst, Abrechnung nach der Fläche des Belages.

520,000 m²

01.05.0030 Wandabschlußleisten für Vinyl

Kernsockelleiste EP 60/13 aus HDF Kern, vollummantelt aus chlorfreiem Hochleistungskunststoff mit flexibler Weichlippe zu Wand und Boden liefern und verlegen.

Sockelhöhe ca. 60 mm, Überdeckung 13 mm Innen- und Außenecken sowie Endkappen sind stanzbar

Farbton: nach Wahl des AG - aus Farbpalette des Herstellers, Farben möglichst ähnlich wie Bodenbelag.

LV**Projekt: 20-034****Neubau Hospiz in Pfarrkirchen****LV: 12****BODEN-, WANDBELAGSARBEITEN**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Incl. Befestigung.			Übertrag EUR	
	Produkt: 'Design - Kernsockelleiste EP 60 flex life Polyolefin mit Hartfaserkern' von 'Doelken' oder gleichwertig.				
	Gewähltes Produkt:				
		460,000 m			
01.05.0040	Verfugung Wandabschlußleisten mit silikonfreier 1-K Fugenmasse Aufziehen und Ausfugen des Übergangs vom Bodenbelag zur Wandabschlußleisten mit geeigneter dauerelastischer, silikonfreier 1-K Fugenmasse mit einer Shore Härte von 70-80 Shore A nach ISO 7619, ohne zusätzlich erforderliche Versiegelung, abgestimmt auf den Bodenbelag der Vorposition, nach Verlegeempfehlung des Belagsherstellers.	460,000 m			
01.05.0050	Fugenverschluss innen, mit dauerelastischer Verfugung an Übergang zur Wand Fugenverschluss innen, mit dauerelastischer Verfugung an Übergang zur Wand, auf Acryldichtstoffbasis, liefern und herstellen Fugengröße bis 5 mm Farbton der Wandfarbe angepasst Ausführung nach Angabe der Bauleitung. Einbauort: Abschluss der Sockelleiste im Übergangsbereich zur Wand	460,000 m			
01.05.0060	Türzargen mit silikonfreier 1-K Fugenmasse Türzargen beidseitig mit geeigneter dauerelastischer, silikonfreier 1-K Fugenmasse mit einer Shore Härte von 70-80 Shore A nach ISO 7619, ohne zusätzlich erforderliche Versiegelung, abgestimmt auf den Bodenbelag der Vorposition, nach Empfehlung des Herstellers verfugen. Abmessung: 0,60-0,70 lfm/pro Stück	75,000 St			
01.05.0070	Anarbeiten Kautschuk-Bodenbelag an Bauteile ohne Sockelleisten Zulage für das sorgfältige, exakte Anarbeiten der Vinyl-Bodenbeläge der Vorposition an aufgehende oder höhengleich angrenzende Bauteile, an denen keine Sockelleisten zur Ausführung kommen. Die Anschlussfuge zwischen Vinylbelag und aufgehendem oder höhengleich angrenzendem Bauteil bleibt sichtbar. Der Vinylbelag ist so exakt zu dem Bauteil abzuschneiden, dass die Anschlussfuge über die gesamte Bauteillänge eine einheitliche, gleichbleibende Fugenbreite von ca. 5 mm aufweist. Anschließend Fuge vollvolumig mit geeigneter dauerelastischer, silikonfreier 1-K Fugenmasse mit einer Shore von 70-80 Shore A nach ISO 7619, ohne				

LV**Projekt: 20-034****Neubau Hospiz in Pfarrkirchen****LV: 12****BODEN-, WANDBELAGSARBEITEN**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag EUR	
	zusätzlich erforderliche Versiegelung, abgestimmt auf den Bodenbelag der Vorposition, nach Empfehlung des Herstellers hinterfüllen.	50,000 m		
01.05.0080	Eck- und Anschlussfugen Vinylbelag Eck- und Anschlussfugen mit dauerelastischer Dichtungsmasse senkrecht und waagrecht, Fugenbreite ca. 5 mm, herstellen und ausspritzen, Farbe passend zum Bodenbelag, incl. Vorstreichen mit geeignetem Primer und allen Nebenarbeiten.	30,000 m		
01.05.0090	Elastische Anschlüsse an diverse Bauteile Wandteile, Einbauten, etc. mit geeigneter dauerelastischer, silikonfreier 1-K Fugenmasse mit einer Shore Härte von 70-80 Shore A nach ISO 7619, ohne zusätzlich erforderliche Versiegelung, abgestimmt auf den Bodenbelag der Vorposition, nach Empfehlung des Herstellers verfugen.	460,000 m		
<u>Summe</u>	01.05 Bodenbelag Vinyl			

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.06 Wandbelag**01.06.0010 Liefern und Verlegen von Wandschutzbelag aus PVC**

Wandschutz- und Abdeckplatte aus durchgefärbtem Hart-Vinyl, unifarben mit leicht strukturierter Oberfläche, stoß- und bruchfest.

Brandverhalten nach der geltenden Norm EN 13501-1: B-s2d0.

Die Platte hat ein Standardmaß von 3 m Länge, 1,3 m Breite und 2 mm Dicke.

Frei von Schwermetallen, Hitzestabilisierung mit Calcium-Zink.

Erfüllt die Anforderungen an die gesundheitliche Bewertung nach dem „AgBB-Schema“.

Vollständig recycelbar.

Farbe nach Wahl des AG aus der Standard-Farbpalette des Herstellers.

Liefern und fachgerecht montieren gemäß den Empfehlungen des Herstellers.

- Brandverhalten EN 13501-1 B-s2d0
- Bakteriostatisch: ja
- Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln und Desinfektionsmitteln nach der VAH- und RKI-Liste
- dekontaminierbar: sehr gut (gemäß Prüfbericht des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin, Berlin) TVOC (nach 28 Tagen) EN 16000-6 < 10 µg/m³

Verfugen der Platten entweder mit Silikonfugenmasse oder Polymer Fugendichtstoff.

Alternativ thermische Verschweißung mit einer entsprechenden Vinyl-Schweißschnur, farblich abgestimmt auf das Dekor der Platte.

"SPM Gerflor Decochoc" oder gleichwertig

Farben analog zu Farbkonzentrat: "ivory 0006", "sage 0044", "terracotta 0041" oder gleichwertig.

Gewähltes Produkt: _____

60,000 m²

01.06.0020 Liefern und Verlegen von Wandschutzbelag aus Holzdekor

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität gemäß EN 438-3:HGP/VGP, mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite.

Liefern und fachgerecht montieren gemäß den Empfehlungen des Herstellers.

Beschreibung:

Produktnorm: EN 438-3

Brandverhalten: Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in

Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren

Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

Nachhaltigkeit: Blauer Engel DE-UZ 76, FSC-zertifiziert, PEFC-zertifiziert

Formaldehydemissionsklasse: E1 E05

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den

Innenausbau – Prüfmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

Produkteigenschaften: Besonders emissionsarm,

Antimikrobiell, Lebensmittelecht

Dekore: gemäß aktueller Hersteller-Kollektion (Holz)

LV

Projekt: 20-034

Neubau Hospiz in Pfarrkirchen

LV: 12

BODEN-, WANDBELAGSARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag EUR	
<u>Oberflächenstrukturen:</u> gemäß aktueller Hersteller-Kollektion					
"Pfleiderer Duropal HPL" oder gleichwertig. Dekor analog zu Farbkonzept: "American Oak" oder gleichwertig.					
Gewähltes Produkt:					
		90,000 m ²			
01.06.0030	Edelstahl-Eckprofile für Wandaußenecken an Wandbeläge Edelstahl-Eckprofile für beanspruchte Wandaußenecken an Wandbeläge mit ca. 35 mm breiten Sichtflächen und trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln liefern und im Zuge der Wandbelagsverlegung fachgerecht einbauen. Bei der zu erwartenden Belastung ist das Profil komplett im Mörtel oder Wandfüller einzubetten. Die Außenfläche des Eckprofils bildet eine symmetrisch gerundete Außenecke der Wandbeläge. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten. Material: Edelstahl gebürstet 1.4301 (V2A) Profilhöhe: 6 mm Einbauort: Wände in den Fluren	30,000 m			
01.06.0040	Abschlussprofile an den Stahl-Umfassungszargen Belagsabschlussprofil und Kantenschutz mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und symmetrisch gerundeter Sichtfläche als Abschluß an die Stahl-Umfassungszargen Material: Edelstahl gebürstet liefern und unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht einbauen. Profilhöhe: ca. 5 mm	60,000 m			
01.06.0050	Ausschnitte für Elektrodosen im Wandbelag herstellen Zulage für die Herstellung von Ausschnitten für Elektrodosen und Einbauteile in der Wandbekleidung. Ausschnittsgröße: d= 68mm - 90 mm	30,000 St			
01.06.0060	Fugenverschluss innen, mit dauerelastischer Verfugung an Sockelleisten Fugenverschluss innen, mit dauerelastischer Verfugung an Sockelleisten, bestehend aus 2-Komponentenmaterial auf Thiokolbasis, liefern und herstellen Fugengröße bis 10 mm Farbton dem Bodenbelag angepasst Ausführung nach Angabe der Bauleitung.				

LV**Projekt: 20-034****Neubau Hospiz in Pfarrkirchen****LV: 12****BODEN-, WANDBELAGSARBEITEN**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag EUR	
	Einbauort: Anschluss an Sockelleisten	100,000	m		
01.06.0070	Fugenverschluss innen, mit dauerelastischer Verfugung an Übergang zur Wand Fugenverschluss innen, mit dauerelastischer Verfugung an Übergang zur Wand, auf Acryldichtstoffbasis, liefern und herstellen Fugengröße bis 5 mm Farbton der Wandfarbe angepasst Ausführung nach Angabe der Bauleitung. Einbauort: Abschluss des Wandbelags im Übergangsbereich zur Wand	70,000	m		
<u>Summe</u>	01.06 Wandbelag				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.07	Reinigung				
01.07.0010	Erstreinigung/Erstpflge Textilbelag Für die Textil-Beläge ist eine Erstreinigung mit Einpflge nach dem Verlegen, nach Vorschrift der Herstellerfirma, durchzuführen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die schriftliche Pflegeanleitung für die spätere Pflege der Böden in der erforderlichen Anzahl zu übergeben.	240,000 m ²			
01.07.0020	Erstreinigung/ Erstpflge Linoleumbelag Erstreinigung/Erstpflge Linoleumbelag Erstreinigung und Erstpflge von Bodenbelag aus Linoleum nach der Verlegung. Bei starker Baustellenverschmutzung maschinelles Nassscheuern unter Verwendung eines Aktiv- bzw. Mikrofaserpads oder eines roten Pads. Nach dem Absaugen der Schmutzflotte mittels Nasssauger erneut mit klarem Wasser nassscheuern und absaugen oder scheuersaugen. <u>Erstpflge/Wischpflge:</u> Nach der Erstreinigung wird ein geeignetes Wischpflgemittel im Nasswisch-Verfahren gleichmäßig aufgetragen. Der getrocknete Wischpflgefilm kann unter Verwendung eines geeigneten Polierpads poliert werden (Einscheibenpoliermaschine mit Umdrehungszahlen zwischen 1000 - 1500 U/Min. verwenden). Die Empfehlungen der Belags- und Reinigungsmittelhersteller sind zu beachten!	110,000 m ²			
01.07.0030	Erstreinigung/ Erstpflge Vinylbelag Erstreinigung/Erstpflge Vinylbelag Erstreinigung und Erstpflge von Bodenbelag aus Vinyl nach der Verlegung. Bei starker Baustellenverschmutzung maschinelles Nassscheuern unter Verwendung eines Aktiv- bzw. Mikrofaserpads oder eines roten Pads. Nach dem Absaugen der Schmutzflotte mittels Nasssauger erneut mit klarem Wasser nassscheuern und absaugen oder scheuersaugen. <u>Erstpflge/Wischpflge:</u> Nach der Erstreinigung wird ein geeignetes Wischpflgemittel im Nasswisch-Verfahren gleichmäßig aufgetragen. Der getrocknete Wischpflgefilm kann unter Verwendung eines geeigneten Polierpads poliert werden (Einscheibenpoliermaschine mit Umdrehungszahlen zwischen 1000 - 1500 U/Min. verwenden). Die Empfehlungen der Belags- und Reinigungsmittelhersteller sind zu beachten!	520,000 m ²			

LV**Projekt: 20-034****Neubau Hospiz in Pfarrkirchen****LV: 12****BODEN-, WANDBELAGSARBEITEN**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag EUR	
01.07.0040	Schutz des Bodenbelages mit Milchtütenpapier Lückenloses, dauerhaftes und lagegesichertes Abdecken vorgenannter Bodenbeläge zum Schutz vor schädigenden Einwirkungen aus dem weiteren Baugeschehen mit Milchtütenpapier und beidseitiger PE-Folienkaschierung, inkl. Entfernung der Abdeckung auf Anordnung der Bauleitung sowie dem fachgerechten Entsorgen des Milchtütenpapiers, Ausführung nur auf besondere Anordnung der Bauleitung.	860,000 m ²		
01.07.0050	Schutz des Wandbelages mit Milchtütenpapier Lückenloses, dauerhaftes und lagegesichertes Abdecken vorgenannter Wandbeläge zum Schutz vor schädigenden Einwirkungen aus dem weiteren Baugeschehen mit Milchtütenpapier und beidseitiger PE-Folienkaschierung sowie anschließendes fachgerechtes Entsorgen dieser, inkl. Entfernung der Abdeckung auf Anordnung der Bauleitung. Ausführung nur auf besondere Anordnung der Bauleitung.	190,000 m ²		
<u>Summe</u>	01.07 Reinigung			

LV**Projekt: 20-034****Neubau Hospiz in Pfarrkirchen****LV: 12****BODEN-, WANDBELAGSARBEITEN**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.08	Stundenlohnarbeiten			
	Stundenlohnarbeiten:			
	Stundenlohnarbeiten sind durch Arbeitskräfte nur durch ausdrückliche Anordnung der Bauleitung auszuführen; der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, alle Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Stundenlohnachweise sind täglich der Bauleitung vorzulegen.			
01.08.0010	Meister / Vorarbeiter / -in Meister / Vorarbeiter / -in	20,000 h		
01.08.0020	Facharbeiter / -in Facharbeiter / in	20,000 h		
01.08.0030	Helfer / -in Helfer / -in	20,000 h		
<u>Summe</u>	01.08 Stundenlohnarbeiten			
<u>Summe</u>	<u>01</u>	<u>Boden-, Wandbelagsarbeiten</u>		<u>.....</u>

LV

Projekt: 20-034

Neubau Hospiz in Pfarrkirchen

LV: 12

BODEN-, WANDBELAGSARBEITEN

ZUSAMMENSTELLUNG

01	Boden-, Wandbelagsarbeiten	
01.01	Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung, Doku	 EUR
01.02	Untergrundvorbereitung Estrich	 EUR
01.03	Bodenbelag Textil	 EUR
01.04	Bodenbelag Linoleum	 EUR
01.05	Bodenbelag Vinyl	 EUR
01.06	Wandbelag	 EUR
01.07	Reinigung	 EUR
01.08	Stundenlohnarbeiten	 EUR

<u>Summe</u>	<u>01</u>	<u>Boden-, Wandbelagsarbeiten</u>	<u>..... EUR</u>
---------------------	------------------	--	-------------------------

Summe LV	 EUR
-----------------	------------------

zuzüglich	19,00 % Mwst	 EUR
------------------	---------------------	------------------

Gesamtsumme Brutto	 EUR
---------------------------	------------------

Datum: Unterschrift / Stempel: