

Leistungsverzeichnis

Maler

Projekt	19	RS Simbach BA III
Ausschreibung	11	Maler
Abgabetermin		
Zuschlag bis		

Angebotssumme	Ungeprüft, EUR	Geprüft, EUR
Gesamtsumme, netto		
Zzgl. 19% Umsatzsteuer		
Gesamtsumme, brutto		
Der Bieter		
Ort, Datum		Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel

Leistungsverzeichnis

Projekt	19	RS Simbach BA III
Ausschreibung	11	Maler
Titel	1	BAUSTELLENEINRICHTUNG

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
1	BAUSTELLENEINRICHTUNG		
1.1	1,000 psch Baustelleneinrichtung Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Planenabdeckungen, Arbeits- und Schutzgerüste bis 4,00 m Höhe sind miteinzukalkulieren. Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren.		
1.2	1.500,00 m2 Schutzabdeckung Abdecken und besondere Maßnahmen zum Schutz von nicht zu streichenden Bauteilen Die Befestigung der Abdeckung mit geeignetem Klebeband ist in diese Position miteinzukalkulieren!		
1.3	1.200,0 m Abkleben Abkleben von Übergängen zu nicht gestrichenen Bauteilen, (Holz, Kunststoff..) mit geeignetem Klebeband. Klebeband muss rückstandslos wieder entfernt werden, dies ist miteinzukalkulieren.		
1.4	2 St Gerüst Treppenhaus Gerüst liefern, aufbauen und abbauen auf Treppenstufen für nach beschriebene Spachtelarbeiten der obersten Geschossdecke in den Treppenhäusern. Fläche ca. 3,2 x 6,5 m Arbeitshöhe ca. 5 m Die Gerüststeher sind mit Faserplatten auf der Treppe zu hinterlegen.		
1.5	1 St Musterfläche Erstellen einer Musterfläche für nach beschriebene Imprägnierung der Holzwände. Wandfläche ca. 3x7 m		
1.6	200,00 m2 Abdecken Malervlies Liefern und Abdecken von fertigen Oberflächen mit Malervlies, mind. 180 g/m2.		

Leistungsverzeichnis

Projekt	19	RS Simbach BA III
Ausschreibung	11	Maler
Titel	1	BAUSTELLENEINRICHTUNG

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
1.7	300,0 m Klebefixierung Malervlies Verkleben des Malervlies durchgehend links und rechts (Lagefixierung) mit geeignetem Klebeband.		
	Summe Titel 1 BAUSTELLENEINRICHTUNG		

Leistungsverzeichnis

Projekt	19	RS Simbach BA III
Ausschreibung	11	Maler
Titel	2	INNENFLÄCHEN, GIPSKARTONPLATTEN

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
2	INNENFLÄCHEN, GIPSKARTONPLATTEN 1. Hinweistext zu Titel 2 Deckender Anstrich im KEIM Biosil-System Dispersions-Silikatfarbe nach VOB, DIN 18 363, 2.4.1 Ausgezeichnet mit dem Qualitätszeichen "natureplus". Wasserdampfdiffusionsstromdichte: $V > 2000 \text{ g/qm d}$ Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke, lt. Gutachten: $sd (H_2O) < 0,01 \text{ m}$ "Nicht brennbar" nach DIN 4102/A2, lt. Gutachten für die Lagerung von Lebensmitteln unbedenklich, lt. Gutachten Klassifikation nach DIN EN 13 300, lt. Gutachten: Glanzgrad bei 85 Grad: stumpfmatt Maximale Korngröße: fein Kontrastverhältnis: Klasse 1 Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 Fabrikat wie beschrieben oder gleichwertig. Gilt für nachfolgend beschriebene Positionen.		
2.1	240,00 m2 Innenfläche vorbereiten Lose Teile und Verunreinigungen trocken mit geeignetem Werkzeug sorgfältig entfernen. Soweit Reinigungsrückstände - wie Staub - vorhanden sind, abkehren oder abwaschen. Bauteile: Wand/Decke		
2.2	240,00 m2 Grundanstrich auf GK Liefern und Auftragen einer Grundbeschichtung zum Verhindern von Durchblutungen von wasserlöslichen Inhaltsstoffen. Tönbare, lösemittel- und weichmacherfrei Grundbeschichtung auf Silikatbasis. Im System mit nachfolgend beschriebenem Schlussanstrich. Wand und Decke		
2.3	240,00 m2 Schlussanstrich auf GK Schlussebeschichtung mit Silikatfarbe nach DIN EN 13300, ultramatt, hoch diffusionsfähig Nassabrieb: Klasse 2 Deckvermögen: Klasse 2		

Leistungsverzeichnis

Projekt	19	RS Simbach BA III
Ausschreibung	11	Maler
Titel	2	INNENFLÄCHEN, GIPSKARTONPLATTEN

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
	Wand und Decke		
2.4	200,00 m2 Zulage Farbe Zulage für leicht getönte Farbe, (Pastell).		
2.5	50,00 m2 Zulage Farbe Zulage für mittlere getönte Ausführung.		
2.6	15,00 m2 Projektionsfarbe Liefern und Aufbringen einer Projektionsfarbe in 2 Arbeitsgängen mit Zwischenschliff auf Holzoberflächen. z.B. Jäger Aqua 392 o.glw. Fabrikat und Typ: '.....'		
2.7	250,0 m Acrylfugen Abfugen der Übergänge an angrenzende Bauteile mit geeignetem Acryl.		
	Summe Titel 2 INNENFLÄCHEN, GIPSKARTONPLATTEN		

Leistungsverzeichnis

Projekt	19	RS Simbach BA III
Ausschreibung	11	Maler
Titel	3	INNENFLÄCHEN-HOLZ

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
3	INNENFLÄCHEN-HOLZ		
3.1	2.800,00 m2 Imprägnierung, Holzwänden, innen, NH-Öl Imprägnierung von Holzoberflächen, Fichte mit 1-maligem Auftrag. Auftrag: gespritzt und mit Besen/Bürste nachgezogen Ziel ist es die Sichtholzoberflächen vor nachdunkeln zu schützen (UV-Schutz, leicht weißlich). Auf entsprechende Unbedenklichkeit und Bauökologie wird besonderer Wert gelegt! z.B. Adler UV 100, Zugspitz o.glw. Kleinflächen werden nicht gesondert vergütet! Untergrund: 3-S-Platte, Fichte, geschliffen Fabrikat und Typ: '.....'		
3.2	350,00 m2 Zulage zur vor, Zulage zu vor für einen 2. Auftrag inkl. vollflächigem Zwischenschliff.		
3.3	400,00 m2 wie Pos. 3.1 jedoch Unterzüge, Stützen		
3.4	2.000,00 m2 wie vor, jedoch, Decken wie vor, jedoch Decken und 1-maliger Auftrag! Bei der Decke handelt es sich um eine Brettstapeldecke mit Akustikeinlage. Die Decke muß mit der Rolle imprägniert werden. Fabrikat und Typ: '.....' 		
3.5	20,00 m2 Holzsigel farblos Liefern und aufbringen einer Holzsigelbeschichtung als Spritzwasserschutz auf Holzoberflächen.		

Leistungsverzeichnis

Projekt	19	RS Simbach BA III
Ausschreibung	11	Maler
Titel	3	INNENFLÄCHEN-HOLZ

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
	Eine entsprechende Grundierung ist mit einzukalkulieren, ebenso das Anschleifen der Holzoberfläche.		
3.6	500,00 m2 Reinigungsschliff Holzoberflächen, Fichte Herstellen eines Reinigungsschliff mittels Wand- und Deckenschleifer (Giraffe), Schleifteller mind. 225 mm inkl. Absaugung. Körnung: ca. 120		
	Summe Titel 3 INNENFLÄCHEN-HOLZ		

Leistungsverzeichnis

Projekt	19	RS Simbach BA III
Ausschreibung	11	Maler
Titel	4	AUSSENFLÄCHEN HOLZ

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
4	AUSSENFLÄCHEN HOLZ		
4.1	65,00 m2 Beschichtung Vordach aus Holz - Untersicht Beschichtung eines Vordaches aus Holz, inkl. Stützen und Unterzüge mit folgendem Schichtaufbau: 1. Grundierung 2. 2xmalige Beschichtung, licht weißlich, UV Schutz mit Zwischenschliff Auf eine Zulassung der Beschichtung für Vordächer ist zu achten! z.B. Adler Lignovit Protect-Finish, Zugspitz. o.glw. Fabrikat und Typ: '.....'		
	Summe Titel 4 AUSSENFLÄCHEN HOLZ		

Leistungsverzeichnis

Projekt	19	RS Simbach BA III
Ausschreibung	11	Maler
Titel	5	INNENFLÄCHEN BETON

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
5	INNENFLÄCHEN BETON		
5.1	300,00 m2 Innenwandflächen vorbereiten Lose Teile und Verunreinigungen trocken mit feinem Schleifer und Spachtel sorgfältig entfernen. Soweit Reinigungsrückstände - wie Staub - vorhanden sind, abwaschen Trennmittelrückstände, Verschmutzungen und Versinterungen fachgerecht nach Werksvorschrift entfernen. Anschließend im Wasserdruckstrahlverfahren gründlich nachwaschen. Entsorgung des Waschwassers entsprechend den kommunalen Vorschriften.		
5.2	100,00 m2 Vollflächiges Spachteln und Schleifen, Betonwände Vollflächiges Spachteln von Betonwänden im Spritzauftrag mit Dispersionsspachtelmasse einschließlich Grundierung im System des Herstellers. Schleifen nach Trocknung.		
5.3	20,00 m2 Zulage für Kleinflächen Wände Zulage zu Pos. vor für das Spachteln von Kleinflächen, wie Deckenränder, Treppenwangen o.Ä.		
5.4	300,00 m2 1. Lasuranstrich Betonwand Aufbringen einer Einkomponentenfarbe auf Sol-Silikatbasis für lasierende oder deckende Dünnschichtanstriche. Für lasierend gestalterische Anwendungen oder zum Ausgleich von optischen Mängeln. Produkteigenschaften: Dichte: ca. 1,1 - 1,3 g/cm³ pH-Wert ca. 11 Klassifikation nach: DIN EN 1062-1 Klassifikation nach VOB: Silikatfarbe gemäß DIN 18363 Abs. 2.4.1 Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (sd-Wert): $s_d < 0,02$ m Farbtonbeständigkeit: A1 (Fb-Code gemäß BFS-Merkblatt-Nr. 26) Keim Concretal-Lasur o. glw.		
5.5	300,00 m2 Zulage zur vor Zulage zu vor für Preissgruppe II mittelgetönt		
5.6	70,00 m2 Zulage für Lasuranstrich Leibung Zulage Lasuranstrich Leibung. Leibungstiefe: 25 cm		

Leistungsverzeichnis

Projekt	19	RS Simbach BA III
Ausschreibung	11	Maler
Titel	5	INNENFLÄCHEN BETON

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
5.7	300,00 m2 2. Lasuranstrich Je nach gewünschtem Lasureffekt Lasurvorgang wiederholen. Die Festlegung der Verdünnungsstufe erfolgt durch die Bauleitung nach Bemusterung vor Ort. Verdünnungsstufe: KEIM Concretal-Lasur 1 : 3 mit KEIM Concretal-Fixativ verdünnt, o.glw.		
5.8	300,00 m2 Zulage zu vor Zulage zu vor für Preissgruppe II mittelgetönt		
5.9	150,00 m2 Deckenflächen vorbereiten Lose Teile und Verunreinigungen trocken mit Drahtbürste und Spachtel sorgfältig entfernen. Soweit Reinigungsrückstände - wie Staub - vorhanden sind, abkehren oder abwaschen Bauteile: Decke/Treppen		
5.10	50,00 m2 Vollflächiges Spachteln Decken Vollflächiges Spachteln von Betonwänden im Spritzauftrag mit Dispersionsspachtelmasse einschließlich Grundierung im System des Herstellers. Schleifen nach Trocknung.		
5.11	50,0 m Abschlußwinkel Einspachteln eines Abschlußprofiles an Ecken bzw. Übergängen von gespachtelten Flächen zu rohen Flächen. Abschlußprofil mit Gewebe		
5.12	150,00 m2 Grundanstrich auf gespachtelte Flächen Grundanstrich auf gespachtelte Flächen Wand/Decke.		
5.13	150,00 m2 Schlußanstrich auf gespachtelte Flächen Wand/Decke. Schlußanstrich auf gespachtelte Flächen Wand/Decke.		
5.14	50,00 m2 Imprägnierung Sichtbetontreppen Imprägnieren von Sichtbetontreppen, Tritt- und Setzstufen. Aufbringen einer für Sichtbetontreppen geeigneten Imprägnierung (farblos), auf wasserbasis. Oberfläche matt, 2-facher Auftrag.		

Leistungsverzeichnis

Projekt	19	RS Simbach BA III
Ausschreibung	11	Maler
Titel	5	INNENFLÄCHEN BETON

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
	Treppenbreite ca. 130 cm		
	Fabrikat und Typ: '.....'		
	Summe Titel 5		
	INNENFLÄCHEN BETON		

Leistungsverzeichnis

Projekt	19	RS Simbach BA III
Ausschreibung	11	Maler
Titel	6	REGIEARBEITEN

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
6	REGIEARBEITEN		
	1. Hinweistext zu Titel 6 Aufsichtsstunden, also Stunden für Bauleiter und nicht mitarbeitende Poliere werden nicht vergütet. Regieleistungen sind vorher der Bauleitung anzukündigen und täglich abzuzeichnen. Nachträglich eingereichte Regieleistungen werden nicht anerkannt.		
6.1	50,00 h Stundenlohn Vorarbeiter Verrechnungssatz für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen.		
6.2	50,00 h Stundenlohn Facharbeiter wie vor jedoch für Facharbeiter.		
	Summe Titel 6 REGIEARBEITEN		

Leistungsverzeichnis

Projekt 19 RS Simbach BA III
Ausschreibung 11 Maler
Zusammenfassung

Nr./OZ	Bezeichnung	Summe
1	BAUSTELLENEINRICHTUNG	
2	INNENFLÄCHEN, GIPSKARTONPLATTEN	
3	INNENFLÄCHEN-HOLZ	
4	AUSSENFLÄCHEN HOLZ	
5	INNENFLÄCHEN BETON	
6	REGIEARBEITEN	
Gesamtsumme, netto		
Zzgl. 19 % Umsatzsteuer		
Gesamtsumme, brutto		