Bieter	Vergabenummer	Datum 27.10.2026
Baumaßnahme 272_2 Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa		
Leistung 19-FL Fliesen- und Plattenarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
2.	**Abdichtungsarbeiten - Abdichtung im Verbund (AIV-F)**								
2.1.	**Verbundabdichtung Wandflächen Küchenbereich - sehr hohe Beanspruchung W3-I mit chemischer Einwirkung DIN 18534-3**								
40.	Wand Verbundabdichtung Polyurethanbasis - Wassereinwirkungsklasse W3-I mit chemischer Einwirkung DIN 18534-3	110,000	m²						
2.3.	**Verbundabdichtung Wandflächen Duschbereich - hohe Beanspruchung W3-I**								
20.	Wand Verbundabdichtung mineralische Dichtungsschlämme MDS - hohe Beanspruchung W3-I Duschbereich	85,000	m²						
2.4.	**Verbundabdichtung Bodenflächen Duschbereich - sehr hohe Beanspruchung W3-I**								
10.	Gefälleestrich kunstharzmodif. Zementestrich Verbundestrich R2	11,000	m²						
2.5.	**Verbundabdichtung Wände Sanitärräume - mäßige Beanspruchung W1-I**								
40.	Wand Verbundabdichtung Polymerdispersion - Wassereinwirkungsklasse W1-I - mäßige Beanspruchung	75,000	m²						
2.6.	**Verbundabdichtung Böden Sanitär- und Umkleideräume - mäßige Beanspruchung W1-I**								
50.	Abdichtungs- und Entkopplungsbahn W1-I - mäßige Beanspruchung	115,000	m²						
3.	**Fliesenarbeiten Küchenbereich, Putzmittelraum**								
3.1.	**Wandfliesen Küchenbereich, Putzmittelraum**								
10.	WF1 Wandfliese Steingut glasiert Gr.BIII eben weiß glänzend B 300mm H 600mm Dünnbett Reaktionsharzklebstoff Typ R Reaktionsharz-Fugenmörtel	125,000	m²						
3.2.	**Bodenfliesen Küchenbereich, Putzmittelraum**								
10.	BF4 Bodenfliese Feinsteinzeug unglasiert Gr.AIa strukturiert matt graubraun B150mm H150mm R11/C Dünnbett Reaktionsharzklebstoff Typ R Reaktionsharz-Fugenmörtel Kreuzfuge	110,000	m²						
4.	**Fliesenarbeiten Duschbereich**								
4.1.	**Wandfliesen Duschbereich**								

Bieter	Vergabenummer	Datum 27.10.2026
Baumaßnahme 272_2 Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa		
Leistung 19-FL Fliesen- und Plattenarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
10.	WF3 Wandfliese Feinsteinzeug unglasiert Gr.BIa eben matt sepiabraun B 600mm H 300 R10/A im Dünnbett	80,000	m²						
5.	**Fliesenarbeiten Sanitärräume Umkleideräume WCs**								
5.1.	**Wandfliesen Sanitärräume, Umkleideräume, WCs**								
10.	WF3 Wandfliese Feinsteinzeug unglasiert Gr.BIa eben matt sepiabraun B 600mm H 300 R10/A im Dünnbett	37,500	m²						
5.2.	**Bodenfliesen Sanitärräume, Umkleideräume, WCs**								
20.	BF3 Bodenfliese Feinsteinzeug unglasiert Gr.BIa eben matt sepiabraun B 600mm H 300 R10/A	135,000	m²						
6.	**Fliesenarbeien Mensa Flur Stuhllager Schülermitverwaltung**								
6.1.	**Bodenfliesen Mensa Flur Stuhllager Schülermitverwaltung**								
20.	BF1 Bodenfliese Feinsteinzeug unglasiert Gr.BIa eben matt graubraun B 600mm H 600mm min. R10 Kreuzfuge	295,000	m²						
7.	**Textiler Sauberlauf Foyer**								
7.1.	**Textiler Sauberlauf Foyer**								
10.	Sauberlaufzone Eingangsbereich	47,000	m2						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME:	Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Zeitansatz, Teilkosten:	Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Löhne:	Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
Geräte:	Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.