
Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: **Evangelische Regelschule Gotha - 2.BA**
Sporthalle/ Mensa
Langensalzaer Str. 72 in 99867 Gotha

Projektnummer:

Fachlos: 17-MA Malerarbeiten, Streichputz

Auftraggeber: Ev. Schulstiftung in Mitteldeutschland
St. Johannes
Augustmauer 1
99084 Erfurt

Datum: 08.09.2026

Seitenzahl: 53

Angebotsaufforderung

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 272_2 **Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa**
LV: 17-MA **Malerarbeiten, Streichputz**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Innenputzarbeiten.....	13
1.1.	Sichtmauerwerk / Streichputz Sporthalle.....	13
2.	Malerarbeiten.....	17
2.1.	Untergrundvorbereitung, Reinigung Wand- und Deckenflächen.....	17
2.2.	Anstriche Wandflächen und Deckenflächen Beton, Lasur.....	20
2.3.	Grundierung/ Spachtelung.....	23
2.4.	Vliesbeschichtungen Wände.....	31
2.5.	Anstrich Wandbauteile deckend.....	32
2.6.	Anstrich Decken, Unterdecken.....	38
2.7.	Spezialbeschichtungen.....	40
2.8.	Lackierarbeiten.....	42
3.	Wandbelag Kautschuk.....	44
3.1.	Wandbelag Kautschuk.....	44
4.	Sonstiges, Schutzabdeckungen, Baugrobreinigung, Stundenlohn.....	47
4.1.	Sonstige Leistungen, Reinigung, Schutzmaßnahmen.....	47
4.2.	Gerüste, Zulagen.....	48
4.3.	Sonstiges.....	49
	Zusammenstellung.....	51

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
------------------------------------	----------	-------------------------	------------------------

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Schulträger des Regelschul-Schulstandorts in der Langensalzaer Straße in Gotha, die Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland St. Johannes plant im Rahmen eines 2. Bauabschnittes die Sanierung und den Umbau der bestehenden Schulsporthalle und den Neubau eines Mehrzweckbereichs zur Nutzung als Mensa/ Aula.

Die in den folgenden Vorbemerkungen aufgeführten Punkte sind bei der Kalkulation und Ausführung zu beachten und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) gemäß VOB Teil C DIN 18 299 (Die Nummerierung ist sinngemäß DIN 18 299 entnommen.)

0.1. Angaben zur Baustelle

0.1.1. Lage der Baustelle

Objektanschrift: Langensalzaer Straße 72, 99867 Gotha
Gemarkung Gotha, Flur 27, Flurstücke 303/61, 303/70

Das Grundstück liegt in der Langensalzaer Straße 72, die hier als die Bundesstraße 247 in nördlicher Richtung aus der Stadt Gotha hinausführt.

Das Schulgrundstück grenzt zweiseitig an die Langensalzaer Straße, südwestlich an die Hauptstraße sowie nordwestlich an eine gleichnamige kleine Stichstraße, die wenige Einfamilienhausgrundstücke erschließt. Das Gesamtgrundstück ist ca. 16.000 m² groß und hat Abmessungen von etwa 210 m x 110 m und eine flache Topographie. Die Geländehöhen am Gebäudeanschluss betragen ca. 286,5-287,5 m über NHN.

Es beherbergt einen großen Baumbestand von ca. 100 Bäumen und hat dadurch einen parkartigen Charakter.

Auf dem Gelände befindet sich das 2021 fertig gestellte neu erbaute Schulgebäude mit zugehörigen Außenanlagen welches als Regelschule genutzt wird.

Weiterhin vorhanden ist ein noch teilweise genutzter ehemaliger Typenschulbau aus DDR-Zeiten.

Die 1-Feld-Sporthalle wurde als Typenbau (Feldmaße ca. 11 x 23 m) in den 1980er Jahren errichtet.

Im Rahmen der Abbrucharbeiten wurde der Sozialtrakt („Anbau“) komplett zurückgebaut und die Sporthalle teilweise entkernet

0.1.3. Angaben zum Gebäude

In der Angebotsaufforderung sind die Gebäudeteile des Bauvorhabens wie folgt bezeichnet:

Sporthalle Bestand - 1 geschossig mit Flachdach (VT-Falte)

- Abmaße: l x b x h: ca. 24,50 x 12,40 x 8,10 m (OK Gelände bis OK Attika)
- Hallenkörper mit eingespannten Stahlbetonstützen
- Wände außenseitig mit Betonmehrschichtplatten (Giebel und eine Längsseite)
innenseitig mit Vormauerung Ziegel
- Hallendach aus Spannbetonfertigteilen (VT-Falte)
- neue Bodenplatte Stahlbeton

Mensa / Anbau / Sozialtrakt Neubau - 1 geschossig mit Flachdach

- Geräteräume / Technik (nordwestlich an Sporthalle anschließend:
Abmaße: l x b x h: ca. 24,5 x 7,40 x 4,90 m (UK Bodenplatte bis OK Attika)
- Umkleiden / Mensa (südöstlich an Sporthalle anschließend:

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Abmaße: l x b x h: ca. 30,70 ... 34,00 x 19,80 ... 23,40 x 4,90 ... 6,25 m (UK Bodenplatte bis OK Attika)

- Gründung: Bodenplatte, Streifenfundamente, Stahlbeton,
- Wände: KS-Mauerwerk
- Stahlbetonstützen hinter Glasfassade Speise- und Mehrzweckraum
- Dachdecken: Spannbetonfertigteile und Stahlbetondecken (Filigran)

Offener Verbinder zum Schulgebäude

- Abmaße: l x b: ca. 7,80 x 3,00 m und 6,70 x 3,50 m, Höhe bis 4,00 m über OK Gelände
- Stahlrohrstützen auf Streifenfundamenten, Stahlbetondecke

0.1.4. Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Langensalzaer Straße sowie über einen auf dem Gelände befindlichen geschotterten Wirtschaftsweg.

Der Entwurf für den Baustelleneinrichtungsplan liegt den Ausschreibungsunterlagen bei und bildet die Grundlage für den BE-Plan des Auftragnehmers.

Werden für Transporte im Zusammenhang mit den Leistungen der vorliegenden Ausschreibungsunterlagen Verkehrseinschränkungen bzw. Verkehrsrechtliche Anordnungen und Sondernutzungen notwendig (z.B. Anlieferungen u.ä.), sind diese durch den Auftragnehmer (AN) in Eigenverantwortung zur Genehmigung zu beantragen und diese zu erwirken. Wenn in der Leistungsbeschreibung nicht als separate Position aufgeführt, ist dieses einschließlich der Gebühren in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die angrenzenden öffentlichen Zufahrtsstraßen sind von Verschmutzungen und Verunreinigungen durch den Baustellenbetrieb freizuhalten, ggf. erforderliche Reinigungsarbeiten, die auf Verschmutzungen durch den AN zurückzuführen sind, sind durch den AN unverzüglich, d.h. am Tag der Verschmutzung und unaufgefordert zu veranlassen und werden nicht gesondert vergütet. Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, ist der AG berechtigt, die Reinigung auf Kosten des AN durchführen zu lassen.

Sofern die Verschmutzungen der öffentlichen Straßenflächen nicht klar einem Verursacher zugeordnet werden können, ist der AG berechtigt, eine Reinigung durchführen zu lassen und die dafür entstehenden Kosten auf mehrere AN entsprechend deren Baustellenanwesenheit und Bautätigkeiten zu verteilen.

0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen:

Angaben sind dem den Vergabeunterlagen beigelegten BE - Plan zu entnehmen.

Alle Zufahrtsbereiche, insbesondere für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge auf der Baustelle sind ständig freizuhalten. Darauf ist insbesondere bei der Baustelleneinrichtung und der Materialanlieferung zu achten.

Die Zufahrt zur Baustelle (Wirtschaftsweg) wird mehrmals täglich durch Schüler gequert. Hier ist besondere Vorsicht geboten!

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z.Bsp. Montageöffnungen

Für die Leistungserbringung notwendige Einsätze von Kränen, Autodrehkränen, Aufzügen und anderen Hebezeugen sind einzurechnen, ebenso wie die Leistungen zu deren Auf- und Abbau sowie Herrichten und Rückbau der Standplätze/ Aufstellflächen. Die Kosten sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

0.1.7. Anschlüsse

Ein Baustromanschluss, erforderliche Baustellen- und Allgemeinbeleuchtung sowie ein Bauwasseranschluss werden zur Verfügung gestellt. Abrechnung siehe Allgemeine Vertragsbedingungen.

Baustrom: Baustromverteiler außen / innen (Stellung gem. Baufortschritt).

Darüber hinausgehende benötigte Installation zur Stromversorgung der Arbeitsplätze und Maschinen muss durch die jeweiligen AN der Gewerke selbst eingerichtet werden.

Angebotsaufforderung

Projekt: 272_2 LV: 17-MA	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa Malerarbeiten, Streichputz
---	--

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
------------------------------------	----------	-------------------------	------------------------

Baustellenbeleuchtung steht nur als aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht erforderliche Grundbeleuchtung der Verkehrswege zur Verfügung. Weitere notwendige Arbeitsplatzbeleuchtung ist durch den AN zu stellen, die Kosten sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Alle Leuchtmittel sind abends auszuschalten.

Ein Telefon für Notrufe ist von jedem AN selbst zu stellen.

0.1.8 Lagerplätze/ Sanitäreinrichtung/ Wege/ Straßen

Die Lage der vorhandenen Baustraßen und Lagerflächen geht aus dem beiliegenden BE-Plan hervor. Die geplanten Transport- und Montagetechnologien sind vor Ort zu prüfen einschließlich der erforderlichen Maßnahmen für BE-Flächen.

Weitere ggf. erforderliche Lagerflächen sind durch den AN eigenverantwortlich herzurichten, zu unterhalten und nach Fertigstellung der Leistungen wieder in den Ursprungszustand zu versetzen.

Nach Auftragserteilung ist durch den AN ein firmeninterner Baustelleneinrichtungsplan, aus dem die erforderlichen Flächen für Zufahrten, Containerstellplätze usw. hervorgehen, zu erarbeiten und dem AG und der Bauüberwachung zu übergeben

Sanitäreinrichtungen werden im Bestandsschulgebäude für die Baustelle zur Verfügung gestellt.

Das Gelände ist zur Straße abgezaunt, die Abtrennung des im Betrieb befindlichen Schulgeländes ist durch den AN Rohbau erfolgt.

Es ist zu beachten, dass Schüler zeitweilig (mehrmals täglich) in Abstimmung mit der Schulleitung die Zufahrt zur Baustelle queren müssen. Hier ist besondere Vorsicht geboten!

Die Baustelle ist gegen unbefugtes Betreten zu sichern. Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass arbeitstäglich nach Feierabend die Baustelle verschlossen wird (Gebäudeausgänge, Bautüren bzw. Bauzauntor) und die Beleuchtung ausgeschaltet ist.

Durch den AG werden keine gesicherten oder abgeschlossenen Aufenthaltsräume, Umkleidebereiche o.ä. zur Verfügung gestellt.

0.1.13. Lärmschutz

Da sich die Baustelle im Bereich eines allgemeinen Wohngebietes befindet, sind ruhestörende Arbeiten zwischen 20.00 und 7.00 Uhr nicht gestattet.

Zu beachten ist weiterhin, dass das angrenzende Schulgebäude in Nutzung ist.

Die maximale Lärmentwicklung ist in der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr auf 55 db (Wohngebiet, Schulgebäude) zu begrenzen. Die Festlegungen der "Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm" sind einzuhalten. Abweichende Arbeitszeiten hat der AN mit der Ordnungsbehörde, der örtlichen Bauüberwachung und dem Nutzer abzustimmen.

Etwaige Gebühren für Sondergenehmigungen trägt der AN ohne den AG zu belasten.

0.1.14 Schutzmaßnahmen an Bauwerken, Bäumen, Verkehrsflächen u.ä.

Werden durch den AN an bestehenden Anlagen und Einrichtungen Schäden verursacht, z. B. an Straßenbelägen oder Bordsteinen der Zufahrtsstraßen, so ist der AN verpflichtet, diese unverzüglich auf eigene Kosten zu beseitigen.

0.1.16. Versorgungsleitungen

Die erforderlichen Schachtscheine und Genehmigungen sind durch den AN selbstständig bei der zuständigen Behörde einzuholen.

Im Bereich der Baustelle in Betrieb bleibende bzw. neu errichtete Ver- und Entsorgungsleitungen dürfen nicht beschädigt werden und sind gegebenenfalls zu sichern. Der Auftragnehmer hat für den Schutz der Zuführungen von Kabeln, Leitungen, Kanälen und Einrichtungen während der Arbeiten zu sorgen. Er haftet für

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
------------------------------------	----------	-------------------------	------------------------

sämtliche, durch die Unterlassung, eventuell entstehende Schäden.

0.1.19 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen:

Der AG hat einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung (BaustellV) beauftragt. Dies entbindet den AN nicht von seiner Verantwortung zur Erfüllung der Arbeitsschutzpflichten (BaustellV § 5.3) nach dem Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, Arbeitssicherheitsgesetz und dem Regelwerk der Berufsgenossenschaften.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Es muss damit gerechnet werden, dass parallel zu den Leistungen des AN auf dem Baugelände auch Arbeiten durch andere Unternehmer durchgeführt werden (z.B. Innenausbau, Putz, Estrich, Metallbau, haustechnische Gewerke).

Diese Arbeiten sind zu dulden und von Behinderungen freizuhalten. Sie berechtigen nicht zu Terminverlängerungen. Das Zusammenwirken mit den anderen Unternehmern ist in Zusammenarbeit mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen.

0.1.24 Vermessung

Die durch das Gewerk Rohbau angebrachten verbindlichen Höhenmarkierungen und -punkte sind dabei durch den AN zu beachten und zu sichern.

Alle weiteren für die Ausführung der Leistung des AN benötigten vermessungstechnischen Angaben, die nicht in den nachfolgenden LV-Positionen beschrieben sind, hat der AN selbst zu erbringen.

Evtl. Unstimmigkeiten sind dem AG und der Bauüberwachung sofort zur Kenntnis zu geben, damit umgehend eine für alle Beteiligten verbindliche Klarstellung herbeigeführt werden kann.

Dies ist in den Einheitspreis einzukalkulieren und wird nicht separat vergütet.

0.2. Angaben zur Ausführung

0.2.1 Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen

Die Leistungen sollen in einem Zug erbracht werden.

Planungsvorbereitung nach Auftragserteilung/ Zeitplan

Nach Auftragsvergabe durch den Auftraggeber werden dem AN vor dem geplanten Baubeginn freigegebene Ausführungspläne einschließlich dem Entwurf für den BE-Plan (1-fach in Papierform sowie digital) ausgegeben. Die Arbeitsvorbereitung des Auftragnehmers ist dementsprechend anzupassen. Grundsätzlich sind entstehende Behinderungen aus Unkenntnis der Planung auszuschließen.

Die Baustelle ist ausreichend zu besetzen.

Ablaufplan

Innerhalb von 10 Werktagen nach Auftragserteilung legt der AN nach Aufforderung durch die Bauüberwachung einen detaillierten Ablaufplan für die im nachfolgenden LV beschriebenen Leistungen auf der Grundlage der Terminvorgaben des AG vor. Dieser ist anschließend mit der Bauüberwachung abzustimmen. Die Kosten für die Erstellung des Ablaufplans sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Geplant ist, die Arbeiten ohne Unterbrechungen zu realisieren. Baustellenübliche Unterbrechungen der Leistungen (z.B. im Zuge von Umbauten oder Erweiterungen von Gerüsten, Komplettierung von Türen, Fenstern und Glasfassaden, Fertigstellungen von dach- und rohauseitigen Abdichtungsarbeiten) sind dennoch durch den AN bei den Einheitspreisen einzukalkulieren und berechtigen nicht zu Preiserhöhungen oder Nachforderungen.

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
------------------------------------	----------	-------------------------	------------------------

Die Auftragsvergabe an Nachunternehmer und daraus entstehende Abhängigkeiten sind Auftragnehmersache. Es ist durch den AN für einen entsprechenden Planungsvorlauf bezüglich Abstimmungen und Planfreigaben zu sorgen.

Entstehende Terminverzögerungen durch Transportprobleme o.ä. und damit eintretende "Bauruhe" sind durch Mehrarbeit zu anderem Zeitpunkt wieder aufzuholen, so dass die vertraglich vereinbarten Termine eingehalten werden.

0.2.6 Besondere Anforderungen Entsorgung

Bauabfälle sind strikt zu trennen nach mineralischen Stoffen, nicht mineralischen Stoffen und schadstoffhaltigen Bauabfällen. Zur Einhaltung dieser Trennpflicht sind auf der Baustelle in Abstimmung mit der Bauüberwachung entsprechende Voraussetzungen zu schaffen, wie eine ausreichende Anzahl von Sammelbehältern und Vorhalteflächen.

Verwertbare Bestandteile von Bauabfällen, Straßenaufbruch und Bodenaushub sind einer Verwertung zuzuführen. Bauabfälle sind zugelassenen Entsorgungsanlagen zuzuführen, vgl. entsprechende Regelungen in der örtlichen Abfallwirtschaftssatzung und der Gewerbeabfallverordnung des Bundes.

0.2.7. Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Lagerräume u.ä.

Alle Leistungen zur Baustelleneinrichtung, die nicht im nachfolgenden Leistungsverzeichnis gesondert beschrieben und für die Ausführung der ausgeschriebenen Leistung erforderlich sind, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Notwendige Einsätze von Kränen, Autodrehkränen und anderen Hebezeugen sind einzurechnen, ebenso wie die Leistungen zu deren Auf- und Abbau sowie Herrichten und Rückbau der Standplätze/ Aufstellflächen.

Längenorientierte Arbeits- und Schutzgerüste werden durch das Gewerk Gerüstbau bereitgestellt (siehe Pkt. Raumhöhen/ Gerüststellung).

Auf Grund spezieller Technologien ggf. notwendige zusätzliche Gerüste sind durch den AN selbst zu stellen und in den betreffenden Positionen in die Einheitspreise einzukalkulieren!

Der AN hat die nach Arbeitsstättenverordnung und Arbeitsstättenrichtlinie geforderten Maßnahmen für seine Beschäftigten selbst zu erbringen (z.B. Aufenthaltscontainer).

Vom AN ist ein Ersthelfer zu benennen, dieser muss ständig auf der Baustelle anwesend sein.

0.3. Allgemeine Hinweise

0.3.1. Kalkulationshinweise

Für die in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten sind alle Transportkosten, Kipp- und Deponiegebühren sowie alle Aufwendungen, die für den Transport und den Einbau (z.B. Hebezeuge, Abstützungen, Unterkeilungen, Montagehilfsmittel usw.) benötigt werden, einzukalkulieren, soweit im LV-Text nichts anderes beschrieben ist. Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet.

Aufmaße

Vor Rechnungslegung ist eine Aufmaßeinreichung bzw. ein Aufmaß mit der Bauüberwachung des Auftraggebers (AG) erforderlich.

Aufmaße sind leserlich und eindeutig sowie positionsbezogen (Angabe LV-Pos.) zu erstellen. Sind Positionen unklar oder nicht leserlich, können diese in der Rechnungsprüfung nicht berücksichtigt werden. Folgende Genauigkeitsregeln sind zu beachten:

Abrechnung nach m³ - max. 3 Nachkommastellen

Angebotsaufforderung

Projekt: 272_2 LV: 17-MA	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa Malerarbeiten, Streichputz
---	--

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
------------------------------------	----------	-------------------------	------------------------

Abrechnung nach m² bzw. lfdm. max. 2 Nachkommastellen

Auf den Aufmaßblättern sind das Bauvorhaben und die ausführende Firma anzugeben.

Aufmaßblätter sind fortlaufend zu nummerieren. Bei kumulierten Aufmaßen ist der Leistungszuwachs deutlich zu kennzeichnen.

Den Aufmaßblättern sind ausreichend Aufmaßzeichnungen beizufügen, die Zuordnung zu den Orten muss eindeutig und nachvollziehbar sein. Alle Aufmaßblätter sind vom Aufsteller zu unterschreiben. Rechnungen sind generell die Originalaufmaßblätter beizulegen.

Stundenlohnarbeiten

Die Durchführung von Stundenlohnarbeiten darf nur mit Zustimmung des Auftraggebers begonnen werden. Stundenzettel, die nicht am Tage oder nach Fertigstellung der Teilleistungen abgezeichnet werden, werden nicht anerkannt. Eine zusätzliche Vergütung von Maschinen erfolgt nicht, sofern nicht ausdrücklich mit dem AG bzw. der Bauüberwachung vereinbart.

0.3.2. Zusammenarbeit

Der Auftragnehmer (AN) hat für die Dauer des Vertrages einen fachlich befähigten Projektleiter zu bestellen, der berechtigt ist, selbstständig und jederzeit Entscheidungen für den AN zu treffen. Der Projektleiter ist dem AG und der örtlichen Bauüberwachung bei Vertragsabschluss schriftlich zu benennen. Jeder Wechsel in der Person des Projektleiters ist dem AG und der örtlichen Bauüberwachung unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Ein Polier oder Vorarbeiter, der fachlich und persönlich geeignet und deutschsprachig ist, muss während der Arbeitszeit auf der Baustelle anwesend sein.

Die Bauüberwachung wird in periodischen Abständen (mind. 1x wöchentlich) Baubesprechungen einberufen. Der Firmenbauleiter oder sein Stellvertreter haben an diesen Besprechungen teilzunehmen. Unentschuldigte Nichtteilnahme an Besprechungen berechtigt den AN nicht, koordinative oder technische Entscheidungen, welche in der Besprechung getroffen wurden, zu beeinspruchen oder daraus terminliche oder vertragliche Konsequenzen zu formulieren.

Die Sicherung und Bewachung aller Leistungen und Materialien des vom AN zu erstellenden Werkes obliegt dem AN. Er ist für die Verwahrung und Unterbringung seiner Werkzeuge, Materialien, Geräte, Bau- und Hilfsstoffe selbst verantwortlich. Schadensersatzansprüche gegen den AG sind ausgeschlossen. Durch den AG ist eine Bauwesenversicherung abgeschlossen.

Der AN hat sicherzustellen, dass die Bauüberwachung des AG jederzeit den ungehinderten Zutritt zur Baustelle hat und über alle relevanten technischen Angelegenheiten informiert wird. Die Bauüberwachung ist zu Weisungen gegenüber dem AN berechtigt, jedoch nicht zu Vertragsänderungen.

Die Reinigung der Arbeitsbereiche ist eine Nebenleistung nach VOB, Teil B, auf die ausdrücklich hingewiesen wird. Sollte der AN seiner Reinigungspflicht auch trotz Aufforderung durch die Bauüberwachung nicht nachkommen, wird eine Reinigung durch Dritte durch dessen Bauüberwachung veranlasst, und die Kosten werden auf den AN umgelegt.

Auf der Baustelle herrscht striktes Alkoholverbot, innerhalb der Gebäude besteht generell Rauchverbot.

0.3.3. Normen und Vorschriften

Die für das jeweilige Gewerk bestehenden DIN-/ EN-Bestimmungen und Richtlinien sind anzuwenden.

Für die angebotenen Bauprodukte ist eine CE-Konformitätserklärung in Form einer Leistungserklärung des Herstellers vorzulegen, soweit die Produkte von einer harmonisierten Europäischen Produktnorm erfasst sind. Die Unterlagen sind innerhalb von 20 Werktagen nach Auftragserteilung bzw. rechtzeitig vor Ausführungsbeginn der Bauüberwachung zur Prüfung vorzulegen.

Qualitätsangaben und Güteanforderungen sind Mindestangaben. Sie gelten als Vertragsbestandteil und dürfen bei der Ausführung ohne Genehmigung des Auftraggebers nicht gemindert werden. Änderungen während

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
------------------------------------	----------	-------------------------	------------------------

der Bauzeit gehen zu Lasten des AN.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

0.3.4 Sonstige Leistungen

Ein Exemplar der Planunterlagen und das Leistungsverzeichnis sind auf der Baustelle aufzubewahren.

Der AN hat dem AG in geeigneter Form über den Personal- und Geräteeinsatz, Materiallieferungen, die Arbeitsleistungen, den Arbeitsfortschritt und über besondere Vorkommnisse aktuell zu berichten. Hierzu zählen auch Begehungen mit der Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt. Dem AG sind alle Unfälle, Erste Hilfe - Fälle und Schadensfälle unverzüglich mitzuteilen.

Das Bautagebuch ist der Bauüberwachung wöchentlich unaufgefordert vorzulegen. In den Bautagesberichten sind u.a. aufzunehmen:

- Name der Firma und Baustelle
- fortlaufende Nummerierung
- Datum
- Temperatur um 7.00 Uhr (morgens), windgeschützte Stelle
- Witterungsverhältnisse
- Anzahl der Arbeitskräfte (AK) nach Lohngruppen/ Qualifikation
- Maschineneinsatz
- ausgeführte Leistung mit Ortsangabe (Geschoss/ Achsen) und Bezug zum betroffenen Vorgang (Vorgangsnummer/ Planbezeichnung)
- besondere Maßnahmen und Vorkommnisse
- Anweisungen der Bauüberwachung und des SiGe-Koordinators
- Unterschrift des Bauleiters des AN

Bestandsunterlagen zum Nachweis

Seitens AG werden inhaltliche und formale Vorgaben an die Gewerkedokumentation gestellt, welche nachfolgend erläutert werden.

Sämtliche Unterlagen sind durch den AN spätestens 10 Werktage **vor Abnahme digital (im Format PDF)** und auf Anforderung zusätzlich auf Papier (1fach) zu übergeben.

Nachfolgende Übersicht veranschaulicht die geforderte Gliederung und stellt exemplarisch den Umfang der geforderten Dokumentation dar:

- Deckblatt mit folgenden Angaben:
Bauvorhaben, Gewerk, Leistungsinhalt, Bauzeit, ausführendes Unternehmen mit Ansprechpartner und Kontaktdaten
- Fachbauleitererklärung, Fachunternehmererklärung
- Verzeichnis Nachauftragnehmer
- Bautagebücher, Abnahmebescheinigungen, sonstige Bescheinigungen
- Materialnachweise mit eindeutigen Produktbezeichnungen, Produktdatenblätter, Konformitätserklärungen, Übereinstimmungserklärungen (inkl. Zuordnung zu den Positionen des Leistungsverzeichnisses)
- Materialnachweise für Brandschutznachweis
- Prüfberichte der verwendeten Baumaterialien, Angaben zur produktbezogenen Prüfung, Überwachungsprotokolle
- Erforderliche Nachweise und Dokumentationen, wie
Wartungs- und Pflegehinweise, Zulassungen, Lieferscheine, Geräteverzeichnisse, Technische Dokumentation, Fotodokumentation des AN, Entsorgungsnachweise, sonstige erforderliche Nachweise, Werkpläne einschließlich eingearbeiteter Prüfungsanmerkungen der Freigaben
- sonstige erforderliche Nachweise,

Angebotsaufforderung

Projekt:

272_2

LV:

17-MA

Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa

Malerarbeiten, Streichputz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

- Zertifikate und Zulassungen

Die Erstellung der Bestandsunterlagen wird nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Vorbemerkungen Malerarbeiten

Dieser Leistungsbeschreibung liegen die DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art sowie die Technischen Richtlinien für Maler- und Lackiererarbeiten vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS-Merkblätter) zu Grunde.

Weiterhin sind die Praxismerkkblätter bzw. Herstellervorschriften für die anzuwendenden Produkte zu beachten.

Außerdem gilt

Für Maler- und Lackierarbeiten:	DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten
Für Tapezierarbeiten:	DIN 18366 Tapezierarbeiten
Für Putzarbeiten	DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten
Für Bodenbelagarbeiten	DIN 18365 Bodenbelagarbeiten

Für die notwendigen Reinigungs-, Entschichtungs- und Entsorgungsarbeiten wird auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen verwiesen. Diese sind bei den zuständigen Behörden zu erfragen. Behördliche Forderungen und Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, entsprechend zu berücksichtigen.

Für die nachfolgend beschriebenen Leistungen gelten folgende Vereinbarungen:

1. Bezugswerte für die Einstufung der Farbtöne:

Sind die Farbtöne in der Leistungsbeschreibung nicht exakt benannt, so gelten folgende Farbtonstufen:

"weiß" bzw. "altweiß"	Weißtöne, die vom Hersteller als Standardqualität zum Grundpreis geliefert werden
"hell getönt"	Farbtöne mit Hellbezugswert 65% bis 99,9%
"mittel getönt"	Farbtöne mit Hellbezugswert 25% bis 64,9%
"satt getönt"	Farbtöne mit Hellbezugswert unter 25%

Die Eingruppierung in die Abtönstufen ist durch visuellen Abgleich mit der Farbkarte des Herstellers vorzunehmen.

2. Bemusterung

Die Ausführung der Farbanstriche erfolgt nach dem mit dem Bauherrn abgestimmten Farbkonzept. Die angegebenen Farbtöne sind einzuhalten, Abweichungen sind nur mit Zustimmung der Bauüberwachung zulässig. Für alle verwendeten Farbtöne sind Musterflächen in ca. 0,5 m² Größe anzulegen, dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Ausführung des Anstrichs erfolgt erst nach Freigabe der Farbmuster durch die Bauüberwachung.

3. Oberflächenqualitäten / Produkte

Folgende Wandoberflächen sind anzutreffen:

Die Wandflächen des Neubaus sind überwiegend verputzte KS-Mauerwerkswände bzw. Trockenbauwände (Q3 gespachtelt). Im Bereich der Technikräume ist das Mauerwerk unverputzt, außerdem gibt es Betonflächen an Stützen und an Vordächern.

Bei den zu bearbeitenden Bestandsflächen handelt es sich um Betonstützen und -unterzüge sowie unverputztes Ziegelmauerwerk.

Die Putzflächen und die Trockenbauwände erhalten vollflächig ein Malervlies und einen Anstrich. Putzflächen in der Sporthalle oberhalb der Prallwand erhalten kein Malervlies.

Bei Spachtelungen in Teilflächen ist die Spachtelung auf 0 auszuführen und die Oberflächenstruktur an die angrenzenden Flächen anzugleichen.

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
------------------------------------	----------	-------------------------	------------------------

Bei Fligrandecken aus Beton sind die Stoßfugen malermäßig zu verspachteln. Die Decken erhalten einen Anstrich Entsprechend Planunterlagen erhält ein großer Teil der Räume abgehängene Gipskartondecken, die malerfertig ausgeführt sind bzw. HWL-Unterdecken mit Randbereichen aus Gipskarton.

Die Notwendigkeit, Art der Spachtelung und die Auftragsdicke ist in einer gemeinsamen Begehung mit der Bauüberwachung vor Ausführungsbeginn für die verschiedenen Flächen festzulegen und als Abrechnungsgrundlage zu vereinbaren.

Produkte

Die Produktdatenblätter aller angebotenen Materialien sind der Bauüberwachung vor Einbaubeginn unaufgefordert zur Prüfung vorzulegen.

Alle angebotenen Materialien sind entsprechend den gültigen DIN - Normen sowie der Einbauanleitung des Herstellers einzubauen. Es sind ausschließlich Systemkomponenten des gleichen Herstellers miteinander zu verarbeiten. Eine Mischung von Produkten verschiedener Hersteller in einem System ist nicht zulässig.

4. Schutz- und Sicherungsmaßnahmen / Gerüst / Transporte / Ausführung

Alle angrenzenden Bauteile wie Fenster, Türen, Glasfassaden, Brüstungsabdeckungen, sowie fertig gestellte Estrichflächen, Fußbodenbeläge usw. sind bei den Arbeiten durch entsprechende Maßnahmen vor Beschädigung und Verschmutzung zu schützen.

Maßnahmen zum Schutz von Bauteilen sind entsprechend DIN 18363 eine Nebenleistung.

Die Kosten dafür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Alle auftretenden Beschädigungen und Verunreinigungen an nicht geschützten Teilen werden auf Kosten des Auftragnehmers beseitigt.

Materialtransporte / Materiallagerung

Die Materiallagerung im Gebäude hat in Abstimmung mit der Bauüberwachung und den übrigen Gewerken zu erfolgen. Bei der Materiallagerung sind die zulässigen Verkehrslasten für die Decken zu beachten (200 kg/m²). Materialtransporte durch die neu eingebauten Fenster sind nicht zulässig.

Reinigungswasser darf nicht auf das Baufeld oder in die Kanalisation laufen.

Raumhöhen / Gerüststellung

Raumhöhen / Abrechnungshinweis

Anbau (A) - EG üOK Bodenplatte bis UK Rohdecke	3,70m
Mensa (M) - EG üOK Bodenplatte bis UK Rohdecke	5,00m
Halle üOK Bodenplatte bis UK Decke (VT-Falte)	6,00 bis 6,50m

Die Hinweise zu den Höhenangaben in den LV-Positionen sind zu beachten.

Notwendige Gerüste, Podeste und Arbeitsbühnen sind durch den AN selbst zu stellen.

Gerüste bis 3,50 m Arbeitshöhe werden nicht gesondert vergütet.

Gerüststellung Sporthalle

Ein Innengerüst wird bauseits in der Halle gestellt und kann für die Malerarbeiten genutzt werden.

Alle weiteren, für die in der nachfolgenden Leistungsbeschreibung aufgeführten Arbeiten notwendigen Gerüste, auch über 2,00 m Arbeitsbühnenhöhe, sind vom AN selbst zu stellen. Die Vergütung erfolgt über entsprechende Zulagepositionen.

Angebotsaufforderung

Projekt: 272_2 LV: 17-MA Bereich: 1.	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa Malerarbeiten, Streichputz Innenputzarbeiten
---	--

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Innenputzarbeiten			
1.1.	Sichtmauerwerk / Streichputz Sporthalle			
	Hinweis zur Leistung Lufttrockenes, saugfähiges Sichtmauerwerk innen, hier aus Ziegelstein, mit quarzgefülltem, wasserverdünnbarem Streichputz als Schlämmputz gestalten und mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13300 abschließend behandeln. Bauteil: Giebelwände der Sporthalle Art und Beschaffenheit: Vorhandenes altes Ziegelmauerwerk aus Bestand, unbehandelt; Stahlbetonpfeiler in Wandfläche, Reinigung durch AN erforderlich; Höhe der zu bearbeitenden Wandfläche ab OK Prallwand (3,00 m über OKFF) bis ca. 5,60 m, Gerüststellung erfolgt bauseits.			
1.1.10.	Musterfläche der Schlämmputztechnik anlegen Musterfläche in der beschriebenen Schlämmputztechnik anlegen. Der Aufbau ist zu protokollieren und eventuelle Abweichungen zur Vorlage sind zu dokumentieren. Das Protokoll ist bei Abnahme der Musterfläche dem Auftraggeber auszuhändigen. Die Musterfläche wird nach Abnahme durch den Auftraggeber Bestandteil des Vertrages. Die Lage der Musterfläche ist in Absprache mit dem Auftraggeber festzulegen. Einzelgröße: mind. 50 x 50 cm			
		2,000 St		
1.1.20.	Reinigen des Untergrundes, Bestand, grobe Verschmutzungen, Giebel Sporthalle Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, z.B. Gipsreste, Mörtelreste, anhaftender Schleifstaub, soweit die Verschmutzung nicht durch den Auftragnehmer verursacht wurde, Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln und fachgerecht entsorgen. Die Transport- und Entsorgungsgebühren trägt der AN. Untergründe:			

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz
Bereich:	1.	Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bestandswandflächen, Ziegelmauerwerk, unverputzt			
	Ausführungsort: Giebelwände Sporthalle			
		63,000 m²		
1.1.30.	Farbanstrich entfernen von Betonstützen, fräsen Alte, deckende Farbschichten durch Fräsen/ Schleifen mechanisch von schalungsrauen Betonoberflächen entfernen; Einzelflächen: wandbündige Betonstützen, B ca. 40 cm; die angrenzenden Ziegelflächen dürfen nicht beschädigt werden und sind geeignet zu schützen (inklusive)			
		3,000 m²		
1.1.40.	Grundanstrich / Haftgrund, pigmentiert Grundanstrich schwach bzw. nicht saugfähiger Flächen mit lösemittelfreier, wasserverdünnbarer, pigmentierter Grundierfarbe. wasserverdünnbar, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, pigmentiert, geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas Ausführungsort: Giebelwände Sporthalle			
		63,000 m²		
1.1.50.	Strukturbeschichtung / Streichputzstruktur grob Streichputzauftrag: Streichputz grob, quarzgefüllt ganzflächig, gleichmäßig auftragen und mit einer Streichbürste als Schlämmputz strukturieren. Streichputz im Standardfarbton RAL 9010 reinweiß, nachfolgender Anstrich in gesonderter Pos. angebotener Hersteller'' angebotenes Fabrikat'' (vom Bieter auszufüllen) Der Schutz der Betonstützen (Breite ca. 38 bis 40 cm) ist in die Pos. einzukalkulieren. Ausführungsort: Giebelwände Sporthalle			
		63,000 m²		

Angebotsaufforderung

Projekt: 272_2 LV: 17-MA Bereich: 1.	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa Malerarbeiten, Streichputz Innenputzarbeiten
---	--

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.60.	Zulage für zweiten Auftrag der Strukturbeschichtung / Streichputzstruktur grob Zulagepreis für die Ausführung einer zweiten Strukturbeschichtung, Streichputzstruktur grob, mit Streichputz grob, quarzgefüllt ganzflächig, gleichmäßig auftragen und mit einer Streichbürste als Schlämmputz in gleicher Oberflächengestaltung strukturieren. Ausführung wie vorstehend beschrieben Nur nach gesonderter Anweisung der Bauüberwachung!	63,000 m ²		
1.1.70.	Dispersionsfarbe, Klasse 2, stumpfmatt, RAL 9010 Anstrich auf vorstehend beschriebene Streichputzfläche bestehend aus Zwischenanstrich mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 2, mit langer Offenzeit. Schlussanstrich mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, R-Klasse 2, mit langer Offenzeit. emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, mit langer Offenzeit, sehr gut deckend, mit hervorragendem Oberflächenbild, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 2 Glanzgrad: stumpfmatt Farbton: RAL 9010 reinweiß Untergrund: Streichputzfläche Betonstützen Bestand (Vorbereitung siehe Titel 2) Ausführungsort: Giebelwände Sporthalle einschließlich Betonstützen	63,000 m ²		
1.1.80.	Trennen von Bauteilen Trennen von Oberflächen, inkl. dem Einmessen, Anzeichnen und gegebenenfalls Abkleben von Materialwechseln, zur Trennung Streichputzfläche / Betonstütze	24,000 m		

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz
Bereich:	1.	Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 1.1.	Sichtmauerwerk / Streichputz ..		
	Summe 1.	Innenputzarbeiten		

Angebotsaufforderung

Projekt: 272_2 LV: 17-MA Bereich: 2.	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa Malerarbeiten, Streichputz Malerarbeiten
---	--

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Malerarbeiten			
2.1.	Untergrundvorbereitung, Reinigung Wand- und Deckenflächen Art der Ausführung Die Art der Ausführung wird gemeinsam mit der Bauüberwachung auf der Grundlage der Objektbegehung und dem Bearbeitungsvorschlag des Auftragnehmers festgelegt. Die Ausführung erfolgt an Wänden und Decken. Alle nachfolgenden Positionen verstehen sich inkl. fachgerechter Entsorgung der angefallenen Abfall- und Reststoffe: Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet AVV Abfallschlüssel-Nr. : 170904 "gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 170901, 170902 und 170903 fallen". Die Abfall- und Reststoffe sind arbeitstäglich zu sammeln und mindestens 1x wöchentlich fachgerecht zu entsorgen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Beurteilung und Prüfung der zu bearbeitenden Untergründe: Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbundstörenden Zwischenschichten sein. Erkennbare Mängel am Untergrund sind auf einfache baustellenübliche Art räumlich einzugrenzen, zu kennzeichnen und für die Festlegung der notwendigen Leistungen zur Beseitigung der Untergrundmängel nachvollziehbar zu beschriften. Je nach Erfordernis und Bauablauf auch abschnittsweise in einzelnen Teilbereichen und Teilabschnitten erfolgt eine Begehung und Besichtigung aller durch den Auftragnehmer geprüften und im Rahmen der Malerarbeiten zu bearbeitenden Untergründe und Oberflächen zur Festlegung des Aufbaus der Beschichtung in Abstimmung mit der Bauüberwachung. Die Raumhöhen der zu bearbeitenden Flächen sind den Vorbemerkungen und den beiliegenden Zeichnungen zu entnehmen. Die Ausführung bezieht sich auf <u>alle</u> zu behandelnden Wand- und Deckenflächen.			
2.1.10.	Abfegen+Abbürsten, Wand- und Deckenflächen zu bearbeitende Untergründe durch Abfegen oder Abbürsten von losen Verschmutzungen und Verunreinigungen befreien. Vergütung nur soweit über die Nebenleistung nach DIN 18363 hinausgehend (erhöhter Aufwand) Untergründe: neue verputzte und unverputzte KS-Mauerwerkswände- und decken (Vordach), Betonstützen und -unterzüge (meist			

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz
Bereich:	2.	Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	verputzt), Filigrandecken, Trockenbauwände und Verkofferungen (abgewinkelte Flächen), verputzte Wandbereiche zu bearbeitende Trockenbau-Unterdecken und Verkofferungen (abgewinkelte Flächen) Wand- und Deckenversprünge, Verkofferungen und Flächen mit Einzelgrößen über 1,0 bis 2,5 m2 sind einzukalkulieren. Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln und fachgerecht entsorgen. Die Transport- und Entsorgungsgebühren trägt der AN. Ausführungsort: Flächen im Innen- und Außenbereich	2.040,000 m²		
2.1.20.	Abfegen+Abbürsten, Leibungen Zu bearbeitende Untergründe durch Abfegen oder Abbürsten von losen Verschmutzungen und Verunreinigungen befreien, wie vorstehend beschrieben, jedoch Ausführung an Leibungen im Wand und Deckenbereich Leibungsbreite ca. 20 bis 35 cm, Untergrund MW KS bzw. Innenputz PII	145,000 m		
2.1.30.	Abfegen+Abbürsten, Kleinflächen bis 1,0 m2 Zu bearbeitende Untergründe durch Abfegen oder Abbürsten von losen Verschmutzungen und Verunreinigungen befreien, wie vorstehend beschrieben, jedoch Ausführung an Kleinflächen bis 1,0 m2	15,000 St		
2.1.40.	Verunreinigungen, Trennmittel mechanisch entfernen, Beton, Wände und Decken Verunreinigungen, Trennmittelrückstände oder mehhlende Schichten mechanisch entfernen. Material: lufttrockene, glatt geschalte Betonflächen Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln und fachgerecht entsorgen. Die Transport- und Entsorgungsgebühren trägt der AN. Ausführungsort: neue Betondecken, Deckenstirnseiten (Vordach) Ausführung nur nach Abstimmung der betreffenden Flächen mit der Bauüberwachung nach vorherigem gemeinsamen Aufmaß.	210,000 m²		

Angebotsaufforderung

Projekt: 272_2 LV: 17-MA Bereich: 2.	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa Malerarbeiten, Streichputz Malerarbeiten
---	--

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.50.	Verunreinigungen, Trennmittel mechanisch entfernen, Kleinflächen bis 1,0m2 Verunreinigungen, Trennmittelrückstände oder mehhlende Schichten mechanisch entfernen, wie vorstehend beschrieben, jedoch Ausführung an Kleinflächen bis 1,0 m2	3,000 St		
2.1.60.	Verunreinigungen, Trennmittel mechanisch entfernen, Betonstützen einseitig Verunreinigungen, Trennmittelrückstände oder mehhlende Schichten mechanisch entfernen. Material: lufttrockene, glatt geschalte Betonflächen innen Einzelflächen: Betonstützen bündig in Wandflucht raumhoch, Breite bis 0,30 m (einseitig, 3 Seiten sind geputzt) Abrechnung nach lfm Stützen	50,000 m		
2.1.70.	Reinigen des Untergrundes, Bestand, grobe Verschmutzungen, Betonstützen, Unterzüge Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, z.B. Gipsreste, Mörtelreste, Farbreste, Öl, anhaftender Schleifstaub, Reste von Tapetenleim, soweit die Verschmutzung nicht durch den Auftragnehmer verursacht wurde, Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln und fachgerecht entsorgen. Die Transport- und Entsorgungsgebühren trägt der AN. Untergründe - Bestandsflächen - Betonstützen einseitig (sichtbar bleibende Bereiche) Breite ca. 0,40 m Höhe 3,00m bis 6,00 m über OK FFB, Gerüststellung erfolgt bauseits Ausführungsort: Sporthalle Abrechnung - Stützenlänge	8,000 m		
2.1.80.	Altanstriche, Spachtelung mechanisch entfernen, fräsen, schleifen, Nachwaschen Nicht mehr festhaftende und nicht mehr tragfähige hartnäckige Altanstrichschichten einschl. Spachtelschichten, die sich mechanisch durch Abkratzen, Abstoßen oder ähnliche Methoden nicht mehr entfernen lassen, mechanisch abfräsen bzw. abschleifen (Wahl des AN),			

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz
Bereich:	2.	Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	einschl. Nachwaschen Untergründe - Bestandsflächen - Betonstützen einseitig (sichtbar bleibende Bereiche) Breite ca. 0,40 m Höhe 3,00m bis 6,00 m über OK FFB, Gerüststellung erfolgt bauseits Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln und fachgerecht entsorgen. Die Transport- und Entsorgungsgebühren trägt der AN. Ausführungsort: Sporthalle Abrechnung - Stützenlänge Ausführung nur nach vorheriger Abstimmung und Aufmaß mit der Bauüberwachung - siehe Vorbemerkungen	8,000 m		
2.1.90.	Nicht tragfähige org. Beschichtung durch Abbeizen entfernen und abwaschen Nicht tragfähige und nur durch Abbeizen entfernbare organische Beschichtungen mit Abbeizer, aromatenfrei, biologisch abbaubar unter Beachtung der Auflagen der UVV und der BauBG zu den persönlichen Schutzmaßnahmen, mit bis zu zwei Abbeizaufträgen entfernen, einschließlich erforderlicher Nachbearbeitung durch rückstandsfreies Nachwaschen und der Entsorgung der angefallenen Beschichtungsreste. Über die ordnungsgemäße Entsorgung der hierbei anfallende Schadstoffabfälle ist ein Nachweis zu führen. Art der Beschichtung: - nicht tragfähige Dispersionsfarbe - nicht tragfähiger Lackanstrich auch in Klein- oder Teilflächen unter 1 m² bzw. als Streifen Ausführung nach vorheriger Abstimmung und Aufmaß mit der Bauüberwachung - siehe Vorbemerkungen	63,000 m ²		
Summe 2.1.	Untergrundvorbereitung, Reinigu..			
2.2.	Anstriche Wandflächen und Deckenflächen Beton, Lasur Hinweis zur Leistung Unbeschichteten Sichtbeton/Schalbeton außen mit matter, wetterbeständiger Silikat-Fassadenfarbe behandeln. Bauteil: Deckenuntersichten aus Beton (Vordächer). Art und Beschaffenheit: Neue unbehandelte Betonoberflächen			

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz
Bereich:	2.	Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit sichtbaren Ausbesserungen aus mineralischem Mörtel. Vorbereitende Arbeiten: Reinigung, Abschleifen von Ausbesserungen siehe Titel 2.1 Grundierung und Spachtelung siehe Titel 2.3 An Betonaußenflächen besteht das Risiko von Kalkausblühungen. Durch einen geschlossenen Beschichtungsfilm wird der Wasserzutritt von außen unterbunden und damit dieses Risiko minimiert. Zur Erzielung einer geschlossenen Beschichtung müssen im Vorfeld vorhandene Poren, Lunker und Kiesnester durch z. B. Spachtelung verfüllt werden. Bei Rissen im Beton sind rissüberbrückende Beschichtungssysteme einzusetzen.			
2.2.10.	Beton außen, Sol-Silikat-Grundierung, Silikat-Fassadenfarbe als Zwischen- und Schlussbeschichtung Grundanstrich mit einem Gemisch aus wasserverdünnbaren, konservierungsmittelfreiem Grundiermittel auf Sol-Silikatbasis mit organischen Stabilisatoren, einkomponentiger Silikat-Fassaden- und Egalisierungsfarbe und Wasser im Mischungsverhältnis 1:1:1. Zwischenanstrich mit einkomponentiger Silikat-Fassaden- und Egalisierungsfarbe. Schlussanstrich mit einkomponentiger Silikat-Fassaden- und Egalisierungsfarbe. wasserverdünnbar, wetterbeständig, hoch wasserdampfdurchlässig, gut deckend, mit mineralischen Charakter Farbtonbeständigkeit: Fb-Code A1 Glanzgrad: G3 matt Wasserdampfdurchlässigkeit: V1 (hoch) Wasseraufnahmekoeffizient: W3 (niedrig) Referenzfarbton: KEIM 9339 helle Tönung (Hellbezugswert >= 65 und <= 99,9). Farbton nach Angabe des Auftraggebers. Bemusterung (Musterfläche) und Freigabe durch AG. angebotener Hersteller' ' angebotenes Fabrikat' ' (vom Bieter auszufüllen) Beschichtung der Deckenuntersicht des Betonvordachs Mensa.	55,000 m²		

Angebotsaufforderung

Projekt: 272_2 LV: 17-MA Bereich: 2.	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa Malerarbeiten, Streichputz Malerarbeiten
---	--

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.20.	Sol-Silikat-Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung, Beton-Seitenflächen, B=35 cm Grundanstrich mit einem Gemisch aus wasserverdünnbaren, konservierungsmittelfreiem Grundiermittel auf Sol-Silikatbasis, Beschichtungsaufbau wie vorstehende Position, jedoch an vertikalen Stirnflächen der Stahlbetonvordächer, Abrechnung über Länge Dachkante, Breite der beschichteten Fläche 35 cm	31,000 m		
2.2.30.	Zulage für die Lieferung mit Filmschutz Zulagepreis zu deckender Betonbeschichtung für die Lieferung mit Filmschutz gegen Algen und Pilze.	55,000 m²		
2.2.40.	Zulage für die Lieferung mit Filmschutz, Beton-Seitenflächen, B=35 cm Zulagepreis für die Lieferung mit Filmschutz, Ausführung an vertikalen Stirnflächen der Stahlbetonvordächer, Abrechnung über Länge Dachkante, Breite der beschichteten Fläche 35 cm	31,000 m		
2.2.50.	Fassadentechnik Betonlasur glatt Fassadentechnik mit Silikatlasur als Gestaltung "glatt" ausführen: Lasuranstrich mit verarbeitungsfertiger, matter Sol-Silikat-Lasur im abgestimmten Farbton. Den nassen Lasuranstrich unsystematisch und individuell verschlichten. Alternativ den Lasuranstrich nach einer kurzen Abluftzeit mit dem Gummireibebrett abziehen (abrakeln). Farbtöne (grau entsprechend Beton/ Zementfarbe) nach Bemusterung (Musterfläche) und Freigabe durch AG. angebotener Hersteller'' angebotenes Fabrikat'' (vom Bieter auszufüllen) Beschichtung der Deckenuntersicht der Betonvordächer.	50,000 m²		
2.2.60.	Fassadentechnik Betonlasur glatt, Beton-Seitenflächen, B=35 cm Fassadentechnik mit Silikatlasur glatt, Beschichtungsaufbau wie			

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz
Bereich:	2.	Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	vorstehende Position, jedoch an vertikalen Stirnflächen der Stahlbetonvordächer, Abrechnung über Länge Dachkante, Breite der beschichteten Fläche 35 cm	18,000 m		
2.2.70.	Zweiter Lasurauftrag Fassadentechnik Zweiter Lasurauftrag mit verarbeitungsfertiger, matter Sol-Silikat-Lasur in gleicher Farbtonkombination und Ausführung wie zuvor beschrieben, zur Erzielung einer gleichmäßigeren Oberfläche.	50,000 m ²		
2.2.80.	Zweiter Lasurauftrag Fassadentechnik, Beton-Seitenflächen, B=35 cm Zweiter Lasurauftrag wie vorstehende Position, jedoch an vertikalen Stirnflächen der Stahlbetonvordächer, Abrechnung über Länge Dachkante, Breite der beschichteten Fläche 35 cm	18,000 m		
2.2.90.	Zulage für die Lieferung mit Filmschutz Zulagepreis zu Betonlasur für die Lieferung mit Filmschutz gegen Algen und Pilze.	50,000 m ²		
2.2.100.	Zulage für die Lieferung mit Filmschutz, Beton-Seitenflächen, B=35 cm Zulagepreis für die Lieferung mit Filmschutz wie vorstehende Position, jedoch an vertikalen Stirnflächen der Stahlbetonvordächer, Abrechnung über Länge Dachkante, Breite der beschichteten Fläche 35 cm	18,000 m		

Summe 2.2.	Anstriche Wandflächen und Decke..	
-------------------	--	-------

2.3. Grundierung/ Spachtelung

Hinweis zur Leistung

Lufttrockene, verputzte KS-Mauerwerksflächen, unverputztes KS-Mauerwerk, Betonstützen sowie Trockenbauflächen innen für nachfolgende Anstriche vorbereiten
Bauteile: Wände / Stützen / Decken

Bestandsbetonflächen für nachfolgende Anstriche vorbereiten
Bauteile: Stützen / Unterzüge

Die Ausführung erfolgt nur an **nicht** mit einem Lasuranstrich zu behandelnden Flächen.

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz
Bereich:	2.	Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.10.	Grundierung, lösemittelfrei, Putzflächen, Q3, Wände			
	Grundierung auf Wandflächen, Untergrund: Innenputz P II oder P IV, Kalksandstein unverputzt, Oberflächenqualität Q3,			
	Grundanstrich mit lösemittel- und weichmacherfreien, wasserverdünnbaren Tiefgrund, emissionsarm, tief eindringend, gut verfestigend, alkalibeständig, schnell trocknend, wasserdampfdiffusionsfähig, geprüft gemäß AgBB-Schema, abgestimmt auf die nachfolgenden Spachtelarbeiten. Die Grundierung ist leicht zu pigmentieren!			
	Wandversprünge, Flächen mit Einzelgrößen von 1,0 bis 2,5 m2 sind einzukalkulieren.			
	Ort: Wände in allen Räumen			
		900,000 m²		
2.3.20.	Grundierung, lösemittelfrei, Putzflächen, Leibungen			
	Grundierung auf Innenputz P II oder P IV, Kalksandstein unverputzt, wie vorstehend beschrieben, jedoch Ausführung an Leibungen im Wand und Deckenbereich, Arbeitshöhe Sporthalle bis 6,20 m			
	Leibungsbreite Fenster u.ä. ca. 15 bis 20 cm Wandenden u.ä. Breite ca. 20 bis 30 cm			
		145,000 m		
2.3.30.	Grundierung, lösemittelfrei, Putzflächen Stützen, Unterzüge			
	Grundierung auf Wandflächen, Untergrund: Innenputz P II, Oberflächenqualität Q2			
	Grundanstrich mit lösemittel- und weichmacherfreien, wasserverdünnbaren Tiefgrund, emissionsarm, tief eindringend, pigmentiert, gut verfestigend, alkalibeständig, schnell trocknend, wasserdampfdiffusionsfähig, geprüft gemäß AgBB- Schema, abgestimmt auf die nachfolgenden Spachtelarbeiten.			
	Abmessungen: Stützen 2- oder 3-seitig, Unterzüge 2-seitig Abwicklung bis ca. 90 cm Abrechnung nach Bauteillänge			
	Ausführungsort: Foyer, Mensa			
		47,000 m		

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz
Bereich:	2.	Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.40.	Grundierung Haftgrund, lösemittelfrei, Beton, Decken Grundanstrich von nur schwach bzw. nicht saugfähigen Untergründen, wie glatten Betonflächen mit Haftgrund, lösemittel- und weichmacherfrei, pigmentiert, wasserverdünnbar, emissionsarm, tief eindringend, gut verfestigend, alkalibeständig, schnell trocknend, wasserdampfdiffusionsfähig, geprüft gemäß AgBB-Schema abgestimmt auf die nachfolgenden Spachtel- bzw. Anstricharbeiten.			
	Bauteile: Deckenuntersichten und Stirnseiten der Stahlbetonvordächer	105,000 m²		
2.3.50.	Grundierung Haftgrund, lösemittelfrei, Beton, Stützen, Unterzüge Grundanstrich von nur schwach bzw. nicht saugfähigen Untergründen, wie glatten Betonflächen mit Haftgrund, lösemittel- und weichmacherfrei, pigmentiert, wasserverdünnbar, emissionsarm, tief eindringend, gut verfestigend, alkalibeständig, schnell trocknend, wasserdampfdiffusionsfähig, geprüft gemäß AgBB-Schema abgestimmt auf die nachfolgenden Spachtel- bzw. Anstricharbeiten.			
	Bauteile: Betonstützen im Mauerwerk b <= 35 cm Ausführung einseitig Abrechnung nach abgewickelter Fläche. Ausführung als Kleinfläche bzw. in Streifen ist in den Einheitspreis einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet!	30,000 m		
2.3.60.	Grundierung Haftgrund, lösemittelfrei, Beton, Stützen einseitig Grundanstrich von nur schwach bzw. nicht saugfähigen Untergründen, wie vorstehend beschrieben, jedoch Ausführung an Betonstützen einseitig.			
	Abwicklung: einseitig, B 25-40 cm Abrechnung nach lfm Stützen Ausführungsort: Außenseite Stützen Mensa	24,000 m		

Angebotsaufforderung

Projekt: 272_2 LV: 17-MA Bereich: 2.	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa Malerarbeiten, Streichputz Malerarbeiten
---	--

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.70.	Grundierung, lösemittelfrei, Gipskarton, Wände Imprägniergrund, auf Gipskartonflächen mit Tiefengrund, lösungsmittelfrei, pigmentiert, je nach Saugfähigkeit und Festigkeit des Untergrundes grundieren, als Vorbereitung für nachfolgende Beschichtungsarbeiten Untergrund: Trockenbauwände und Verkofferungen Wandversprünge, Verkofferungen und Flächen mit Einzelgrößen von 1,0 bis 2,5 m2 sind einzukalkulieren.	180,000 m²		
2.3.80.	Grundierung, lösemittelfrei, Gipskarton, Leibungen Imprägniergrund, Wand und Decke auf Gipskartonflächen wie vorstehend beschrieben, jedoch Ausführung an Leibungen und Versprüngen Leibungsbreite bis 35 cm	14,000 m		
2.3.90.	Grundierung, lösemittelfrei, Gipskarton, Unterdecken glatt und Lochplatten Imprägniergrund auf Gipskartonflächen mit Tiefengrund, lösungsmittelfrei, pigmentiert, je nach Saugfähigkeit und Festigkeit des Untergrundes grundieren, als Vorbereitung für nachfolgende Beschichtungsarbeiten Untergrund: Trockenbaudecken und Verkofferungen glatt, Trockenbaulochdecken Deckenversprünge, Verkofferungen und Flächen mit Einzelgrößen von 1,0 bis 2,5 m2 sind einzukalkulieren. Ausführungsort: GK-Unterdecken glatt und gelocht	290,000 m²		
2.3.100.	Grundierung, lösemittelfrei, Gipskarton, Unterdecken glatt, Deckenränder Imprägniergrund auf Gipskartonflächen mit Tiefengrund, lösungsmittelfrei, pigmentiert, je nach Saugfähigkeit und Festigkeit des Untergrundes grundieren, als Vorbereitung für nachfolgende Beschichtungsarbeiten Untergrund: Trockenbaudecken und Verkofferungen glatt, Ausführung an Deckenrändern aus Glattegips (Räume mit HWL-Plattendecke) Streifenbreite 10 bis 50 cm Deckenversprünge, Verkofferungen und Flächen mit			

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz
Bereich:	2.	Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einzelgrößen von 1,0 bis 2,5 m2 sind einzukalkulieren.			
	Ausführungsort: Foyer, Flur, Speiseraum, Sporthalle			
		225,000 m		
2.3.110.	Grundierung, lösemittelfrei, Gipskarton, Kleinflächen bis 1,0 m2 Imprägniergrund, Wand und Decke auf Gipskartonflächen wie vorstehend beschrieben, jedoch Ausführung an Kleinflächen unter 1,0 m2			
		10,000 St		
2.3.120.	Grundierung, lösemittelfrei, OSB, Wände Imprägniergrund, auf OSB-Platten mit Tiefengrund, lösungsmittelfrei, pigmentiert, je nach Saugfähigkeit und Festigkeit des Untergrundes grundieren, als Vorbereitung für nachfolgende Beschichtungsarbeiten Untergrund: Trockenbauverkofferungen OSB (unter Bänken in Umkleide) Einzelflächen bis ca. 5 m2 Ausführung auch in Kleinflächen unter 1 m2 ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet!			
		12,000 m²		

Art der Spachtelung

Die Notwendigkeit, Art der Spachtelung und die Auftragsdicke ist in einer gemeinsamen Begehung mit der Bauüberwachung vor Ausführungsbeginn für die verschiedenen Flächen festzulegen und als Abrechnungsgrundlage zu vereinbaren!

Spachtelarbeiten sind nur an den Bestandsoberflächen vorgesehen.

Neue Oberflächen (Beton, Trockenbau) sind nur auf gesonderte Festlegung der Bauüberwachung zu spachteln, ansonsten kann keine Vergütung erfolgen.

- 2.3.130. Vorspachtelung von Vertiefungen und Fehlstellen, Betonflächen Bestand**
 Größere Vertiefungen, Fehlstellen und Fugenbereiche mit Fugen- und Wandspachtel spachteln und glätten.
 Eventuell vorhandenen Versatz breitflächig anspachteln.
- Bauteile:
 Betonstützen
- Abrechnung nach Stückzahl

Angebotsaufforderung

Projekt: 272_2 LV: 17-MA Bereich: 2.	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa Malerarbeiten, Streichputz Malerarbeiten
---	--

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführung nur nach vorherigem durch die Bauüberwachung bestätigtem Aufmaß			
		10,000 St		
2.3.140.	Spachtelung Stützen einseitig, B bis 35 cm, einschließlich Eckfasen Vollflächige Spachtelung der vorbereiteten und grundierten Flächen unter Verwendung einer geeigneten, mineralischen Spachtelmasse, haftfest, gut füllend, lösemittel- und weichmacherfrei, diffusionsfähig, bis zur Glätte, einschließlich Nachschleifen, Ausführung bis zur vollständigen Glätte, Oberflächenqualität Q3. Hier: Ausführung an Stützen aus Stahlbetoneinseitig, Breite bis 35 cm, einschließlich Spachteln der Eckfasen 45° an zwei Kanten, Abrechnung nach Laufmeter Stütze, inkl. Erschwernis für Arbeiten im Zwischenraum zw. Pfosten-Riegel-Fassade und Stütze (seitlicher Zugang) Ausführungsort: Mensa und Foyer	24,000 m		
2.3.150.	Fleckspachteln grundierter Wände, Flächen bis 10%, Nachgrundierung Fleckspachtelung der vorbereiteten und grundierten Innenwände unter Verwendung einer geeigneten, mineralischen Spachtelmasse, haftfest, gut füllend, lösemittel- und weichmacherfrei, diffusionsfähig, bis zur Glätte, einschließlich Nachschleifen, Ausführung bis zur vollständigen Glätte, Oberflächenqualität Q3. Einschl. Nachgrundierung der gespachtelten Fläche mit Tiefgrund, lösemittelfrei Flächenanteil der Fleckspachtelung ca. bis 10% der Gesamtoberfläche der zu bearbeitenden Oberfläche Untergrund: Beton, Putz auf MW KS Ausführung nur bei größeren Abweichungen von der Ebenheit, nach vorheriger Abstimmung und gemeinsamen Aufmaß mit der Bauüberwachung!	100,000 m ²		

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz
Bereich:	2.	Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.160.	Fleckspachteln grundierter Wände, Flächen über 10 bis 30%, Nachgrundierung Fleckspachtelung der vorbereiteten und grundierten Innenwände wie vorstehend beschrieben, jedoch Flächenanteil der Fleckspachtelung ca. über 10 bis 30 % der Gesamtoberfläche der zu bearbeitenden Oberfläche	100,000 m²		
2.3.170.	Armierungsgewebe Zulage zu vorstehenden Positionen Spachtelarbeiten für das Liefern und Einlegen von Armierungsgewebe in die Spachtelung, an besonders rissgefährdeten Bereichen in die Spachtelung einbettet, Überlappung im Stoßbereich mind. 10 cm, auf benachbarte Bauteile mind. 20 cm. Abrechnung nur nach vorherigem gemeinsamen Aufmass mit der Bauüberwachung.	10,000 m²		
2.3.180.	Spachtelung Kleinflächen Spachtelung von Bestandsflächen, wie vorstehend beschrieben, jedoch Ausführung an Kleinflächen unter 1,0 m². Ausführung und Abrechnung nur nach vorheriger Abstimmung mit der Bauüberwachung.	10,000 St		
2.3.190.	Spachteln grundierter Wände, OSB, Nachgrundierung Spachtelung der vorbereiteten und grundierten Innenwände unter Verwendung einer geeigneten, mineralischen Spachtelmasse, haftfest, gut füllend, lösemittel- und weichmacherfrei, diffusionsfähig, bis zur Glätte, einschließlich Nachschleifen, Ausführung bis zur vollständigen Glätte, Oberflächenqualität Q3. Einschl. Nachgrundierung der gespachtelten Fläche mit Tiefgrund, lösemittelfrei Untergrund: OSB-Platten Umkleiden (Verkleidung der Stahlkonstruktion für Sitzbänke) Einzelflächen bis ca. 5 m² Ausführung auch in Kleinflächen unter 1 m² ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet!	12,000 m²		

Angebotsaufforderung

Projekt: 272_2 LV: 17-MA Bereich: 2.	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa Malerarbeiten, Streichputz Malerarbeiten
---	--

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.200.	Spachtelung mineralisch, Deckenflächen Beton neu, außen vollständige Spachtelung der vorbereiteten und grundierten Deckenflächen der Betonvordächer unter Verwendung einer geeigneten, mineralischen Spachtelmasse, haftfest, gut füllend, lösemittel- und weichmacherfrei, diffusionsfähig, bis zur Glätte, einschließlich Nachschleifen, Ausführung bis zur vollständigen Glätte, Oberflächenqualität Q2.	105,000 m ²		
2.3.210.	Spachtelung mineralisch, Deckenstirn Beton neu, außen Vollständige Spachtelung wie vorstehende Position, jedoch Ausführung an vertikaler Deckenstirn der Betonvordächer, Breite bis 0,35 m, Abrechnung über Länge	50,000 m		
2.3.220.	Spachtel, Mehrdicke 1mm Zulage für Spachtelauftrag für Mehrdicke je 1 mm.	20,000 m ²		
2.3.230.	Schlitze schließen Wände Schlitze in Wänden bündig mit geeignetem mineralischer Spachtel rissfrei schließen, inkl. Einbau Hinterfüllschnur Schlitzbreite bis 3 cm, Schlitztiefe bis 2 cm Ausführung nur nach Freigabe durch die Bauüberwachung.	30,000 m		
2.3.240.	Schlitze schließen Decken Schlitze/ Plattenstöße in Filigrandecken bündig mit geeignetem mineralischem Spachtel rissfrei schließen Schlitzbreite bis 3 cm, Schlitztiefe bis 2 cm Ausführung nur nach Freigabe durch die Bauüberwachung.	60,000 m		
2.3.250.	Durchbrüche schließen Durchbrüche von technischen Leitungen (z.B. Heizung), bauseits ausgeschäumt, putzbündig mit geeignetem Spachtel rissfrei schließen,			

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz
Bereich:	2.	Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Größe: bis 25 cm2			
	Ausführung nur nach Freigabe durch die Bauüberwachung.			
		10,000 St		
2.3.260.	Anschlussfugen Acryl-Dichtstoff Ausbildung von Anschlussfugen zu angrenzenden Bauteilen an Wand- und Deckenflächen mit Acryl-Dichtungsmasse, einkomponentig. Fugenbreite ca. 5 bis 10 mm			
		1.000,000 m		
Summe 2.3.	Grundierung/ Spachtelung			
2.4.	Vliesbeschichtungen Wände			
2.4.10.	Anstrichvlies (ohne Anstrich), 130 g/m2 Lufttrockene Innenflächen mit dimensionsstabilem, rissüberbrückendem und reißfestem, spannungsarmen, strukturlosem Spezialvlies, leichtes Anstrichvlies, bekleben, Spezialvlies mit systemzugehörigem Spezialkleber, faltenfrei auf Stoß verkleben einschließlich Lieferung des Spezialvlieses, Vorbereitung und Anstrich gesondert.			
	Flächengewicht Vlies: ca. 130 g/m²			
	Im Systemaufbau schwer entflammbar B1 emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" oder gleichwertige Zertifizierung			
	Wandversprünge, Verkofferungen und Flächen mit Einzelgrößen von 1,0 bis 2,5 m2 sind einzukalkulieren			
	Untergrund: Trockenbauwände, verputzte Wände, Betonflächen			
	Vorbereitung / Grundierung / Spachtelung gesondert			
		800,000 m²		
2.4.20.	Anstrichvlies (ohne Anstrich), 130 g/m2, Leibungen bis 25 cm Lufttrockene Innenflächen mit strukturlosem Spezialvlies bekleben, Flächengewicht Vlies ca. 130 g/m²			

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz
Bereich:	2.	Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	wie vorstehend beschrieben, jedoch Ausführung an Leibungen im Wand und Deckenbereich. Leibungsbreite bis 35 cm	110,000 m		
2.4.30.	Anstrichvlies (ohne Anstrich), 130 g/m2, Kleinflächen bis 1,0 m2 Lufttrockene Innenflächen mit strukturlosem Spezialvlies bekleben, Flächengewicht Vlies ca. 130 g/m² wie vorstehend beschrieben, jedoch Ausführung an Kleinflächen unter 1,0 m2.	10,000 St		
Summe 2.4. Vliesbeschichtungen Wände				
2.5.	Anstrich Wandbauteile deckend Hinweis zur Leistung Lufttrockene, unbehandelte oder gespachtelte neue Betonflächen, Putzflächen sowie Trockenbauflächen innen mit Acryllack, deckend behandeln: Farbton RAL 9010 bzw. KEIM 9369 gespachtelte Betonflächen, Putzflächen sowie Trockenbauwand- und Deckenflächen innen mit Reinacrylat-Dispersion, Dispersionsfarbe deckend behandeln: Farbton RAL 9010			
2.5.10.	Acryllack, Klasse 1, seidenmatt, Wände, RAL 9010 Vorbereitete Untergründe mit wasserverdünnbarem, geruchsarmen gut deckendem Acryllack, schnell trocknend, Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1 nach DIN EN 13 300, TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" oder gleichwertige Zertifizierung, mit sehr guter Reinigungsfähigkeit, sehr strapazierfähig, behandeln, (vom Bieter einzutragen) angebotener Hersteller'' angebotenes Fabrikat'' Glanzgrad: seidenmatt Farbton: RAL 9010 reinweiß weiß oder leicht getönt			

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz
Bereich:	2.	Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführungsort: Wände Untergrund: Gipskarton, MW verputzt Vorbereitung Grundierung / teilw. Spachtelung in ges. Pos., Beschichtung zweimal bis zur vollständigen Deckung, Wandversprünge, Verkofferungen und Flächen mit Einzelgrößen von 1,0 bis 2,5 m2 sind einzukalkulieren. Ausführungsort: M01, M02, M03, M04	360,000 m²		
2.5.20.	Acryllack, Klasse 1, seidenmatt, Leibungen, RAL 9010 Vorbereitete Untergründe mit Acryllack, seidenmatt, Wände, weiß oder leicht getönt wie vorstehend beschrieben, behandeln, jedoch Ausführung an Leibungen im Wand und Deckenbereich Leibungsbreite bis 25 cm	50,000 m		
2.5.30.	Acryllack, Klasse 1, seidenmatt, Wände, mittel getönt Vorbereitete Untergründe mit wasserverdünnbarem, geruchsarmen gut deckendem Acryllack, wie vorstehend beschrieben behandeln, jedoch Glanzgrad: seidenmatt Farbton: KEIM 9369 (olivgrün) mittel getönt Ausführungsort: Wände Untergrund: Gipskarton Ausführungsort: Flurnischen	11,000 m²		
2.5.40.	Reinacrylat-Dispersion, Klasse 1 seidenmatt, Wände, RAL 9010 Vorbereitete Untergründe mit wasserverdünnbarer Reinacrylat- Innen-Dispersion (keine Latexfarbe), Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1 nach DIN EN 13 300, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, geruchsneutral, ELF- Produkt TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" oder gleichwertige Zertifizierung, mit sehr guter Reinigungsfähigkeit, Kontrastverhältnis Kl. 2 bei 7 m2 / ltr., behandeln, Glanzgrad: seidenmatt			

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz
Bereich:	2.	Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Farbton: RAL 9010 reinweiß weiß oder leicht getönt Ausführungsort: Wände Untergrund: Gipskarton, MW KS verputzt Vorbereitung Grundierung / tlw. Vlies gesondert, Beschichtung zweimal bis zur vollständigen Deckung, Wandversprünge, Verkofferungen und Flächen mit Einzelgrößen von 1,0 bis 2,5 m2 sind einzukalkulieren. Ausführungsort: Räume M06.1, M07, M07.1, M08.1, M09, M09.1, M11, M15, M16.2, M20.2, M21, M22, M23	260,000 m²		
2.5.50.	Reinacrylat-Dispersion, Klasse 1 seidenmatt, Leibungen, RAL 9010 Vorbereitete Untergründe mit Reinacrylat-Dispersion, seidenmatt, Wände, weiß oder leicht getönt wie vorstehend beschrieben, behandeln, jedoch Ausführung an Leibungen im Wand und Deckenbereich Leibungsbreite bis 25 cm	25,000 m		
2.5.60.	Reinacrylat-Dispersion, Klasse 1 seidenmatt, RAL 9010, Kleinflächen bis 1,0 m2 Vorbereitete Untergründe mit Reinacrylat-Dispersion, seidenmatt, Wände, weiß oder leicht getönt wie vorstehend beschrieben, behandeln, jedoch Ausführung an Kleinflächen unter 1,0 m2.	5,000 St		
2.5.70.	Dispersionsfarbe Klasse 2 stumpfmatt, Wände, RAL 9010 Vorbereitete Untergründe mit emmisionsarmer, lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe, (ELF- Produkt) TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" oder gleichwertige Zertifizierung, Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 2 nach DIN EN 13 300, Kontrastverhältnis Kl. 1 bei 7 m2 / ltr. behandeln. Glanzgrad: stumpfmatt Farbton: RAL 9010 reinweiß weiß oder leicht getönt Ausführungsort: Wände Untergrund: Gipskarton,			

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz
Bereich:	2.	Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	MW KS verputzt oder unverputzt Stahlbeton			
	Vorbereitung / Grundierung Beschichtung zweimal bis zur vollständigen Deckung			
	Wandversprünge, Verkofferungen und Flächen mit Einzelgrößen von 1,0 bis 2,5 m2 sind einzukalkulieren			
	Ausführungsort: Räume M05, M06, M08, M10, M12, M13, M14, M16, M16.1, M17, M17.1, M18, M19, M20, M20.1			
		880,000 m²		
2.5.80.	Dispersionsfarbe Klasse 2 stumpfmatt, Leibungen, RAL 9010 Vorbereitete Untergründe mit Dispersionsfarbe, stumpfmatt, Wände, weiß oder leicht getönt wie vorstehend beschrieben, behandeln, jedoch Ausführung an Leibungen im Wand und Deckenbereich Leibungsbreite bis 25 cm			
		70,000 m		
2.5.90.	Dispersionsfarbe Klasse 2 stumpfmatt, RAL 9010, Kleinflächen unter 1 m2 Dispersionsfarbe Nassabrieb K2 stumpfmatt, hell getönt wie vorstehend beschrieben, behandeln, jedoch Ausführung an Kleinflächen unter 1,0 m2.			
		10,000 St		
2.5.100.	Eckschutzschienen, Aluminium, farbbehandelt, einfarbig Eckschutzschienen als rechtwinklige Ecke, aus Aluminium beschichtet liefern und einbauen Höhe: ca. 1,8 m Schenkellängen: 30 x 30mm Materialstärke: 1,5mm Abkantung: 90 Grad Eckausrundung: größer gleich 2mm (Die Eckausbildung muss der Unfallverhütungsvorschrift für Kindertagesstätten und Schulen (GUV-SR S2 und GUV-V S1) entsprechen) mit zusätzlichen Einkantungen an den Schenkelenden um ca. 20°, Profile ungelocht zum Ankleben, entspr. Herstellervorgaben fachgerecht verkleben, einschl. aller erforderlichen Vorarbeiten (insbesondere umlaufender Versieglung mit Acryl) Lackierung: Zwischen- und Endbeschichtung aus Alkydharzlack,			

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz
Bereich:	2.	Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	lösemittelhaltig, Farbton: RAL 9010, entsprechend Wandfarbton Einbauort: Außenecken in stoßgefährdeten Bereichen nach Abstimmung mit der Bauüberwachung Vor Ausführung ist ein Muster von der Bauleitung freizugeben und die Leistung mit der AG-Bauleitung abzustimmen.	40,000 m		
2.5.110.	Farbliches Trennen von Bauteilen, ohne begrenzendes Bauteil Farbliches Trennen von Oberflächen, inkl. dem Einmessen, Anzeichnen und gegebenenfalls Abkleben von Materialwechseln in zusammenhängenden Bauteilen ohne baulich gegebene Trennung. Die Linie jedes Farbtonwechsels wird einfach gemessen.	20,000 m		
2.5.120.	Farbliches Trennen von Bauteilen, begrenzende Bauteil Farbliches Trennen von Oberflächen, inkl. dem Abkleben bei baulich gegebener Trennung (Außenecken, Innenecken, Wand-Decke u.ä.) Die Linie jedes Farbtonwechsels wird einfach gemessen.	240,000 m		
	Hinweis Ausbesserungsarbeiten: Die in den nachfolgenden Positionen beschriebenen Leistungen für nachträgliches Ausbessern (Überarbeiten) von Beschädigun- gen an den fertig gestellten Flächen der Wände- und Decken beziehen sich auf Schäden, die durch Fremdgewerke verur- sacht wurden und nicht durch den AN zu vertreten sind. Die Ausführung erfolgt nach Abschluss der Ausbauarbeiten nach vorherigem gemeinsamen Aufmaß mit der Bauüberwachung!			
2.5.130.	Nachspachteln Beschädigungen, Kleinstflächen <0,1 m² Nachspachteln von durch Fremdgewerke beschädigten Kleinstflächen < 0,1 m² inkl. aller Vorleistungen, wie schleifen, grundieren, vorstreichen als Vorleistung zum Ausbesserungsanstrich.	5,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 272_2 LV: 17-MA Bereich: 2.	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa Malerarbeiten, Streichputz Malerarbeiten
---	--

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.140.	Nachspachteln Beschädigungen, Kleinflächen 0,1 m² bis 0,3 m² Nachspachteln von durch Fremdgewerke beschädigten Kleinflächen > 0,1 m2 bis 0,3 m2 incl. aller Vorleistungen, wie schleifen, grundieren, vorstreichen als Vorleistung zum Ausbesserungsanstrich.	5,000 St		
2.5.150.	einmaliger Anstrich Dispersionsfarbe K2 matt Nachträgliches Ausbessern (Überarbeiten) von Beschädigungen an den fertig gestellten gestrichenen Flächen (Wände- und Decken): Farbanstrich auftragen (Schlussbeschichtung) auf abgegrenzten Wandbereiche (Einzelflächen) incl. vorheriges Abfegen der Flächen. Anstrichart: Dispersionsfarbe matt Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 2 Farbtöne: weiß bis leicht getönt	5,000 m ²		
2.5.160.	einmaliger Anstrich Reinacrylat-Dispersion, K1, seidenmatt, hell getönt Nachträgliches Ausbessern (Überarbeiten) von Beschädigungen an den fertig gestellten gestrichenen Flächen (Wände): Farbanstrich auftragen (Schlussbeschichtung) auf abgegrenzten Wandbereiche, incl. vorheriges Abfegen der Flächen. Anstrichart: Reinacrylat-Dispersion, seidenmatt, Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1 Farbtöne: weiß bis leicht getönt	5,000 m ²		
2.5.170.	einmaliger Anstrich Acryllack, seidenmatt, weiß bis leicht getönt Nachträgliches Ausbessern (Überarbeiten) von Beschädigungen an den fertig gestellten gestrichenen Flächen (Wände): Farbanstrich auftragen (Schlussbeschichtung) auf abgegrenzten Wandbereiche, incl. vorheriges Abfegen der Flächen. Anstrichart: wasserverdünnbarer Acryllack, seidenmatt Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1 Farbtöne: weiß bis leicht getönt	5,000 m ²		

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz
Bereich:	2.	Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 2.5. Anstrich Wandbauteile deckend			
2.6.	Anstrich Decken, Unterdecken			
2.6.10.	Dispersionsfarbe stumpfmatt, Trockenbaudecken glatt, RAL 9010 Vorbereitete Untergründe mit emmisionsarmer, lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe, (ELF- Produkt) TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" oder gleichwertige Zertifizierung, Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 2 nach DIN EN 13 300, Kontrastverhältnis Kl. 1 bei 7 m2 / ltr. behandeln. Glanzgrad: stumpfmatt Farbton: RAL 9010 reinweiß weiß oder leicht getönt Ausführungsort: Decken und Verkofferungen Untergrund: Gipskarton Deckenversprünge, Verkofferungen und Flächen mit Einzelgrößen von 1,0 bis 2,5 m2 sind einzukalkulieren. Vorbereitung / Grundierung gesondert, Beschichtung zweimal bis zur vollständigen Deckung Ausführungsort: räume M04, M05, M06, M06.1, M07, M07.1, M08, M08.1, M09, M09.1, M11, M14, M15, M16.1, M16.2, M19, M20, M20.1, M20.2, M21, M22, M23 220,000 m²			
2.6.20.	Dispersionsfarbe stumpfmatt, Trockenbaulochdecken, RAL 9010 Vorbereitete Untergründe mit emmisionsarmer, lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe, (ELF- Produkt) TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" oder gleichwertige Zertifizierung, Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 2 nach DIN EN 13 300, Kontrastverhältnis Kl. 1 bei 7 m2 / ltr. behandeln. Glanzgrad: stumpfmatt Farbton: RAL 9010 reinweiß weiß oder leicht getönt Untergrund: Gipskartonlochdecken einschl. der Randbereiche aus Glattgips Deckenversprünge, Verkofferungen und Flächen mit			

Angebotsaufforderung

Projekt: 272_2 LV: 17-MA Bereich: 2.	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa Malerarbeiten, Streichputz Malerarbeiten
---	--

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einzelgrößen von 1,0 bis 2,5 m2 sind einzukalkulieren. Vorbereitung / Grundierung gesondert, Beschichtung zweimal bis zur vollständigen Deckung Ausführungsort: Raum M16	18,000 m ²		
2.6.30.	Dispersionsfarbe stumpfmatt, Trockenbaudecken glatt, mittel getönt, Deckenränder an HWL-Decken Vorbereitete Untergründe mit emmissionsarmer, lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe, (ELF- Produkt) TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" oder gleichwertige Zertifizierung, Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 2 nach DIN EN 13 300, Kontrastverhältnis Kl. 1 bei 7 m2 / ltr. behandeln. Glanzgrad: stumpfmatt Farbton: NCS S 2010 Y20R (graubeige) mittel getönt Untergrund: Gipskarton Ausführung an Deckenrändern aus Glattgips (Räume mit HWL-Plattendecke), Streifenbreite 10 bis 50 cm, Abrechnung über Länge des beschichteten Streifens, Deckenversprünge (z.B. Lichtvouten umlaufend), Verkofferungen und Flächen mit Einzelgrößen von 1,0 bis 2,5 m2 sind einzukalkulieren. Vorbereitung / Grundierung gesondert, Beschichtung zweimal bis zur vollständigen Deckung Ausführungsort: Räume M01, M02, M03, M17 Hinweis: Die Ausführung erfolgt vor Montage der HWL-Platten!	230,000 m		
2.6.40.	Dispersionsfarbe stumpfmatt, Trockenbaudecken glatt, mittel getönt Vorbereitete Untergründe mit emmissionsarmer, lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe, (ELF- Produkt) TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" oder gleichwertige Zertifizierung, Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 2 nach DIN EN 13 300, Kontrastverhältnis Kl. 1 bei 7 m2 / ltr. behandeln. Glanzgrad: stumpfmatt Farbton: NCS S 2010 Y20R (graubeige)			

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz
Bereich:	2.	Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mittel getönt			
	Ausführungsort: Decken und Verkofferungen Untergrund: Gipskarton			
	Deckenversprünge, Verkofferungen und Flächen mit Einzelgrößen von 1,0 bis 2,5 m2 sind einzukalkulieren.			
	Vorbereitung / Grundierung gesondert, Beschichtung zweimal bis zur vollständigen Deckung			
		10,000 m²		
2.6.50.	Dispersionsfarbe stumpfmatt, Trockenbaudecken glatt, mittel getönt, Sporthalle Vorbereitete Untergründe mit stumpfmatter Dispersionsfarbe wie vorstehend beschrieben, jedoch			
	Ausführungsort: Trockenbau-Koffer (senkrechter und waagerechter Teil) Untergrund: Gipskarton			
	Vorbereitung / Grundierung gesondert, Beschichtung zweimal bis zur vollständigen Deckung			
	Ausführungsort: Sporthalle Verkofferungen Deckenrand			
	Arbeitshöhe über OK Bodenplatte bis ca. 6,20 m, Gerüststellung erfolgt bauseits			
		40,000 m²		
Summe 2.6.	Anstrich Decken, Unterdecken			
2.7.	Spezialbeschichtungen			
2.7.10.	Vorbereitung Böden Vorbereitung des Fußbodens aus Zementestrich, für nachfolgende Beschichtung durch Reinigung (Abfegen) des Untergrundes Die Abfall- und Reststoffe sind zu sammeln und fachgerecht zu entsorgen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.			
	Ort: Räume M10, M12, M13, M18			
		145,000 m²		

Angebotsaufforderung

Projekt: 272_2 LV: 17-MA Bereich: 2.	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa Malerarbeiten, Streichputz Malerarbeiten
---	--

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.7.20.	Randdämmstreifen abschneiden Überstand des Estrich-Randdämmstreifens aus PE-Schaum entfernen, Material fachgerecht entsorgen.	95,000 m		
2.7.30.	Untergrund Zementestrich anschleifen Anschleifen und absaugen des Untergrundes aus Zementestrich, für Beschichtung, zur Verbesserung der Haftung, Untergrund waagerecht. Ausführungsort: Räume M10, M12, M13, M18	145,000 m ²		
2.7.40.	Beschichtung Boden 2K-Epoxi-Fußbodenfarbe Fußbodenbeschichtung als Erstbeschichtung, wie folgt: - Grundbeschichtung für 2K-Epoxi-Fußbodenfarbe, - Zwischen- und Schlussbeschichtung mit 2K-Epoxi Fußbodenfarbe, mittelgetönt. Farbton: nach Wahl des AG (Grauton) Untergrund: Zementestrich, Beton Ausführungsort: Räume M10, M12, M13, M18	145,000 m ²		
2.7.50.	Beschichtung Boden 2K-Epoxi Fußbodenfarbe Sockelbereich Fußbodenbeschichtung als Erstbeschichtung, wie vorstehend beschrieben, jedoch als umlaufender Sockel Untergrund: Beton, Trockenbau Höhe ca. 80 bis 100 mm an Wänden Ausführung einschl. Abkleben / farbliches Trennen Ausführungsort: Räume M10, M12, M13, M18	95,000 m		
2.7.60.	PU-Fuge Wandanschluss Anschlussfuge des mit 2K-Epoxi-Fußbodenfarbe beschichteten Zementestrichs an aufgehende Wand ausführen mit elastischem Dichtstoff auf PU-Basis			

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz
Bereich:	2.	Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführungsort: Räume M10, M12, M13, M18			
		95,000 m		
Summe 2.7.	Spezialbeschichtungen			
2.8.	Lackierarbeiten			
	Korrosionsschutz/ Beschichtung im Außenbereich Korrosionsschutz im Außenbereich als Beschichtung auf feuerverzinkten Bauteilen bestehend aus : Beschichtung nach DIN EN ISO 12944: - Grundbeschichtung auf Epoxid- oder Polyurethanharz-Grundlage nach Blatt 87 TL/TP KOR - Stahlbauten, Sollschichtdicke mind. 80 Micrometer - Deckbeschichtung auf Epoxid- oder Polyurethan-Grundlage nach Blatt 87 TL/TP KOR - Stahlbauten, Sollschichtdicke mind. 80 Micrometer Farbton: siehe Positionsbeschreibung			
2.8.10.	Farbbeschichtung Tragkonstruktion Anstrich auf verzinkte Metallbauteile der Tragkonstruktion der Außenüberdachung, bestehend aus Stahlrohrprofilen Dm 114,2 mm, sowie Kleisenteilen und Verbindungsmitteln; als Korrosionsschutz im Außenbereich, KS2 nach DIN EN ISO 12944, einschl. dem Spachteln von Fehlstellen an Schweißnähten u. dgl. mit geeigneter Spachtelmasse, Anstrich deckend, Farbton: RAL 7048 perlmausgrau (metallic) Abrechnung nach Länge Stahlprofile			
		56,000 m		
Summe 2.8.	Lackierarbeiten			

Angebotsaufforderung

Projekt:

LV:

Bereich:

272_2
17-MA
2.

Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
Malerarbeiten, Streichputz
Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 2.		Malerarbeiten		

Angebotsaufforderung

Projekt: 272_2 LV: 17-MA Bereich: 3.	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa Malerarbeiten, Streichputz Wandbelag Kautschuk
---	--

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR								
3.	Wandbelag Kautschuk											
3.1.	Wandbelag Kautschuk											
	Hinweis zur Leistung In den folgenden Umkleideräumen sollen auf die rückseitige Wandflächen hinter den Umkleidebänken Wandbeläge aus Kautschuk angebracht werden:											
	<table><tr><td>Raum M0.06</td><td>Umkleide Mädchen</td></tr><tr><td>Raum M0.08</td><td>Umkleide Jungen</td></tr><tr><td>Raum M0.14</td><td>Umkleide Behinderte</td></tr><tr><td>Raum M016.1</td><td>Umkleide Lehrer</td></tr></table>				Raum M0.06	Umkleide Mädchen	Raum M0.08	Umkleide Jungen	Raum M0.14	Umkleide Behinderte	Raum M016.1	Umkleide Lehrer
Raum M0.06	Umkleide Mädchen											
Raum M0.08	Umkleide Jungen											
Raum M0.14	Umkleide Behinderte											
Raum M016.1	Umkleide Lehrer											
	UK Bekleidung über OK FFB ca. 0,42 m (=Sitzbankhöhe) OK Bekleidung über OK FFB ca. 1,52 m (= UK Garderobenleiste)											
	Untergrund: Wandoberfläche KS-Mauerwerk verputzt PG IV, Beton, Gipskarton											
3.1.10.	Untergrund vorbereiten, Voranstrich/ Kontaktkleber, Wände Vorbereiten des Untergrundes zur Verlegung von Bodenbelägen an Wänden mit Dünnlagenputz auf Kalk-Gipsbasis, Trockenbau- und Betonwänden durch Aufbringen eines tropffreiem Lösemittel-Kontaktklebstoffs für elastische Wandbeläge im Innenbereich. Produkt im System geeignet als Haftbrücke zur Direktverklebung von Bodenbelägen entsprechend der nachfolgenden Leistungsbeschreibungen. Ausführung unter Beachtung der TRGS 610, Klebstoff-Einstufung GISCODE S 1 (lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe) Klasse EC1, im System passend zu vorstehend beschriebener Untergrundvorbereitung, verkleben											
	Verarbeitung: Klebstoff mit glattem oder sehr fein gezahntem Spachtel gleichmäßig dünn, getrennt auf Untergrund und Belagsrückseite auftragen, Klebstoffschichten ablüften lassen bis sie bei Berührung fast klebfrei sind, Belag innerhalb der Kontaktklebezeit passgenau anlegen und bahnenweise vollflächig und gleichmäßig kräftig andrücken oder anreiben. nach 10-20 min kräftig nachreiben, besonders an Nähten und Belagenden											
	Ausführung auf Wandflächen hinter den Umkleidebänken											
		55.000 m²										

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz
Bereich:	3.	Wandbelag Kautschuk

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

3.1.20. Wandbelag Kautschuk, D 2,0mm NCS S 2502-Y
 Wandbekleidung mit beschichtungs- und lackfreiem
 Bodenbelag aus Kautschuk EN 1817
 liefern und fachgerecht verlegen

Die nachstehenden technischen Anforderungen (gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion) sind einzuhalten und nach Aufforderung zu belegen:

- Brandverhalten nach EN 13501-1: Bfl-s1, verklebt auf mineralischem Untergrund.
- Brandtoxikologisch unbedenklich nach DIN 53436
- Frei von chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen.
- Abrieb nach ISO 4649, mittlerer Volumenverlust bei 5 N Belastung: 150 mm³

Der Belag muss folgende Anforderungen an Oberflächen (Reinigung / Unterhalt) und Design erfüllen:

Um die Wirtschaftlichkeit des einzubauenden Belages während der gesamten Nutzungsdauer sicherzustellen, wird aus Kosten- und Umweltgründen ein Reinigungs- und Pflegesystem ohne Beschichtung vorgeschrieben.

Der angebotene Bodenbelag muss deshalb über eine so dichte, geschlossene und leicht zu reinigende Oberflächenbeschaffenheit verfügen, dass eine zusätzliche Beschichtung, werkseitig oder vor Ort nachträglich aufgebracht, nicht erforderlich ist.

Design der Planung:

Seidenmatte, leicht strukturierte Oberfläche mit optischer Tiefe.
 Zum Grundton kontrastierende Akzentfarbe in filigranem, organischem Netzdesign.
 Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm.

Farbnummer	ähnlich NCS S 2502Y
Farbton	grau mit Sprenkeln

Gesamtstärke	2,0 mm
	Verlegung in Bahnen, unverfugt

Bemusterter Hersteller:	'nora '
Bemusterter Typ	'noraplan lona Farbe 6901'

oder gleichwertig

(vom Bieter einzutragen)

angebotener Hersteller: ' '

angebotener Typ Wandbelag: ' '

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz
Bereich:	3.	Wandbelag Kautschuk

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Belag auf vollflächig gespachteltem Untergrund fachgerecht gemäß DIN 18365 verlegen und mit lösemittelfreiem, emissionsarmen, fasermodifizierten, stuhlrollengeeignetem Dispersions-Kontaktklebstoff unter Beachtung der TRGS 610 gemäß Herstellerempfehlung vollflächig verkleben mit lösemittelfreiem und entspr. GEV-EMICODE EC 1 PLUS oder gleichwertig emissionsarmem Dispersionsklebstoff nach Herstellerempfehlung. Ausführung einschließlich aller Schnitt- und Anpassarbeiten, einschließlich Entsorgung und Recycling der Verschnittreste	55,000 m²		
3.1.30.	Grundreinigung und Erstpflege Kautschuk Grundreinigung und Erstpflege für Kautschuk-Belag mit Wischpflegemitteln passend zum System Ausführung gemäß Herstellerempfehlung	55,000 m²		
3.1.40.	Silikonfuge, farbig Anschlussfugen zu anderen Bauteilen mit dauerelastischer Fugendichtmasse ausspritzen, einschließlich Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen Fugenbreite 6 - 8 mm i.M. Farbe in der Farbe des Wandbelages Ausführung nach Abstimmung mit der Bauüberwachung, vor Ausführung ist eine Bemusterung erforderlich.	11,000 m		
Summe 3.1.	Wandbelag Kautschuk			
Summe 3.	Wandbelag Kautschuk			

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz
Bereich:	4.	Sonstiges, Schutzabdeckungen, Baugrobreinigung, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	Sonstiges, Schutzabdeckungen, Baugrobreinigung, Stundenlohnarbeiten			
4.1.	Sonstige Leistungen, Reinigung, Schutzmaßnahmen			
4.1.10.	Baugrobreinigung Baugrobreinigung der Bodenflächen, Verunreinigung verursacht durch Fremdgewerke, mit folgenden Leistungen: - Beräumung von Baustellenabfällen in Container - besenreine Säuberung des Fußbodens Abrechnung nach m2 Bodenfläche einschl. Herausschaffen in Container Entsorgung bis zu einer Gesamtmenge von 1 m3 in dieser Pos. enthalten Ausführung auf Anweisung und nach vorherigem gemeinsamen Aufmaß mit der Bauüberwachung.	1.050,000 m ²		
4.1.20.	Reinigung Fensterbänke Baugrobreinigung der Fensterbänke Verunreinigung verursacht durch Fremdgewerke, mit folgenden Leistungen: - Beräumung von Baustellenabfällen in Container - Absaugen der Fensterbankflächen incl. der Fugen Abrechnung nach lfm Fensterbank einschl. Herausschaffen in Container Entsorgung bis zu einer Gesamtmenge von 1 m3 in dieser Pos. enthalten Material Fensterbänke: Naturstein, Schichtpresstoff Breite bis 45 cm Ausführung nach Anweisung durch die Bauüberwachung.	8,000 m		
4.1.30.	Container Baumischabfälle Fachgerechte Entsorgung der Baumischabfälle über die vorstehend beschriebene Menge von je 1 m3 hinaus, einschl. Kippgebühren. Ausführung auf Nachweis	2,000 m ³		

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz
Bereich:	4.	Sonstiges, Schutzabdeckungen, Baugrobreinigung, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.1.40.	Bodenfläche abkleben Abkleben von fertigen Bodenflächen (Fliesen, u.ä.) gegen Verschmutzung und Beschädigung, als Schutzmaßnahme, einschl. dem Abkleben der Sockelleisten, sofern vorhanden, Sockelleisten aus Holz, lackiert; Folie, Abdeckvlies o.ä. anbringen und nach Fertigstellung rückstandsfrei entfernen. Ausführung nur nach Anweisung durch die Bauüberwachung und nur sofern nicht Nebenleistung nach ATV DIN 18363. Hinweis: der Schutz der geschliffenen Estrichflächen erfolgt bauseits und ist nicht zu beschädigen.	200,000 m ²		
4.1.50.	Abkleben von Bauteilen Abkleben von Bauteilen wie Fenster, Fensterbänke, Rolladenkästen, Türen, gegen Verschmutzung und Beschädigung, als Schutzmaßnahme: Fenster Kunststoff Alu-Glaselemente als Außen- und Innentüren Türzargen fertig beschichtet, Folie anbringen und nach Fertigstellung rückstandsfrei entfernen. Ausführung nur nach Anweisung durch die Bauüberwachung, sofern nicht Nebenleistung!	350,000 m ²		
Summe 4.1.		Sonstige Leistungen, Reinigung,..		
4.2.	Gerüste, Zulagen			
4.2.10.	Zulage für Wandflächen, Räume >3,50 m, Gerüst bauseits Zulage für folgende, in Vorpositionen beschriebenen Arbeitsschritten der Wandbeschichtungen: für Reinigung, Grundierung, Spachtelung und Beschichtung Ausführung in Räumen mit Raumhöhe über 3,50 m Hinweis: Zulage 1-malig für alle Arbeitsschritte für die gesamte in den betreffenden Räumen zu behandelnde Wandfläche			

Angebotsaufforderung

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz
Bereich:	4.	Sonstges, Schutzabdeckungen, Baugrobreinigung, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Gerüststellung bauseits			
	Ort: Sporthalle			
		150,000 m²		
4.2.20.	Zulage für Deckenflächen, Räume >3,50 m, Gerüst bauseits Zulage für folgende, in Vorpositionen beschriebenen Arbeitsschritten der Deckenbeschichtungen: für Reinigung, Grundierung, Spachtelung und Beschichtung Ausführung in Räumen mit Raumhöhe über 3,50 m Hinweis: Zulage 1-malig für alle Arbeitsschritte für die gesamte in den betreffenden Räumen zu behandelnde Deckenfläche Gerüststellung bauseits. Ort: Sporthalle, Verkofferung	40,000 m²		
4.2.30.	Zulage für Wandflächen / Stützen, Erschwernis Zugänglichkeit Zulage für folgende, in Vorpositionen beschriebenen Arbeitsschritten der Wandbeschichtungen: für Reinigung, Grundierung, Spachtelung und Beschichtung Ausführung in Bereichen mit erschwerter Zugänglichkeit, hier Beschichtung der Stützen vor der Glasfassade Sporthalle Stützenbreite ca. 40 cm, Abstand Stütze - Glas ca. 20 cm Hinweis: Zulage 1-malig für alle Arbeitsschritte für die gesamte in den betreffenden Räumen zu behandelnde Wandfläche Gerüststellung bauseits Ort: Sporthalle, Abrechnung nach lfm Stütze	13,000 m		
	Summe 4.2.	Gerüste, Zulagen		
4.3.	Sonstiges			

Angebotsaufforderung

Projekt:

272_2

LV:

17-MA

Bereich:

4.

Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa

Malerarbeiten, Streichputz

Sonstges, Schutzabdeckungen, Baugrobreinigung, ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.3.10.	Facharbeiterstunden Malerarbeiten Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn sowie Einsatz von Kleingeräten und Maschinen. für Facharbeiter	5,000 h		
4.3.20.	zusätzliche Anfahrt, nachträglich Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst , gegen Nachweis zur Ausführung kommen und nicht im zeitlichen Zusammenhang mit der Ausführung der Leistung stehen, werden berechnet für: zusätzliche Anfahrt inkl. Arbeitszeit der Mitarbeiter <i>Leistung darf nur auf besondere Anweisung der Bauüberwachung ausgeführt werden.</i> Nachweise hierfür sind zur Anerkennung durch die örtliche Bauüberwachung wöchentlich vorzulegen.	2,000 St		
Summe 4.3.	Sonstiges			
Summe 4.	Sonstges, Schutzabdeckungen, ..			

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 272_2
LV: 17-MA

Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
Malerarbeiten, Streichputz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Innenputzarbeiten	
1.1.	Sichtmauerwerk / Streichputz Sporthalle	
	Summe 1. Innenputzarbeiten	
2.	Malerarbeiten	
2.1.	Untergrundvorbereitung, Reinigung Wand- und Deckenflä..	
2.2.	Anstriche Wandflächen und Deckenflächen Beton, Lasur	
2.3.	Grundierung/ Spachtelung	
2.4.	Vliesbeschichtungen Wände	
2.5.	Anstrich Wandbauteile deckend	
2.6.	Anstrich Decken, Unterdecken	
2.7.	Spezialbeschichtungen	
2.8.	Lackierarbeiten	
	Summe 2. Malerarbeiten	
3.	Wandbelag Kautschuk	
3.1.	Wandbelag Kautschuk	
	Summe 3. Wandbelag Kautschuk	
4.	Sonstges, Schutzabdeckungen, Baugrobreinigung, Stundenlohnarbeiten	
4.1.	Sonstige Leistungen, Reinigung, Schutzmaßnahmen	
4.2.	Gerüste, Zulagen	
4.3.	Sonstiges	
	Summe 4. Sonstges, Schutzabdeckungen, ..	
LV	17-MA	
1.	Innenputzarbeiten	
2.	Malerarbeiten	

Angebotsaufforderung

Zusammenstellung

Projekt:

272_2

Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa

LV:

17-MA

Malerarbeiten, Streichputz

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	Wandbelag Kautschuk	
4.	Sonstges, Schutzabdeckungen, Baugrobreinigung, Stunde..	
Summe LV 17-MA Malerarbeiten, Streichputz		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 52

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)

Angebotsaufforderung

Bieterangabenverzeichnis

Projekt:	272_2	Evang. Regelschule Gotha 2.BA Sporthalle/Mensa
LV:	17-MA	Malerarbeiten, Streichputz

- | | |
|---------|---|
| 1.1.50. | Strukturbeschichtung / Streichputzstruktur grob
(TB61)
angebotener Hersteller'
.....'
(TB62)
angebotenes Fabrikat'
.....'
 |
| 2.2.10. | Beton außen, Sol-Silikat-Grundierung, Silikat-Fassadenfarbe als Zwischen- und Schlussbeschichtung
(TB62)
angebotenes Fabrikat'
.....'
 |
| 2.2.50. | Fassadentechnik Betonlasur glatt
(TB62)
angebotenes Fabrikat'
.....'
 |
| 2.5.10. | Acryllack, Klasse 1, seidenmatt, Wände, RAL 9010
(TB61)
angebotener Hersteller'
.....'
(TB62)
angebotenes Fabrikat'
.....'
 |
| 3.1.20. | Wandbelag Kautschuk, D 2,0mm NCS S 2502-Y
(TB63)
angebotener Hersteller:'
.....'
(TB64)
angebotener Typ Wandbelag:'
.....'
 |